



## ANEKS KONTRATA

Date: 20.11.2020

### Në mes të

Komuna e Podujevës ( në tekstin e mëtejme Autoriteti Kontraktues)

Dhe

**Berat Shabani B.I. (N.N.S.H. "Vaakal")**, adresa **Podujevë** përfaqësuar nga **Berat Shabani**, me numër të regjistrimit të biznesit **810440173**, në tekstin e mëtejme ("Kontraktuesi"), janë pajtuar të lidhin këtë Aneks kontrate

Duke pasur parasysh se palët kontraktuese të përmendura më lartë kanë lidhur kontratë mbi kryerjen e punëve për: **Asfaltimi i rrugëve në fshatin Bellopojë** me nr. të prokurimit **615-19-2327-5-2-1**, nr i brendshëm **61519039521** të datës: **11.06.2019**, e cila kontratë është në realizim e sipër

- i. Duke u bazuar në kërkesën për punë shtesë nga menaxheri i projektit dhe arsyetimet për mospërfshirjen e punëve shtesë në kontratën bazë, në njoftimin për Komisionin Rregullativ të Prokurimit Publik për procedurë të negociuar pa publikim të njoftimit për kontratë, në vendimin mbi aprovimin e punëve shtesë të kontratës dhe kryerjen e suksesshme të punëve për **Asfaltimi i rrugëve në fshatin Bellopojë -punë shtesë**, Autoriteti Kontraktues dhe Kontraktuesi pajtohen që të lidhin aneks kontratë për kryerjen e punëve shtesë sipas ofertës së datës **09.11.2020** me kushte të njëjta si në kontratën bazë.

### ME KËTË U PAJTUAN SI VIJON:

1. Kontrata bazë që është duke u përmbushur, është vazhduar edhe për kryerjen e punëve shtesë të pa parashikuara si marrëveshje reciproke në mes palëve.
2. **Çmimi i punëve shtesë është gjithsej: 12,243.68 [dymbëdhjetë mijë e dyqindëkatërdhjetë e tre euro gjashtëdhjetë e tetëcent sipas përshkrimeve të punëve dhe sasive të dhëna në Dosjen e tenderit nr. [61519039521/5].**
3. Punët shtesë kontraktohen bazuar në përshkrimin e punëve shtesë të Menaxherëve të Projektit, Njoftimit në KRPP dhe kushteve të negociuara në mes të Autoritetit Kontraktues dhe Kontraktuesit që janë pjesë e këtij Aneksi të Kontratës.
4. Pagesa e punëve shtesë do të bëhet në bazë të konstatimit të Personave të Autorizuar të Autoritetit Kontraktues pas perfundimit të punëve.
5. Kontrata përbëhet nga dokumentet në vijim:
  - a. Marrëveshja e kontratës;
  - b. Përshkrimi i punëve shtesë nga Menaxherët e projektit që duhet të realizohen;
  - c. Njoftimi në KRPP për punët shtesë.
6. Të gjitha kushtet tjera të kontratës bazë mbesin të njëjta.

Kjo kontratë është e përgatitur në gjuhën shqipe në tri origjinale, dy prej të cilave janë për Autoritetin Kontraktues dhe një origjinale për Kontraktuesin

Për Autoritetin Kontraktuesin		Për Kontraktuesin	
Emri:	Rasim Fejza	Emri:	Berat Shabani
Pozita:	menaxher i prokurimit	Pozita:	Drejtor
Nënshkrimi:		Nënshkrimi:	
Data:	20.11.2020	Data:	20.11.2020
Vula:		Vula:	

Projekti: Asfaltimi i rrugëve në fshatin Bellopojë

Investitor: Komuna e Podujevës

Kryesi i punimeve: N.N.SH. „Vaakal“ Podujevë

Kontrata nr. 615-19-2327-5-2-1 dt.11.06.2019

Shuma e kontratës:129,060.74€.

Hartuar më: 22.09.2020

### PUNËT SHITESË (FAZA E PARË)

Me kërkesë të komunitetit të fshatit Bellopojë gjendja e rrugëve anësore në fshatin e tyre është jo e kënaqëshme (të pa kalueshme), andaj ata kërkohet që mbrenda mundësive të ndërtohen dhe të bëhen të kalueshme për këmbësorë dhe automjete. Njëherit në këtë pjesë të fshatit Bellopojë do të përmbillet cikli i rrugëve anësore, ku në një të ardhme jo të largët të bëhet edhe asfaltimi i rrugëve të poshtë shënuara.

- I. **NDËRTIMI I RRUGËVE LAGJJA RAMADANI, BUJARI, BRAHIMI, TE PROFESORI MEHDIU, RRAHIMI, SHEFKIU, REXHEPI, TE TRAFUJA DHE RRUGA TE VARREZAT**  
L=126,00+70.00+71.00+75.00+70.00+55.00+141.00+82.00+120.00+31,00M'  
B=(0,75+3.0+0.75)M'

#### PARAMASA ME PARALLOGARI

P. K.T	PËRSHKRIMI I PUNËVE	Njësia matëse	Sasia	Çmimi njësi (€)	Totali në €
I.	<b>PUNËT PREGADITORE</b>				
1.1	Inqizimi i terrenit, hartimi i situacionit, profili gjatësor me prerje tërthorë i aprovuar nga organi mbikqyrës.	m'	841.00	0.30	252.30
<b>Gjithsej:</b>					<b>252.30</b>
II.	<b>PUNËT TOKËSORE DHE MONTUESE</b>				
2.1	Mihja e dheut në shtresa të gjëra me makinë, ngarkimi dhe transporti deri në deponin në largësi 10Km.	m <sup>2</sup>	1,892.25	0.50	946.13
2.2	Rrafshimi i nënbazës me ngjeshje Ms=400kg/cm <sup>2</sup> me cilindër me vibracion.	m <sup>2</sup>	3,784.50	0.15	567.68
2.3	Punimi i mbushjes me material guror të gërmuar në huazore me karakteristika gjeomekanike të pershtatshme për mbushje në çmim të llogarit: mihja, transporti dhe shtrirja në shtresa dhe ngjeshja me gjendje Ms=400kg/cm <sup>2</sup> .	m <sup>3</sup>	1,513.80	1.00	1,513.80
2.4	Hapja e kanaleve për largimin e ujërave atmosferike në tërësi sipas detalit të dhënë.	m'	710.00	0.40	284.00
2.5	Ngritja dhe nivelizimi i pusetave ekzistuese të kanalizimit fekal deri në niveletën e projektuar të rrugës. Në çmim të përfshihet dhe furnizimi dhe montimi i kapakve nga giza për peshë të rënda deri 40t(167kg).	copë	0.00		0.00
<b>Gjithsej:</b>					<b>3,311.60</b>
III.	<b>OBJEKTET</b>				
3.1	Furnizimi, transporti dhe punimi i lëshesave prej gypave të betonit Ø300mm me koka hyrëse dhe dalëse sipas detalit të dhënë. (ky pozicion përfshinë gërmimin, ngjeshjen, shtruerjen e rërës, vendosjen dhe mbulimin e gypave me material nga gurëthyesi).				
	Ø300mm,	m'			0.00
<b>Gjithsej:</b>					<b>0.00</b>



IV.	PJESA E SIPËRME E RRUGËS				
4.1	Furnizimi, transporti dhe punimi i shtresës së tamponit prej gurit të thyer gëqeror 0-60mm, t=20cm. në gjendje të ngjeshur Ms=700kg/cm <sup>2</sup> .	m <sup>3</sup>	756.90	6.00	4,541.40
4.2	Furnizimi, transporti dhe punimi i shtresës së tamponit prej gurit të thyer gëqeror 0-31.5mm, t=10cm. në gjendje të ngjeshur Ms=800kg/cm <sup>2</sup> .	m <sup>3</sup>	378.45	6.00	2,270.70
4.3	Furnizimi, transporti dhe punimi i shtresës së asfaltit 0-16mm me trashësi t=7cm. me shqyrtime paraprake, shqyrtimet të bëhen nga operatori i tretë.	m <sup>2</sup>			0.00
4.4	Punimi i bankinave me material jokoherent (mbeturin e gurëthyesit), b=2x0.75m <sup>2</sup> .	m <sup>2</sup>			0.00
<b>Gjithsej:</b>					<b>6,812.10</b>

#### REKAPITULLIMI

I.	PUNËT PREGADITORE	252.30
II.	PUNËT TOKËSORE DHE MONTUESE	3,311.60
III.	OBJKTET	0.00
IV.	PJESA E SIPËRME E RRUGËS	6,812.10
<b>Gjithsej:</b>		<b>10,376.00</b>
<b>TVSH 18%:</b>		<b>1,867.68</b>
<b>TOTALI:</b>		<b>12,243.68</b>



Menaxher i projektit  
Veton Aliu , IDA \_\_\_\_\_