



ANEKS KONTRATA

Date: 20.11.2020

Në mes të

Komuna e Podujevës (në tekstin e mëtejme Autoriteti Kontraktues)

Dhe

Konsorciumit "Hakif Jaha B.I (Kenj)", adresa Podujevë përfaqësuar nga Hakif Jaha, me numër të regjistrimit të biznesit 810437568 dhe Berat Shabani B.I. (N.N.SH."Vaakal"), adresa Podujevë përfaqësuar nga Berat Shabani, me numër të regjistrimit të biznesit 810440173, në tekstin e mëtejme ("Kontraktuesi"), janë pajtuar të lidhin këtë Aneks kontrate

Duke pasur parasysh se palët kontraktuese të përmendura më lartë kanë lidhur kontratë mbi kryerjen e punëve për: **Ndërtimi i kanalizimit fekal Pollatë - Repë** me nr. të prokurimit 615-19-7382-5-2-1, nr i brendshëm 61519122521 të datës: 14.11.2019, e cila kontratë është në realizim e sipër

- i. Duke u bazuar në kërkesën për punë shtesë nga menaxheri i projektit dhe arsyetimet për mospërfshirjen e punëve shtesë në kontratën bazë, në njoftimin për Komisionin Rregullativ të Prokurimit Publik për procedurë të negociuar pa publikim të njoftimit për kontratë, në vendimin mbi aprovimin e punëve shtesë të kontratës dhe kryerjen e suksesshme të punëve për **Ndërtimi i kanalizimit fekal Pollatë - Repë -punë shtesë**, Autoriteti Kontraktues dhe Kontraktuesi pajtohen që të lidhin aneks kontratë për kryerjen e punëve shtesë sipas ofertës së datës 09.11.2020 me kushte të njëjta si në kontratën bazë.

ME KËTË U PAJTUAN SI VIJON:

1. Kontrata bazë që është duke u përbushur, është vazhduar edhe për kryerjen e punëve shtesë të pa parashikuara si marrëveshje reciproke në mes palëve.
2. **Çmimi i punëve shtesë është gjithsej: 8,124.99 [tetë mijë enjë qind enjëzet e katë euro enëntë dhjetë enëntë cent sipas përshkrimeve të punëve dhe sasive të dhëna në Dosjen e tenderit nr. [61519122521/5].**
3. Punët shtesë kontrahohen bazuar në përshkrimin e punëve shtesë të Menaxherëve të Projektit, Njoftimit në KRPP dhe kushteve të negociuara në mes të Autoritetit Kontraktues dhe Kontraktuesit që janë pjesë e këtij Aneksi të Kontratës.
4. Pagesa e punëve shtesë do të bëhet në bazë të konstatimit të Personave të Autorizuar të Autoritetit Kontraktues pas përfundimit të punëve.
5. Kontrata përbëhet nga dokumentet në vijim:
 - a. Marrëveshja e kontratës;
 - b. Përshkrimi i punëve shtesë nga Menaxherët e projektit që duhet të realizohen;
 - c. Njoftimi në KRPP për punët shtesë.
6. Të gjitha kushtet tjera të kontratës bazë mbesin të njëjta.

Kjo kontratë është e përgatitur në gjuhën shqipe në tri origjinale, dy prej të cilave janë për Autoritetin Kontraktues dhe një origjinale për Kontraktuesin

Për Autoritetin Kontraktuesin		Për Kontraktuesin	
Emri:	Rasim Fejza	Emri:	Hakif Jaha
Pozita:	menaxher i prokurimit	Pozita:	Drejtor
Nënshkrimi:		Nënshkrimi:	
Data:	20.11.2020	Data:	20.11.2020
Vula:		Vula:	

**PARAMASA DHE PARALLOGARIA E PUNIMEVE SHITESË
I PROJEKTIT TË KANALIZIMIT FEKAL NË FSHATRRAT REPË DHE POLLATË**

PARAMASA - POLLATË

<i>Nr.</i>	<i>Pershkrimi I puneve dhe materialeve</i>	<i>Nj.matëse</i>	<i>Sasia</i>	<i>Çmimi</i>	<i>Shuma (€)</i>
Pos 1	<i>Punët përgaditore</i>				
1.2	Pastrimi i të gjithë trasës së kanalit nga mbetjet ose gjësendet tjera.	m'	114.50	0.05	5.73
1.3	Fiksimi i pikave kontrolluese gjeodezike si dhe sigurimi fizike i reperëve të rrjetës shtetërore. Në çmim të llogaritet trasimi gjeodezike i vijave ku do të kaloj rrjeti i kanalizimit fekal dhe përcjellja e punimeve me instrument gjeodezik.	m'	5.73	0.05	0.29
1.4	Kontrollimi dhe evidentimi i instalimeve nëntokësore. Në rastin e paraqitjes së instalimeve nëntokësore, punëmarrësi duhet të hartoj planin detal për zgjidhjen e problemeve. Zgjidhja e dhënë aprovohet nga organi mbikqyrës dhe i bashkangjitet projektit detal. Në çmim të llogaritet përpilimi i planit dhe shpenzimet e tjera. Instalimet nënkuptojnë (rrjeti elektrik, ujsjellesin, etj).	m'	0.29	0.02	0.01
			Gjithësejt 1:		6.02
Pos 2	<i>Punët tokësore</i>				
2.1	Gërmimi i kanalit për kolektorin në kategorinë III-IV me makinë dhe me dorë me gjerësi sipas normave dhe standardeve teknike (varësisht nga diametri i gypit) dhe thellësi sipas profilit gjatësor. Thellësia mesatare h=2.20 m.	m ³	12.09	0.35	4.23
2.2	Planifikimi me dorë i fundit të kanalit pas gërmimit, në saktësi ±1 cm.	m ²	4.58	0.05	0.23
2.3	Sigurimi i kanalit nga shembjet e dheut. Sigurimi bëhet me pahi të parapar sipas normave për këtë llojë pune, në dya anët e kanalit. Sigurimi bëhet në tërë gjatësinë e kanalit nëse thellësia është më e madhe se 1.5m për shkakë të sigurisë së puntorve.	m ²	0.23	0.05	0.01
2.4	Furnizimi, transporti dhe vendosja e rërës Ø(0-16) mm në fundin e kanalit anash dhe mbi gypin e kanalizimit dhe ngjeshja në shtresa.	m ³	2.58	0.50	1.29
2.5	Mbulimi dhe planifikimi i kanalit me dhe të gërmuar dhe ngjeshja në shtresa 30 cm deri në kuotën e terenit.	m ³	9.51	0.25	2.38
2.6	Ngarkimi dhe transporti i dheut të gërmuar (tepërt) deri në deponi të qytetit ose në vendin ku e cakton organi mbikqyrës në largësi deri 10 km.	m ³	0.13	0.30	0.04
2.7	Furnizimi dhe shtrirja e shiritit paralajmruar.	m'	0.29	0.02	0.01
			Gjithësejt 2:		8.18
Pos 3	<i>Punët montuese</i>				
3.1	Furnizimi, transporti dhe montimi i tubave të brinjëzuar PEHD-SN8 (shtresa e jashtme e zeze, e mrendshmeja e verdhë).				
3.1.1	PEHD-SN8 Ø200 mm.	m'	120.00	3.20	384.00
			Gjithësejt 3:		384.00 €

Pos4	Punët e betonit				
4.1	Furnizimi me material dhe punimi i bazës së pusetës nga zhavori me trashësi minimale t=20 cm. Zhavori duhet paraprakisht të ngjishet. Dimensionet e bazës BxL=1.50x1.50 m'.	m³	1.87	2.00	3.74
4.2	Furnizimi, transporti dhe vendosja e pllakës së parafabrikuar me beton të armuar me klasë të betonit C-20/25 dhe armaturë rrjetë rrjetë Ø8.5 10/10 cm trashësia e pllakës të jetë t=20 cm. Pllaka vendoset në pjesën e poshtme të pusetave. Dimensionet e pllakës së parafabrikuar janë: BxL=1.40x1.40 m'.	m³	1.63	15.00	24.40
4.3	Furnizimi, transporti dhe vendosja e betonit për kineta me përpunim sipas detalit.	m³	0.02	27.00	0.44
4.4	Furnizimi transporti dhe montimi i tubave (për puseta) prej betonit të armuar Ø 1000/1000mm (elemente të parafabrikuara).	copë	8.30	27.00	224.10
4.5	Furnizimi transporti dhe montimi i konuseve për puseta prej betoni Ø1000/700/600mm (elemente të parafabrikuara).	copë	5.00	20.00	100.00
4.6	Punimi dhe montimi i shkalleve prej çeliku Ø20mm me lyrje antikorozive, në çdo 30 cm duke i përfëruar në beton.	copë	50.01	1.00	50.01
4.7	Furnizimi transporti dhe montimi i kapakëve të pusetave, nga materiali beton arme me klase të betonit C30/37. Në çmim të llogaritët edhe betonimi i kurores prej betoarmesë c-25/30.	copë	5.00	7.00	35.00
				Gjithësejt 4:	437.69
Pos 5	Punët tjera				
5.3	Testimi i rrjetit të kanalizimit.	m'	120.0	0.05	6.00
5.4	Kthimi i terrenit në gjendjen ekzistuese. Pastrimi i terrenit dhe largimi i të gjitha materialeve të mbetura gjatë ekzekutimit të punimeve.	m'	120.0	0.05	6.00
				Gjithësejt 5:	12.00
REKAPITULLIM-PARAMASA-POLLATË					
Pos 1	Punët përgaditore				6.02
Pos 2	Punët e dheut				8.18
Pos 3	Punët montuese				384.00 €
Pos 4	Punët e betonit				437.69
Pos 5	Punët tjera				12.00
				Gjithësejt pa TVSH:	847.89

PARAMASA - REPË

<i>Nr.</i>	<i>Pershkrimi I puneve dhe materialeve</i>	<i>Nj.matese</i>	<i>Sasia</i>	<i>Çmimi</i>	<i>Shuma (€)</i>
Pos 1	<i>Punët përgaditore</i>				
1.2	Pastrimi i të gjithë trasesë së kanalit nga mbetjet ose gjësendet tjera.	m'	907.00	0.05	45.35
1.3	Fiksimi i pikave kontrolluese gjeodezike si dhe sigurimi fizike i reperëve të rrjetës shtetërore. Në çmim të llogaritet trasimi gjeodezike i vijave ku do të kaloj rrjeti i kanalizimit fekal dhe përcjellja e punimeve me instrument gjeodezik.	m'	907.00	0.10	90.70
1.4	Kontrollimi dhe evidentimi i instalimeve nëntokësore. Në rastin e paraqitjes së instalimeve nëntokësore, punëmarrësi duhet të hartoj planin detal për zgjidhjen e problemeve. Zgjidhja e dhënë aprovohet nga organi mbikqyres dhe i bashkangjitet projektit detal. Në çmim të llogaritet perpilimi i planit dhe shpenzimet e tjera. Instalimet nënkuptojnë (rrjeti elektrik, ujsjellesin, etj).	m'	181.40	0.02	3.63
			<i>Gjithësejt 1:</i>		<i>139.68</i>
Pos 2	<i>Punët tokësore</i>				
2.1	Gërmimi i kanalit për kolektorin në kategorinë III-IV me makinë dhe me dorë me gjerësi sipas normave dhe standardeve teknike (varësisht nga diametri i gypit) dhe thellësi sipas profilit gjatësor. Thellësia mesatare h=2.20 m.	m ²	383.12	0.50	191.56
2.2	Planifikimi me dorë i fundit të kanalit pas gërmimit, në saktësi ±1 cm.	m ²	145.12	0.05	7.26
2.3	Sigurimi i kanalit nga shembjet e dheut. Sigurimi bëhet me pahi të parapar sipas normave për këtë llojë pune, në dy anët e kanalit. Sigurimi bëhet në tërë gjatësinë e kanalit nëse thellësia është më e madhe se 1.5m për shkakë të sigurisë së puntorve.	m ²	145.12	0.05	7.26
2.4	Furnizimi, transporti dhe vendosja e rërës Ø(0-16) mm në fundin e kanalit anash dhe mbi gypin e kanalizimit dhe ngjeshja në shtresa.	m ²	83.37	0.50	41.69
2.5	Mbulimi dhe planifikimi i kanalit me dhe të gërmuar dhe ngjeshja në shtresa 30 cm deri në kuotën e terrenit.	m ²	299.75	0.30	89.92
2.6	Ngarkimi dhe transporti i dheut të gërmuar (tepërt) deri në deponi të qytetit ose në vendin ku e cakton organi mbikqyrës në largësi deri 10 km.	m ²	11.67	0.30	3.50
2.7	Furnizimi dhe shtrirja e shiritit paralajmruar.	m'	181.40	0.02	3.63
			<i>Gjithësejt 2:</i>		<i>344.81</i>

Pos 3	Punët montuese				
3.1	Furnizimi, transporti dhe montimi i tubave të brinjëzuar PEHD-SN8 (shtresa e jashtme e zeze, e mrendshmjja e verdhë).				
3.1.1	PEHD-SN8 Ø200 mm.	m'	744.00	3.20	2,380.80
3.1.3	PEHD-SN8 Ø315 mm.	m'	150.00	7.95	1,192.50
			Gjithësejt 3 :		3,573.30 €
Pos4	Punët e betonit				
4.1	Furnizimi me material dhe punimi i bazës së pusëtës nga zhavori me trashësi minimale t=20 cm. Zhavori duhet paraprakisht të ngjishet. Dimensionet e bazës BxL=1.50x1.50 m'.	m³	9.26	0.50	4.63
4.2	Furnizimi, transporti dhe vendosja e pllakës së parafabrikuar me beton të armuar me klasë të betonit C-20/25 dhe armaturë rrjetë rrjetë Ø8.5 10/10 cm trashësia e pllakës të jetë t=20 cm. Pllaka vendoset në pjesën e poshtme të pusetave. Dimensionet e pllakës së parafabrikuar janë: BxL=1.40x1.40 m'.	m³	8.07	8.00	64.54
4.3	Furnizimi, transporti dhe vendosja e betonit për kineta me përpunim sipas detalit.	m³	0.23	20.00	4.52
4.4	Furnizimi transporti dhe montimi i tubave(për puseta) prej betonit të armuar Ø 1000/1000mm (elemente të parafabrikuara).	Copë	41.16	27.00	1,111.32
4.5	Furnizimi transporti dhe montimi i konuseve për puseta prej betoni Ø1000/700/600mm (elemente të parafabrikuara).	Copë	26.00	20.00	520.00
4.6	Punimi dhe montimi i shkalleve prej çeliku Ø20mm me lyrje antikorozeve, në çdo 30 cm duke i përforcuar në beton.	Copë	164.64	0.50	82.32
4.7	Furnizimi transporti dhe montimi i kapakëve të pusetave, nga materiali beton arme me klase të betonit C30/37.Në çmim të llogaritjet edhe betonimi i kurores prej betoarmesë c-25/30.	Copë	26.00	5.00	130.00
			Gjithësejt 4:		1,917.33
Pos 5	Punët tjera				
5.5	Testimi i rrjetit të kanalizimit.	m'	894.0	0.02	17.88
5.6	Kthimi i terrenit në gjendjen ekzistuese. Pastrimi i terrenit dhe largimi i të gjitha materialeve të mbetura gjatë ekzekutimit të punimeve.	m'	894.0	0.05	44.70
			Gjithësejt 5:		62.58
REKAPITULLIM-PARAMASA - REPË					
Pos 1	Punët përgaditore				139.68
Pos 2	Punët e dheut				344.81
Pos 3	Punët montuese				3,573.30
Pos 4	Punët e betonit				1,917.33
Pos 5	Punët tjera				62.58
			Gjithësejt pa TVSH:		6,037.69
NR.	REKAPITULLIM				SHUMA (€)
1	REKAPITULLIM-PARAMASA-POLLATË				847.89
2	REKAPITULLIM-PARAMASA - REPË				6,037.69
			Totali pa TVSH:		6,885.58
			TVSH 18%		1,239.41
			Totali me TVSH		8,124.99