



ANEKS KONTRATA

Date: 20.11.2020

Në mes të

Komuna e Podujevës (në tekstin e mëtejme Autoriteti Kontraktues)

Dhe

Konsorciumit "Intering Construction" Sh.P.K, adresa Istog përfaqësuar nga Lash Shoshaj, me numër të regjistrimit të biznesit 810299968 dhe "MEL Engineering" Sh.P.K, adresa Fushë Kosovë përfaqësuar nga Emine Mahmutaj, me numër të regjistrimit të biznesit 811255810, në tekstin e mëtejme ("Kontraktuesi"), janë pajtuar të lidhin këtë Aneks kontrate

Duke pasur parasysh se palët kontraktuese të përmendura më lartë kanë lidhur kontratë mbi kryerjen e punëve për: **Ndërtimi i objektit të ri të Emërgjencës** me nr. të prokurimit 615-19-3168-5-1-1, nr i brendshëm 61519054511 të datës: 20.08.2019, e cila kontratë është në realizim e sipër

- i. Duke u bazuar në kërkesën për punë shtesë nga menaxheri i projektit dhe arsyetimet për mospërfshirjen e punëve shtesë në kontratën bazë, në njoftimin për Komisionin Rregullativ të Prokurimit Publik për procedurë të negociuar pa publikim të njoftimit për kontratë, në vendimin mbi aprovimin e punëve shtesë të kontratës dhe kryerjen e suksesshme të punëve për **Ndërtimi i objektit të ri të Emërgjencës -punë shtesë**, Autoriteti Kontraktues dhe Kontraktuesi pajtohen që të lidhin aneks kontratë për kryerjen e punëve shtesë sipas ofertës së datës 09.11.2020 me kushte të njëjta si në kontratën bazë.

ME KËTË U PAJTUAN SI VIJON:

1. Kontrata bazë që është duke u përbushur, është vazhduar edhe për kryerjen e punëve shtesë të pa parashikuara si marrëveshje reciproke në mes palëve.
2. **Çmimi i punëve shtesë është gjithsej: 51,211.53 [pesëdhjetëenjëmijëedyqindnjëmbëdhjetëeuro pesëdhjetëetrecet sipas përshkrimeve të punëve dhe sasive të dhëna në Dosjen e tenderit nr. [61519054511/5].**
3. Punët shtesë kontraktohen bazuar në përshkrimin e punëve shtesë të Menaxherëve të Projektit, Njoftimit në KRPP dhe kushteve të negociuara në mes të Autoritetit Kontraktues dhe Kontraktuesit që janë pjesë e këtij Aneksi të Kontratës.
4. Pagesa e punëve shtesë do të bëhet në bazë të konstatimit të Personave të Autorizuar të Autoritetit Kontraktues pas perfundimit të punëve.
5. Kontrata përbëhet nga dokumentet në vijim:
 - a. Marrëveshja e kontratës;
 - b. Përshkrimi i punëve shtesë nga Menaxherët e projektit që duhet të realizohen;
 - c. Njoftimi në KRPP për punët shtesë.
6. Të gjitha kushtet tjera të kontratës bazë mbesin të njëjta.

Kjo kontratë është e përgatitur në gjuhën shqipe në tri origjinale, dy prej të cilave janë për Autoritetin Kontraktues dhe një origjinale për Kontraktuesin

Për Autoritetin Kontraktuesin		Për Kontraktuesin	
Emri:	Rasim Fejza	Emri:	Losh Shoshaj
Pozita:	menaxher i prokurimit	Pozita:	Drejtore
Nënshkrimi:		Nënshkrimi:	
Data:	20.11.2020	Data:	20.11.2020
Vula:		Vula:	

Punët e paparashikuar-shtese, te nevojshme per perfundimin e punimeve ne Objektin e Emergjencës-

1. Banjot shtesë etj.

Projekti : NDËRTIMI I EMERGJENCËS

PARAMASA ME PARALLOGARI

5 PUNËT E RZULIMIT					
Nr.	Përshkrimi i punimeve	Njësia	Sasia	Çmimi	Shtesa
1	Furnizimi, punimi dhe vendosja e hidrokolimit horizontal me një herje të Rostit (bërthmë) dhe dy shtresa të sandorit dhe një shtesë të distancimit.	m ²	34.94	4.00	139.74
2	Furnizimi, punimi dhe vendosja e hidrokolimit horizontal me një herje të Rostit (bërthmë) dhe dy shtresa të sandorit dhe një shtesë të distancimit të shtesë sandorit. Ngjyra dhe: me rrethë kurse bërthmë i shtresave është 100%.	m ²	32.15	4.00	128.61
				reputimi	268.35

6 PUNËT E MURATIMIT					
Nr.	Përshkrimi i punimeve	Njësia	Sasia	Çmimi	Shtesa
2	Furnizimi, transporti dhe montimi i murave të bërthmës me shtesë nga material i argjilë me diam. 20x20x25 cm dhe me rrethësimin e trashë brenda me të rëndësishme MB-30,3x10 cm në kollepe.	m ²	31.92	33.00	1,053.36
				reputimi	1,713.56

7 PUNËT E SUVATIMIT					
Nr.	Përshkrimi i punimeve	Njësia	Sasia	Çmimi	Shtesa
2	Furnizimi, transporti dhe montimi i shtetit mefaqshëm të çelikut të trashës me përmasë 12x5 në dy shtresa me shtesë të mëparshme mefaqshëm të çelikut të trashës. Logarit në m ² , në punim logaritit edhe këndoret metalike që vendosen në kënde.	m ²	31.64	3.50	110.74
3	Furnizimi, transporti dhe montimi i murave mefaqshëm të çelikut të trashës me shtesë të mëparshme mefaqshëm. Logaritit në m ² , në punim logaritit edhe këndoret metalike që vendosen në kënde, gjithashtu tërësi dhe shtesat e tyre në sipërfaqe.	m ²	117.20	3.20	3,750.40
4	Furnizimi, transporti dhe montimi i murave mefaqshëm të çelikut të trashës me shtesë të mëparshme mefaqshëm. Logaritit në m ² , në punim logaritit edhe këndoret metalike që vendosen në kënde, gjithashtu tërësi dhe shtesat e tyre në sipërfaqe.	m ²	183.40	3.10	568.54
				reputimi	1,828.52



Handwritten signature

2.0 PLINËT E ELEKTRIKËS					
Nr.	Emri i artikullit	Niveli	Sasia	Cmimi (q/ta)	Shuma
1.1. SUAORIT MATËRË DHE SHPËRNDARËSË					
1.1.1. PËRSHIRJET					
Nr.	Përshkrimi	Niveli	Sasia	Cmimi (q/ta)	Shuma (200)
1	DISH - Drenazh kryesor shpërndarës Magnetotërmos AF, magnetotërmos, QF 15254C 400A, AC 8-28kV Magnetotërmos AB, AF, magnetotërmos, QF 15254C 100 A, AC 8-16kV, 2.00 vendoset në KESH për pajisjen teknike të tilla. Materiali i lëviz për kabllo, si uva, sharra Cu, perçues për kabllo, borra etj. Sigurimi automatik, 1P, cat.C/0.5A, 10A Materiali i lëviz për kabllo, si uva, sharra Cu, perçues për kabllo, borra etj. Kabllo shpërndarës metalik për sipërfaqe, me izolim në mur, komplet me përzierje shpërndarës Sigurimi automatik, 1P, cat.C/0.5A, 10A Sigurimi automatik, 1P, cat.C/0.5A, 10A Sigurimi automatik, 1P, cat.C/0.5A, 10A Materiali i lëviz për kabllo, si uva, sharra Cu, perçues për kabllo, borra etj. 2 TSH2 Tabaja Sekondare Perçuese Sigurimi automatik, 1P, cat.C/0.5A, 10A Materiali i lëviz për kabllo, si uva, sharra Cu, perçues për kabllo, borra etj. komplet me montim sipas shërbimit rregullor	copë	1	75	75.00
			1	70	70.00
			1	50	50.00
			1	8	8.00
			1	50	50.00
			1	25	25.00
			1	4	4.00
			1	2	2.00
			1	2	2.00
			1	20	20.00
			1	2.5	2.50
			1	25	25.00
			1	25	25.00
1.2. SABLLOT ENERJËGJËTËS					
1.2.1. PËRSHIRJET					
Nr.	Përshkrimi	Niveli	Sasia	Cmimi (q/ta)	Shuma (200)
5	Funksioni dhe shtrirja nëpër mur e kabllos energjetike PPO0 5 x 7,5mm ² me funksion të shpërndarës dhe si dhe rregullatave	m	35	1.3	45.50 €
6	Funksioni dhe shtrirja nëpër mur e kabllos energjetike PPO0 3 x 1,5mm ² që kryesive shpërndarës dhe si shpërndarës nëpër hapësirë e, dritësues, si dhe katave	m	120	0.8	96.00 €
7	Funksioni dhe shtrirja nëpër mur e kabllos energjetike PPO0 3 x 1,5mm ² që kryesive shpërndarës dhe si shpërndarës nëpër hapësirë e përfaqës, si dhe katave, treguesit të shtetit e natës.	m	95	0.5	47.50 €
8	Funksioni dhe shtrirja nëpër hapësirë e kabllos energjetike PPO0 3 x 1,5mm ² me gjatësi mesatare 20m, që kryesive shpërndarës dhe si te hapësirës.	copë	6.00	9.00	54.00 €
1.3. INSTALIMET ELEKTRIKE SHPËRNDARIA, NDRICIM					
C. Llojmat dhe përzierjet					
3	Funksioni dhe montimi i grupave ndriçues të tipit arritësor, me kabllo LED QD0 Treues WW (dritë e bardhë) - LED PANEL i hollë dim 500 x 600 mm, me fuqi 30W, 3000lm, Montohet tek krahët e objekteve.	copë	14	12	168.00 €
4	Funksioni dhe montimi i grupave ndriçues të tipit arritësor LED - Downlight Eriss dru - 1194 A WW, 600lm për shtetit në banjë dhe kuzhinë si objektet. Me sensor të lartësisë Dim, 3000lm dritësori dhe 62mm lartësia. IP65	copë	8	12	96.00 €
5	Shirje, transporti, vendosja dhe ekselucimi i grupave ndriçues ndriçues energjetik LED për montim direkt në mur apo tavan, me shtrirje rigje përzierje të përzierjeve me lësh qelq, me kapacitet 3000lm, me bateri ekonomike nga 18000 me funksion dhe automat për shtrirje në çdo tri orë me reajonim dhe ngjitur LED. Montohet sipas 41. Pajisa komplet për copë.	copë	7	4	28.00 €
6	Magnetotërmos të njëjtit 10A për vendosje në mur	copë	4	6	24.00 €
7	Magnetotërmos të njëjtit 10A për vendosje në mur	copë	4	7	28.00 €
8	Magnetotërmos të njëjtit 10A për vendosje në mur	copë	1	7	7.00 €
9	Pajisje ndriçues modulare qelq me komplet për përzierje për vendosje në mur 110-1816	copë	1	6	6.00 €
10	Pajisje ndriçues modulare qelq me komplet për përzierje për vendosje në mur 110-1816	copë	1	8	8.00 €
11	Pajisje ndriçues 18A për vendosje në mur	copë	1	7	7.00 €
12	Çapë tërësisht 71 40 për tulla të kabllove.	m	90	0.5	45.00 €
13	Çapë tërësisht 71 35 për tulla të kabllove.	m	160	0.18	28.80 €

niveli: 1,161.80 €



fuqit

34 PUNËT UJËSËLLËSIT DHE KANALIZIMIT				
Nr.	Emri i punës	Siç	Qant.	Çm.
7	Kollëzë të vendosur në kullinë objektive:	çapë	6.00	5
	ø(25mm)1"		20.00	2.5
	ø(20mm)3/4"		25.00	1.3
	ø(16mm)1/2" up i flakë		125.00	0.25
	ø(10mm)1/2" up i ngjashë		45.00	0.7
9	Cyrtë për Ptu në l. flakë: Ø 40x5.5 mm (1/2")	m	13	2
10	Cyrtë për Ptu në l. flakë: Ø 30x4.5 mm (2")	m	13	2.3
12	Tubi automatik	çapë	4.00	15
13	Mbrojtës poshtëri	çapë	4.00	10
14	Mbrojtës sipëri	çapë	5.00	7
15	Faqezra	çapë	8.00	25
	PVC ø(50mm)		40.00	0.8
	PVC ø(70mm)		12.00	1.1
	PVC ø(110mm)		41.00	2
	PVC ø(120mm)		4.00	1.3
20	Funksioni dhe montimi i ujëmbledhësve të bramburave	çapë	4.00	15
21	Funksioni dhe montimi i drenazhit për gjatë perimetrit të sipër të prodheut, shërbimi i drenazhit dhe përhapje e ndërrësve të barometrit nga dheu për të cilin në fund të gjatë dheu detajet në projekt.	m	9	7.0
				939.95

REKAPITULLIMI

5	PUNËT E DOLIMIT	268.35 €
6	PUNËT E MURATIMIT	1.713.36 €
7	PUNËT E SIVATIMIT	1.828.32 €
8	PUNËT E GJETTY DHE NGJYROSJES	292.37 €
9	PUNËT E DRURIT	192.00 €
11	PUNËT E ZDURKHTARISË	1.560.00 €
12	PUNËT E LLAMARINËS	123.00 €
16	PUNËT E KERAMIKËS	3.070.04 €
19	PUNËT E NDRYSHME	2.373.04 €
22	PUNËT E FASADËS	3.875.00 €
24	PUNËT E SANITARISË	855.00 €
28	PUNËT E ELEKTRIKËS	1.161.80 €
34	PUNËT UJËSËLLËSIT DHE KANALIZIMIT	939.95 €
GJITHSEJ:		17.751.20 €
TVSH 20%		3.195.22 €
		20.946.42 €



[Handwritten signature]

2. Objekti-Aneksi per vendosjen e pajisjeve furnizuese të ngrohjes, klimatizimit dhe ventilimit

Projekti : NDËRTIMI I EMERGJENCËS

PARAMASA ME PARALLOGARI

1 PUNËT E PËRGATITORE					
Nr.	Përshkrimi i punimeve	Njësia	Sasia	Çmimi	Shuma
1	Ridërimi gjeodezik i lokacionit ndërtimor, sipas kërkesave dhe rregulloreve ndërtimore, bartja e pikave ndërtimore nga projekti në terren duke përcjellë nivelin ndërtimor sipas kërkesës së investitorit, mbikëqyrësit si edhe punëkryesit gjatë punëve ndërtimore.	m ²	91.00	0.50	45.50
				nëntotali	45.50

2 PUNËT E DHEUT DHE ZHAVORIT					
Nr.	Përshkrimi i punimeve	Njësia	Sasia	Çmimi	Shuma
1	Heqja e shtresës së humusit në trashësi 20cm në tërë sipërfaqen dhe transporti i tyre në vendin e caktuar nga ana e investitorit.	m ³	18.20	2.20	40.04
2	Gërmimi i dheut (kategoria II deri III) me makinë për thërrmet shitore . Në çmim të parashihet, planifikimi dhe nivelimi sipërfaqes së dheut pas gërmimit. Bartja e dheut të tepërt behet deri në deponime e parapara (jo më larg se 10 km). Ulogarrit në metër kub të gërmuar.	m ³	38.64	2.20	85.01
3	Planifikimi i terrenit me saktësi +/-3 cm nën themele dhe dytëme me masazur të gërmimit 0.05 m ³ /m ² me largimin e materialit deri në deponi.	m ²	93.75	0.40	37.50
4	Furnizimi, shtrirja/mbushja dhe ngjeshja e zavorit (tampon nga guri i thyer me granulometri 0-63 mm), me trashësi tmin=30cm . Vendoset nën themelet . Moduli i deformimit Mw=50 Mpa. Ulogarrit nënkupton vëllimin e ngjeshur të tamponit.	m ³	28.13	6.50	182.81
5	Furnizimi, shtrirja/mbushja dhe ngjeshja e zavorit (tampon nga guri i thyer me granulometri 0-31 mm), me trashësi t=10cm . Vendoset nën themele shiritore. Moduli i deformimit Mw=50 Mpa. Ulogarrit nënkupton vëllimin e ngjeshur të tamponit.	m ³	9.38	6.50	60.94
6	Furnizimi, shtrirja/mbushja dhe ngjeshja e zavorit të pa përpunuar (D<63mm) apo dheut zavorit me përzierje të madhe zavorite i përshatshëm për ngjeshje, me trashësi për ngjeshje në shtresa max25 cm. Vendoset për mbushje në masë të kthirave të themeleve shiritore të përçesës. Moduli i deformimit Mw=40 Mpa. Ulogarrit nënkupton vëllimin e ngjeshur të tamponit.	m ³	45.88	4.50	210.94
7	Furnizimi, shtrirja/mbushja dhe ngjeshja e zavorit (tampon nga guri i thyer me granulometri 0-32 mm), me trashësi tmin=25cm me ngjeshje në shtresa max13cm. Vendoset nën pilakën e dytëme të përçesës. Moduli i deformimit Mw=40 Mpa. Ulogarrit nënkupton vëllimin e ngjeshur të tamponit.	m ³	18.75	6.50	121.88
8	Mbushja dhe ngjeshja në shtresa në perimetrin ndërtësës dhe sipërfaqes tjetër me dheun e gërmuar me përc (dhe i pastër nga mbeturinat). Mbushja të behet deri në nivelin e projektuar me formimin e dheut si terren në rënje sipas projektit. Ulogarrit në metër kub të mbushur.	m ³	35.00	2.30	80.50
				nëntotali	819.61



Handwritten signature

3 PUNËT E BETONIT DHE BETONARMESE					
Nr.	Përshkrimi i punimeve	Njësia	Sasia	Çmimi	Shuma
	Në çmimë njësi duhet të logaritet të gjitha punët në lidhje me përgatitjen e kalibërve, montimin dhe përforcimin e tyre si dhe skeepet e nevojshme për kryerjen e operimeve të cilat ndërrohen jo vetëm me punët e kalibërimit por edhe të betonimit të elementeve strukturore relative dhe punët tjera të ngjashme. Të gjitha punët në lidhje me procedurat e prodhimit të betonit, vibrimit, mënyrës së betonimit, mirëmbajtjes, etj., duhet të jenë në përputhje me normat EN 106 (EC-2).				
1	Furnizimi me beton C-16/20 (MB-20) dhe punimi i shtresës rrafshuese me t=5 cm mbi zhyrtarin e ngjeshur të themeleve shtritore si shtresa rrafshuese për punët e armaturës, sipas detajeve për ekzekutim. Në çmim të përfshihen edhe nivelimi, rrafshimi dhe përpunimi i kësa) shtresa nga betoni i dobët të cilat vendosen nën themelet. Logaritet në metër kub të punuar.	m³	2.76	45.00	124.20 €
2	Furnizimi me beton C-30/37 (MB-35) dhe punimi i themeleve shtritore sipas detajeve për ekzekutim. Në çmim të përfshihen edhe latimi, vibrimi dhe demontimi i pahive. Logaritet në metër kub të punuar.	m³	38.64	55.00	2,125.20 €
3	Furnizimi me beton C-30/37 (MB-35) dhe punimi i mureve(coklës) të themelet sipas detajeve për ekzekutim. Në çmim të përfshihen edhe latimi, vibrimi dhe demontimi i pahive. Logaritet në metër kub të punuar.	m³	6.33	55.00	347.88 €
4	Furnizimi me beton C-30/37 (MB-35) dhe punimi i shtyllave dhe paneleve mbajtëse sipas detajeve për ekzekutim. Lartësia e kateve të objektit është H=420cm, . Në çmim të përfshihen edhe latimi, vibrimi dhe demontimi i pahive. Logaritet në metër kub të punuar.	m³	2.36	55.00	129.94 €
5	Furnizimi me beton C-30/37 (MB-35) dhe punimi i shkallëve një kësheshe të hapjeve sipas skemave të dhëna. Në çmim të përfshihen edhe latimi, vibrimi, rrafshimi deformimi nuk duhet të jetë mbi 0.5cm) dhe demontimi i pahive. Logaritet në metër kub të punuar.	m³	3.13	55.00	172.86 €
8	Furnizimi me beton C-30/37 (MB-35) dhe punimi i tranëve, sipas detajeve për ekzekutim. Në çmim të përfshihen edhe latimi, vibrimi dhe demontimi i pahive. Logaritet në metër kub të punuar.	m³	4.74	55.00	260.56 €
9	Furnizimi me beton C-30/37 (MB-35) dhe punimi i pllakës së dytësme mbi themelet shtritore me trashësi t=20cm sipas niveleve dhe detajeve nga projekti. Në çmim të përfshihen edhe kostoja e aditivit përkatës, latimi, vibrimi, rrafshimi dhe demontimi i pahive. Logaritet në metër kub të punuar.	m³	14.59	55.00	802.56 €
10	Furnizimi me beton C-30/37 (MB-35) dhe punimi i pllakave monolite për mësata dhe kulme me trashësi t=20cm sipas detajeve për ekzekutim. Lartësia e kateve është H=320cm. Në çmim të përfshihen edhe latimi, vibrimi, rrafshimi dhe demontimi i pahive. Logaritet në metër kub të punuar.	m³	11.68	55.00	642.40 €
11	Furnizimi me beton C-30/37 (MB-35) dhe punimi i trejave dhe shtyllave konstruktive të atikave me trashësi t=20-25 cm, sipas detajeve për ekzekutim. Në çmim të përfshihen edhe latimi, vibrimi dhe demontimi i pahive. Logaritet në metër kub të punuar.	m³	4.60	55.00	253.07 €
12	Furnizimi me beton C-15/30 (MB-30) dhe punimi i brerave (sërdizhave) horizontale dhe atyre vertikale në murat, mbi dyer dhe dritare, duke i respektuar normat teknike për murat. Në çmim të përfshihen edhe latimi	m³	0.36	55.00	19.94 €
				nëntotali	4,877.62



Handwritten signature

4 PUNËT ARMIRUESE					
Nr.	Përshkrimi i punimeve	Njesia	Sasia	Çmimi	Shuma
1	Çeliku për armaturë do të jetë i brinjëzuar përvojë, njëse sipas kodifikacione tjera nga organi mbikëqyrës. Çeliku për armaturë do të specifikohet në përputhje të plotë me normat ENV 10080 si dhe të posedon me karakteristikat që vijojnë: Vlera karakteristike e kulcit të rrjedhjes (yield strength characteristic value) fyk=500 N/mm2, Madhësi të diametrit të përrputhen me vlerat nominale sipas ENV 10080. Furnizimi, prerja, lakimi dhe montimi i shufrave të armaturave duhet të bëhet sipas formave të paraqitura në detalet teknike si dhe të verifikohen në vendëpunishje . Çeliku për armaturë do të aplikohet në përputhje të plotë me normat ENV 10080. Klasa e duktilitetit (ductility class) B e lartë (high ductility) B 500 B.Furnizimi, prerja, lakimi dhe montimi i armaturave tija dhe njetje, sipas detalesh të projektit. Kualiteti i armaturës S-500B (fyk=500 MPa). Diametri i shufrave që do të punohen është nga Ø8mm - Ø16 mm. Në çmim të logaritit edhe teli që nevojitet për lidhje të armaturave dhe të gjitha punët e nevojshëm për këtë pozicion.	Kg	11918.98	0.51	6,078.68
nëntotali					6,078.68

5 PUNËT E IZOLIMIT					
Nr.	Përshkrimi i punimeve	Njesia	Sasia	Çmimi	Shuma
1	Furnizimi, punimi dhe vendosja e hidroizolimit horizontal me një llojë të fortë (bitullit) dhe një shtresë kondor 4mm mbi pllakën e dyshemesë.	m ²	52.80	4.00	211.20
2	Furnizimi, punimi dhe vendosja e hidroizolimit horizontal me një llojë të fortë (bitullit) dhe dy shtresa të kondorit d= 4mm mbi pllakën e dyshemesë të rreze sanitare. Ngjitja bëhet me fletë kurse kalimi i shtresave është 10cm.	m ²	73.04	4.00	292.16
nëntotali					503.36

6 PUNËT E MURATIMIT					
Nr.	Përshkrimi i punimeve	Njesia	Sasia	Çmimi	Shuma
1	Furnizimi, transporti dhe muratimi i mureve të jashtme me blloqe nga materiali i argjës me dim. 25x20x25 cm dhe me ekselutimin e trashë beton armë in mhidovës dhe mbidritares MB-30, h=10 cm në kallupë.	m ³	25.50	33.00	841.50
nëntotali					841.50

7 PUNËT E SUVATIMIT					
Nr.	Përshkrimi i punimeve	Njesia	Sasia	Çmimi	Shuma
1	Furnizimi, transportimi dhe suvatimi i pllafonit me llaq MP 75 në dy shtresa me spërkatje paraprake me baza logaritit në m ² , në çmim logaritit edhe kondoret metalike që vendosen në kënde.	m ²	38.50	3.80	146.30
3	Furnizimi, transportimi dhe suvatimi i mureve me llaq MP 75 në dy shtresa me spërkatje të mëparshme me baza. Logaritit në m ² , në çmim logaritit edhe lajinet metalike që vendosen në kënde, gjithashtu trejat dhe shtyllat futen në sipërfaqe.	m ²	108.00	3.20	345.60
4	Furnizimi, transportimi dhe suvatimi i mureve në të gjitha sipërfaqet ku do të vendoset keramika me llaq të qimento në përpjesë 1:3 në dy shtresa me spërkatje të mëparshme me llaq të holluar qimentoje.	m ²	54.80	3.10	168.04
nëntotali					660.54



[Handwritten signature]

8 PUNËT E GLETIT DHE NGJYROSJES					
Nr.	Përshkrimi i punimeve	Njesia	Sasia	Çmimi	Shuma
1	Furnizimi i materialit dhe gjetimi i murit në tri shtresa deri në përgaditjen e sipërfaqes për ngjyrosje e natyrë.	m ²	57.60	1.30	74.68
2	Furnizimi me material, ngjyrosja (impregnimi) e mureve „pjesërisht plafoni dhe shtylla/trajektformati e zhvilluar) me shtresën bazë të klastit të parë në një shtresë nga prodhuesi JUB, KRAFT ose të ngjajshëm.	m ²	57.60	0.55	31.68
3	Furnizimi dhe ngjyrosja me ngjyrë akvile për muze pjesërisht plafone dy shtresa, floji dhe ngjyra saktohen sipas kërkesës së investitorit dhe në konsultim me projektantin, prodhuesit JUB , KRAFT, Rellua, Reflex ose të kategorizimit të njëjtit. Ulogaria të bëhet për m ² të sipërfaqes së punuar.	m ²	57.60	0.55	31.68
nëntotali					138.24

9 PUNËT E DRURIT					
Nr.	Përshkrimi i punimeve	Njesia	Sasia	Çmimi	Shuma
1	Furnizimi dhe montimi i konstruksionit të drurit për kulm nga lënda çelësore e drurit të kategorisë së I-të me tërë materialin e nevojshëm , me të gjitha shtresat izoluese , dërrasat izoluese , lesh xhami , foliet , listelat , të gjitha pjesët përpjellëse për ankerim , shtangim si dhe me ankerimin në konstruksion në termje me detaje sipas projektit . Ulogaria për m ² të sipërfaqes horizontale të kulmit.	m ²	58.40	16.00	934.40
nëntotali					934.40

10 PUNËT E MBULESËS					
Nr.	Përshkrimi i punimeve	Njesia	Sasia	Çmimi	Shuma
1	Mbulimi i kulmit me famarinë Lindab me të gjitha pjesët e nevojshme , çmimi logaritët komplot për m ² .	m ²	58.40	6	350.40
nëntotali					350.40

11 PUNËT E ZDRUKHTARISË					
Nr.	Përshkrimi i punimeve	Njesia	Sasia	Çmimi	Shuma
1	Furnizimi, punimi dhe montimi i dritareve dhe detyrë hyrese nga profilit e aluminit termik të eciokuara me ngjyra të zezë, alumini i dëpit M11500. Xhami termopan 4+16+4, xhami i jashtëm 4mm , xhami i brendshëm transparent 4mm, hapësira e vakuumit e mbushur me gaz argon. Dritarët një ktheshe me hapje ventus nga brenda me dorëza të gjata për hapje, me gërrshëre siguruese, gomë perimetrike EPDM, dorëza dhe mëtesha kualitative. I tërë pozicioni të punohet dhe montohet sipas projektit kryesor/skemes së hapjeve dhe udhëzimeve të prodhuesit të certifikuar me EN standarde. Ulogaritët në copë të dritarës dhe derës së montuar.				
	Dritare dim: 90/60	copë	1.00	38.00	38.00
	dim: 160/240	copë	3.00	250.00	750.00
	dim: 100/160	copë	0.00	120.00	-
	Dyer dim: 200/280	copë	0.00	350.00	-
	dim: 345/280	copë	0.00	640.00	-
	dim: 400/280	copë	0.00	730.00	-
	dim: 200/260	copë	0.00	350.00	-



Handwritten signature

2.	<p>Furnizimi dhe montimi i detyrëve të brendshme nga prodhuesit "HORMAN", "NOVFERM" nga lletat e metalit i plastifikuar. Krahu i derës të jetë me mbështjellësit metalik t=0,8mm të mbushura me termozoim Propern, trashësisë e krahut të derës t=4cm. Shtukoc/komizat të jenë mesazike t=2,2mm, mveshje e murit (20-30 cm) dhe lartësi sipas detyrës së projektit duke përshkruar ndriqimin brenda komitës (ndarje e derës me ndriqim me profil adhezur në lartësinë 210 cm) si dhe të pajtura me gomë perimetrike, mentesha tri pjesëshe , mekanizimi mbështës dhe dorëzë inox; me izolim akustik të akorduar sipas DIN EN ISO 140-3 (≥22dB).</p> <p>Shtuko/komizat dhe paneli i derës me nuanca RAL: 9007.</p> <p>Dyertë në lartësi të hapjes finale 210cm.</p> <p>Dyertë hyrëse të sanitarëve me mekanizim varëmbështës.</p> <p>Të gjitha dyertë dhe materialet e tyre duhet të jenë me standarde të kualitetit sipas ISO 9001.</p> <p>Llogaritet në copë.</p> <p>dim: 110/260 (mbi ndriqim)</p> <p>dim: 80/210</p> <p>dim: 70/210</p>				
		copë	2.00	200.00	400.00
		copë	0.00	115.00	-
		copë	0.00	105.00	-
nëntotali				1.188.00	

12 PUNËT E LLAMARINËS					
Nr.	Përshkrimi i punimeve	Njesia	Sasia	Cmimi	Shuma
1	Furnizimi, transportimi dhe montimi i ollugeve vertikale me të gjitha elementet përcjellëse prej lamarinës së plastifikuar të tipit "LINDAB" ose të ngjajshme .Olluqet kanë formë rrethore me gjerësi d=150mm. Matja bëhet në m duke u llogaritur si pozicion i përfunduar së bashku me brinjat dhe fontanat.	m'	28.00	7.00	196.00
2	Furnizimi, transportimi dhe vendosja e lokave ventiluese në kuim nga lamarina e stinkuar sipas kërkesës së investitorit.	m'	1.00	6.00	6.00
3	Furnizimi, transportimi dhe vendosja e shtimit special për ngrohje të ullugeve për stinën dimrore. Sistemi i cili aplikohet tek ulluqet horizontale të brendshme.	m'	28.00	4.50	126.00
4	Furnizimi , transportimi dhe vendosja e mbajtësve të borës të punuar prej metalit të zinkuar të dedikuar për mbulesën përkatese.	m'	32.00	3.00	96.00
5	Furnizimi dhe vendosja e mbështjellësit të strehës prej lamarinës së plastifikuar "LINDAB" të tipit RAL 3000 . Me sipërfaqe të zgjeruar 1.4m deri 2.4 m.	m'	28.00	7.00	196.00
8	Furnizimi dhe montimi i ujëmbledhësve atmosferik Ø120mm (pr. Wolf) të cilët vullkanizohen me hidroizolim të ullukut sëndukor dhe lëhen me ullukun vertikal. Në çmim/punë të parashihet rrezhi për shkurrimin e akullit me furnizimin me rrymë 12w, reja metalike mbrojtëse nga mbeturina dhe të gjitha punët e nevojshme për kompletimin e postdimit sipas detajeve të projektit dhe udhëzimeve të prodhuesëve të certifikuar. Llogaritet në copë.	copë	2.00	12.00	24.00
9	Furnizimi me material dhe mbulimi i pikoreve të atkave nga lamarina e çelikut e plastifikuar t=0,8mm me gjerësi 20x110cm, ngjyra sipas projektit. Në çmim të parashihet punimi i gangëve ankeruese në atikë, ngjitës/silikon Siex, aksesoret dhe të gjitha punët e nevojshme për kështu pozicioni me detaje sipas projektit dhe udhëzimeve nga prodhues të certifikuar. Lamarina në rratshin ka përshkohet nga uji nuk duhet të vrimkohet. Llogaritet në metër gjatësi të punuar.	m'	22.60	4.50	101.70
nëntotali					745.70

13 PUNËT E NIVELIZIMIT (ESTRIHUT)					
Nr.	Përshkrimi i punimeve	Njesia	Sasia	Cmimi	Totali
1	Furnizimi me material si dhe punimi i shtresës rrafshuese nga betoni gjysëm i tënar me fibra në dysheme me trashësi 5-8 cm për mbrojtjen e termozolitimit, pozicioni përshihet foljen e PVC-së dhe termozolitimin termodor t=5cm (30kg/m³) jo asbest pa rrezatim të dëmshëm dhe i dedikuar për hapësira me presion të madh në dysheme. (Vrejtje:Te mirret parasysh dëmtimi për shkak të vendosjes së shtresëve të ndryshme në dysheme).	m²	38.50	3.70	142.45
2	Furnizimi me material si dhe punimi i shtresës rrafshuese nga betoni gjysëm i tënar me fibra në dysheme me trashësi 5-8 cm për mbrojtjen e termozolitimit, pozicioni përshihet foljen e PVC-së dhe termozolitimin termodor t=5cm (30kg/m³) jo asbest pa rrezatim të dëmshëm dhe i dedikuar për hapësira me presion të madh në dysheme.	m²	33.75	5.50	185.63
nëntotali					328.08



[Handwritten signature]

14 PUNËT E PLAFONIT					
Nr.	Emri i punës / materialit	Niveli	Sasia	Çmimi	Totali
1	Furnizimi dhe montimi i tavaneve të varura në të gjitha hapësirat e objektit me pllakë nga alumini me trashësi t=0.8mm, dim. 60x60cm e mbështetur me film mbrojtës PVC. Ngjyrë RAL 9010 (e bardhë). Pllakat duhet të jenë të vrimëzura, të izolues, antimagnetike, antibakteriale, të pastërueshme, të reze, kundër dhe lagështisë rezistente ndaj zjarrit R60min. Pllakat duhet të jenë me standard të kualitetit sipas ISO 9001. Varja (70x70cm) punohet me konstrukcion alumini dhe aksesori përkatës për këtë loj tavani duke përfshirë të gjitha punët e nevojshme për këtë pozicion sipas manualeve nga prodhuesi të certifikuar.	m ²	36.00	13.00	468.00
nëntotali					468.00

15 PUNËT E DYSHEMESË (hallet dhe koridoret)					
Nr.	Emri i punës / materialit	Niveli	Sasia	Çmimi	Totali
1	Furnizimi, transporti dhe montimi i pllakave nga graniti artificial - gran porcelani me dim. 60x60x1cm për dyshemet e objektit, (hallet dhe koridoret). Në loq. ngjyrë të gjitha zhrresat përçollëse, si dhe cokëlle me lartësi h=10 cm me llaçimin përfundues nga PVC-ja. Ngjyrën dhe dizajnin e tabelës ta përcaktojë.	m ²	38.50	16.00	616.00
nëntotali					616.00

16 PUNËT E KERAMIKËS					
Nr.	Emri i punës / materialit	Niveli	Sasia	Çmimi	Totali
1	Furnizimi dhe montimi i pllakave të dyshemet në toaleta dhe këshina të sanitareve nga porcelani K1a1 i parë, dy herë të pjekura, sipas EN 14411:2004(ISO 13006) nga prodhuesi 1) ISERO; 2) LAFANZA; 3) JIMOLA CERAMICA; Fortësia min. 50N/mm ² sipas UNI EN ISO 10545-4. Rezistenca ndaj abrazionit të përbush kushtet sipas UNI EN ISO 10545-6. Rezistenca ndaj Ngricave duhet të takoj grupit B1a Klasa(UGL) sipas UNI EN 14411. Absorbimi i ujit duhet të jetë me e ulët se 0.5%, Rezistenca ndaj acideve dhe bazave sipas NI EN ISO 10545-13. Vendosja e pllakave duhet të bëhet konform Standardit EN 13888. Në çmim duhet të përfshihen edhe këndoret e Aluminit, ngjyresit, dhe të gjitha punët tjera të nevojshme për të.	m ²	0.00	16.00	
2	Furnizimi dhe montimi i pllakave të murit në toaleta dhe këshina të sanitareve nga porcelani K1a1 i parë, dy herë të pjekura, sipas EN 14411:2004(ISO 13006) nga prodhuesi 1) ISERO; 2) LAFANZA; 3) JIMOLA CERAMICA; Fortësia min. 50N/mm ² sipas UNI EN ISO 10545; 4. Rezistenca ndaj abrazionit të përbush kushtet sipas UNI EN ISO 10545-6. Rezistenca ndaj Ngricave duhet të takoj grupit B1a Klasa(UGL) sipas UNI EN 14411. Absorbimi i ujit duhet të jetë me e ulët se 0.5%, Rezistenca ndaj acideve dhe bazave sipas NI EN ISO 10545-13. Vendosja e pllakave duhet të bëhet konform Standardit EN 13888. Në çmim duhet të përfshihen edhe këndoret e Aluminit, ngjyresit, dhe të gjitha punët tjera të nevojshme për të arritur produktin final. H=300cm	m ²	91.60	17.00	1,557.20
nëntotali					1,591.20

17 PUNËT E GRANITIT					
Nr.	Emri i punës / materialit	Niveli	Sasia	Çmimi	Totali
1	Furnizimi me material dhe montimi i pllakave të granitit Rosa Belle për hapësira të shkalëve dhe pushimoreve të trashësisë t=2cm. Struktura të këmur dhe me përmbajtje anticlip. Pllakat e granitit të jenë të klasit të parë, ngjyrën dhe tipin e zgjedh mbikqyresit. Montimi të bëhet me llaç çimento. Në çmim të përfshihen edhe këndoret periferike në mure nga graniti në lartësi 10 cm të përfunduar me këndore nga alumini.	m ²	4.00	75.00	300.00
2	Furnizimi me material dhe vendosja e pllakave të granitit natyral të kualitetit të parë të cilat duhen të jenë rezistente në meshqitje, joabsorbuese, rezistente ndaj abrazionit me t=3 cm në hyrjet e objektit, ndërsa këndoret e shkalëve t=2cm. Në çmim të përfshihen edhe ngjyresit i pllakave të granitit si dhe këndoret periferike (në mure) nga graniti në lartësi 10 cm.	m ²	4.00	50.00	200.00
nëntotali					500.00



Handwritten signature

19 PUNËT E NORYSHME

Nr. **1** **Furnizimi dhe montimi i prapave të dritareve nga tmermet kualiteti me trashësi 2cm dhe gjërësi den në 40cm në të dyje anët e murit (brandi dhe lashtë shhinave - dritareve). Ngjyra dhe lloji zgjidhet nga projektuesi.**

Njesia	Sasia	Çmimi	Totali
m ²	10.60	10.00	106.00 €
m ²	0.00	7.00	0.00 €
nëntotali			106.00 €

20 PUNËT E RRETHOJËS SË SHKALLËVE

Nr. **1** **Punimi dhe montimi i rrethojës së shkallëve të brendshme dhe shkalëve në hyrjeve të objektit në tarratë në 90 cm prej profleve "Kestrel" inox si dhe paneleve të qelqit temperi jo transparent. Të punohet sipas projektit.**

Njesia	Sasia	Çmimi	Totali
m ²	4.00	95.00	380.00
nëntotali			380.00

22 PUNËT E FASADËS

Nr. **1** **Furnizimi, transportimi dhe punimi i fasadës me stiropor të preruar 14 ku si punim final është "fasadë" plastik, duke marrë parasysh aplikimin e ngjitësit, rrafshuorës dhe aplikimin e fasadës.**

Nr. **2** **Furnizimi me material dhe punimi i "termo fasadës", parapetet e oculus dhe sipërfaqeve tjera të nevojshme të specifikuara edhe me projekt. Në prëm të logaritit ngjyra ekologjike silicate ujtë rezistues për fasadë. këndoret në dritare, tujat, ngjitës, skelet, punë dhe të gjitha punët e nevojshme për këtë rrethojës së shkalës: -ngjitës, -bazë për fasadë /parapete, -stiropor 14cm, - rrafshuorës për armim (155mm), -masë rrafshuorës, -fasadë minerale, -ngjyrë fasadë bardhë. Të gjitha materialat e përdorura duhet të jenë nga prodhues të certifikuar me EN standarde. Logaritët në metër katror.**

Njesia	Sasia	Çmimi	Totali
m ²	89.60	13.50	1,209.60 €
m ²	12.60	7.00	88.20 €
nëntotali			1,297.80 €

24 PUNËT E SANITARISË

Nr. **1** **Furnizimi me material dhe montimi i lavamanëve nga porcelani të prodhuarit OLIVER me dimensione 60/45/85 cm dhe shtyllë mbajtëse, së bashku me Beteri automatike të prodhuarit GROHE ose ngjashëm, sifoni do jetë nga Ino-sherafa adekuat. Gjithashtu në sferën të paqyres do kemi edhe mbajtësen e letës me senzior.**

Nr. **8.0** **Sigurimi, transporti dhe vendosja e shportave të nevojshme nga materialat çelik i kromuar. Elementet janë të klasit të I-re vendosen në çdo njëzë sanitare. Uqarja në cope e komplet përfundon.**

Njesia	Sasia	Çmimi	Totali
copë	1.00	55.00	55.00 €
copë	2.00	12.00	24.00 €
nëntotali			79.00 €



[Handwritten signature]

28 PUNËT E ELEKTRIKËS					
Nr.	Përshkrimi	Njësia	Sasia	Çmimi njësi	Shuma
1.1. KLIADROT MATËSE DHE SHPËNDARËSE					
Nr.	Përshkrimi	Njësia	Sasia	Çmimi njësi	Gjithsej (DDP)
1	OKSH - Ormani Kryesor Shpërndarës				
	Material i imet per lidhje, si ura, zbarra Cu, etj.	LS	1	50	50.00
	Siguresë automatike, 3P, cat.C/6KA, 40A	copë	2	9	18.00
2	T3-P1 Tabeta Sekondare Perdhesa				-
	Siguresë automatike, 3P, cat.C/6KA, 25A	copë	1	4	4.00
	Siguresë automatike, 3P, cat.C/6KA, 16A	copë	3	3	9.00
	Siguresë automatike, 3P, cat.C/6KA, 10A	copë	1	3	3.00
	Material i imet per lidhje, si ura, zbarra Cu,perqes per lidhje,borna etj.	LS	1	20	20.00
2	T3-P2 Tabeta Sekondare Perdhesa				-
	Siguresë automatike, 3P, cat.C/6KA, 16A	copë	2	3.5	7.00
	Material i imet per lidhje, si ura, zbarra Cu,perqes per lidhje,borna etj.	LS	1	25	25.00
	Komplet me montim sipas skemave njoftore	copë	1	25	25.00
1.2. KABLIOT ENERGJETIKE					
Nr.	Përshkrimi	Njësia	Sasia	Çmimi njësi	Gjithsej (DDP)
1	Furnizimi dhe instalimi i kabllit te tipit PPO0 4x150 mm2 ne mes te barmit me te alërt te tensionit të ulët dhe ormanit shpërndarës kryesor në kanal në tokë prej barmit TU gjer te CLK ne thellësi 0.4m. Në çmime te mirret paraswha demolimi kubëzave nga betoni dhe kthimi ne gjendjen e mëparshme, gërmimi , mbushja , vendosja e relox dhe shiritit paralelmuës.	m	40	15	600.00 €
2	Furnizim dhe shtrirje e kabllot energjetike PPO0 4x95mm2, per furnizimin me energji elektrike nga Gjeneratori	m		18	0.00 €
3	Furnizim dhe shtrirje e kabllot energjetike PPO0 4x70mm2, per furnizimin me energji elektrike te CHILLEROT.	m		18	0.00 €
5	Furnizimi dhe shtrirja nëpër mure e kabllot energjetike PPO0 5 x 2,5mm2 per furnizimin e sprovave trafazore dhe si dhe ventilatoreve	m	15	1.3	19.50 €
6	Furnizimi dhe shtrirja nëpër mure e kabllot energjetike PPO0 3 x 2,5mm2 prej kutlave shpërndarëse deri te shpensuesit nëpër hapësirat e , përdhësës, si dhe kateve .	m	50	0.8	40.00 €
7	Furnizimi dhe shtrirja nëpër mure e kabllot energjetike PPO0 3 x 1,5mm2 prej kutlave shpërndarëse deri te shpensuesit nëpër hapësirat e , përdhësës, si dhe kateve, kryesishte qarqet e ndricimit.	m	40	0.5	20.00 €
8	Furnizimi dhe shtrirja nëpër dysheme e kabllot energjetike PPO0 3 x 2,5mm2 me gjatësi mesatare 20 m .prej kutlave shpërndarëse deri te Fancoolet.	copë	3.00	9.00	18.00 €



[Handwritten signature]

1.3		INSTALIMET ELEKTRIKE - SHPËRNDARJA, NDRICIMI			
		C. Lampat dhe prizat			
1	Furnizimi dhe montimi i trupave ndricues me sensor te levizjes per ndricimin e shkalteve	copë	1	15	15.00 €
3	Furnizimi dhe montimi i trupave ndricues te tipit armstrong me kapak LED 500 Premium WW (drite e bardhe) - LED PANEL i hollë dim 600 x 600 mm, me luj 35W, 3000lm. Montohet tek kthinat e objektit .	copë	4	12	48.00 €
4	Furnizimi dhe montimi i trupave ndricues ndricues LED - Downlight Sirius 800 - TYPE A WW , 9W, 650lm Per montim na banjo dhe hyrje te objektit. Me sensor te levizjes. Dim. 200mm diametri dhe 62mm lartesia. IP65	copë	2	12	24.00 €
5	Blerja, transporti, vendosja dhe ekstraktimi i trupave ndricues ndricues emergjent LED per montim direkt ne mur apo platon, me shtepize nga poliesteri i perforcuar me lesh zefeli, me kapak PMMA, me bateri autonome nga NIMH me Autotesti dhe automati per mbushje ne pfo tri ore me mbishkrimin e ngjitur EXIT. Modelja IP 41. Paguesa komplet per copë.	copë	2	4	8.00 €
6	Iderprerës të thjeshtë 10A për vendosje në mure	copë	3	3	9.00 €
7	Iderprerës dyqoar 10A për vendosje në mure	copë	2	7	14.00 €
8	Iderprerës të alternatit 10A për vendosje në mure	copë	2	7	14.00 €
9	Priza njëfazore modulare njëshe me kontakt për përtokzim për vendosje në mure (10-16)A	copë	4	6	24.00 €
10	Priza njëfazore modulare dyshë me kontakt për përtokzim për vendosje në mure (10-16)A	copë	4	6	24.00 €
11	Priza tre fazor 16A për vendosje në mure	copë	1	7	7.00 €
12	Gjap brinjëzator FI 40 për futje te kablllove.	m	20	0.5	10.00 €
13	Gjap fleksibël FI 16 për futje te kablllove.	m	60	0.18	10.80 €
4					0.00 €
4					0.00 €
4					0.00 €
4.1	Shiritja shiritit FeZn 25x4mm2 prej themellit te objektit deri te kutia matëse shprehëse shtetësi mesatare 5m	copë	2	8.00	16.00 €
4.2	Shiritja shiritit FeZn 25x4mm2 nëpër shteme te objektit dhe lishja me pikat matëse	m	22	1.30	28.60 €
4.3	Shiritja shiritit FeZn 20x3mm2 nëpër kullm te objektit për realizimin e rrufës shtetësi dhe lishja e tij me verifikajet	m	31	1.30	40.30 €
4.4	Kutia matëse në lartësi mesatare 1.5m mbi sipërfaqen e trotuarit dhe korbësuesit FeZn	copë	1	3.00	3.00 €
4.5	Shiritja e shiritit FeZn 20x3mm nëpër shtylla betoni prej kutisë matëse me shtetësi mesatare 18m deri ne kullm	copë	4	15.00	60.00 €
4.6	Lishja e shiritit FeZn me shprehëse me dy bulona ne lamarinë e plastifikuar te brinjësuar te kullmit	copë	96	1.50	144.00 €
4.8	Sonda përtokësuese Fe/Zn FI 75/2000mm	copë	2	7.00	14.00 €
4.9	Kapsa te rrufës Fe/Zn	copë	4	3.00	12.00 €
4.10	Bazazimi i potencialit me perçues P/P 16mm2 , për kryerjen galvanike te masave metalike, grupave te shtetësisht, ngrohjes	m	2	2.50	5.00 €
				shëmtotali	1,389.20 €



fulaf

30 PUNËT E ALARMIT DHE ZJARRIT					
Nr	Emri i punës	Njesia	Sasia	Cmimi	Shuma
3	Furnizimi dhe montimi i Detektorëve të tymit së bashku me bazë	copë	1.00	17.00	17.00 €
4	Furnizimi dhe montimi i Butonave për kyçje të alarmit i këq	copë	1.00	18.00	18.00 €
5	Furnizimi dhe montimi i Skenarave të brendshme me bile stroboskop	copë	1.00	25.00	25.00 €
6	Furnizimi dhe montimi i Skenarave jashtme me blic stroboskop dhe bateri për energji	copë	1.00	35.00	35.00 €
7	Furnizimi dhe montimi i Kabllos për alarm të zjarri me kualitet të lartë, të fiksuar në tub bilior gjatësi metalare 15m	copë	1.00	14.00	14.00 €
8	Material i imët sipas nevojës	paushall	1.00	50.00	50.00 €
nëntotali					159.00 €

32 PUNËT E SISTEMIT TË KAMERAVE					
Nr	Emri i punës	Njesia	Sasia	Cmimi	Shuma
1	Furnizimi dhe montimi i kamerave të brendshme me ndriçim led min. 600 TVL me lens 3.5mm 12v	copë	2.00	90.00	180.00 €
2	Furnizimi dhe montimi i kamerave të jashtme me ndriçim led min. 600 TVL me lens 4-9mm 12v	copë	2.00	95.00	190.00 €
5	Furnizimi dhe montimi me BNC konektor	copë	8.00	2.50	15.00 €
6	Furnizimi dhe barçja e kabllave rg58 me furnizim 2x0.75mm	m	36.00	0.55	19.80 €
7	Material i imët sipas nevojës	paushall	1.00	55.00	55.00 €
nëntotali					459.80 €

34 PUNËT UJËSJELLËSIT DHE KANALIZIMIT					
Nr	Emri i punës	Njesia	Sasia	Cmimi	Totali
1	Gërmimi i kanalit për vendosjen e gypit të ujësjellës dhe gërmimit për vendosjen e pusëtës	m³	5.00	3	18.00
2	Sigurimi dhe vendosja e rrës së imët në kanal për vendosjen e gypave me r=10 cm nën dhe për rrës gypit të ujësjellës dhe nën pusëtën kontrulluese të ujësjellësit l=6.20cm	m³	0.60	16	8.00
3	Mëllimi i kanalit me dheun e gërmuar në shtresa me ngjeshje	m³	4.80	3	14.40
6	Kujta shpërndarëse b/h 50cm*40cm llopi "GIACOMINI" janë pajisje të cilat vendosen në avaz dhe prej aty gypat shpërndahen deri tek njëta konsumuese	copë	1.00	35	35.00
7	Kolektor të vendosur në kutinë shpërndarëse	copë	10.00	5	50.00
	e(25mm)1"		20.00	2.5	50.00
	e(20mm)3/4"		25.00	1.2	30.00
	e(16mm)1/2" ujë i ftohtë		45.00	0.55	24.75
	e(16mm)1/2" ujë i ngrohtë	m	45.00	0.7	31.50
9	Gyp ujë Pex ujë i ftohtë : Ø 40x5.5 mm (ø/4") ---	m	12	2	24.00
10	Gyp ujë Pex ujë i ftohtë : Ø 50x6.9 mm (2") ---	m	15	2.3	34.50
16	Gërmimi i kanalit për vendosjen e gypit të kanalizimit fekal dhe pusëtës	m³	14.40	3	43.20
	PVC ø(50mm)		40.00	0.8	32.00
	PVC ø(70mm)		10.00	1.1	11.00
	PVC ø(110mm)		8.00	2	16.00
	PVC ø(120mm)	m	22.00	2.5	55.00
25	Furnizimi dhe montimi i ujëmbledhësve të brendshëm	copë	2.00	15	30.00
26	Bleta dhe montimi i Gypit të çelikut të zinguar FeZn 2" për profilit e projektuar (hidrantet e brendshëm), duke përfshirë të gjitha pjesët e nevojshme fazonike të duhura për lidhje izolimi termik (Aramaflex) i gypave, sigurtimi në shtypje dhe desinfektimi. Pagesa bëhet për 1 m³ të gypit të montuar komplet.	m	40.00	12	480.00
27	Furnizimi dhe montimi i hidrantëve të murit me të gjitha pjesët e nevojshme fazonike të cilat shërbejnë për montim të hidrantit të brendshëm T-2", Valvol fluturake 9", këthesë të zinguar Ø 2"/90°) të cilët mund vendosen brenda në murë ose jashtë tijë varësisht nga pozita e tijë, hidrantët e murit kanë dimensione : 50x50x15 cm sipas detajit në projekt.	copë	1.00	55	55.00
31	Furnizimi dhe montimi i thavorit drenazhues përgjatë perimetrit të gypit të drenazhës, thavori i drenazhimit duke përfshirë edhe vendosjen e bazementit nga dheu shtesësues në fund të gypit, sipas detajit në projekt	m²	7.00	7.0	50.40
nëntotali					1,090.75



Handwritten signature

REKAPITULLIMI

1	PUNËT E PËRGATITTORE	45.50 €	
2	PUNËT E DHEUT DHE ZHAVORIT	819.61 €	
3	PUNËT E BETONIT DHE BETONARMESË	4,877.62 €	
4	PUNËT ARMIRUESE	6,078.68 €	
5	PUNËT E IZOLIMIT	503.36 €	
6	PUNËT E MURATIMIT	841.50 €	
7	PUNËT E SUVATIMIT	660.54 €	
8	PUNËT E GLETIT DHE NGJYROSJES	138.24 €	
9	PUNËT E DRURIT	934.40 €	
10	PUNËT E MBULESËS	350.40 €	
11	PUNËT E ZDRUKHTARISË	1,188.00 €	
12	PUNËT E LLAMARINËS	745.70 €	
13	PUNËT E NIVELIZIMIT (ESTRIHUT)	328.08 €	
14	PUNËT E PLAFONIT	468.00 €	
15	PUNËT E DYSHEMESË	616.00 €	
16	PUNËT E KERAMIKËS	1,591.20 €	
17	PUNËT E GRANITIT	500.00 €	
19	PUNËT E NDRYSHME	106.00 €	
20	PUNËT E RRETHOJËS SË SHKALLËVE	380.00 €	
22	PUNËT E FASADËS	1,297.80 €	
24	PUNËT E SANITARISË	79.00 €	
28	PUNËT E ELEKTRIKËS	1,389.20 €	
30	PUNËT E ALARMIT DHE ZIARRIT	159.00 €	
32	PUNËT E SISTEMIT TË KAMERAVE	459.80 €	
34	PUNËT UJËSJELLËSIT DHE KANALIZIMIT	1,090.75 €	
		GJITHSEJ:	25,648.37 €
		TVSH 18%	4,616.71 €
		TOTALI	30,265.08 €

Përmbledhje punët shtesë

Punët brenda objektit, banjot etj.	20,946.45 €
Objekti-Aneksi për vendosjen e pajisjeve furnizuese të ngrohjes, klimatizimit dhe ventilimit	30,265.08 €
Gjithsejtë	51,211.53 €



[Handwritten signature]