



KONTRATË

KOMUNA E PODUJEVËS, (në vazhdim "Autoriteti Kontraktues"), në njërën anë; dhe

OE "BM Group" Sh.P.K, Prishtinë, me nr biznesi 810839251(në vazhdim "Kontraktuesi"),
në anën tjetër, janë pajtuar të lidhin një kontratë publike për punë e shënuara me poshtë:

**Ndërtimi i ndriçimit publik në disa rrugë të qytetit dhe në fshatrat Dumnicë e Poshtme,
Letanc dhe Obrancë** me numër identifikues: **615-20-6213-5-2-1, nr. i brendshëm 61520117521**

Neni 1 Lënda

1.1 Lënda e kontratës është ekzekutimi i punëve në vijim nga ana e Kontraktuesit:

**Ndërtimi i ndriçimit publik në disa rrugë të qytetit dhe në fshatrat Dumnicë e Poshtme,
Letanc dhe Obrancë (Ilot I)**

Neni 2 Çmimi

2.1 Çmimi total i punëve duhet të jetë: **106 372,71**
[njëqindëgjashtëmijëtreqindësdhjetëdhjetëeuroeshtatëdhjetënjëcent]

2.2 Çmimi i përmendur në Nenin 2.1 më sipër duhet të jetë e vetmja pagesë që Autoriteti Kontraktues i ka borxh Kontraktuesit sipas kontratës. Ai duhet të jetë i prerë dhe të mos i nënshtrohet ndryshimeve.

2.3 Pagesat do të bëhen në pajtim me kushtet e Veçanta të kontratës.

Neni 3 Rendi i përparësisë i dokumenteve të kontratës

3.1 Kontrata përbëhet nga dokumentet në vijim:

- (a) Marrëveshja e kontratës;
- (b) Kushtet e Veçanta të Kontratës;
- (c) Kushtet e Përgjithshme të Kontratës;
- (d) Tenderi i Kontraktuesit, duke përfshirë edhe Specifikimet Teknike;
- (e) Oferta financiare (Paramasa dhe Paralogaria);

3.2 Dokumentet e ndryshme që e përbëjnë kontratën konsiderohet se shpjegojnë njëra tjetrën; dhe në raste të paqartësisë ose divergjencës, ato duhet të lexohen sipas rendit të përparësisë në të cilin janë dhënë më sipër.

Neni 4 Komunikimet

4.1 Të gjitha komunikimet me shkrim që kanë të bëjnë me këtë Kontratë ndërmjet Autoritetit Kontraktues, nga njëra anë dhe Kontraktuesit nga ana tjetër duhet të cekin titullin e Kontratës dhe numrin e saj të identifikimit dhe duhet të dërgohen me postë, faks, email ose të dorëzohen personalisht. Komunikimet për Autoritetin Kontraktues mund të adresohen Autoritetit Kontraktues ose Menaxherit të Projektit i emëruar në Kushtet e Veçanta të Kontratës.

4.2 Nëse personi që dërgon komunikatën kërkon vërtetim të pranimit të saj, ai duhet ta thotë këtë në komunikatën e tij. Sa herë që ka afat të fundit për pranimin e komunikatës me shkrim, dërguesi duhet të kërkojë vërtetim të pranimit të komunikatës së tij. Në të gjitha rastet, dërguesi duhet t'i marrë të gjitha masat e nevojshme për të siguruar pranimin e komunikimit të tij.

4.3 Kudo në kontratë parashikohet për dhënien e ndonjë njoftimi, pëlqimi, miratimi, certifikate, ose vendimi, përveç nëse specifikohet ndryshe në njoftim të tillë, pëlqim, miratim, certifikatë apo vendim do të jetë në

formë të shkruar dhe fjalët "njofton", "vërtetojë", "miratoj" ose "vendosë" do të interpretohen në përputhje me rrethanat. Ndonjë miratim, pajtim, certifikatë ose vendim i tillë nuk duhet të mbahet apo vonohet pa arsye.

4.4 Kjo kontratë është e përgatitur në gjuhën Shqipe në tri origjinale, dy prej të cilave janë për Autoritetin Kontraktues dhe një origjinale për Kontraktuesin.

Për autoritetin Kontraktues

Për kontraktuesin

<i>Emri:</i>	Rasim Fejza	<i>Emri:</i>	Bedri Gllareva
<i>Pozita:</i>	Menaxher i prokurimit	<i>Pozita:</i>	Drejtor
<i>Nënshkrimi:</i>		<i>Nënshkrimi:</i>	
<i>Data:</i>	28.12.2020	<i>Data:</i>	28.12.2020
<i>Vula:</i>		<i>Vula:</i>	

Neni 1 Përkufizimet

1.1 “**Kontratë**” do të thotë marrëveshje të lidhur ndërmjet Autoritetit kontraktues dhe Kontraktuesit, siç është shënuar në formularin e kontratës të nënshkruar nga palët, duke përfshirë të gjitha shtojcat për këtë dhe të gjitha dokumentet e inkuorporuar me referencë në të.

1.2 “**Punë**” konsiderohen të gjitha ato punë të cilat janë objekt i kontratës dhe të cilat Autoriteti Kontraktues kërkon që të kryhen nga kontraktuesi, qofshin ato ndërtim, restaurim, meremetim apo rrethim ndërtesash, pajisje, struktura inxhinieringu civil, struktura të tjera apo pjesë të tyre.

1.3 “**Kontraktuesi**” është operatori ekonomik (apo grupi i operatorëve ekonomik), i caktuar në formularin e kontratës, i cili (të cilët) është palë në kontratë dhe është i obliguar të kryejë punët sipas marrëveshjes dhe i cili do të marrë shumën sipas marrëveshjes me kontratë.

1.4 “**Menaxheri i Projektit**” është njeriu i caktuar në kushtet e veçanta të kontratës (apo cilido njeri kompetent i autorizuar nga Autoriteti Kontraktues), i cili është përgjegjës për mbikëqyrjen e kryerjes së punëve dhe për të gjitha hollësitë duhet t’i raportojë Autoritetit Kontraktues.

1.5 “**Çmimi Kontratës**” do të thotë shuma që i paguhet Kontraktuesit sipas marrëveshjes në formularin e kontratës.

1.6 “**Vendi i ndërtimit**” do të thotë vendi i caktuar për kryerjen e punëve të kontraktuara.

1.7 “**Pajisjet e kontraktuesit**” do të thotë e tërë makineria përfshirë edhe atë për bartjen e pajisjeve, dhe mjetet tjera që nevojiten për kryerjen e punëve të kontraktuara që duhet të bëhen sipas kontratës.

1.8 “**Skicat**” nënkuptojnë vizatimet, llogaritjet, informatat e siguruar dhe të miratuara nga Autoriteti Kontraktues për kryerjen e punëve të kontraktuara.

1.9 “**KPK**” do të thotë Kushtet e Përgjithshme të Kontratës.

1.10 “**KVK**” do të thotë Kushtet e Veçanta të Kontratës.

Neni 2 Gjuha dhe ligji i aplikueshëm

2.1 KVK e saktësojnë cili është ligji që i përcakton të gjitha çështjet që nuk janë të mbuluara në kontratë.

2.2 Kontrata dhe të gjitha komunikimet e shkruara ndërmjet palëve hartohen në gjuhën e specifikuar në KVK.

Neni 3 Transferimi

3.1 Transferimi do të jetë valid vetëm nëse ka marrëveshje të shkruar përmes të cilës Kontraktuesi e transferon kontratën e vet ose një pjesë të saj te një palë e tretë.

3.2 Kontraktuesi nuk mundet që, pa miratim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues, ta transferojë kontratën ose një pjesë të saj, ose ndonjë përfitim apo interes nga ajo, përveç në këto raste:

a) kur ka ngarkesë për pagesë, në favor të bankierëve të Kontraktuesit, të shumave që duhet të paguhet ose që do të bëhen borxh sipas kontratës; ose

b) në rast të dhënies së të drejtës së Kontraktuesit siguresve të Kontraktuesit për të kërkuar pagesën nga ndonjë person tjetër i detyruar në rastet kur siguresit e kanë shkarkuar humbjen ose detyrimin e Kontraktuesit.

3.3 Për qëllimet e nenit 3.2, aprovimi i një transferimi nga Autoriteti kontraktues nuk do ta lirojë Kontraktuesin nga obligimet e veta për pjesën e kontratës që tashmë është realizuar ose për pjesën që nuk është bartur.

3.4 Pranuesit e dispozitave të kontratës duhet të plotësojnë kriteret e përshtatshmërisë që zbatohen për dhënien e kontratës përveç në raste kur transferimi bëhet në bankë apo kompani të sigurimit ose institucion tjetër financiar.

Neni 4 Nën-kontraktimi

4.1 Nënkontrata është valide vetëm nëse ka marrëveshje të shkruar përmes së cilës Kontraktuesi ia beson realizimin e një pjese të kontratës së tij një pale të tretë.

4.2 Elementet e kontratës që do të nënkontraktohen dhe identiteti i nënkontraktuesve i bëhen të ditura Autoritetit kontraktues me rastin e dorëzimit të ofertës. Në rast të ndryshimit të nënkontraktuesve gjatë implementimit të kontratës, Kontraktuesi duhet të njoftoj me shkrim Autoritetin Kontraktues. Autoriteti kontraktues do ta lajmërojë Kontraktuesin

për vendimin e vet brenda 30 ditë pune nga marrja e njoftimit, duke i paraqitur arsyet e veta nëse nuk lëshohet autorizimi. Kontraktuesi nuk nënkontraktton pa autorizim me shkrim nga Autoriteti Kontraktues. Te gjithë nënkontraktuesit e propozuar duhet të përmbushin kërkesat e përshtatshmërisë.

4.3 Autoriteti kontraktues nuk njih lidhje kontraktore ndërmjet vetes dhe nënkontraktuesve, megjithatë mund të sigurojë, ku e konsideron si të nevojshme, pagesat direkte për nënkontraktorët.

4.4 Kontraktuesi është përgjegjës për aktet, gabimet dhe neglizhencën e nënkontraktuesve të vet si dhe të agjentëve ose të punësuarve, në të njëjtën mënyrë si po të ishin akte, gabime ose neglizhencë e Kontraktuesit, agjentëve të tij ose punëtorëve të tij. Aprovimi i nënkontraktimit të ndonjë pjese të kontratës ose aprovimi i nënkontraktuesit nga ana e Menaxherit të Projektit nuk e liron Kontraktuesin nga obligimet e tij sipas kontratës

4.5 Nëse nënkontraktuesi ka marrë ndonjë obligim të vazhdueshëm që vazhdon për një periudhë që e tejkalon atë të periudhës së garancisë nën kontratë ndaj Kontraktuesit, përkitazi me furnizimet që i jep nënkontraktuesi, Kontraktuesi duhet që, në çfarëdo momenti pas skadimit të periudhës së garancisë, t'i transferojë menjëherë te Autoriteti kontraktues, me kërkesë dhe shpenzime të Autoritetit kontraktues, përfitimet e obligimeve të tilla për kohëzgjatjen e garancisë së skaduar.

Obligimet e Autoritetit Kontraktues

Neni 5 Dhënia e dokumenteve

5.1 Nëse është e nevojshme, brenda 30 ditësh nga nënshkrimi i kontratës, autoriteti kontraktues duhet t'i japë Kontraktuesit, pa pagesë, një kopje të skicave të përgatitura për realizimin e kontratës dhe kopje të specifikimeve dhe dokumenteve tjera të kontratës. Kontraktuesi mund të blejë kopje tjera të këtyre skicave, specifikimeve dhe dokumenteve tjera, në rast se ato janë në dispozicion. Pas lëshimit të certifikatës përfundimtare, Kontraktuesi duhet t'i kthen autoritetit kontraktues të gjitha skicat, specifikimet dhe dokumentet tjera të kontratës.

5.2 Përveç nëse është e nevojshme për qëllime të kontratës, skicat, specifikimet dhe dokumentet tjera që i jep autoriteti kontraktues nuk duhet të përdoren as nuk duhet t'i komunikohen një pale të tretë nga Kontraktuesi pa pajtim paraprak të autoritetit kontraktues.

5.3 Autoriteti kontraktues ka autoritetin për t'i lëshuar Kontraktuesit urdhra administrative që inkorporojnë ato dokumente plotësuese dhe udhëzimet që janë të nevojshme për ekzekutim të mirë të kontratës dhe për kompensim dëmi nga ndonjë defekt të saj.

Neni 6 Qasja në vend punishte

6.1 Autoriteti kontraktues, në kohën e duhur dhe në përputhje me ecurinë e punimeve, do t'i jap qasje dhe akses Kontraktuesit në vend punishte, në përputhje me programin e zbatimit të detyrave të përcaktuara në këto Kushte të përgjithshme.

6.2 Kontraktuesi, gjatë shfrytëzimit, duhet të mirëmbajë çdo objekt të vendosur në dispozicion të tij në gjendje të mirë, dhe duhet, nëse kërkohet nga Autoriteti Kontraktues, t'i kthejë ato në gjendjen e tyre origjinale pas përfundimit të kontratës.

6.3 Kontraktuesi nuk do të ketë të drejtë të ndonjë pagese për përmirësimet që rezultojnë nga puna e kryer me iniciativën e tij.

Neni 7 Ndihma lidhur me rregulloret vendore

7.1 Kontraktuesi mund të kërkojë ndihmën e Autoritetit kontraktues për marrjen e kopjeve të ligjeve, rregulloreve dhe informatave mbi zakonet, urdhëratë apo ligjet anësore të Republikës së Kosovës të cilat mund të ndikojnë te Kontraktuesi gjatë realizimit të obligimeve të tij me kontratë. Autoriteti kontraktues mund ta japë ndihmën e kërkuar Kontraktuesit me shpenzime të Kontraktuesit.

7.2 Në bazë të dispozitave të ligjeve dhe rregulloreve mbi punën, Autoriteti Kontraktues do të bëjë të gjitha përpjekjet e nevojshme për të lehtësuar prokurimin nga Kontraktuesi për të gjitha vizat dhe lejet e nevojshme, duke përfshirë lejen e punës dhe lejet e qëndrimit, për personelin, shërbimet e të cilëve Kontraktuesi dhe Autoriteti kontraktues i konsideron të nevojshme, si dhe lejet e qëndrimit për familjet e tyre.

Obligimet e Kontraktuesit

Neni 8 Obligimet e Kontraktuesit

8.1 Kontraktuesi duhet të veprojë sipas urdhrave administrative që i jep autoriteti kontraktues. Nëse Kontraktuesi konsideron se kërkesa e një urdhri administrativ shkon përtej fushëveprimit të kontratës, ai, duke iu ekspozuar dënimit për shkelje të kontratës, do ta njoftojë autoritetin kontraktues për këtë duke i paraqitur arsyet e tij brenda 30 ditësh pas pranimit të urdhrit. Ekzekutimi i urdhrit administrativ nuk do të pezullohet për shkak të këtij njoftimi.

8.2 Kontraktuesi duhet t'i respektojë dhe të veprojë sipas të gjitha ligjeve dhe rregulloreve në fuqi në Republikën e Kosovës dhe do të sigurojë që personeli i tij, të afërmit e tyre, dhe punëtorët vendorë të tij gjithashtu t'i respektojnë dhe të veprojnë sipas këtyre ligjeve dhe rregulloreve.

8.3 Kontraktuesi duhet t'i trajtojë të gjitha dokumentet dhe informatat e marra lidhur me kontratën si private dhe konfidenciale. Përveç në rastet kur kjo është e nevojshme për qëllime të ekzekutimit të kontratës, ai nuk do të publikojë ose shpalosë asnjë detaj të kontratës pa pajtim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues.

8.4 Nëse Kontraktuesi është grup, përbërja e grupit nuk do të ndryshohet pa pëlqimin paraprak me shkrim të Autoritetit kontraktues.

8.5 Kontraktuesi do të siguroj se punët do të fillojnë dhe të përfundojnë brenda afatit të caktuar rënë dakord në programin e bërë sipas Nenit 12.

8.6 Kontraktuesi do të siguroj që të gjitha punët që ai/ajo do të bëjë, si dhe riparimin e defekteve gjatë realizimit të punimeve do të bëhen në kohë dhe në përputhje me standardet, praktikat, metodat dhe procedurat ekzistuese dhe për më tepër me shkallën e aftësisë dhe zellit, e cila do të pritet nga një kontraktues i aftë dhe me përvojë që ka ndërmarr punë të ngjashme.

8.7 Kontraktuesi do të siguroj për cilësinë e punës dhe për cilësinë e materialeve dhe cilësisë profesionale të punonjësve që janë përdorur për realizimin e punëve të kontraktuara.

8.8 Kontraktuesi duhet të siguroj zonën e ndërtimit menjëherë pas fillimit të punës për arsyet e mëposhtme:

- a. në qoftë se për kryerjen e punëve pajisjet e rënda si: ekskavatorë të llojeve të ndryshme, vinça, kamionë të llojeve të ndryshme, skela të larta, etj do të përdoren dhe
- b. në mënyrë që të mos dëmtojë kalimtarët e rastit, objektet përreth, trafikun etj.

8.9 Kontraktuesi do të jetë përgjegjës për sigurinë e të gjitha aktiviteteve në vend punim.

Neni 9 Personeli

9.1 Kontraktuesi duhet të punësoj personel kyç dhe të përdor pajisje të identifikuar në tender e tij, për të kryer punë ose personel tjetër dhe pajisje të aprovuara nga menaxheri i projektit. Menaxheri i Projektit do të aprovoj çdo zëvendësim të propozuar të personelit kyç dhe pajisjeve vetëm nëse kualifikimet e tyre përkatëse, ose karakteristikat janë në thelb të barabarta ose më të mirë se ato të propozuara gjatë tenderit.

Neni 10 Siguria e ekzekutimit

10.1 Kontraktuesi do të, jo më vonë se dita e nënshkrimit të kontratës, furnizoj Autoritetin Kontraktues me siguri për ekzekutim të plotë dhe të mirë të kontratës. Shuma e sigurisë do të saktësohet në KVK. Siguria e ekzekutimit do të ndalet nga pagesa e Autoritetit kontraktues për çfarëdo humbjeje që është pasojë e mosekzekutimit të plotë dhe të duhur të obligimeve kontraktore nga ana e Kontraktuesit.

10.2 Sigurimi do të vazhdoj të mbetet i vlefshëm 30 ditë pas lëshimit të **Certifikatës së Pranimit të Përkohshëm**.

10.3 Siguria e ekzekutimit të kontratës do të jetë në formën e dhënë në pjesën IV të kontratës.

Neni 11 Përgjegjësia dhe Sigurimi i Kontraktuesit

11.1 Nga data e fillimit e deri sa të lëshohet Certifikata e Korigjimit të Defekteve, rreziqet e lëndimeve personale, vdekja, dhe humbja ose dëmtimi i pronës (përfshirë, pa kufizim, Punët, Impiantet, Materialet, dhe Pajisjet) janë rreziqet e Kontraktuesit dhe pronës së afërt.

11.2 Kontraktuesi duhet të siguroj një sigurim nga dita fillimit të punimeve deri në fund të periudhës garantuese të defekteve në shumat e përcaktuara në KVK për ngjarjet e mëposhtme të cilat janë për shkak të rreziqeve të Kontraktuesit:

- (a) humbje ose dëmtim i Punëve, Impianteve dhe Materialeve;
- (b) humbje ose dëmtim i Pajisjeve;
- (c) humbje ose dëmtim i pronës (përveç Punëve, Impianteve, Materialeve dhe Pajisjeve) në lidhje me Kontratën; dhe
- (d) dëmtim ose vdekje e personelit të tij.

11.3 Kontraktuesi brenda 15 ditëve pas nënshkrimit të kontratës duhet t'i dërgojë Autoritetit Kontraktues policën dhe certifikatën për sigurim që ka për qëllim kompensimin e nevojshëm për të siguruar humbjen apo dëmet e pësuar.

11.4 Në qoftë se kontraktuesi nuk ofron një sigurim të tillë atëherë kontrata do të konsiderohet e anuluar dhe kontraktuesi do të përjashtohet nga pjesëmarrja në aktivitetet e prokurimit për jo më pak se një vit.

11.5 Në qoftë se ekzistojnë arsye të mjaftueshme dhe bindëse për zgjatjen e afatit të ofrimit të certifikatës mbi sigurim, Autoriteti Kontraktues mund të zgjasë afatin e caktuar për dorëzimin e certifikatës mbi sigurimin ose të eliminojë sigurimin dhe të zbresë çmimin e shpërblimit nga fitimi i kontraktuesit.

Neni 12 Programi

12.1 Brenda kohës së specifikuar në KVK, kontraktuesi do të dorëzojë Menaxherit të Projektit një program për miratim. Programi do të përmbajë së paku me se vijon: mënyrën se si Kontraktuesi propozon ekzekutimin e punëve, afatin kohor që kërkohet për dorëzim dhe miratim të vizatimeve, metodat e përgjithshme që do të zbatohen, dhe afatin kohor për secilin aktivitet të specifikuar.

12.2 Nëse menaxheri i projektit për më tepër kërkon modifikime në programin e punëve në kuadër të punëve të kontraktuara, kontraktuesi duhet ta rishikojë edhe njëherë programin dhe t'ia kthejë prapë Menaxherit të projektit. Kontraktuesi do të azhurnojë Programin në intervale jo më shumë se periudha e përcaktuar në KVK.

12.3 Për çdo pakënaqësi apo mosmarrëveshje në lidhje me modifikimin e programit, kontraktuesi do të sigurojë argument me shkrim Menaxherit të Projektit.

12.4 Paraqitja e programit të tillë, duke përfshirë çdo shtesë nga menaxheri i projektit nuk do të zvogëlojë ose të rrisë detyrimet e kontraktuesit sipas punëve të kontraktuara, si dhe çdo modifikim të përfshirë në programin e punëve nuk do të rezultojë në ndonjë pagesë shtesë për kontraktuesin, nëse kjo ka ndodhur si pasojë e neglizhencës së kontraktuesit gjatë përpilimit të programit.

Neni 13 Siguria në vend punishte

13.1 Kontraktuesi do të ketë të drejtën të ndalojë qasjen në vend-punishte për çdo person i cili nuk është i përfshirë në zbatimin e kontratës, me përjashtim të personave të autorizuar nga Autoriteti Kontraktues.

13.2 Kontraktuesi do të sigurojë sigurinë në vend-punishte gjatë gjithë periudhës së ekzekutimit dhe do të jetë përgjegjës për të marrë hapat e nevojshëm, në interes të punonjësve të tij, agjentëve të Autoritetit Kontraktues dhe palëve të treta, për të parandaluar çdo humbje ose aksident i cili mund të rezultojë nga kryerja e punëve.

13.3 Kontraktuesi do të marrë të gjitha hapat e domosdoshme, për përgjegjësinë e tij dhe me shpenzimet e tij, për të siguruar që strukturat dhe instalimet ekzistuese mbrohen, ruhen dhe mirëmbahen. Ai do të jetë përgjegjës për sigurimin, me shpenzimet e tij, ndriçimin, sigurinë, skermën dhe pajisjet e sigurisë të cilat janë të nevojshme për zbatimin e duhur të detyrave ose që me arsye mund të kërkohen nga Autoriteti Kontraktues.

Neni 14 Ndërhyrja me trafikun

14.1 Kontraktuesi do të sigurojë që punimet dhe instalimet nuk shkaktojnë dëme, ose pengojnë trafikun në, lidhjet e komunikimit të tilla si rrugët, hekurudhat, rrugë ujore dhe aeroporte. Ai, në veçanti, do të marrë parasysh kufizimet në peshë kur zgjedh rrugët dhe automjetet.

14.2 Çdo masë të veçantë të cilën Kontraktuesi e konsideron të nevojshme, ose është kërkuar nga Autoriteti Kontraktues me qëllim të mbrojtjes apo për të përforcuar pjesët e rrugëve, urave, do të bartet në shpenzime të Kontraktuesit, pa marrë parasysh se ato kryhen nuk ato kryhen nga Kontraktuesi. Kontraktuesi duhet të njoftojë Autoritetin kontraktues për çfarëdo masa të veçanta që ai synon të ndërmarrë para se kryej ato. Riparimet e dëmit të shkaktuara në rrugë, ura nga transporti i materialeve apo pajisjeve do të jetë në shpenzime të Kontraktuesit.

Neni 15 Tatimi

15.1 Kontraktuesi është përgjegjës për të gjitha tatimet dhe detyrimet doganore në përputhje me Ligjin e Republikës së Kosovës.

15.2 Të gjitha tatimet dhe detyrimet tjera doganore konsiderohet se janë përfshirë në çmimin e kontraktuar.

15.3 Menaxheri i Projektit do të harmonizojë çmimin e kontraktuar nëse konstaton se ka ngritje të tatimeve dhe detyrimeve doganore brenda datës prej 28 ditësh para dorëzimit të tenderit dhe datës së fundit të vërtetimit të përfundimit të punëve.

15.4 Menaxheri i Projektit nuk do të lejojë ndryshimin e çmimit të kontraktuar për shkak të ngritjes së tatimeve dhe/ose ngritjes së detyrimeve doganore në qoftë se kjo ka ndodhur gjatë kohës sa ka qenë në vonesë kontraktuesi.

Neni 16 Kostoja e Riparimeve

16.1 Humbja ose dëmtimi i Punëve ose Materialeve që do të përfshihen në Punët në mes të Datës së fillimit dhe në fund të periudhës së Korrigjimit të Defekteve do të rregullohet nga Kontraktuesi në koston e Kontraktuesit nëse humbja ose dëmtimi lind nga aktet ose mosveprimet e Kontraktuesit.

FILLIMI DHE VONESAT

Neni 17 Fillimi i punëve

17.1 Kontraktuesi do të filloj punët brenda afatit kohor të specifikuar në KVK.

17.2 Kontraktuesi do të ndërtoj dhe instaloj Punët në pajtim me Specifikimet dhe Vizatimet dhe Punët do të kryhen në pajtim me Programin e dorëzuar nga Kontraktuesi, i përditësuar me miratimin e Menaxherit të Projektit, dhe do të plotësoj ato brenda afatit kohor të specifikuar në KVK.

Neni 18 Zgjatja e periudhës së ekzekutimit

18.1 Kontraktuesi mund të kërkojë zgjatje të periudhës së ekzekutimit nëse realizimi i kontratës së tij vonohet, ose pritet se do të vonohet, për ndonjërin nga këto arsye:

- a) Autoriteti kontraktues ka dështuar t'i plotësojë obligimet e veta sipas kontratës;
- b) Forca madhore të përkufizuara si në Nenin 38;

18.2 Brenda 15 ditësh pasi ka kuptuar se mund të ketë vonesë, Kontraktuesi duhet ta lajmërojë Autoritetin Kontraktues se ka për qëllim të bëjë kërkesë për zgjatje të periudhës së realizimit për të cilën ai konsideron se ka të drejtë dhe, përveç nëse ka ndonjë marrëveshje tjetër ndërmjet Kontraktuesit dhe Autoritetit Kontraktues, brenda 30 ditësh i jep Autoritetit Kontraktues të dhëna gjithëpërfshirëse ashtu që të mund të kontrollohet kërkesa.

18.3 Brenda 30 ditësh pas pranimit të detajeve sipas Nenit 18.2 Autoriteti Kontraktues do të lejojë me shkrim Kontraktuesit këtë zgjatje të periudhës së realizimit nëse mund të arsyetohet, ose në mënyrë prospektive ose retrospektive, ose ta informojë Kontraktuesin që nuk i është dhënë e drejta për zgjatje të periudhës.

Neni 19 Dëmet e likuiduara

19.1 Kontraktuesi do të paguaj dëmet e likuiduara Autoritetit Kontraktues në normën ditore të cekur në KVK për çdo ditë që Data e Përfundimit është me vonë se Data e Kërkuar e Përfundimit. Shuma totale e dëmeve të likuiduara nuk duhet të tejkaloj shumën e përcaktuar në KVK. Autoriteti Kontraktues mund të zbres dëmet e likuiduara nga pagesat për shkak të Kontraktuesit. Pagesa e dëmeve të likuiduara nuk do të ndikoj në detyrimet e Kontraktuesit.

19.2 Nëse Autoriteti Kontraktues ka fituar të drejtën e vlerës maksimale në bazë të nenit 19.1 ai mundet, pasi ta njoftojë Kontraktuesin:

- (a) konfiskojë garancinë e realizimit; dhe / ose
- (b) të ndërpresë kontratën; dhe
- (c) të hyjë në një kontratë me një palë të tretë në koston e Kontraktuesit për ofrimin e bilancit të punimeve.

Materialet dhe mjeshtëritë

Neni 20 Regjistri i punës

20.1 Një regjistër i punës do të, përveç kur parashikohet ndryshe nga KVK, mbahen në vend-punishte nga ana e Kontraktuesit, i cili do të mbaje të paktën informacionin e mëposhtëm:

- a) kushtet e motit, ndërprerjet e punës që detyrohen nga moti me shi, orët e punës, numrin dhe llojin e punëtorëve të punësuar në vend-punishte, materialet e furnizuara, pajisjet në përdorim, pajisjet jo në gjendje pune, testet e kryera në vend, mostrat e dërguara, rrethanat e paparashikuara si dhe urdhrat dhënë Kontraktuesit;
- b) deklaratat e hollësishme të të gjitha elementeve sasiore dhe cilësore të punës së bërë dhe furnizimet e dorëzuara dhe të përdorura, të afta për tu kontrolluar në vend-punishte dhe të rëndësishme në llogaritjen e pagesave që duhet bërë Kontraktuesit.

20.2 Shënimet e bëra në regjistrin e punës, si pune në progres, duhet të nënshkruhen nga Autoriteti Kontraktues dhe të bashkë-nënshkruhen nga Kontraktuesi ose përfaqësuesi i tij. Nëse Kontraktuesi refuzon, ai do të komunikojë pikëpamjet e tij ndaj Autoritetit Kontraktues në afat prej 15 ditësh pas datës në të cilën janë regjistruar të dhënat apo deklaratat kundërshtuese. Nëse Kontraktuesi dështon që të nënshkruajë ose të paraqesë pikëpamjet e tij brenda periudhës së lejuar, do të konsiderohet se Kontraktuesi pajtohet me shënimet e paraqitura në regjistër. Kontraktuesi mund të shqyrtojë regjistrin e punës në çdo kohë dhe mund, pa hequr dokumentin, të bëjë ose të marr një kopje të shënimeve të cilat ai i konsideron të nevojshme për informacionin e tij.

20.3 Sipas kërkesës, Kontraktuesi do ta sigurojë Autoritetin Kontraktues me informacionin e duhur për të mbajtur regjistrin e punës në mënyrën e duhur.

Neni 21 Origjina dhe cilësia e punimeve dhe materialeve

21.1 Punët, komponentët dhe materialet do të jenë në përputhje me specifikimet, vizatimet, sondazhet, modelet, mostrat, strukturat dhe kërkesat tjera në kontratë dhe do të mbahen në dispozicion të Autoritetit kontraktues për qëllime identifikimi gjatë gjithë periudhës së realizimit.

21.2 Të gjitha pranimet teknike preliminare do të jenë objekt i një kërkesë të dërguar nga Kontraktuesi tek Autoriteti Kontraktues. Kërkesa duhet ti referohet numrit të kontratës, numrin e Lotit dhe vendin ku do të zhvillohet pranimi i tillë, sipas rastit. Komponentët dhe materialet e specifikuara në kërkesë duhet të certifikohen nga autoriteti kontraktues se plotësojnë kërkesat për këtë pranim para se të inkorporohen në pune.

21.3 Edhe nëse janë pranuar teknikisht materialet apo artikujt që do të përfshihen në pune ose në prodhimin e komponentëve, ato mund të refuzohen dhe duhet të zëvendësohen menjëherë nga Kontraktuesi nëse ndonjë kontrollim tjetër zbulon defekte ose gabime. Kontraktuesit mund t'i jepet mundësia t'i riparojë dhe t'i përmirësojë materialet dhe artikujt që janë refuzuar, por këto materiale dhe artikuj do të pranohen për inkorporim në pune vetëm nëse janë riparuar.

Neni 22 Inspektimi dhe testimi

22.1 Autoriteti Kontraktues do të emëroj "Menaxherin e Projektit", të cekur në KVK, i cili do të jetë përgjegjës për mbikëqyrjen e ekzekutimit të punëve gjatë tërë kohës, duke filluar që nga dita e parë e fillimit të punëve e deri në skadimin e periudhës garantuese të defekteve dhe për raportim tek Autoriteti Kontraktues.

22.2 Qëllimi i mbikëqyrjes është të kontrollojë cilësinë e punëve dhe cilësinë e materialeve të përdorura në pajtim me specifikimet teknike të rëna dakord.

22.3 Kontraktuesi do të sigurojë që komponentët dhe materialet të dorëzohen në kohë në vend për ti lejuar autoritetit kontraktues që të vazhdojë me pranimin e komponentëve dhe materialeve. Kontraktuesi konsiderohet se ka vlerësuar plotësisht vështirësitë që mund t'i hasë në këtë aspekt, dhe nuk do të lejohet që të paraqesë ndonjë arsye për vonesë në përmbushjen e detyrave.

22.4 Autoriteti kontraktues do të ketë të drejtë, ose nga vetë ose agjentit e tij, që të inspektojë, kontrollojë, masë dhe testojë komponentët, materialet, dhe mjeshtërinë, dhe të kontrollojë progresin e përgatitjes, fabrikimit apo prodhimit të çfarëdo artikulli që përgatitet, fabrikohet ose prodhohet për ofrimin e sipas kontratës, në mënyrë që të përcaktojë nëse komponentët, materialet dhe mjeshtëria kanë cilësinë dhe sasinë e kërkuar. Kjo do të bëhet në vendin e prodhimit, fabrikimit, përgatitjes ose në vend-punishte ose në ndonjë vend tjetër, siç mund të specifikohet në kontratë.

22.5 Nëse komponentët dhe materialet i kanë kaluar testet, Autoriteti kontraktues do ta njoftojë Kontraktuesin ose do të miratojë certifikimin e procedurës lidhur me këtë.

22.6 Nëse Autoriteti Kontraktues dhe Kontraktuesi nuk pajtohen për rezultatet e testit, secili do të japë një deklaratë për pikëpamjet e tij ndaj tjetrit brenda 15 ditëve pas ngritjes së mosmarrëveshjes së tillë. Autoriteti kontraktues ose Kontraktuesi mund të kërkojnë që këto teste të përsëriten në të njëjtat kushte dhe rrethana, ose nëse ndonjëra palë kërkon, nga një ekspert që zgjidhet me pëlqimin e përbashkët. Të gjitha raportet e testimit do t'i dorëzohen autoritetit kontraktues i cili do t'i komunikojë rezultatet e këtyre testeve pa vonesë te Kontraktuesi. Rezultatet e ri-testimit do të jenë përfundimtare. Kostoja e ri-testimit do të bartet nga pala pikëpamja e të cilit dëshmohet se është gabim nga ri-testimit.

Neni 23 Paralajmërim i hershëm

23.1 Kontraktuesi pa humbur kohë do të informojë Menaxherin e Projektit, në qoftë se vëren ndonjë gabim apo lëshim në skica (vizatime) apo edhe në specifikim gjatë kryerjes së punëve duke ia tërhequr vërejtjen se ato mund të ndikojnë me vone në kualitetin e punëve.

23.2 Nëse Menaxheri i Projektit vëren ekzistimin e disa gabimeve apo lëshimeve, qofshin ato në skica apo në specifikim teknik, ai/ajo do t'i evitojë menjëherë dhe do t'i konsiderojë pasojat.

23.3 Nëse palët në kontratë vlerësojnë se ndërrimet substanciale të punëve janë bere të nevojshme për shkak të gabimeve të tilla ose të përjashtimeve të cilat substancialisht ndikojnë në çmimin e kontratës, atëherë Menaxheri i Projektit në bashkëpunim me autoritetin kontraktues do të korrigjojë dhe kompensojë situatën sipas Ligjit të Prokurimit Publik.

PAGESAT

Neni 24 Pagina

24.1 Pagesat do të bëhen në Euro.

24.2 Pagesat do të rregullohen për zbritje për pagesat paradhënie dhe të mbajtjes. Autoriteti Kontraktues duhet të paguaj Kontraktuesit shumën e certifikuar nga Menaxheri i Projektit brenda 30 ditëve nga data e çdo certifikate. Nëse Autoriteti Kontraktues bën një pagesë me vonesë, Kontraktuesit do ti paguhet interes për pagesë me vonesë në pagesën e ardhshme. Interesi do të llogaritet nga data në të cilën pagesa duhet të ishte bërë, deri në datën kur pagesa është bërë me vonesë, e rregulluar sipas bankave vendase për kredi në sektorin e ndërtimit.

24.3 Artikujt e Punëve për të cilat nuk është dhënë normë apo çmim nuk do të paguhen nga Autoriteti Kontraktues dhe do të konsiderohen të mbuluara nga normat dhe çmimet tjera në Kontratë.

24.4 Pagesat që duhet të bëhen sipas faturës së lëshuar nga Kontraktuesi do të bëhen në llogarinë bankare të dhënë në Pjesën V, **Identifikimi Financiar**, i kësaj kontrate që e plotëson Kontraktuesi. I njëjti formular, që i bashkëngjitet kërkesës për pagesë, duhet të përdoret për t'i raportuar ndryshimet në llogarinë bankare.

Neni 25 Paramasa dhe Paralogaria

25.1 Paramasa dhe paralogaria duhet të përmbajnë pajisje për ndërtim, instalim, testim, dhe punën e komisioneve që duhet të kryhet nga ana e Kontraktuesit. Paramasa dhe paralogaria përdoret për të llogaritur çmimin e kontratës. Kontraktuesi do të paguhet për sasinë e punës së kryer në normën e Paramasës dhe Paralogarisë për çdo artikull.

25.2 Në rast të kontratës paushallë, Përshkrimi i Aktivitetit duhet të përmbajë aktivitetet me çmim për punët e kryera nga ana e Kontraktuesit. Përshkrimi i Aktivitetit përdoret për monitorim dhe kontroll të kryerjes së aktiviteteve në bazë të të cilave Kontraktuesi do të paguhet. Nëse pagesa për Materiale në vend punim do të bëhet veç e veç, Kontraktuesi do të tregoj shpërndarjen e Materialeve në vend punim veçmas në Përshkrimin e Aktivitetit.

Neni 26 Parapagimi

26.1 Autoriteti Kontraktues do të bëjë pagesë paradhënie Kontraktuesit të shumave të përcaktuara në KVK nga data e caktuar në KVK kundër dispozitës nga Kontraktuesi i një Garancioni të Pakushtëzuar Bankar në një formë të pranueshme për Autoritetin Kontraktues në sasi dhe valutë të barabartë me parapagim. Garancia do të mbetet në fuqi deri sa të bëhet pagesa e parë, por shuma e garancisë duhet të reduktohet në mënyrë progresive nga shuma që paguhet nga Kontraktuesi. Interesi nuk do të paguhet për parapagim.

26.2 Kontraktuesi do të përdorin parapagimin vetëm për të paguar Pajisjet, materialet dhe shpenzimet e tjera të nevojshme posaçërisht për kryerjen e punëve. Kontraktuesi duhet të dëshmojë se pagesa paradhënie është përdorur në këtë mënyrë me furnizim të kopjeve të faturave ose dokumenteve të tjera për Menaxherin e Projektit.

26.3 Parapagim do të paguhet duke zbritur shuma proporcionale nga pagesat përndryshe për shkak të Kontraktuesit, pas orarit të përqindjeve të përfunduar të Punëve në bazë të pagesës.

Neni 27 Mbajtja e Parasë

27.1 Shuma, e specifikuar në KVK, do të ndalet nga çdo pagesë e Kontraktuesit deri në përfundim të tërë të Punëve. Kjo shume në asnjë rast nuk do të tejkalojë 10% e vlerës totale të kontratës origjinale. Kontraktuesi mund të zëvendësojë paratë e mbajtura me garancion bankar "me kërkesë".

27.2 Shuma e mbajtur ose garancia e mbajtjes do të paguhet brenda 30 ditësh nga dita e lëshimit të deklaratës së llogarisë përfundimtare të referuar në Nenin 29.

Neni 28 Vërtetimet e pagesës

28.1 Kontraktuesi do t'i dorëzojë Menaxherit të projektit raportet mujore të çmimeve të vlerësuara të punëve të përfunduara me minus shumën kumulative të vërtetuar më parë.

28.2 Menaxheri i Projektit do ta kontrollojë punën e kryer të kontraktuesit për të vërtetuar cilësinë e punës dhe vërteton shumën që duhet t'i paguhet kontraktuesit.

28.3 Vlera e punës së kryer do të përcaktohet nga Menaxheri i Projektit.

28.4 Vlera e punës së përfunduar përfshin:

- a. Në rastin e Kontratës së Paramasës dhe Paralogarisë, vlerën e sasisë së punës në Paramasë dhe Paralogari që është përfunduar; ose
- b. Në rast të kontratës paushallë, vlera e punës së ekzekutuar do të përbëjë vlerën e aktiviteteve të përfunduara në Përshkrimin e Aktivitetit.

28.5 Vlera e punës së përfunduar përfshin vlerësimin e ndryshimeve dhe shkaqeve për kompensim.

Neni 29 Llogaritja përfundimtare

29.1 Kontraktuesi jo më vonë se 90 ditë pas lëshimit të certifikatës përfundimtare të pranimit, do të dorëzojë tek Menaxheri i Projektit një draft të deklaratës së llogarisë përfundimtare me dokumentet mbështetëse që tregojnë në detaje vlerën e punës së bërë në përputhje me kontratën, së bashku me të gjitha shumat e mëtejshme të cilën Kontraktuesi konsideron se duhet paguar sipas kontratës, në mënyrë që Menaxheri i Projektit të përgatis deklaratën e llogarisë përfundimtare.

29.2 Brenda 30 ditëve pas pranimit të draft-deklaratës së llogarisë përfundimtare dhe të gjithë informacionit të kërkuar në mënyrë të arsyeshme për verifikimin e saj, Menaxheri i Projektit do të përgatisë deklaratën e llogarisë përfundimtare, e cila përcakton:

- a) Shumen e cila sipas opinionit të tij duhet ti paguhet sipas kontratës; dhe
- b) pas evidentimit të shumave të paguara paraprakisht nga Autoriteti Kontraktues dhe i të gjitha shumave të cilat i takojnë Autoritetit Kontraktues sipas kontratës, bilanci, nëse ka, nga Autoriteti Kontraktues tek Kontraktuesi, ose nga Kontraktuesi tek Autoriteti Kontraktues, siç mund të jete rasti.

29.3 Menaxheri i Projektit do të lëshojë te autoriteti kontraktues ose te përfaqësuesi i tij i autorizuar, dhe te Kontraktuesi, deklaratën e llogarisë përfundimtare që paraqet shumen përfundimtare për të cilën duhet paguar Kontraktuesi në bazë të kontratës. Autoriteti kontraktues ose përfaqësuesi i tij i autorizuar dhe Kontraktuesi duhet të nënshkruajnë deklaratën e llogarisë përfundimtare, si një njohje e vlerës së plotë dhe përfundimtar të punës së realizuar sipas kontratës dhe menjëherë do të dorëzojë një kopje të nënshkruar të Menaxherin e Projektit.

Neni 30 Shkaqet për kompensim

30.1 Shkaqe për kompensim konsiderohen ngjarjet si në vijim:

- (a) Autoriteti Kontraktues nuk lejon qasje në një pjesë të vend ndërtimit data e posedimit e specifikuar në KVK.
- (b) Menaxheri i Projektit urdhëron shtyrje pa dhënë llogari për këtë, ose vonohet apo nuk i jep skicat (vizatimet, specifikacionet) apo udhëzimet e duhura për kryerjen e punëve të kontraktuara në afatin e caktuar si në kontratë.
- (c) Menaxheri i Projektit urdhëron kontraktuesin që t'i zbulojë ose kryejë testet në punën përfundimtare, e cila mandej zbulohet se nuk ka pasur defekt.
- (d) Kontraktuesit tjerë, autoritetet publike, shërbimet komunale ose Autoriteti Kontraktues shkaktojnë vonesë apo shpenzime shtesë për Kontraktuesin.
- (e) Parapagimi vonohet.
- (f) Menaxheri i Projektit pa arsye të justifikuar vonohet në lëshimin e vërtetimit për përbushje të kontratës.
- (g) Kontraktuesi has në pengesa për kryerjen e aktiviteteve të punëve të kontraktuara të cilat pengesa nuk janë për shkak të joprofesionalizmit të Kontraktuesit.

30.2 Nëse një ngjarje e tillë ndodh, atëherë Çmimi i Kontratës do të rregullohet po ashtu.

PRANIMI DHE PËRGJEGJËSIA MBI DEFEKTET

Neni 31 Parimet e përgjithshme

31.1 Verifikimi i punëve nga Autoriteti Kontraktues me qëllim të pranimit të përkohshëm ose final do të bëhet në prani të Kontraktuesit. Mungesa e kontraktuesit nuk do të jetë pengesë për verifikimin me kusht që Kontraktuesi të jete informuar prej të paktën 30 ditëve para datës së verifikimit.

Neni 32 Testet për përfundimin

32.1 Punët nuk do të pranohen deri sa të jene kryer verifikimet dhe testet e caktuara ne shpenzime të Kontraktuesit. Kontraktuesi duhet të njoftojë Autoritetin Kontraktues për datën në të cilën verifikimi dhe testet të tilla mund të fillojnë.

32.2 Punët te cilat nuk plotësojnë kushtet e kontratës, duhet, nëse kërkohet, të shkatërrohen dhe rindërtohen nga kontraktuesi ose të riparohen, sipas kërkesës së Autoritetit Kontraktues, përndryshe kjo do të bëhet pas njoftimit të duhur në shpenzime të Kontraktuesit, me urdhër të Autoritetit Kontraktues.

Neni 33 Pranimi i përkohshëm

33.1 Punimet do të merren përsipër nga Autoriteti kontraktues kur të kenë kaluar në mënyrë të kënaqshme testet për pranim dhe te jete lëshuar, ose konsiderohet te jete lëshuar, **një certifikatë e pranimit të përkohshëm.**

33.2 Kontraktuesi mund të aplikojë, duke njoftuar Autoritetin Kontraktues, për një certifikatë të pranimit të përkohshëm jo më herët se 15 ditë para se punët, sipas mendimit të Kontraktuesit, te jene të gatshme për pranim të përkohshëm. Autoriteti kontraktues brenda 30 ditësh pas pranimit të aplikacionit të Kontraktuesit ose:

- a) t'i lëshojë kontraktuesit certifikatën e pranimit të përkohshëm me një kopje për Autoritetin kontraktues duke thënë, nëse kjo është e përshtatshme, rezervat e tij, dhe përveç tjerash, edhe datën në të cilën sipas mendimit të tij janë përfunduar punët në pajtim me kontratën dhe janë të gatshme për pranim të përkohshëm; ose
- b) të refuzojë aplikacionin, duke i dhënë arsyet e tij dhe duke specifikuar veprimin të cilin, sipas mendimit të tij i kërkon nga Kontraktuesi për ta lëshuar certifikatën.

33.3 Nëse autoriteti kontraktues nuk arrin ose të lëshojë certifikatën e pranimit të përkohshëm ose të refuzojë furnizimet brenda një periudhe prej 30 ditësh, ai do të konsiderohet se ka lëshuar certifikatën në ditën e fundit të asaj periudhe.

33.4 Pas pranimit të përkohshëm të punëve, Kontraktuesi i çmonton dhe i heq strukturat e përkohshme dhe materialet që nuk kërkohen më për përdorim përkitazi me realizimin e kontratës. Ai gjithashtu do të heqë ndonjë mbeturinë apo pengesë dhe do të bëjë ndonjë ndryshim të gjendjes së vendit të pranimit siç kërkohen në kontratë.

Neni 34 Përgjegjësia mbi Defektet

34.1 Kontraktuesi do të jetë përgjegjës për mënjanimin e defekteve, ose dëmeve, në ndonjë pjesë të punëve të cilat mund të shfaqen apo shfaqen gjatë periudhës së defekteve dhe te cilat lindin nga ose:

- a) përdorimin i impiantit ose materialeve të dëmtuara ose mjeshtëria ose dizajni i gabueshme i Kontraktuesit; dhe / ose
- b) çdo veprim apo mosveprim i Kontraktuesit gjatë periudhës së defekteve.

34.2 Kontraktuesi me shpenzime të veta do ta përmirësojë defektin ose dëmin sa më shpejt të jetë e mundur. Periudha mbi përgjegjësinë e defekteve për të gjitha zëvendësimet ose rinovimet do të filloj nga data kur zëvendësimi ose rinovimi është bërë për kënaqësinë e mbikëqyrësit. Nëse kontrata mundëson pranim të pjesshëm, periudha e defekteve do të vazhdohet vetëm për atë pjesë të punimeve e cila është ndikuar nga ndërrimi apo rinovim.

34.3 Nëse shfaqet ndonjë defekt ose ndodh ndonjë dëm gjatë periudhës së përmendur, autoriteti kontraktues ose menaxheri i projektit do ta njoftojë Kontraktuesin. Nëse Kontraktuesi nuk arrin të korrigjoj një defekt ose një dëm brenda afatit kohor të përcaktuar në njoftim, autoriteti kontraktues mund të:

- a) të kryejë vetë punë, ose të punësojë dikë tjetër për kryerjen e punimeve, në rrezik dhe kosto të Kontraktuesit, në të cilin rast kostoja e shkaktuar nga autoriteti kontraktues do të zbritet nga pagesat e pritura ose nga garancitë që mbahen ndaj Kontraktuesit ose nga të dy; ose
- b) të ndërpresë kontratën.

34.4 Në raste urgjente, kur kontraktuesi nuk mund të arrihet menjëherë ose, pasi është arritur, nuk është në gjendje që të marrë masat e nevojshme, autoriteti kontraktues ose Menaxheri i projektit mund të kryejnë punën në kurriz të Kontraktuesit. Autoriteti kontraktues ose Menaxheri i projektit duhet të informojë sa më shpejt që të jetë e mundur Kontraktuesin për veprimin e marrë.

34.5 Periudha e përgjegjësisë së defekteve do të parashihet në KVK dhe specifikimet teknike. Nëse kohëzgjatja e periudhës së përgjegjësisë së defekteve nuk është e specifikuar, ajo do të jetë 365 ditë. Periudha e Përgjegjësisë së defekteve do të fillojë në datën e pranimit të përkohshëm.

Neni 35 Pranimi përfundimtar

35.1 Pas skadimit të periudhës së garancisë ose, në rastet kur ka më tepër se një periudhë, pas skadimit të periudhës së

fundit, dhe atëherë kur të jenë zgjidhur të gjitha defektet apo dëmet, autoriteti kontraktues do t'i lëshojë Kontraktuesit një **certifikatë të pranimit përfundimtar**, me një kopje Autoritetit kontraktues, duke cekur datën në të cilën Kontraktuesi i ka plotësuar obligimet e tij sipas kontratës dhe në mënyrë të tillë që autoriteti kontraktues të jetë i kënaqur. Certifikata përfundimtare e pranimit do të lëshohet nga autoriteti kontraktues brenda 30 ditësh nga skadimi i periudhës së garancisë ose menjëherë pasi riparimet eventuale që janë kërkuar sipas Nenit 34 të jenë përfunduar në mënyrë të tillë që të jetë i kënaqur autoriteti kontraktues.

35.2 Punët nuk do të konsiderohen se janë realizuar plotësisht derisa të jetë nënshkruar certifikata përfundimtare e pranimit nga Menaxheri i Projektet dhe te jete dorëzuar tek autoriteti kontraktues, e një kopje tek Kontraktuesi.

35.3 Pa marrë parasysh lëshimin e certifikatës përfundimtare, Kontraktuesi dhe autoriteti kontraktues do të mbeten të detyruar për plotësimin e obligimeve që dalin sipas kontratës para lëshimit të certifikatës përfundimtare të pranimit dhe të cilat kanë mbetur të përcaktuara në kohën kur lëshohet certifikata përfundimtare e pranimit. Natyra dhe masa e obligimeve të tilla do të përcaktohen duke iu referuar dispozitave të kontratës.

Shkelja e kontratës dhe shkëputja

Neni 36 Shkelja e kontratës

36.1 Pala ka shkelë kontratën nëse nuk arrin të shlyejë ndonjë nga obligimet e veta me kontratë.

36.2 Në rastet kur ndodh një shkelje e kontratës, pala e dëmtuar do të ketë të drejtë për këto kompensime:

- a) dëmet; dhe/ose
- b) ndërprerjen e kontratës.

36.3 Përveç masave të sipërpërmendura, mund të jepen dëmshpërblime. Ato mund të jenë:

- a) dëme të përgjithshme; ose
- b) dëme të likuidueshme.

36.4 Mbulimi i dëmeve, pagesat apo shpenzimet që rezultojnë nga zbatimi i masave të parapara në këtë nen do të zbatohen duke u zbritur nga shumat që duhet t'i paguhen Kontraktuesit, nga depozita, ose me pagesë nga siguria

Neni 37 Shkëputja e kontratës

37.1 Autoriteti Kontraktues ose Kontraktuesi mund të shkëpus Kontratën në qoftë se pala tjetër shkakton një shkelje themelore të Kontratës.

37.2 Shkelja themelore e kontratës do të përfshijnë, por nuk do të kufizohet në:

- a. Kontraktuesi ndërprejë punën për 15 ditë rresht pa qenë e përfshirë kjo ndërprerje në programin e punës si dhe pa autorizim të menaxherit të projektit;
- b. Menaxheri i projektit urdhëron Kontraktuesin pa arsye të justifikuar të ndërpresë apo pezullojë aktivitetin e punëve të kontraktuara për më shumë se 15 ditë pune; ose marrëveshjet e arritura mbi pagesat për shkak të kontraktuesit për kosto të vonësës;
- c. Autoriteti Kontraktues ose Kontraktuesi falimenton apo hyn në likuidim tjetër nga rindërtimi ose shkrirja;
- d. Pagesa e vërtetuar nga Menaxheri i Projektit, nuk paguhet nga Autoriteti Kontraktues brenda 30 ditësh nga data e certifikatës së Menaxherit të Projektit;
- e. Menaxheri i Projektit njofton se mos korrigjimi i defekteve është shkelje e kontratës dhe Kontraktuesi nuk arrin t'i korrigjoj brenda 30 ditëve të përcaktuara nga ana e Menaxherit të Projektit;
- f. Kontraktuesi vonohet në përmbushjen e kontratës për numrin e ditëve për të cilat shuma minimale e dëmeve të likuiduara mund të paguhet.

37.3 Kur pala tjetër kontraktuese bën shkelje të kontratës për raste të tjera nga ato të parapara me Nenin 37.2, Menaxheri i Projektit do të vlerësojë nëse shkelja materiale e kontratës paraqet bazë për shkëputje të kontratës.

37.4 Nëse për shkak të fajit të palës së tretë krijohen rrethana emergjente objektive dhe kjo e pengon përmbushjen e detyrimeve të kontratës, Menaxheri i Projektit me pëlqimin e Kontraktuesi do të përfundojë vazhdimësinë e përmbushjes së punëve sa më pare që është e mundur. Menaxheri i Projektit do të bëjë vlerësimin e punës së kryer pjesërisht, do të kërkojë nga kontraktuesi të largohet nga zona e punës dhe ta lënë atë në një gjendje të mirë. Menaxheri i Projektit duhet të paguajë kontraktuesin për punët e kryera deri në momentin e marrjes së njoftimit me shkrim për ndërprerje.

37.5 Në qoftë se kontrata shkëputet, Kontraktuesi do të ndërpres punën menjëherë, do të sigurojë vend punimin dhe ta liroj vend punimin brenda 15 ditëve nga përfundimi i periudhës së njoftimit.

Neni 38 Forca madhore

38.1 **"Force Madhore"** siç përdoret këtu mendohet në çrregullimet industriale, çrregullimet civile, luftërat, eksplozimet, tërmeti, zjarret, vërshimet, epidemitë etj e shkaktuar jo me fajin apo neglizhimin e palëve kontraktuese, e paparashikueshme dhe jashtë kontrollit të palëve kontraktuese.

38.2 Ne rast se ndodh ndonjëra nga ngjarjet që përcakton Forcën Madhore dhe kjo i bën të pamundur punëmarrësit kryerjen e obligimeve dhe përgjegjësisë të parapara me kontratë, punëmarrësi sa më shpejtë që është e mundur duhet t'i sigurojë punëdhënësit një deklaratë me shkrim me të dhënat e plota lidhur me ngjarjen. Në këtë rast aplikohen dispozitat si në vijim:

- i. Obligimet dhe përgjegjësitë e kontraktuesit do të pezullohen deri sa të arrihet niveli i mundësisë objektive së përmbushjes së tyre.
- ii. Gjatë pezullimit dhe në lidhje me punët e pezulluara, të gjitha shpenzimet lidhur me riparimin e pajisjeve teknike, akomodimit të personelit dhe shpenzimet tjera të ngjashme i bart kontraktuesi.
- iii. Brenda pesëmbëdhjetë 15 ditë, duke llogaritur nga dita e ngjarjes që përcakton Forcën Madhore, Menaxheri i Projektit në bashkëpunim me Autoritetin Kontraktues duhet t'i vlerësojë të gjitha punët e përfunduara në mënyrë që Autoriteti Kontraktues ta paguajë kontraktuesin.
- iv. Afati për përmbushje të obligimeve nga Kontraktuesi të detyrimeve të kontratës mund të zgjatet edhe për një periudhë për aq sa ka zgjatur periudha e pezullimit.
- v. Në qoftë se kontraktuesi për një kohë të gjatë është bërë i pa aftë, për shkak të Forcës Madhore, për t'i kryer obligimet dhe përgjegjësitë e parapara me kontratë, Autoriteti Kontraktues brenda shtatë 7 ditë mund ta njoftojë me shkrim kontraktuesin për ndërprerjen e kontratës.

Neni 39 Pagesa pas shkëputjes së kontratës

39.1 Nëse kontrata ndërpritet për shkak të shkeljes materiale të kontratës nga ana e kontraktuesit, Menaxheri i Projektues do të përpilojë shkresën mbi vlerësimin e punës së përfunduar dhe materialet e porositura duke i llogaritur ato me minus pagesat në avans që janë marrë para datës së lëshimit të shkresës në fjalë dhe minus përqindjen e vlerësuar të punëve të pakryera, siç është cekur në KVK. Dëmet shtesë të likuidimit nuk do të aplikohen. Nëse shuma totale e borxhit të Autoritetit Kontraktues tejkalon ndonjë pagesë si borxh ndaj kontraktuesit, diferenca do të jetë obligim borxhi ndaj Autoritetit Kontraktues.

39.2 Nëse kontrata ndërpritet për shkak të interesit të Autoritetit Kontraktues ose shkeljes materiale bazë të kontratës nga Autoriteti Kontraktues, Menaxheri i Projektit do të lëshojë një certifikatë për vlerën e punës së bërë, materialet e porositura, koston e arsyeshme të heqjes së Pajisjeve, riatdhesimin e personelit të Kontraktuesit i punësuar vetëm për Punët, shpenzimet e Kontraktuesit për mbrojtjen dhe sigurimin e Punëve dhe pagesat në avans të marra deri në datën e certifikatës.

Neni 40 Prona

40.1 Të gjitha materialet dhe pajisjet e ndërtimit në vend punim, Impiantet, Punët e Përkohshme, dhe Punët do të konsiderohen të jenë pronë e Autoritetit Kontraktues nëse Kontrata ndërpritet për shkak të gabimit të Kontraktuesit.

Neni 41 Lirimi nga Ekzekutimi

41.1 Në qoftë se pamundësohet përmbushja e kontratës nga shpërthimi i luftës apo ndonjë rasti tjetër jashtë kontrollit të Autoritetit Kontraktues ose Kontraktuesit, Menaxheri i Projektit do të vërtetojë këtë. Kontraktuesi do të sigurojë vend punimin dhe do të ndërpres punën sa më shpejt që është e mundur pas pranimit të këtij vërtetimi dhe do të paguhet për punët e kryera para pranimit të tij dhe për punët e kryera më pas për të cilat është arritur marrëveshje.

Zgjidhja e mosmarrëveshjeve

Neni 42 Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjeve

42.1 Palët do t'i bëjnë të gjitha përpjekjet për të zgjidhur në mënyrë miqësore të gjitha mosmarrëveshjet që mund të ndodhin ndërmjet tyre. Sapo të shfaqet ndonjë mosmarrëveshje, Palët do ta lajmërojnë njëra tjetrën me shkrim për pozitën e tyre në mosmarrëveshje dhe për ndonjë zgjidhje që ata konsiderojnë se është e mundshme. Nëse cilado Palë e shih të dobishme, palët do të takohen dhe të mundohen ta zgjidhin mosmarrëveshjen. Pala do të i përgjigjet kërkesës për zgjidhje

miqësore brenda 15 ditësh pas kërkesës. Periudha maksimale që jepet për arritjen e kësaj zgjidhjeje do të jetë 30 ditë nga fillimi i procedurës. Nëse përpjekja për të arritur zgjidhje miqësore dështon ose nëse Pala dështon të përgjigjet me kohë ndaj kërkesave për zgjidhje, të dyja palët do të jenë të lira të vazhdojnë në fazën e ardhshme të procedurës së zgjidhjes së mosmarrëveshjes duke e lajmëruar tjetrën.

42.2 Nëse procedura e zgjidhjes miqësore të mosmarrëveshjes dështon, palët mund të merren vesh të përpiqen të pajtohen përmes institucionit të specifikuar në KVK. Nëse nuk mund të arrihet zgjidhja brenda 30 ditësh pas fillimit të procedurës së pajtimit, secila palë do të ketë të drejtë të vazhdojë në fazën e ardhshme të procedurës së zgjidhjes së mosmarrëveshjes.

Neni 43 Zgjidhja e mosmarrëveshjeve me procedurë gjyqësore

43.1 Nëse nuk mund të arrihet zgjidhje brenda 30 ditësh nga fillimi i procedurës miqësore për zgjidhje të mosmarrëveshjes, secila palë mund të kërkojë:

- a) ose vendim nga gjyqi;
- b) kurdo që palët pajtohen vendim arbitrimi në pajtim me KVK.

43.2 Para nënshkrimit të kontratës palët duhet të vendosin për mënyrën e zgjidhjes së mosmarrëveshjes, gjykata apo arbitrimi.

PJESA III E KONTRATES

KUSHTET E VEÇANTA

KVK në vijim do të plotësojnë dhe/ose ndryshojnë KPK. Sa herë që ka një konflikt, dispozitat këtu do të mbizotërojnë mbi ato të KPK.

Kushtet e Përgjithshme të Kontratës		Amandamentimet/Modifikimi i Nenit përkatës në KPK
Përshkrimi i nenit	Neni. Nr.	
Ligji i zbatueshëm dhe gjuha	2.1	Ligjet e Kosovës që janë në fuqi do të zbatohen për të gjitha çështjet që nuk mbulohen nga dispozitat e kontratës. Juridiksioni do të jetë gjykata përkatëse në Prishtinë.
	2.2	Gjuha e përdorur do të jetë Gjuha Shqipe
Siguria e ekzekutimit	10.1	Shume e sigurisë së ekzekutimit është 10,638.00 € (kjo siguri vlenë nga data e nënshkrimit të kontratës deri më 28.03.2021)
Përgjegjësia dhe Sigurimi i Kontraktuesit	11.2	<p>Shuma minimale e sigurimit do të jetë:</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) Nëse ndodh ndonjë humbje apo dëmtim lidhur me punët, ndonjë pjesë të tyre, materialet apo impiantin gjatë periudhës mbi të cilën kontraktuesi është përgjegjës për përkujdesjen e tyre, për çfarëdo arsye, përpos rreziqeve të definuara sipas nenit 38 të KPK, kontraktuesi korrigjon humbjen apo dëmtimin e tillë nën shpenzimet e veta, në mënyrë që punët e përhershme në çdo aspekt të jenë në përputhje me dispozitat e kontratës sipas kërkesave të menaxherit të kontratës. Kontraktuesi siguron punët, së bashku me materialin dhe impiantin gjer në koston e zëvendësimit të plotë; (b) Nëse ndodh ndonjë humbje apo dëmtim i Pajisjeve një shumë e cila është e mjaftueshme për zëvendësimin e tyre; (c) Nëse ndodh ndonjë humbje apo dëmtim i pronës (përveç Punëve, Impianteve, Materialeve dhe Pajisjeve) në lidhje me Kontratën shuma minimale është 15.000 euro për çdo ndodhi, kurse numri i ndodhive është i pakufizuar. (d) Nëse ndodh ndonjë dëmtim personal ose vdekje: <ul style="list-style-type: none"> (i) e punëtorëve të Kontraktuesit: 50.000 euro për çdo ndodhi, kurse numri i ndodhive është i pakufizuar <p>e personave të tjerë: 50.000 euro për çdo ndodhi, kurse numri i ndodhive është i pakufizuar</p>
Programi	12.1	Kontraktuesi do ta dorëzojë për aprovim Programin për Punët brenda 3 ditëve nga data e Nënshkrimit të kontratës.

	12.2	Periudha për Programin e azhurnuar është 3 ditë
	12.3	Programi do të dorëzohet menaxherit të projektit
Fillimi i punëve	17.1	Data e fillimit do të jetë 3 ditë pas nënshkrimit të kontratës
	17.2	Data e përfundimit e të gjitha Punëve do të jetë sipas planit dinamik e që është 60 ditë
Dëmet e likuiduara	19.1	Dëmet e likuiduara për të gjitha Punët janë 0.25% e Çmimit përfundimtar të Kontratës për ditë. Shuma maksimale e dëmeve të likuiduara për të gjitha Punët është 10% e Çmimit final të Kontratës.
Inspektimi dhe testimi	22.1	Menaxheri i Projektit do të caktohet brenda tre dite nga data e nënshkrimit të kontratës nga ZKA
Pagesat	24.1	Pagesa do të bëhet sipas raportit të menaxherit të projektit
Shkaqet për kompensim	30.1	Data e posedimit të vend punimit do të jetë 3 ditë pas nënshkrimit të kontratës.
Përgjegjësia mbi Defektet	34.5	Periudha garantuese e defekteve është 365 ditë
Pagesa pas shkëputjes së kontratës	39.1	Përqindja që do të zbatohet për vlerën e punëve që nuk janë përfunduar, që përfaqëson koston shtesë të Autoritetit Kontraktuesin për kompletimin e Punëve, është përqindja e vlerësuar të punëve të pakryera minus shuma e dëmeve të likuiduara.
Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjeve	42.2	Komisioni për Ndërmjetësim në kuadër të Ministrisë së Drejtësisë
Zgjidhja e mosmarrëveshjeve me procedurë gjyqësore	43.1	a) Çdo mosmarrëveshje ndërmjet palëve të cilat mund të lindin gjatë ekzekutimit të kësaj kontrate dhe se nuk është e mundur të zgjidhet ndryshe ndërmjet palëve do të dorëzohet në Gjykatën Themelore në Prishtinë – Dega Podujevë në pajtim me ligjin në Kosovë ose b) kurdo që palët pajtohen, çdo mosmarrëveshje ndërmjet palëve të cilat mund të lindin gjatë ekzekutimit të kësaj kontrate dhe se nuk është e mundur të zgjidhet ndryshe ndërmjet palëve do të dorëzohet në arbitrazh të Tribunali i Përhershëm i Arbitrazhit të Kosovës në kuadër të Odës Ekonomike të Kosovës, në përputhje me rregullat e Dhomës Ndërkombëtare të Tregtisë. Para nënshkrimit të kontratës palët duhet të vendosin për mënyrën e zgjidhjes së mosmarrëveshjes, gjykata apo arbitrimi.



Republika e Kosovës / Republika Kosova / Republic of Kosovo
Komuna e Podujevës / Opština Podujevo / Municipality of Podujeva



Loto 1. Ndërtimi i ndriçimit publik në rrugët e qytetit: „I.Konushevci”, „A.Zhitia”, „S.Citaku”, „19 Qershori”, „B.Fazliu”, „B.Bajrami”, „H.Ukelli”, „J.Koliqi-H.Sheholli-Neodardania”, „O.Latifi”, „N.Gafurri”, „Kongresi i Manastirit”, „Xh.Bush”, „Z.Pajazitidegëzime”, etj.”

PARAMASA DHE PARALLOGARIA

PARAMASA DHE PARALLOGARIA					
0.1	Ndërtimi i Ndriçimit Publik, Rr.Skenderbeu L=300				
Nr.	PËRSHKRIMI I AKTIVITETEVE	Njesia	Sasia	Çmimi	Totali
1	Prerja e asfaltit dyshtrësore, largimi i asfaltit dy shtrësor me dim 2x(0.80x0.14) m me transport deri në depori deri ne 10 km , si dhe kthimi në gjendje të mëparshme (asfaltimi). Llogaria të kryhet për m'	m'	20	1.00	20.00 €
2	Largimi i kubzave me transport, në trotuare dhe rrugë ku kemi kubëza me dim (0.40x0.08)m si dhe kthimi në gjendje të mëparshme (vendosja e kubëzave) për kanal. Llogaria të kryhet për m'	m'	20	1.00	20.00 €
3	Furnizimi ,transporti dhe vendosja e rërës së trashë (zhavorr) në trashësi (0.40x0.20) x1800m vendosur vetëm në pjesën e grupuar.	m ³	5	1.00	5.00 €
5	Furnizimi ,transporti dhe vendosja e rërës së imët në trashësi 10cm. nën kabull, ndërësa 10 cm. mbi kabëll. Dim:(0.40x0.20) x1800m.	m ³	5	1.00	5.00 €
6	Hapja e kanalit gjatësor -kanali (0.8 X 0.4)m, ku hynë gjitha këto veprime të dukura. • Gropimi - mbulimi i kanalit dhe transporti i dheut të tepruar • Porosia dhe vendosja e rërës së imët me trashësi 10 cm nën kabull 10cm mbi kabull • Porosia dhe montimi i gypave të brinjëzuar Tip PE Ø70 -100 mm • Porosia dhe vendosja e shiritit Fe Zn 25X4 mm për përtokëzim mbrojtës i terhequr për gjat gjith trases e deri në shtyll • Porosia dhe vendosja e rërës së trash e vendosur vetëm në pjesën e grupuar Pertekezimi i shtyllave, me shirit te ptokezimit L=1.5 m, i kyqur në ptokezimin gjatesor me kryezuese adekuate Porosia dhe vendosja e shiritit vrojtues ne gjeresi prej 30 cm pergjat gjith trases, 20 cm nen kuaten e terenit për ekzaminim të kablilit energjetik • Porosia dhe montimi i gypave të betonit φ300mm për mbjelljen dhe vendosjen e shtyllave metalike . • Ngjeshja e dheut.	m	300	1.00	300 €
8	Furnizimi dhe shtrirja e kablilit në kanal nëntokësorë PP OO 4 x 25 mm2 Ai prej shtyllës në shtyllë, ku në çmim duhet përfshirë edhe lidhset ,mufi si dhe materialet tjera te nevojshme prej ormanit të ndriçimit publikë e deri te çdo shtyllë veq e veq, (llogaritja për 1.5 m gjatësi), (kanali 0.8 x 0.4 m) .	m	312	0.50	156.00 €
9	Furnizimi dhe montimi i vazhdueseve të kablilove (muf) 50, 25, 16 mm2 .	copë	4	1.00	4.00 €
10	Mihja e dheut për hapjen e gropave me dim (0.8x0.8x0.9)m për futjen e shtyllave .	m ³	4	10.00	40.00 €
11	Betonimi i bazamentit të shtyllës metalike, realizohet pasi te jet mbjellur dhe vendosur shtylla, te jete vendosur zhavori dhe ngjeshja e tij para betonimit	copë	4	30.00	120.00 €
12	Furnizimi dhe montimi i shtyllës metalike (çelik i zinkuar),h=8.8m, diametër D=148mm/d=60mm,trashësia e mureve të shtyllës është s=4mm. Ato duhet të zinkohen sipas standardit UNI EN ISO 1461, Konike me një Lyrë, në të cilën përfshihet montimi i pllakës së Aralditit me siguresa 16 A, kabëll lidhës (3x2.5mm ² cu), morseten, kapakun, siguresa dhe material tjetër të nevojshëm (Komplet shtylla sipas skices). Komplet me standarde ISO. Distanca ndërmjet shtyllave metalike 25m.	copë	4	115.00	460.00 €
13	Lyra nje kraheshe metalike e galvanizuar me gjatesi harku l=1.5x1 m.	copë	4	15.00	60.00 €
14	Trupi ndriçues - 100W Furnizimi dhe instalimi i llambës kompakte të LED teknologjisë. Llamba nga aspekti i dizajnit dhe kualitetit duhet ti plotësoj standardet Evropiane, EN 60598-2-3, EN 55015 dhe të ketë: Trupi ndriçues - Llamba komplet kompakte e LED teknologjis. • Mbrojtje mekanike; IP65 (IP66) Qëndrueshmëri pune: ≥ 100 000 (h) Efikasitet të ndriçueshmërisë: ≥120 lm/W • Në 100 000 (h/punë) të LED-it : L70/B20 Temperaturë të ngjyrës: ≤ 6000K Tension pune: 90...270 V (50Hz) të fuqisë: ≥ 0.92 pune: (-25 ... +40)°C goditje: IK10 • Faktor • Temperaturë • Mbrojtje në	copë	4	50.00	200.00 €



	Llamba koplet kompakte e LED tekno.me fuqi 100W .				
15	Furnizimi ,transporti dhe instalimi i kabllos i TIP-it PP-Y 3x2.50mm ² të vendosura në shtylla metalike prej ndriqesese e deri te kutia shperr-Araldilit gjatesi mesatare per nje shtyllë 12 m.	m	48	0.50	24.00 €
16	Furnizimi ,transporti dhe shtrirja e shiritit Fe Zn 25x4 mm për tokëzimin mbrojtës i vendosur në kanal gjatë gjithë trases si dhe sondat te vendosen ne fillimin e trases dhe ne fund te trases .	m'	300	0.50	150.00 €
17	Furnizimi dhe montimi kryqezoreve FeZn per lidhje te shiritit tokëzues .	copë	4	0.40	1.60 €
18	Furnizimi ,transporti dhe shtrirja e shiritit "vrojtues" të ekzistimit të kabllos energjetike në kanal.	m'	300	0.10	30.00 €
19	Furnizimi , transporti dhe montimi i bazes " ARALDITIT " RST N i vendosur në shtyllat e ndriqimit publik për lidhjen dhe vazhdimin e kabllos ndriqesese .	copë	4	2.00	8.00 €
20	Furnizimi dhe montimi i siguresave 1p/10A per ndriqim te vendosur ne pllaken e Aralditit.	copë	4	2.00	8.00 €
21	Furnizimi ,transporti dhe montimi i gypave të brinjëzuar të TIP-it PE Ø 70.	m'	300	0.50	150.00 €
				Gjithësej	1,762 €
				tvsh 18%	317.09 €
Totali i Përgjithshëm:					2,078.69 €

PARAMASA DHE PARALLOGARIA

0.2. Ndertimi i Ndricimit Publik, Podujevë (Rr.Afrim Zhitia) . L=470m					
Nr.	PËRSHKRIMI I AKTIVITETEVE	Njesia	Sasia	Çmimi	Totali
1	Prejra e asfaltit dyshtrësore, largimi i asfaltit dy shtresor me dim 2x(0.80x0.14) m me transport deri në deponi deri në 10 km , si dhe kthimi në gjendje të mëparshme (asfaltimi). Llogaria të kryhet për m'	m'	20	1.00	20.00 €
2	Largimi i kubzave me transport, në trotuare dhe rrugë ku kemi kubëza me dim (0.40x0.08)m si dhe kthimi në gjendje të mëparshme (vendosja e kubëzave) për kanal. Llogaria të kryhet për m'	m'	450	0.10	45.00 €
3	Furnizimi ,transporti dhe vendosja e rërës së trashë (zhavori) në trashësi (0.40x0.20) x1800m vendosur vetëm në pjesën e grupuar.	m ³	25	1.00	25.00 €
4	Shpimi me rakete i tokës në vendet ku nuk ka mundësi të gërmohet kanal, në rast nevojë(për vendosjen e kabllove).	m	25	1.00	25.00 €
5	Furnizimi ,transporti dhe vendosja e rërës së imët në trashësi 10cm. nën kabull, ndërësa 10 cm. mbi kabëll. Dim:(0.40x0.20) x1800m.	m ³	20	1.00	20.00 €
6	Hapja e kanalit gjatësor -kanali (0.8 X 0.4)m, ku hyjnë gjitha këto veprime të duhura. • Gropimi - mbulimi i kanalit dhe transporti i dheut të tepruar • Porosia dhe vendosja e rërës së imët me trashësi 10 cm nën kabull 10cm mbi kabull • Porosia dhe montimi i gypave të brinjëzuar Tip PE Ø70 -100 mm • Porosia dhe vendosja e shiritit Fe Zn 25X4 mm për pertokëzim mbrojtës i teherqur për gjat gjith trases e deri në shtyll • Porosia dhe vendosja e rërës së trash e vendosur vetëm në pjesën e grupuar Pertokezimi i shtyllave, me shirit te pertokezimit L=1.5 m, i kyqur në pertokezimin gjatesor me kryqezuese adekuate Porosia dhe vendosja e shiritit vrojtues ne gjerësi prej 30 cm pergjat gjith trases, 20 cm nen kuaten e terenit për ekzaminimit të kablilit energjetik • Porosia dhe montimi i gypave të betonit φ300mm për mbjelljen dhe vendosjen e shtyllave metalike . • Ngjeshja e dheut.	m	470	1.00	470 €
7	Furnizimi dhe shtrirja e kablilit në kanal nëntokësorë PP OO 4 x 25 mm ² Ai prej shtyllës në shtyllë, ku në çmim duhet përfshirë edhe lidhset ,muft si dhe materialet tjera te nevojshme prej ormanit të ndriqimit publikë e deri te çdo shtyllë veq e veq. (llogaritja për 1 m gjatësi), (kanali 0.8 x 0.4m) .	m	527	0.50	263.50 €
8	Furnizimi dhe montimi i vazhdueseve të kabllove (muft) 50, 25, 16 mm ² .	copë	8	1.00	8.00 €
9	Gypa mbrojtës metalik për kablo në gjatësi 2-3m φ(50-70mm).	copë	6	1.00	6.00 €
10	Mihja e dheut për hapjen e gropave me dim (0.8x0.8x0.9)m për futjen e shtyllave .	m ³	19	5.00	95.00 €
11	Betonimi i bazamentit të shtyllës metalike, realizohet pasi te jet mbjellur dhe vendosur shtylla, te jete vendosur zhavori dhe ngjeshja e tij para betonimit	copë	19	5.00	95.00 €



12	Furnizimi dhe montimi i shtyllës metalike (çelik i zinktuar), h=8.8m, diametër D=148mm/d=60mm, trashësia e mureve të shtyllës është s=4mm. Ato duhet të zinkohen sipas standardit UNI EN ISO 1451, Konike me një Lyrë, në të cilën përfshihet montimi i pilakës së Aralditit me siguresa 16 A, kabëll lidhës (3x2.5mm ² cu), morseten, kapakun, siguresa dhe material tjetër të nevojshëm (Komplet shtylla sipas skices). Komplet me standarde ISO. Distanca ndërmjet shtyllave metalike 25m.	copë	19	117.00	2,223.00 €
13	Furnizimi, transporti dhe lidhja e Papuqeve (Al-Cu) 25mm2 për kyqjen dhe lidhjen e kabllos 4x25mm2 Al në orman dhe kyqjen kryesore të rymës për ndriçim.	copë	8	2	16.00 €
14	Lyra nje kraheshe metalike e galvanizuar me gjatesi harku l=1.5x1 m.	copë	19	5.00	95.00 €
15	Trupi ndriçues - 100W Furnizimi dhe instalimi i llambës kompakte të LED teknologjisë. Llamba nga aspekti i dizajnit dhe kualitetit duhet të plotësoj standardet Evropiane, EN 60598-2-3, EN 55015 dhe të ketë: Trupi ndriçues - Llamba komplet kompakte e LED teknologjis. • Mbrojtje mekanike; IP65 (IP66) Qëndrueshmëri pune: ≥ 100 000 (h) Efiikasitet të ndriçueshmërisë: ≥120 lm/W 100 000 (h/punë) të LED-it : L70/B20 Temperaturë të ngjyrës: ≤ 6000K Tension pune: 90...270 V (50Hz) të fuqisë: ≥ 0.92 pune: (-25 ... +40)°C goditje: IK10 Llamba komplet kompakte e LED tekno.me fuqi 100W .	copë	19	50.00	950.00 €
16	Furnizimi ,transporti dhe instalimi i kabllos i TIP-it PP-Y 3x2.50mm ² të vendosura në shtylla metalike prej ndriçueses e deri te kutia shperr-Araldit gjatesi mesatare per nje shtyllë 12 m.	m'	228	0.50	114.00 €
17	Furnizimi ,transporti dhe shtrirja e shiritit Fe Zn 25x4 mm për tokëzimin mbrojtës i vendosur në kanal gjatë gjithë trases.	m'	470	0.40	188.00 €
18	Furnizimi dhe montimi kryqëzoreve FeZn per lidhje te shiritit tokëzues .	copë	19	0.40	7.60 €
19	Furnizimi ,transporti dhe shtrirja e shiritit "vrojtues" të ekzistimit të kabllos energjetike në kanal.	m'	470	0.10	47.00 €
20	Furnizimi , transporti dhe montimi i bazes " ARALDITIT " RST N I vendosur në shtyllat e ndriçimit publik për lidhjen dhe vazhdimin e kabllos ndriçuese .	copë	19	2.00	38.00 €
21	Furnizimi dhe montimi i siguresave 1p/10A per ndriçim te vendosur ne pilaken e Aralditit.	copë	19	2.00	38.00 €
22	Furnizimi ,transporti dhe montimi i gypave të brinjëzuar të TIP-it PE Ø 70.	m'	470	0.40	188.00 €
				Gjithësej	4,977 €
				tvsh 18%	895.88 €
Totali i Përgjithshëm:					5,872.98 €

PARAMASA DHE PARALLOGARIA

0.3 Ndtërimi i Ndrëçimit Publik, Podujevë (Rr.Illir Kunushëfci) . L=960m					
Nr.	PËRSHKRIMI I AKTIVITETEVE	Njesia	Sasia	Çmimi	Totali
1	Prerja e asfaltit dyshtrësore, largimi i asfaltit dy shtrësor me dim 2x(0.80x0.14) m me transport deri në deponi deri në 10 km , si dhe këtimi në gjendje të mëparshme (asfaltimi). Llogaria të kryhet për m'	m'	10	1.00	10.00 €
2	Largimi i kubzave me transport, në trotuare dhe rrugë ku kemi kubëza me dim (0.40x0.08)m si dhe këtimi në gjendje të mëparshme (vendosja e kubëzave) për kanal. Llogaria të kryhet për m'	m'	960	0.10	96.00 €
3	Furnizimi ,transporti dhe vendosja e rërës së trashë (zhavorr) në trashësi (0.40x0.20) x1800m vendosur vetëm në pjesën e grupuar.	m ³	25	1.00	25.00 €
4	Shpimi me rakete i tokës në vendet ku nuk ka mundësi të gërmohet kanal, në rast nevojë(për vendosjen e kabllove).	m	10	1.00	10.00 €
5	Furnizimi ,transporti dhe vendosja e rërës së imët në trashësi 10cm. nën kabull, ndërsa 10 cm. mbi kabëll. Dim:(0.40x0.20) x1800m.	m ³	10	1.00	10.00 €
6	Hapja e kanalit gjatësor -kanali (0.8 X 0.4)m, ku hyjnë gjitha këto veprime të duhura. • Gropimi - mbulimi i kanalit dhe transporti i dheut të tepruar • Porosia dhe vendosja e rërës së imët me trashësi 10 cm nën kabull 10cm mbi kabull • Porosia dhe montimi i gypave të brinjëzuar Tip PE Ø70 -100 mm • Porosia dhe vendosja e shiritit Fe Zn 25X4 mm për përtokëzim mbrojtës i tehequr për gjat gjithë trases e deri në shtyll • Porosia dhe vendosja e rërës së trash e vendosur vetëm në pjesën e	m	960	1.00	960 €



	gropuar shtyllave, me shirit të pertokezimit L=1.5 m, i kyqur në pertokezimin gjatesor me kryqezuese adekuatae Porosia dhe vendosja e shiritit vrojtues ne gjeresi prej 30 cm pergjat gjith trases, 20 cm nen kuaten e terenit per ekzaminim te kabllit energjetik • Porosia dhe montimi i gypave te betonit φ300mm per mbjelljen dhe vendosjen e shtyllave metalike . • Ngjeshja e dheut.				
7	Furnizimi dhe shtrirja e kabllit në kanal nëntokësorë PP OO 4 x 25 mm2 Ai prej shtyllës në shtyllë, ku në çmim duhet përfshirë edhe lidhset ,mufi si dhe materiale tjera te nevojshme prej ormanit të ndriçimit publikë e deri te çdo shtyllë veq e veq, (logaritja për 1 m gjatësi), (kanali 0.8 x 0.4m) .	m	1074	0.50	537.00 €
8	Furnizimi dhe montimi i vazhdueseve të kablllove (muf) 50, 25, 16 mm2 .	copë	18	1.00	17.78 €
9	Gypa mbrojtës metalik për kablo në gjatësi 2-3m φ(50-70mm).	copë	6	1.00	6.00 €
10	Mihja e dheut për hapjen e gropave me dim (0.8x0.8x0.9)m për futjen e shtyllave .	m³	38	1.00	38.00 €
11	Betonimi i bazamentit të shtyllës metalike, realizohet pasi te jet mbjellur dhe vendosur shtylla, te jete vendosur zhavori dhe ngjeshja e tij para betonimit	copë	38	1.00	38.00 €
12	Furnizimi dhe montimi i shtyllës metalike (çelik i zinkuar),h=8.8m, diametër D=148mm/d=60mm, trashësia e mureve të shtyllës është s=4mm. Ato duhet të zinkohen sipas standardit UNI EN ISO 1461, Konike me një Lyrë, në të cilën përfshihet montimi i pllakës së Aralditit me siguresa 16 A, kabll lidhës (3x2.5mm²cu), morseten, kapakun, siguresa dhe material tjetër të nevojshëm (Komplet shtylla sipas skices). Komplet me standarde ISO. Distanca ndërmjet shtyllave metalike 25m.	copë	38	115.00	4,370.00 €
13	Furnizimi, transporti dhe lidhja e Papuqeve (Al-Cu) 25mm2 për kyqjen dhe lidhjen e kablllos 4x25mm2 Ai në orman dhe kyqjen kryesore të rrymës për ndriçim.	copë	8	1	8.00 €
14	Lyra njekrahesh metalike e galvanizuar me gjatesi harku l=1.5x1 m.	copë	38	1.00	38.00 €
15	Trupi ndriçues - 100W Furnizimi dhe instalimi i llambës kompakte të LED teknologjisë. Llamba nga aspekti i dizajnit dhe kualitetit duhet ti plotësoj standardet Evropiane, EN 60598-2-3, EN 55015 dhe të ketë: Trupi ndriçues - Llamba komplet kompakte e LED teknologjis. • Mbrojtje mekanike, IP65 (IP66) • Qëndrueshmëri pune: ≥ 100 000 (h) • Efikasitet të ndriçueshmërisë: ≥120 lm/W • 100 000 (h/punë) të LED-it : L70/B20 • Temperaturë të ngjyrës: ≤ 6000K • Tension pune: 90...270 V (50Hz) • të fuqisë: ≥ 0.92 • pune: (-25 ... +40)°C goditje: IK10 Llamba komplet kompakte e LED tekno.me fuqi 100W .	copë	38	50.00	1,900.00 €
16	Furnizimi ,transporti dhe instalimi i kablllos i TIP-it PP-Y 3x2.50mm² të vendosura në shtylla metalike prej ndriçueses e deri te kutia shpern-Aralditi gjatesi mesatare per nje shtyllë 12 m.	m	456	0.50	228.00 €
17	Furnizimi ,transporti dhe shtrirja e shiritit Fe Zn 25x4 mm për tokëzimin mbrojtës i vendosur në kanal gjatë gjith trases.	m'	960	0.40	384.00 €
18	Furnizimi dhe montimi kryqezoreve FeZn per lidhje te shiritit tokëzues .	copë	38	0.40	15.20 €
19	Furnizimi ,transporti dhe shtrirja e shiritit "vrojtues" të ekzistimit të kablllos energjetike në kanal.	m'	960	0.10	96.00 €
20	Furnizimi , transporti dhe montimi i bazeve " ARALDITIT " RST N I vendosur në shtyllat e ndriçimit publik për lidhjen dhe vazhdimin e kablllos ndriçuese	copë	38	1.00	38.00 €
21	Furnizimi dhe montimi i siguresave 1p/10A per ndriçim te vendosur ne pllaken e Aralditit.	copë	38	1.00	38.00 €
22	Furnizimi ,transporti dhe montimi i gypave të brinjëzuar të TIP-it PE Ø 70.	m'	960	0.20	192.00 €
				Gjithësej	9,055 €
				tvsh 18%	1,629.90 €
Totali i Përgjithshëm:					10,684.87 €

PARAMASA DHE PARALLOGARIA

0.4 Ndertimi i Ndriçimit Publik, Podujevë (Rr.Rr.Sali Citaku) . L=520m					
Nr.	PËRSHKRIMI I AKTIVITETEVE	Njesia	Sasia	Çmimi	Totali
1	Prerja e asfaltit dyshtrësore, largimi i asfaltit dy shtrësore me dim 2x(0.80x0.14) m me transport deri në deponi deri ne 10 km , si dhe kthimi në gjendje të mëparshme (asfaltimi). Llogaria të kryhet për m'	m'	10	1.00	10.00 €
2	Largimi i kubzave me transport, në trotuare dhe rrugë ku kemi kubëza me dim (0.40x0.08)m si dhe kthimi në gjendje të mëparshme (vendosja e kubëzave) për kanal. Llogaria të kryhet për m'	m'	520	0.10	52.00 €
3	Furnizimi ,transporti dhe vendosja e rërës së trashë (zhavori) në trashësi (0.40x0.20) x1800m vendosur vetëm në pjesën e gropuar.	m³	15	1.00	15.00 €



4	Shpimi me rakete i tokës në vendet ku nuk ka mundësi të gëmohet kanal, në rast nevojë (për vendosjen e kabllove).	m	10	1.00	10.00 €
5	Furnizimi ,transporti dhe vendosja e rërës së imët në trashësi 10cm. nën kabull, ndërsa 10 cm. mbi kabell. Dim:(0.40x0.20) x1800m.	m ³	10	1.00	10.00 €
6	Hapje e kanalit gjatësor -kanali (0.8 X 0.4)m. ku hyjnë gjitha këto veprime të duhura. • Gropimi - mbulimi i kanalit dhe transporti i dheut të tepruar • Porosia dhe vendosja e rërës së imët me trashësi 10 cm nën kabull 10cm mbi kabull • Porosia dhe montimi i gypave të brinjëzuar Tip PE Ø70 -100 mm • Porosia dhe vendosja e shiritit Fe.Zn 25X4 mm për përtokëzim mbrojtës i terhequr për gjat gjith trases e deri në shtyll • Porosia dhe vendosja e rërës së trash e vendosur vetëm në pjesen e gropuar Pertekezimi i shtyllave, me shirit te pertokezimit L=1.5 m, i kyqur në pertokezimin gjatesor me kryqezuese adekuate • Porosia dhe vendosja e shiritit vrojtues ne gjeresi prej 30 cm pergjat gjith trases, 20 cm nen kuaten e terrenit per ekzaminim të kablilit energjetik • Porosia dhe montimi i gypave të betonit Ø300mm për mbjeljen dhe vendosjen e shtyllave metalike . • Ngjeshja e dheut.	m	520	1.00	520 €
7	Furnizimi dhe shtrirja e kablilit në kanal nëntokësorë PP OO 4 x 25 mm2 Al prej shtyllës në shtyllë, ku në çmim duhet përfshirë edhe lidhset ,mufi si dhe materialet tjera te nevojshme prej ormanit të ndërcimit publikë e deri te çdo shtyllë veq e veq, (llogaritja për 1 m gjatësi). (kanali 0.8 x 0.4m) .	m	583	0.50	291.50 €
8	Punimi i bazamentit te ormanit te ndrcimit publik si dhe realizimi i tokezimit sipas standardeve.	copë	1	5.00	5.00 €
9	Furnizimi dhe montimi i ormanit te ndrcimit publik per montim te jashtem. Dimensionet e ormanit jane 0.8x0.6x0.2m. Ormani duhet te jete i punuar nga llamarina 3mm e zingtuar dhe dy her e plastifikuar. Ormani duhet te permbaje keto pajisje: njehsorin digjital (10-100)A, kontaktorin 80A, Nderpresin 100A, 4P, nderpresin 16A 1-0-2, Fotorelen me komandim (minimale-mesatare-maksimale), duhet te kete dy dalje me siguresa automatike 4P, 63A dhe pajisje tjera per lidhje.	copë	1	150.00	150.00 €
10	Furnizimi dhe montimi i vazhdueseve të kabllove (mufi 50, 25, 16 mm2 .	copë	10	1.00	9.63 €
11	Gypa mbrojtës metalik për kablo në gjatësi 2-3m Ø(50-70mm).	copë	6	1.00	6.00 €
12	Mihja e dheut për hapjen e gropave me dim (0.8x0.8x0.9)m për futjen e shtyllave .	m ³	21	5.00	105.00 €
13	Betonimi i bazamentit të shtyllës metalike, realizohet pasi te jet mbjellur dhe vendosur shtylla, te jete vendosur zhavori dhe ngjeshja e tij para betonimit	copë	21	5.00	105.00 €
14	Furnizimi dhe montimi i shtyllës metalike (çelik i zinktuar),h=8.8m, diametër D=148mm/d=60mm,trashësia e mureve të shtyllës është s=4mm. Ato duhet të zinkohen sipas standardit UNI EN ISO 1461, Konike me një Lyrë, në të cilën përfshihet montimi i pllakës së Aralditit me siguresa 16 A, kabell lidhës (3x2.5mm ² Cu), morseten, kapakun, siguresa dhe material tjetër të nevojshëm (Komplet shtylla sipas skices). Komplet me standarde ISO. Distanca ndërmjet shtyllave metalike 25m.	copë	21	117.00	2,457.00 €
15	Furnizimi, transporti dhe lidhja e Papuqeve (Al-Cu) 25mm2 për kyqjen dhe lidhjen e kabllos 4x25mm2 Al në orman dhe kyqjen kryesore të rymës për ndriqim.	copë	8	1	8.00 €
16	Lyra njekrahesh metalike e galvanizuar me gjatesi harku l=1.5x1 m.	copë	21	5.00	105.00 €
17	Trupi ndriçues - 100W Furnizimi dhe instalimi i llambës kompakte të LED teknologjisë. Llamba nga aspekti i dizajnit dhe kualitetit duhet ti plotësoj standardet Evropiane, EN 60598-2-3, EN 55015 dhe të ketë: Trupi ndriçues - Llamba komplet kompakte e LED teknologjis. • Mbrojtje mekanike; IP65 (IP66) Qëndrueshmëri pune: ≥ 100 000 (h) Efikasitet të ndriçueshmërisë: ≥120 lm/W 100 000 (h/punë) të LED-it : L70/B20 Temperaturë të ngjyrës: ≤ 6000K Tension pune: 90...270 V (50Hz) të fuqisë: ≥ 0.92 pune: (-25 ... +40)°C goditje: IK10 Llamba komplet kompakte e LED tekno.me fuqi 100W .	copë	21	50.00	1,050.00 €
18	Furnizimi, transporti dhe instalimi i kabllos i TIP-it PP-Y 3x2.50mm ² të vendosura në shtylla metalike prej ndriçueses e deri te kutia shpem-Araldit gjatesi mesatare per nje shtyllë 12 m.	m	252	0.50	126.00 €
19	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e shiritit Fe Zn 25x4 mm për tokëzimin mbrojtës i vendosur në kanal gjatë gjith trases.	m'	520	0.40	208.00 €
20	Furnizimi dhe montimi kryqezoreve FeZn per lidhje te shiritit tokëzues .	copë	21	0.40	8.40 €
21	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e shiritit "vrojtues" të ekzistimit të kabllos energjetike në kanal.	m'	520	0.10	52.00 €
22	Furnizimi, transporti dhe montimi i bazes "ARALDITIT " RST N I vendosur në shtyllat e ndriqimit publik për lidhjen dhe vazhdimin e kabllos ndriçuese .	copë	21	2.00	42.00 €



23	Furnizimi dhe montimi i siguresave 1p/10A per ndriqim te vendosur ne plaken e Aralditit.	copë	21	2.00	42.00 €
24	Furnizimi ,transporti dhe montimi i gypave të brinjëzuar të TIP-it PE Ø 70.	m'	520	0.40	208.00 €
				Gjithësej	5,596 €
				tysh 18%	1,007.20 €
Totali i Përgjithshëm:					6,602.72 €

PARAMASA DHE PARALLOGARIA

0.5	Ndertimi i Ndricimit Publik, Podujevë (Rr.19 Qershori) . L=310m				
Nr.	PËRSKRIMI I AKTIVITETEVE	Njesia	Sasia	Çmimi	Totali

1	Prerja e asfaltit dyshtrësore, largimi i asfaltit dy shtrësor me dim 2x(0.80x0.14) m me transport deri në deponi deri ne 10 km , si dhe kthimi në gjendje të mëparshme (asfaltimi). Llogaria të kryhet për m'	m'	15	0.10	1.50 €
2	Largimi i kubzave me transport, në trotuare dhe rrugë ku kemi kubëza me dim (0.40x0.08)m si dhe kthimi në gjendje të mëparshme (vendosja e kubëzave) për kanal. Llogaria të kryhet për m'	m'	310	0.10	31.00 €
3	Furnizimi ,transporti dhe vendosja e rërës së trashë (zhavorr) në trashësi (0.40x0.20) x1800m vendosur vetëm në pjesën e grupuar.	m ³	12	0.10	1.20 €
4	Shpimi me rakete të tokës në vendet ku nuk ka mundësi të gërmohet kanal, në rasti nevojë(për vendosjen e kablove).	m	15	1.00	15.00 €
5	Furnizimi ,transporti dhe vendosja e rërës së imët në trashësi 10cm. nën kabull, ndërsa 10 cm. mbi kabull. Dim:(0.40x0.20) x1800m.	m ³	12	1.00	12.00 €
6	Hapja e kanalit gjatësor -kanali (0.8 X 0.4)m, ku hyjnë gjitha këto veprime të duhura. Gropimi - mbulimi i kanalit dhe transporti i dheut të tepruar • Porosia dhe vendosja e rërës së imët me trashësi 10 cm nën kabull 10cm mbi kabull • Porosia dhe montimi i gypave të brinjëzuar Tip PE Ø70 -100 mm • Porosia dhe vendosja e shiritit Fe Zn 25X4 mm për pertokëzimin mbrojtës i terhequr për gjat gjith trases e deri në shtyll • Porosia dhe vendosja e rërës së trash e vendosur vetëm në pjesën e grupuar Pertokezimi i shtyllave, me shirit te pertokezimit L=1.5 m, i kyqur në pertokezimin gjatesor me kryqezuese adekuate Porosia dhe vendosja e shiritit vrojtues ne gjeresi prej 30 cm pergjat gjith trases, 20 cm nen kuaten e terenit për ekzaminim të kablilit energjetic • Porosia dhe montimi i gypave të betonit φ300mm për mbjelljen dhe vendosjen e shtyllave metalike . • Ngjeshja e dheut.	m	310	1.00	310 €
7	Furnizimi dhe shtrirja e kablilit në kanal nëntokësorë PP OO 4 x 25 mm2 Ai prej shtyllës në shtyllë, ku në çmim duhet përfshirë edhe lidhset ,mufti si dhe materialet tjera te nevojshme prej ormanit të ndriçimit publikë e deri te çdo shtyllë veq e veq, (llogaritja për 1 m gjatësi), (kanali 0.8 x 0.4m) .	m	346	0.50	173.00 €
8	Furnizimi dhe montimi i vazhduesave të kablove (muft) 50, 25, 16 mm2 .	copë	8	0.50	4.00 €
9	Gypa mbrojtës metalik për kablo në gjatësi 2-3m φ(50-70mm).	copë	6	0.50	3.00 €
10	Mihja e dheut për hapjen e gropave me dim (0.8x0.8x0.9)m për futjen e shtyllave .	m ³	12	1.00	12.00 €
11	Betonimi i bazamentit të shtyllës metalike, realizohet pasi te jet mbjellur dhe vendosur shtylla, te jete vendosur zhavori dhe ngjeshja e tij para betonimit	copë	12	5.00	60.00 €
12	Furnizimi dhe montimi i shtyllës metalike (çelik i zinktuar),h=8.8m, diametër D=148mm/d=60mm,trashësia e mureve të shtyllës është s=4mm. Ato duhet të zinkohen sipas standardit UNI EN ISO 1461, Korrike me një Lyrë, në të cilën përfshihet montimi i pllakës së Aralditit me siguresa 16 A, kabull lidhës (3x2.5mm ² Cu), morseten, kapakun, siguresa dhe material tjetër të nevojshëm (Komplet shtylla sipas skices). Komplet me standarde ISO. Distanca ndërmjet shtyllave metalike 25m.	copë	12	117.00	1,404.00 €
13	Furnizimi, transporti dhe lidhja e Papuqeve (Al-Cu) 25mm2 për kyqjen dhe lidhjen e kablos 4x25mm2 Al në orman dhe kyqjen kryesore të rrymës për ndriqim.	copë	8	1	8.00 €
14	Lyra njekrahesh metalike e galvanizuar me gjatesi harku l=1.5x1 m.	copë	12	5.00	60.00 €
15	Trupi ndriçues - 100W Furnizimi dhe instalimi i llambës kompakte të LED teknologjisë. Llamba nga aspekti i dizajnit dhe kualitetit duhet ti plotësoj standardet Evropiane, EN 60598-2-3, EN 55015 dhe të ketë: Trupi ndriçues - Llamba komplet kompakte e LED teknologjis. • Mbrojtje mekanike; IP65 (IP66) • Qëndrueshmëri pune: ≥ 100 000 (h) • Efiikasitet të ndriçueshmërisë: ≥120 lm/W • 100 000 (h/punë) të LED-it : L70/B20 • Temperaturë të ngjyrës: ≤ 6000K • Tension pune: 90...270 V (50Hz) • Faktor të fuqisë: ≥ 0.92 • Temperaturë	copë	12	50.00	600.00 €



	pune: (-25 ... +40)°C goditje: IK10 Llamba koplet kompakte e LED tekno me fuqi 100W .	* Mbrojtje në			
16	Furnizimi ,transporti dhe instalimi i kabllos i TIP-it PP-Y 3x2.50mm ² të vendosura në shtylla metalike prej ndriqesës e deri te kutia shpërn-Aralditi gjatësi mesatare per nje shtyllë 12 m.	m	144	0.50	72.00 €
17	Furnizimi ,transporti dhe shtrija e shiritit Fe Zn 25x4 mm për tokëzimin mbrojtës i vendosur në kanal gjatë gjithë trases.	m'	310	0.40	124.00 €
18	Furnizimi dhe montimi kryqëzoreve FeZn per lidhje te shiritit tokëzues .	copë	12	0.40	4.80 €
19	Furnizimi ,transporti dhe shtrija e shiritit "vrotues" të ekzistimit të kabllos energjetike në kanal.	m'	310	0.10	31.00 €
20	Furnizimi , transporti dhe montimi i bazës " ARALDITIT " RST N I vendosur në shtyllat e ndriqimit publik për lidhjen dhe vazhdimin e kabllos ndriqese .	copë	12	2.00	24.00 €
21	Furnizimi dhe montimi i siguresave 1p/10A per ndriqim te vendosur ne plaken e Aralditit.	copë	12	2.00	24.00 €
22	Furnizimi ,transporti dhe montimi i gypave të brinjëzuar të TIP-it PE Ø 70.	m'	310	0.70	217.00 €
				Gjithësej	3,192 €
				tvsh 18%	574.47 €
Totali i Përgjithshëm:					3,765.97 €

PARAMASA DHE PARALLOGARIA

0.6 Ndertimi i Ndricimit Publik, Podujevë (Rr.Bahri Fazliu - Agron Rrahmani) . L=700m					
Nr.	PËRSHKRIMI I AKTIVITETEVE	Njesia	Sasia	Çmimi	Totali
1	Prerja e asfaltit dyshtrësore, largimi i asfaltit dy shtrësor me dim 2x(0.80x0.14) m me transport deri në deponi deri ne 10 km , si dhe kthimi në gjendje të mëparshme (asfaltimi). Llogaria të kryhet për m'	m'	15	0.10	1.50 €
2	Largimi i kubzave me transport, në trotuare dhe rrugë ku kemi kubëza me dim (0.40x0.08)m si dhe kthimi në gjendje të mëparshme (vendosja e kubzave) për kanal. Llogaria të kryhet për m'	m'	700	0.10	70.00 €
3	Furnizimi, transporti dhe vendosja e rërës së trashë (zhavorr) në trashësi (0.40x0.20) x1800m vendosur vetëm në pjesën e grupuar.	m ³	25	1.00	25.00 €
4	Shpimi me rakete i tokës në vendet ku nuk ka mundësi të gërmohet kanal, në rast nevojë(për vendosjen e kabllove).	m	10	1.00	10.00 €
5	Furnizimi ,transporti dhe vendosja e rërës së imët në trashësi 10cm, nën kabull, ndërsa 10 cm. mbi kabëll. Dim:(0.40x0.20) x1800m.	m ³	15	1.00	15.00 €
6	Hapja e kanalit gjatësor -kanali (0.8 X 0.4)m, ku hyjnë gjitha këto veprime të duhura. Gropimi - mbulimi i kanalit dhe transporti i dheut të tepruar • Porosia dhe vendosja e rërës së imët me trashësi 10 cm nën kabull 10cm mbi kabull • Porosia dhe montimi i gypave të brinjëzuar Tip PE Ø70 -100 mm • Porosia dhe vendosja e shiritit Fe Zn 25x4 mm për përtokëzimin mbrojtës i terhequr për gjatë gjithë trases e deri në shtyllë • Porosia dhe vendosja e rërës së trashë e vendosur vetëm në pjesën e grupuar Përtokëzimi i shtyllave, me shirit të përtokëzimit L=1.5 m, i kyqur në përtokëzimin gjatësor me kryqëzuese adekuate Porosia dhe vendosja e shiritit vrotues ne gjerësi prej 30 cm pergjat gjith trases, 20 cm nen kuaten e terenit për ekzaminim të kablilit energjetik • Porosia dhe montimi i gypave të betonit φ300mm për mbjeljen dhe vendosjen e shtyllave metalike . • Ngjeshja e dheut.	m	700	1.00	700 €
7	Furnizimi dhe shtrija e kablilit në kanal nëntokësorë PP OO 4 x 25 mm2 Al prej shtyllës në shtyllë, ku në çmim duhet përfshirë edhe lidhset ,mufi si dhe materialet tjera te nevojshme prej ormanit të ndriqimit publikë e deri te çdo shtyllë veq e veq, (llogaritja për 1 m gjatësi), (kanali 0.8 x 0.4m) .	m	790	0.50	395.00 €
8	Furnizimi dhe montimi i vazhdueseve të kabllove (muf) 50, 25, 16 mm2 .	copë	13	1.00	12.96 €
9	Gypa mbrojtës metalik për kablo në gjatësi 2-3m φ(50-70mm).	copë	6	1.00	6.00 €
10	Mihja e dheut për hapjen e gropave me dim (0.8x0.8x0.9)m për futjen e shtyllave .	m ³	30	5.00	150.00 €
11	Betonimi i bazamentit të shtyllës metalike, realizohet pasi te jet mbjelur dhe vendosur shtylla, te jete vendosur zhavorri dhe ngjeshja e tij para betonimit	copë	30	5.00	150.00 €
12	Furnizimi dhe montimi i shtyllës metalike (çelik i zinkuar),h=8.8m, diametër D=148mm/d=60mm, trashësia e mureve të shtyllës është s=4mm. Ato duhet të zinkohen sipas standardit UNI EN ISO 1461, Konike me një Lyrë, në të cilën përfshihet montimi i pliakës së Aralditit me siguresa 16 A, kabëll lidhës (3x2.5mm ² Cu), morseten, kapakun, siguresa dhe material tjetër të nevojshëm (Komplet shtylla sipas skices). Komplet me standarde ISO. Distanca ndërmjet shtyllave metalike 25m.	copë	30	115.00	3,450.00 €
13	Furnizimi, transporti dhe lidhja e Papatjeve (Al-Cu) 25mm2 për kyqjen dhe lidhjen e kabllos 4x25mm2 Al në orman dhe kyqjen kryesore të nymës për ndriqim.	copë	8	1	8.00 €



14	Lyra njekraheshje metalike e galvanizuar me gjatesi harku l=1.5x1 m.	copë	30	5.00	150.00 €
15	Trupi ndriçues - 100W Furnizimi dhe instalimi i llambës kompakte të LED teknologjisë. Llamba nga aspekti i dizajnit dhe kualitetit duhet ti plotësoj standardet Evropiane, EN 60598-2-3, EN 55015 dhe të ketë: Trupi ndriçues - Llamba komplet kompakte e LED teknologjis. • Mbrojtje mekanike; IP65 (IP66) • Qëndrueshmëri pune: ≥ 100 000 (h) • Efikasitet të ndriçueshmërisë: ≥120 lm/W 100 000 (h/punë) të LED-it : L70/B20 Temperaturë të ngjyrës: ≤ 6000K Tension pune: 90...270 V (50Hz) të fuqisë: ≥ 0.92 pune: (-25 ... +40)°C goditje: IK10 Llamba komplet kompakte e LED tekno.me fuqi 100W .	copë	30	50.00	1,500.00 €
16	Furnizimi ,transporti dhe instalimi i kabllos i TIP-it PP-Y 3x2.50mm ² të	m	360	0.30	108.00 €
17	Furnizimi ,transporti dhe shtrirja e shiritit Fe Zn 25x4 mm për tokëzimin mbrojtës i vendosur në kanal gjatë gjith trases.	m'	700	0.50	350.00 €
18	Furnizimi dhe montimi kryqëzoreve FeZn per lidhje te shiritit tokëzues .	copë	30	0.40	12.00 €
19	Furnizimi ,transporti dhe shtrirja e shiritit "vrojues" të ekzistimit të kabllos energjetike në kanal.	m'	700	0.10	70.00 €
20	Furnizimi , transporti dhe montimi i bazes " ARALDITIT " RST N I vendosur në shtyllat e ndriçimit publik për lidhjen dhe vazhdimin e kabllos ndriçuese	copë	30	2.00	60.00 €
21	Furnizimi dhe montimi i siguresave 1p/10A per ndriçim te vendosur ne pllaken e Aralditit.	copë	30	2.00	60.00 €
22	Furnizimi ,transporti dhe montimi i gypave të brinjëzuar të TIP-it PE Ø 70.	m'	700	0.50	350.00 €
				Gjithësej	7,653 €
				tvsh 18%	1,377.62 €
Totali i Përgjithshëm:					9,031.09 €

PARAMASA DHE PARALLOGARIA

0.7 Ndertimi i Ndricimit Publik, Podujevë (Rr.Fahri Fazliu) . L=220m					
Nr.	PËRSHKRIMI I AKTIVITETEVE	Njesia	Sasia	Çmimi	Totali
1	Largimi i kubzave me transport, në trotuare dhe rrugë ku kemi kubëza me dim (0.40x0.08)m si dhe këthimi në gjendje të mëparshme (vendosja e kubëzave) për kanal. Llogaria të kryhet për m'	m'	220	0.10	22.00 €
2	Furnizimi ,transporti dhe vendosja e rërës së trashë (zhavorr) në trashësi (0.40x0.20) x1800m vendosur vetëm në pjesën e grupuar.	m ³	10	1.00	10.00 €
3	Furnizimi ,transporti dhe vendosja e rërës së imët në trashësi 10cm. nën kabull, ndërsa 10 cm. mbi kabëll. Dim:(0.40x0.20) x1800m.	m ³	10	1.00	10.00 €
4	Hapja e kanalit gjatësor -kanali (0.8 X 0.4)m, ku hyjnë gjitha këto veprime të duhura. • Gropimi - mbulimi i kanalit dhe transporti i dheut të tepruar • Porosia dhe vendosja e rërës së imët me trashësi 10 cm nën kabull 10cm mbi kabull • Porosia dhe montimi i gypave të brinjëzuar Tip PE Ø70 -100 mm • Porosia dhe vendosja e shiritit Fe Zn 25X4 mm për pertokëzimin mbrojtës i terhaqur për gjat gjith trases e deri në shtyll • Porosia dhe vendosja e rërës së trash e vendosur vetëm në pjesën e grupuar Pertokëzimi i shtyllave, me shirit te pertokëzimit L=1.5 m, i kyqur në pertokëzimin gjatesor me kryqëzuese adekuate Porosia dhe vendosja e shiritit vrojtues ne gjeresi prej 30 cm pergjat gjith trases, 20 cm nen kuaten e terenit për ekzaminimit të kablilit energjetik • Porosia dhe montimi i gypave të betonit φ300mm për mbjelljen dhe vendosjen e shtyllave metalike . • Ngjeshja e dheut.	m	220	1.00	220 €
5	Furnizimi dhe shtrirja e kablilit në kanal nëntokësor PP OO 4 x 25 mm2 Ai prej shtyllës në shtyllë, ku në çmim duhet përfshirë edhe lidhset ,mufi si dhe materialet tjera te nevojshme prej omanit të ndriçimit publikë e deri te çdo shtyllë vaq e vaq, (llogaritja për 1 m gjatësi), (kanali 0.8 x 0.4m) .	m	247	0.50	123.50 €
6	Furnizimi dhe montimi i vazhdueseve të kabllove (muf) 50, 25, 16 mm2 .	copë	4	1.00	4.07 €
7	Gypa mbrojtës metalik për kablo në gjatësi 2-3m φ(50-70mm).	copë	8	1.00	6.00 €
8	Mihja e dheut për hapjen e gropave me dim (0.8x0.8x0.9)m për futjen e shtyllave .	m ³	9	5.00	45.00 €
9	Betonimi i bazamentit të shtyllës metalike, realizohet pasi te jet mbjellur dhe vendosur shtylla, te jete vendosur zhavori dhe ngjeshja e tij para betonimit	copë	9	5.00	45.00 €



10	Furnizimi dhe montimi i shtyllës metalike (çelik i zinktuar), h=8.8m, diametër D=148mm/d=60mm, trashësia e mureve të shtyllës është s=4mm. Ato duhet të zinkohen sipas standardit UNI EN ISO 1461, Konike me një Lyrë, në të cilën përfshihet montimi i pllakës së Aralditit me siguresa 16 A, kabëll lidhës (3x2.5mm ² cu), morsalet, kapakun, siguresa dhe material tjetër të nevojshëm (Komplet shtylla sipas skices). Komplet me standarde ISO. Distanca ndërmjet shtyllave metalike 25m.	copë	9	117.00	1,053.00 €
11	Furnizimi, transporti dhe lidhja e Papuqeve (Al-Cu) 25mm ² për kyqjen dhe lidhjen e kabllor 4x25mm ² Al në orman dhe kyqjen kryesore të rymës për ndriqim.	copë	8	1	8.00 €
12	Lyra njëkrahëshe metalike e galvanizuar me gjatesi harku l=1.5x1 m.	copë	9	5.00	45.00 €
13	Trupi ndriçues - 100W Furnizimi dhe instalimi i llambës kompakte të LED teknologjisë. Llamba nga aspekti i dizajnit dhe kualitetit duhet të plotësoj standardet Evropiane, EN 60598-2-3, EN 55015 dhe të ketë: Trupi ndriçues - Llamba komplet kompakte e LED teknologjis. • Mbrojtje mekanike; IP65 (IP66) Qëndrueshmëri pune: ≥ 100 000 (h) Efikasitet të ndriçueshmërisë: ≥120 lm/W 100 000 (h/punë) të LED-it : L70/B20 Temperaturë të ngjyrës: ≤ 6000K Tension pune: 90...270 V (50Hz) të fuqisë: ≥ 0.92 pune: (-25 ... +40)°C goditje: IK10 Llamba komplet kompakte e LED tekno.me fuqi 100W .	copë	9	50.00	450.00 €
14	Furnizimi, transporti dhe instalimi i kabllor i TIP-it PP-Y 3x2.50mm ² të vendosura në shtylla metalike prej ndriçueses e deri te kutia shpër-Araldit gjatesi mesatare per nje shtyllë 12 m.	m	108	0.30	32.40 €
15	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e shiritit Fe Zn 25x4 mm për tokëzimin mbrojtës i vendosur në kanal gjatë gjithë trases.	m'	220	0.60	132.00 €
16	Furnizimi dhe montimi kryqëzoreve FeZn per lidhje te shiritit tokëzues .	copë	9	0.40	3.60 €
17	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e shiritit "vrotues" të ekzistimit të kabllor energjetic në kanal.	m'	220	0.10	22.00 €
18	Furnizimi, transporti dhe montimi i bazes "ARALDITIT " RST N i vendosur në shtyllat e ndriqimit publik për lidhjen dhe vazhdimin e kabllor ndriçuese .	copë	9	2.00	18.00 €
19	Furnizimi dhe montimi i siguresave 1p/10A per ndriqim te vendosur ne pllaken e Aralditit.	copë	9	2.00	18.00 €
20	Furnizimi, transporti dhe montimi i gypave të brinjëzuar të TIP-it PE Ø 70.	m'	220	0.40	88.00 €
				Gjithësej	2,356 €
				tvsh 18%	424.00 €
Totali i Përgjithshëm:					2,779.58 €

PARAMASA DHE PARALLOGARIA

0.8 Ndertimi i Ndriçimit Publik, Podujevë (Rr.Bedri Bajrami) . L=350m					
Nr.	PËRSHKRIMI I AKTIVITETEVE	Njesia	Sasia	Çmimi	Totali
1	Prejja e asfaltit dysthresore, largimi i asfaltit dy thresor me dim 2x(0.80x0.14) m me transport deri në deponi deri ne 10 km , si dhe kthimi në gjendje të mëparshme (asfaltimi). Llogaria të kryhet për m'	m'	10	1.00	10.00 €
2	Largimi i kubzave me transport, në trotuare dhe rugë ku kemi kubëza me dim (0.40x0.08)m si dhe kthimi në gjendje të mëparshme (vendosja e kubzave) për kanal. Llogaria të kryhet për m'	m'	350	0.10	35.00 €
3	Furnizimi, transporti dhe vendosja e rërës së trashë (zhavon) në trashësi (0.40x0.20) x1800m vendosur vetëm në pjesën e grupuar.	m ³	25	1.00	25.00 €
4	Shpimi me raketë i tokës në vendet ku nuk ka mundësi të gërmohet kanal, në rast nevojë(për vendosjen e kabllorëve).	m	10	1.00	10.00 €
5	Furnizimi, transporti dhe vendosja e rërës së imët në trashësi 10cm. nën kabull, ndërsa 10 cm. mbi kabëll. Dim:(0.40x0.20) x1800m.	m ³	10	1.00	10.00 €
6	Hapja e kanalit gjatësor -kanali (0.8 X 0.4)m, ku hyjnë gjitha këto veprime të duhura. Gropimi - mbulimi i kanalit dhe transporti i dheut të tepruar • Porosia dhe vendosja e rërës së imët me trashësi 10 cm nën kabull 10cm mbi kabull • Porosia dhe montimi i gypave të brinjëzuar Tip PE Ø70 -100 mm • Porosia dhe vendosja e shiritit Fe Zn 25X4 mm për përtokëzim mbrojtës i terhequr për gjat gjith trases e deri në shtyll • Porosia dhe vendosja e rërës së trash e vendosur vetëm në pjesen e grupuar Përtokëzimi i shtyllave, me shirit te përtokëzimit L=1.5 m, i kyqur në përtokëzimin gjatesor me kryqezuese adekuate Porosia dhe vendosja e shiritit vrotues ne gjeresi prej 30 cm pergjat gjith trases. 20 cm nen kuaten e terenit për ekzaminat të kabllit energjetic	m	350	1.00	350 €



	<ul style="list-style-type: none"> Porosia dhe montimi i gypave të betonit $\phi 300\text{mm}$ për mbjelljen dhe vendosjen e shtyllave metalike . Ngjeshja e dheut. 				
7	Furnizimi dhe shtrirja e kablilit në kanal nëntokësorë PP OO 4 x 25 mm ² Ai prej shtyllës në shtyllë, ku në çmim duhet përfshirë edhe lidhset ,mufi si dhe materialet tjera te nevojshme prej ormanit të ndriçimit publikë e deri te çdo shtyllë veq e veq. (logarntja për 1 m gjatësi), (kanali 0.8 x 0.4m) .	m	392	0.50	196.00 €
8	Furnizimi dhe montimi i vazhdueseve të kabilove (muf) 50, 25, 16 mm ² .	copë	6	1.00	6.48 €
9	Gypa mbrojtës metalik për kablo në gjatësi 2-3m $\phi(50-70\text{mm})$.	copë	6	1.00	6.00 €
10	Mihja e dheut për hapjen e gropave me dim (0.8x0.8x0.9)m për futjen e shtyllave	m ²	14	5.00	70.00 €
11	Betonimi i bazamentit të shtyllës metalike, realizohet pasi te jet mbjellur dhe vendosur shtylla, te jete vendosur zhavori dhe ngjeshja e tij para betonimit	copë	14	5.00	70.00 €
12	Furnizimi dhe montimi i shtyllës metalike (çelik i zinktuar),h=8.8m, diametër D=148mm/d=60mm, trashësia e mureve të shtyllës është s=4mm. Ato duhet të zirkohen sipas standardit UNI EN ISO 1461, Konike me një Lyrë, në të cilën përfshihet montimi i pllakës së Aralditit me siguresa 16 A, kabëll lidhës (3x2.5mm ² Cu), morseten, kapakun, siguresa dhe material tjetër të nevojshëm (Komplet shtylla sipas skices). Komplet me standarde ISO. Distanca ndërmjet shtyllave metalike 25m.	copë	14	117.00	1,638.00 €
13	Furnizimi, transporti dhe lidhja e Papuqeve (Al-Cu) 25mm ² për kyqjen dhe lidhjen e kabillos 4x25mm ² Ai në orman dhe kyqjen kryesore të rymës për ndriçim.	copë	8	1	8.00 €
14	Lyra nje kraheshe metalike e galvanizuar me gjatesi harku l=1.5x1 m.	copë	14	5.00	70.00 €
15	<p>Trupi ndriçues - 100W</p> <p>Furnizimi dhe instalimi i llambës kompakte të LED teknologjisë. Llamba nga aspekti i dizajnit dhe kualitetit duhet li plotësoj standartet Evropiane, EN 60598-2-3, EN 55015 dhe të ketë:</p> <p>Trupi ndriçues - Llamba komplet kompakte e LED teknologjis.</p> <ul style="list-style-type: none"> Mbrojtje mekanike; IP65 (IP66) Qëndrueshmëri pune: $\geq 100\,000$ (h) Efikasitet të ndriçueshmërisë: ≥ 120 lm/W 100 000 (h/punë) të LED-R : L70/B20 Temperaturë të ngjyrës: $\leq 6000\text{K}$ Tension pune: 90...270 V (50Hz) të fuqisë: ≥ 0.92 pune: (-25 ... +40)^oC goditje: IK10 <p>Llamba komplet kompakte e LED tekno.me fuqi 100W .</p>	copë	14	50.00	700.00 €
16	Furnizimi ,transporti dhe instalimi i kabillos i TIP-it PP-Y 3x2.50mm ² të vendosur në shtylla metalike prej ndriçueses e deri te kutia shpem-Araldit gjatesi mesatare per nje shtyllë 12 m.	m	168	0.35	58.80 €
17	Furnizimi ,transporti dhe shtrirja e shiritit Fe Zn 25x4 mm për tokëzimin mbrojtës i vendosur në kanal gjatë gjithë trases.	m'	350	0.40	140.00 €
18	Furnizimi dhe montimi kryqëzoreve FeZn per lidhje te shiritit tokëzues .	copë	14	0.40	5.60 €
19	Furnizimi ,transporti dhe shtrirja e shiritit "vrojtues" të ekzistimit të kabillos energjetike në kanal.	m'	350	0.10	35.00 €
20	Furnizimi , transporti dhe montimi i bazes " ARALDITIT " RST N i vendosur në shtyllat e ndriçimit publik për lidhjen dhe vazhdimin e kabillos ndriçuese	copë	14	2.00	28.00 €
21	Furnizimi dhe montimi i siguresave 1p/10A per ndriçim te vendosur ne pllaken e Aralditit	copë	14	2.00	28.00 €
22	Furnizimi ,transporti dhe montimi i gypave të brinjëzuar të TIP-it PE Ø 70.	m'	350	0.40	140.00 €
				Gjithësej	3,640 €
				tvsh 18%	655.18 €
Totali i Përgjithshëm:					4,295.06 €

PARAMASA DHE PARALLOGARIA

0.9	Ndertimi i Ndriçimit Publik, Podujevë (Rr.Hajdin Ukelli) . L=200m				
Nr.	PËRSHKRIMI I AKTIVITETEVE	Njesia	Sasia	Çmimi	Totali
1	Largimi i kubzave me transport, në trotuare dhe rrugë ku kemi kubëza me dim (0.40x0.08)m si dhe kthimi në gjendje të mëparshme (vendosja e kubëzave) për kanal. Logarntja të kryhet për m'	m'	200	0.10	20.00 €
2	Furnizimi ,transporti dhe vendosja e rërës së trashë (zhavori) në trashësi (0.40x0.20) x1800m vendosur vetëm në pjesën e grupuar.	m ³	7	1.00	7.00 €
3	Furnizimi ,transporti dhe vendosja e rërës së imët në trashësi 10cm. nën kabull, ndërsa 10 cm. mbi kabëll. Dim:(0.40x0.20) x1800m.	m ³	7	1.00	7.00 €
	Hapja e kanalit gjatësor -kanali (0.8 X 0.4)m, ku hyjnë gjitha këto veprime të duhura.				
	Gropimi - mbulimi i kanalit dhe transporti i dheut të tepruar				
	Danosia dhe vendosja e rërës së imët me trashësi 10 cm nën kabull 10cm				



4	<ul style="list-style-type: none"> • Porosia dhe montimi i gypave të brinjëzuar Tip PE Ø70 -100 mm • Porosia dhe vendosja e shiritit Fe Zn 25X4 mm për pertokëzim mbrojtës i terhequr për gjat gjith trases e deri në shtyll • Porosia dhe vendosja e rërës së trash e vendosur vetëm në pjesen e grupuar Pertokezimi i shtyllave, me shirit te pertokezimit L=1.5 m, i kyqur në pertokezimin gjatesor me kryqezuese adekuat • Porosia dhe vendosja e shiritit vrojtues ne gjeresi prej 30 cm pergjat gjith trases, 20 cm nen kuaten e terenit për ekzaminim të kablilit energjetik • Porosia dhe montimi i gypave të betonit φ300mm për mbjelljen dhe vendosjen e shtyllave metalike • Ngjeshja e dheut. 	m	200	1.00	200 €
5	Furnizimi dhe shtrirja e kablilit në kanal nëntokësorë PP OO 4 x 25 mm2 Al prej shtyllës në shtyllë, ku në çmim duhet përfshirë edhe lidhset ,mufi si dhe materialet tjera te nevojshme prej ormanit të ndriçimit publikë e deri te çdo shtyllë veq e veq, (logaritja për 1 m gjatesi), (kanali 0.8 x 0.4m).	m	224	0.50	112.00 €
6	Furnizimi dhe montimi i vazhdueseve të kablove (muf) 50, 25, 16 mm2 .	copë	4	1.00	3.70 €
7	Gypa mbrojtës metalik për kablo në gjatësi 2-3m φ(50-70mm).	copë	6	1.00	6.00 €
8	Mihja e dheut për hapjen e gropave me dim (0.8x0.8x0.9)m për futjen e shtyllave.	m³	8	5.00	40.00 €
9	Betonimi i bazamentit të shtyllës metalike, realizohet pasi te jet mbjellur dhe vendosur shtylla, te jete vendosur zhavori dhe ngjeshja e tij para betonimit	copë	8	5.00	40.00 €
10	Furnizimi dhe montimi i shtyllës metalike (çelik i zinktuar),h=8.8m, diametër D=148mm/d=60mm, trashësia e mureve të shtyllës është s=4mm. Ato duhet të zinkohen sipas standardit UNI EN ISO 1461, Konike me një Lyrë, në të cilën përfshihet montimi i pllakës së Aralditit me siguresa 16 A, kabëll lidhës (3x2.5mm²cu), morsesen, kapakun, siguresa dhe material tjetër të nevojshëm (Komplet shtylla sipas skices). Komplet me standarde ISO. Distanca ndërmjet shtyllave metalike 25m.	copë	8	117.00	936.00 €
11	Furnizimi, transporti dhe lidhja e Papatqeve (Al-Cu) 25mm2 për kyqjen dhe lidhjen e kablos 4x25mm2 Al në oman dhe kyqjen kryesore të rrymës për ndriçim.	copë	8	0.5	4.00 €
12	Lyra njekrahesh metalike e galvanizuar me gjatesi harku l=1.5x1 m.	copë	8	5.00	40.00 €
13	<p>Trupi ndriçues - 100W</p> <p>Furnizimi dhe instalimi i llambës kompakte të LED teknologjisë. Llamba nga aspekti i dizajnit dhe kualitetit duhet të plotësoj standardet Evropiane, EN 60598-2-3, EN 55015 dhe të ketë:</p> <p>Trupi ndriçues - Llamba komplet kompakte e LED teknologjis.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mbrojtje mekanike; IP65 (IP66) • Qëndrueshmëri pune: ≥ 100 000 (h) • Efkasitet të ndriçueshmërisë: ≥120 lm/W • 100 000 (h/punë) të LED-it : L70/B20 • Temperaturë të ngjyrës: ≤ 6000K • Tension pune: 90...270 V (50Hz) • të fuqisë: ≥ 0.92 • pune: (-25 ... +40)°C • goditje: IK10 Llamba komplet kompakte e LED tekno.me fuqi 100W. 	copë	8	50.00	400.00 €
14	Furnizimi ,transporti dhe instalimi i kabllot i TIP-it PP-Y 3x2.50mm² të vendosura në shtylla metalike prej ndriçueses e deri te kulla shpern-Araldit gjatesi mesatare per nje shtyllë 12 m.	m	96	0.35	33.60 €
15	Furnizimi ,transporti dhe shirirja e shiritit Fe Zn 25x4 mm për tokëzimin mbrojtës i vendosur në kanal gjatë gjith trases.	m'	200	0.40	80.00 €
16	Furnizimi dhe montimi kryqëzoreve FeZn per lidhje te shiritit tokëzues .	copë	8	0.40	3.20 €
17	Furnizimi ,transporti dhe shirirja e shiritit "vrojtues" të ekzistimit të kablos energjetike në kanal.	m'	200	0.10	20.00 €
18	Furnizimi , transporti dhe montimi i bazes " ARALDITIT " RST N i vendosur në shtyllat e ndriçimit publik për lidhjen dhe vazhdimin e kablos ndriçuese .	copë	8	2.00	16.00 €
19	Furnizimi dhe montimi i siguresave 1p/10A per ndriçim te vendosur ne pllaken e Aralditit.	copë	8	2.00	16.00 €
20	Furnizimi ,transporti dhe montimi i gypave të brinjëzuar të TIP-it PE Ø 70.	m'	200	0.40	80.00 €
Gjithësej					2,065 €
tvsh 18%					371.61 €
Totali i Përgjithshëm:					2,436.11 €

PARAMASA DHE PARALLOGARIA

10	Ndertimi i Ndricimit Publik, Podujevë Rr.Zahir Pajaziti (Te Gllobusi) . L=220m				
Nr.	PËRSHKRIMI I AKTIVITETEVE	Njesia	Sasia	Çmimi	Totali



1	Largimi i kubzave me transport, në trotuare dhe rrugë ku kemi kubëza me dim (0.40x0.08)m si dhe këthimi në gjendje të mëparshme (vendosja e	m'	20	1.00	20.00 €	
2	Furnizimi ,transporti dhe vendosja e rërës së trashë (zhavori) në trashësi (0.40x0.20) x1800m vendosur vetëm në pjesën e grupuar.	m ³	5	1.00	5.00 €	
3	Furnizimi ,transporti dhe vendosja e rërës së imët në trashësi 10cm. nën kabull, ndërsta 10 cm. mbi kabëll. Dim:(0.40x0.20) x1800m.	m ³	5	1.00	5.00 €	
4	Hapja e kanalit gjatësor -kanali (0.8 X 0.4)m, ku hyjnë gjitha këto veprime të duhura. <ul style="list-style-type: none"> Gropimi mbulimi i kanalit dhe transporti i dheut të tepruar Porosia dhe vendosja e rërës së imët me trashësi 10 cm nën kabull 10cm mbi kabull Porosia dhe montimi i gypave të brinjëzuar Tip PE Ø70 -100 mm Porosia dhe vendosja e shiritit Fe Zn 25X4 mm për pertokëzim mbrojtës i terhequr për gjat gjith trases e deri në shtyll Porosia dhe vendosja e rërës së trash e vendosur vetëm në pjesën e grupuar Pertokëzimi i shtyllave, me shirit të pertokëzimit L=1.5 m, i kyqur në pertokëzimin gjatësor me kryqezuese adekuatë Porosia dhe vendosja e shiritit vrojtues ne gjerosi prej 30 cm pergjat gjith trases, 20 cm nen kualen e terenit për ekzaminim të kabllit energjetik Porosia dhe montimi i gypave të betonit φ300mm për mbjeljen dhe vendosjen e shtyllave metalike Ngjeshja e dheut. 	m	220	1.00	220 €	
5	Furnizimi dhe shtrirja e kabllit në kanal nëntokësorë PP OO 4 x 25 mm ² Al prej shtyllës në shtyllë, ku në çnim duhet përfshirë edhe lidhset ,mufti si dhe materialet tjera te nevojshme prej ormanit të ndriçimit publikë e deri te çdo shtyllë veq e veq, (logaritja për 1 m gjatësi), (kanali 0.8 x 0.4m).	m	247	0.50	123.50 €	
6	Furnizimi dhe montimi i vazhdueseve të kabllave (muft) 50, 25, 16 mm ² .	copë	4	1.00	4.07 €	
7	Gypa mbrojtës metalik për kabllon në gjatësi 2-3m φ(50-70mm).	copë	6	1.00	6.00 €	
8	Mihja e dheut për hapjen e gropave me dim (0.8x0.8x0.9)m për futjen e shtyllave.	m ³	9	5.00	45.00 €	
9	Betonimi i bazamentit të shtyllës metalike, realizohet pasi te jet mbjelur dhe vendosur shtylla, te jete vendosur zhavori dhe ngjeshja e tij para betonimit	copë	9	5.00	45.00 €	
10	Furnizimi dhe montimi i shtyllës metalike (çelik i zinktuar),h=8.8m, diametër D=148mm/d=60mm, trashësia e mureve të shtyllës është s=4mm. Ato duhet të zinkohen sipas standardit UNI EN ISO 1461, Konike me një Lyrë, në të cilën përfshihet montimi i pllakës së Aralditit me siguresa 16 A, kabëll lidhës (3x2.5mm ² cu), morseten, kapakun, siguresa dhe material tjetër të nevojshëm (Komplet shtylla sipas skices). Komplet me standarde ISO. Distanca ndërmjet shtyllave metalike 25m.	copë	9	117.00	1,053.00 €	
11	Furnizimi, transporti dhe lidhja e Papuqeve (Al-Cu) 25mm ² për kyqjen dhe lidhjen e kabllit 4x25mm ² Al në orman dhe kyqjen kryesore të rymës për ndriçim.	copë	8	1.	8.00 €	
12	Lyra rjekraheshje metalike e galvanizuar me gjatesi harku l=1.5x1 m.	copë	9	5.00	45.00 €	
13	Trupi ndriçues - 100W Furnizimi dhe instalimi i llambës kompakte të LED teknologjisë. Llamba nga aspekti i dizajnit dhe kualitetit duhet të plotësoj standardet Evropiane, EN 60598-2-3, EN 55015 dhe të ketë: Trupi ndriçues - Llamba komplet kompakte e LED teknologjis. <ul style="list-style-type: none"> Mbrojtje mekanike; IP65 (IP66) Qëndrueshmëri pune: ≥ 100 000 (h) Efikasitet të ndriçueshmërisë: ≥120 lm/W 100 000 (h/punë) të LED-it : L70/B20 Temperaturë të ngjyrës: ≤ 6000K Tension pune: 90...270 V (50Hz) të fuqisë: ≥ 0.92 punë: (-25 ... +40)°C goditje: IK10 Llamba komplet kompakte e LED tekno.me fuqi 100W. 	copë	9	50.00	450.00 €	
14	Furnizimi ,transporti dhe instalimi i kabllit i TIP-it PP-Y 3x2.50mm ² të	m	108	0.50	54.00 €	
15	Furnizimi ,transporti dhe shtrirja e shiritit Fe Zn 25x4 mm për tokëzimin mbrojtës i vendosur në kanal gjatë gjith trases.	m'	220	0.60	132.00 €	
16	Furnizimi dhe montimi kryqezoreve FeZn per lidhje te shiritit tokëzues .	copë	9	0.40	3.60 €	
17	Furnizimi ,transporti dhe shtrirja e shiritit "vrojtues" të ekzistimit të kabllit energjetike në kanal.	m'	220	0.10	22.00 €	
18	Furnizimi , transporti dhe montimi i bazez " ARALDITIT " RST N I vendosur në shtyllat e ndriçimit publik për lidhjen dhe vazhdimin e kabllit ndriçuese .	copë	9	2.00	18.00 €	
19	Furnizimi dhe montimi i siguresave 1p/10A per ndriçim te vendosur ne pllaken e Aralditit.	copë	9	2.00	18.00 €	
20	Furnizimi ,transporti dhe montimi i gypave të brinjëzuar të TIP-it PE Ø 70.	m'	220	0.40	88.00 €	
					Gjithësej	2,365 €
					tvsh 18%	425.73 €
					Totali i Përgjithshëm:	2,790.91 €



PARAMASA DHE PARALLOGARIA

Nr.	PËRSHKRIMI I AKTIVITETEVE	Njesia	Sasia	Çmimi	Totali
11	Ndërtimi i Ndërcimit Publik, Podujevë Rr.Zahir Pajaziti- Degzim (Te Furra 2) . L=120m				
1	Largimi i kubzave me transport, në trotuare dhe rrugë ku kemi kubëza me dim (0.40x0.08)m si dhe këthimi në gjendje të mëparshme (vendosja e kubëzave) për kanal. Llogaria të kryhet për m'	m'	120	1.00	120.00 €
2	Furnizimi ,transporti dhe vendosja e rërës së trashë (zhavorr) në trashësi (0.40x0.20) x1800m vendosur vetëm në pjesën e grupuar.	m ³	5	1.00	5.00 €
3	Furnizimi ,transporti dhe vendosja e rërës së imët në trashësi 10cm. nën kabull, ndërsa 10 cm. mbi kabëll. Dim:(0.40x0.20) x1800m.	m ³	5	1.00	5.00 €
4	Hapja e kanalit gjatësor -kanali (0.8 X 0.4)m, ku hyjnë gjitha këto veprimë të duhura. • Gropimi • mbulimi i kanalit dhe transporti i dheut të lepruar • Porosia dhe vendosja e rërës së imët me trashësi 10 cm nën kabull 10cm mbi kabull • Porosia dhe montimi i gypave të brinjëzuar Tip PE Ø70 - 100 mm • Porosia dhe vendosja e shiritit Fe Zn 25X4 mm për pertokëzim mbrojtës i terhequr për gjat gjith trases e deri në shtyll • Porosia dhe vendosja e rërës së trash e vendosur vetëm në pjesën e grupuar Pertokëzimi i shtyllave, me shirit te pertokëzimit L=1.5 m, i kyqur në pertokëzimin gjatesor me kryqezuese adekuat Porosia dhe vendosja e shiritit vrojtues ne gjeresi prej 30 cm pergjat gjith trases, 20 cm nen kuaten e terenit për ekzaminimit të kabllit energjetik • Porosia dhe montimi i gypave të betonit φ300mm për mbjeljen dhe vendosjen e shtyllave metalike . • Ngjeshja e dheut.	m	120	1.00	120 €
5	Furnizimi dhe shtrirja e kabllit në kanal nëntokësorë PP OO 4 x 25 mm2 Al prej shtyllës në shtyllë, ku në çmim duhet përfshirë edhe lidhset ,mufi si dhe materiallet tjera te nevojshme prej ormanit të ndërcimit publikë e deri te çdo shtyllë veq e veq. (llogaritja për 1 m gjatësi), (kanali 0.8 x 0.4m) .	m	135	0.50	67.50 €
6	Furnizimi dhe montimi i vazhdueseve të kabllove (muf) 50, 25, 16 mm2 .	copë	2	1.00	2.22 €
7	Gypa mbrojtës metalik për kablo në gjatësi 2-3m φ(50-70mm).	copë	6	1.00	6.00 €
8	Mihja e dheut për hapjen e gropave me dim (0.8x0.8x0.9)m për futjen e shtyllave .	m ³	5	5.00	25.00 €
9	Betonimi i bazamentit të shtyllës metalike, realizohet pasi te jet mbjellur dhe vendosur shtylla, te jete vendosur zhavori dhe ngjeshja e liq para betonimit	copë	5	5.00	25.00 €
10	Furnizimi dhe montimi i shtyllës metalike (çelik i zinktuar),h=8.8m, diametër D=148mm/d=60mm,trashësia e mureve të shtyllës është s=4mm. Ato duhet të zinkohen sipas standardit UNI EN ISO 1461, Konike me një Lyrë, në të cilën përfshihet montimi i pllakës së Aralditit me siguresa 16 A, kabëll lidhës (3x2.5mm ² Cu), morseten, kapakun, siguresa dhe material tjetër të nevojshëm (Komplet shtylla sipas skices). Komplet me standarde ISO. Distanca ndërmjet shtyllave metalike 25m.	copë	5	117.00	585.00 €
11	Furnizimi, transporti dhe lidhja e Papuqeve (Al-Cu) 25mm ² për kyqjen dhe lidhjen e kabllor 4x25mm ² Al në orman dhe kyqjen kryesore të rrymës për ndërcim.	copë	8	1	8.00 €
12	Lyra njekrahesh metalike e galvanizuar me gjatësi harku l=1.5x1 m.	copë	5	5.00	25.00 €
13	Trupi ndriçues - 100W Furnizimi dhe instalimi i llambës kompakte të LED teknologjisë. Llamba nga aspekti i dizajnit dhe kualitetit duhet ti plotësoj standardet Evropiane, EN 60598-2-3, EN 55015 dhe të ketë: Trupi ndriçues - Llamba komplet kompakte e LED teknologjis. • Mbrojtje mekanike: IP65 (IP66) • Qëndrueshmëri pune: ≥ 100 000 (h) • Efiikasitet të ndriçueshmërisë: ≥120 lm/W • 100 000 (h/punë) të LED-it : L70/B20 • Temperaturë të ngjyrës: ≤ 6000K • Tension pune: 90...270 V (50Hz) • Faktor të fuqisë: ≥ 0.92 • Temperaturë pune: (-25 ... +40)°C • Mbrojtje në goditje: IK10 Llamba komplet kompakte e LED tekno.me fuqi 100W .	copë	5	50.00	250.00 €
14	Furnizimi ,transporti dhe instalimi i kabllor i TIP-it PP-Y 3x2.50mm ² të vendosura në shtylla metalike prej ndriçueses e deri te kutia shpern-Araldit gjatësi mesatare per nje shtyllë 12 m.	m	60	0.50	30.00 €
15	Furnizimi ,transporti dhe shtrirja e shiritit Fe Zn 25x4 mm për tokëzimin mbrojtës i vendosur në kanal gjatë gjith trases.	m'	120	0.60	72.00 €
16	Furnizimi dhe montimi kryqëzoreve FeZn per lidhje te shiritit tokëzues .	copë	5	0.40	2.00 €
17	Furnizimi ,transporti dhe shtrirja e shiritit "vrojtues" të ekzistimit të kabllor energetike në kanal.	m'	120	0.10	12.00 €



18	Furnizimi , transporti dhe montimi i bazes " ARALDITIT " RST N i vendosur në shtyllat e ndriçimit publik për lidhjen dhe vazhdimin e kabllos ndriçuese .	copë	5	2.00	10.00 €
19	Furnizimi dhe montimi i siguresave 1p/10A per ndriçim te vendosur ne pllaken e Aralditit.	copë	5	2.00	10.00 €
20	Furnizimi , transporti dhe montimi i gypave të brinjëzuar të TIP-it PE Ø 70.	m'	120	0.40	48.00 €
				Gjithësej	1,428 €
				tvsh 18%	256.99 €
Totali i Përgjithshëm:					1,684.71 €

PARAMASA DHE PARALLOGARIA

12	Ndertimi i Ndriçimit Publik, Podujevë Rr.Zahir Pajazitit - Degzim (Te Furra Hasi) . L=119m				
Nr.	PËRSHKRIMI I AKTIVITETEVE	Njesia	Sasia	Çmimi	Totali

1	Largimi i kubzave me transport, në trotuare dhe rrugë ku kemi kubëza me dim (0.40x0.08)m si dhe kthimi në gjendje të mëparshme (vendosja e kubëzave) për kanal. Llogaria të kryhet për m'	m'	119	0.10	11.90 €
2	Furnizimi ,transporti dhe vendosja e rërës së trashë (zhavorr) në trashësi (0.40x0.20) x1800m vendosur vetëm në pjesën e gropuar.	m ³	4	1.00	4.00 €
3	Furnizimi ,transporti dhe vendosja e rërës së imët në trashësi 10cm nën kabull, ndërsa 10 cm, mbi kabëll. Dim:(0.40x0.20) x1800m.	m ³	4	1.00	4.00 €
4	Hapja e kanalit gjatësor -kanali (0.8 X 0.4)m, ku hynë gjitha këto veprime të duhura. • Gropimi - mbulimi i kanalit dhe transporti i dheut të tepruar • Porosia dhe vendosja e rërës së imët me trashësi 10 cm nën kabull 10cm mbi kabull • Porosia dhe montimi i gypave të brinjëzuar Tip PE Ø70 -100 mm • Porosia dhe vendosja e shiritit Fe Zn 25X4 mm për pertokëzim mbrojtës i terhequr për gjat gjith trases e deri në shtyll • Porosia dhe vendosja e rërës së trashë e vendosur vetëm në pjesën e gropuar Pertokëzimi i shtyllave, me shirit te pertokëzimit L=1.5 m, i kyqur në pertokëzimin gjatësor me kryqezuese adekuale Porosia dhe vendosja e shiritit vrojtues ne gjeresi prej 30 cm pergjat gjith trases, 20 cm nen kuaten e terrenit për ekzaminim të kablilit energjellik • Porosia dhe montimi i gypave të betonit φ300mm për mbjelljen dhe vendosjen e shtyllave metalike . • Ngjeshja e dheut.	m	119	1.00	119 €
5	Furnizimi dhe shtrirja e kablilit në kanal nëntokësorë PP OO 4 x 25 mm2 Al prej shtyllës në shtyllë, ku në çmim duhet përfshirë edhe likshet ,mufi si dhe materialet tjera te nevojshme prej ormanit të ndriçimit publikë e deri te çdo shtyllë veq e veq, (logaritja për 1 m gjatësi), (kanali 0.8 x 0.4m) .	m	134	0.50	67.00 €
6	Furnizimi dhe montimi i vazhdueseve të kabllove (muf) 50, 25, 16 mm2 .	copë	2	1.00	2.20 €
7	Gypa mbrojtës metalik për kablo në gjatësi 2-3m φ(50-70mm).	copë	6	1.00	6.00 €
8	Mihja e dheut për hapjen e gropave me dim (0.8x0.8x0.9)m për fuqjen e shtyllave	m ²	5	5.00	25.00 €
9	Betonimi i bazamentit të shtyllës metalike, realizohet pasi te jet mbjellur dhe vendosur shtylla, te jete vendosur zhavori dhe ngjeshja e tij para betonimit	copë	5	5.00	25.00 €
10	Furnizimi dhe montimi i shtyllës metalike (çelik i zinktuar),h=8.8m, diametër D=148mm/d=60mm, trashësia e mureve të shtyllës është s=4mm. Ato duhet të zinkohen sipas standardit UNI EN ISO 1461, Konike me një Lyrë, në të cilën përfshihet montimi i pllakës së Aralditit me siguresa 16 A, kabëll lidhës (3x2.5mm ² cu), morseten, kapakun, siguresa dhe material tjetër të nevojshëm (Komplet shtylla sipas skices). Komplet me standarde ISO. Distanca ndërmjet shtyllave metalike 25m.	copë	5	117.00	585.00 €
11	Furnizimi, transporti dhe lidhja e Papuqeve (Al-Cu) 25mm2 për kyçjen dhe lidhjen e kabllos 4x25mm2 Al në oman dhe kyçjen kryesore të rymës për ndriçim.	copë	8	1	8.00 €
12	Lyra njekrahesh metalike e galvanizuar me gjatësi harku l=1.5x1 m.	copë	5	5.00	25.00 €
13	Trupi ndriçues - 100W Furnizimi dhe instalimi i llambës kompakte të LED teknologjisë. Llamba nga aspekti i dizajnit dhe kualitetit duhet të plotësoj standardet Evropiane, EN 60598-2-3, EN 55015 dhe të ketë: Trupi ndriçues - Llamba komplet kompakte e LED teknologjis. • Mbrojtje mekanike; IP65 (IP66) Qëndrueshmëri pune: ≥ 100 000 (h) Efikasitet të ndriçueshmërisë: ≥120 lm/W 100 000 (h/punë) të LED-it : L70/B20 Temperaturë të ngjyrës: ≤ 6000K Tension pune: 90...270 V (50Hz) të fuqisë: ≥ 0.92 pune: (-25 ... +40)°C • Faktor • Temperaturë • Mbrojtje në	copë	5	50.00	250.00 €



	goditje: IK10 Llamba koplet kompakte e LED tekno.me fuqj 100W .				
14	Furnizimi ,transporti dhe instalimi i kabllos i TIP-it PP-Y 3x2 50mm ² të	m	60	0.50	30.00 €
15	Furnizimi ,transporti dhe shtrirja e shiritit Fe Zn 25x4 mm për tokëzimin mbrojtës i vendosur në kanal gjatë gjithë trases.	m ²	119	0.60	71.40 €
16	Furnizimi dhe montimi kryqëzore FeZn per lidhje te shiritit tokëzues .	copë	5	0.40	2.00 €
17	Furnizimi ,transporti dhe shtrirja e shiritit "vrotues" të ekzistimit të kabllos energjetike në kanal.	m ²	119	0.10	11.90 €
18	Furnizimi , transporti dhe montimi i bazes " ARALDITIT " RST N I vendosur në shtyllat e ndriçimit publik për lidhjen dhe vazhdimin e kabllos ndriçuese	copë	5	2.00	10.00 €
19	Furnizimi dhe montimi i siguresave 1p/10A per ndriçim te vendosur ne plaken e Aralditit.	copë	5	2.00	10.00 €
20	Furnizimi ,transporti dhe montimi i gypave të brinjëzuar të TIP-it PE Ø 70.	m ²	119	0.45	53.55 €
				Gjithësej	1,321 €
				tvsh 18%	237.77 €
Totali i Përgjithshëm:					1,558.73 €

PARAMASA DHE PARALLOGARIA

PARAMASA DHE PARALLOGARIA					
13 Ndertimi i Ndrichimit Publik, Podujevë Rr.Zahir Pajaziti-Degzim (Lagjia Hajdari) . L=80m					
Nr.	PËRSHKRIMI I AKTIVITETEVE	Njesia	Sasia	Çmimi	Totali
1	Largimi i kubzave me transport, në trotuare dhe rrugë ku kemi kubëza me dim (0.40x0.08)m si dhe kthimi në gjendje të mëparshme (vendosja e kubëzave) për kanal. Llogaria të kryhet për m ³	m ³	80	1.00	80.00 €
2	Furnizimi ,transporti dhe vendosja e rërës së trashë (zhavorr) në trashësi (0.40x0.20) x1800m vendosur vetëm në pjesën e grupuar.	m ³	4	1.00	4.00 €
3	Furnizimi ,transporti dhe vendosja e rërës së imët në trashësi 10cm. nën kabull, ndërsa 10 cm. mbi kabull. Dim:(0.40x0.20) x1800m.	m ³	4	1.00	4.00 €
4	Hapja e kanalit gjatësor -kanali (0.8 X 0.4)m, ku hyjnë gjitha këto veprime të duhura. - Gropimi - mbulimi i kanalit dhe transporti i dheut të tepruar • Porosia dhe vendosja e rërës së imët me trashësi 10 cm nën kabull 10cm mbi kabull • Porosia dhe montimi i gypave të brinjëzuar Tip PE Ø70 -100 mm • Porosia dhe vendosja e shiritit Fe Zn 25x4 mm për pertokëzimin mbrojtës i tehequr për gjatë gjithë trases e deri në shtyllat • Porosia dhe vendosja e rërës së trashë e vendosur vetëm në pjesën e grupuar Pertokëzimi i shtyllave, me shirit te pertokëzimit L=1.5 m, i kyqur në pertokëzimin gjatësor me kryqëzues adekuate Porosia dhe vendosja e shiritit vrojtues ne gjerësi prej 30 cm pergjat gjithë trases, 20 cm nen kuaten e terenit për ekzaminim të kablilit energjetik • Porosia dhe montimi i gypave të betonit φ300mm për mbjelljen dhe vendosjen e shtyllave metalike . • Ngjeshja e dheut.	m	80	1.00	80 €
5	Furnizimi dhe shtrirja e kablilit në kanal nëntokësorë PP OO 4 x 25 mm ² Al prej shtyllës në shtyllë, ku në çmim duhet përfshirë edhe lidhset ,mufti si dhe materialet tjera te nevojshme prej ormanit të ndriçimit publikë e deri te çdo shtyllë veq e veq, (llogaritja për 1 m gjatësi), (kanali 0.8 x 0.4m) .	m	92	0.50	46.00 €
6	Furnizimi dhe montimi i vazhdueseve të kabllove (muft) 50, 25, 16 mm ² .	copë	1	1.00	1.48 €
7	Gypa mbrojtës metalik për kablo në gjatësi 2-3m φ(50-70mm).	copë	2	1.00	2.00 €
8	Mihja e dheut për hapjen e gropave me dim (0.8x0.8x0.9)m për futjen e shtyllave .	m ³	4	12.00	48.00 €
9	Betonimi i bazamentit të shtyllës metalike, realizohet pasi te jet mbjellur dhe vendosur shtylla, te jete vendosur zhavori dhe ngjeshja e tij para betonimit	copë	4	15.00	60.00 €
10	Furnizimi dhe montimi i shtyllës metalike (çelik i zinkuar),h=8.3m, diametër D=148mm/d=60mm, trashësia e mureve të shtyllës është s=4mm. Ato duhet të zinkohen sipas standardit UNI EN ISO 1461, Konike me një Lyrë, në të cilën përfshihet montimi i pllakës së Aralditit me siguresa 16 A, kabelli lidhës (3x2.5mm ² cu), morseten, kapakun, siguresa dhe material tjetër të nevojshëm (Komplet shtylla sipas skices). Komplet me standarde ISO. Distanca ndërmjet shtyllave metalike 25m.	copë	4	117.00	468.00 €
11	Furnizimi, transporti dhe lidhja e Papatjeve (Al-Cu) 25mm ² për kyqjen dhe lidhjen e kabllos 4x25mm ² Al në orman dhe kyqjen kryesore të nymës për ndriçim.	copë	8	1	8.00 €
12	Lyra nje kraheshe metalike e galvanizuar me gjatesi harku l=1.5x1 m.	copë	4	12.00	48.00 €
	Trupi ndriçues - 100W Furnizimi dhe instalimi i llambës kompakte të LED teknologjisë. Llamba nga aspekti i dizajnit dhe kualitetit duhet ti plotësoj standardet Evropiane, EN 60598-2-3, EN 55015 dhe të ketë: Trupi ndriçues - Llamba komplet kompakte e LED teknologjis. • Mbrojtja mekanike; IP65 (IP66)				



13	Qëndrueshmëri pune: $\geq 100\,000$ (h) Efikasitet të ndriçueshmërisë: ≥ 120 lm/W 100 000 (h/punë) të LED-it : L70/B20 Temperaturë të ngjyrës: ≤ 6000 K Tension pune: 90...270 V (50Hz) të fuqisë: ≥ 0.92 pune: (-25 ... +40)°C goditje: IK10 Lamba komplet kompakte e LED tekno, me fuqi 100W .	• Në • Faktor • Temperaturë • Mbrojtje në	copë	4	50.00	200.00 €
14	Furnizimi ,transporti dhe instalimi i kabllos i TIP-it PP-V 3x2.50mm ² të vendosura në shtylla metalike prej ndriçueses e deri te kutia shpern-Aralditi gjatesi mesatare per nje shtyllë 12 m.		m	48	0.35	16.80 €
15	Furnizimi ,transporti dhe shtrirja e shiritit Fe Zn 25x4 mm për tokëzimin		m'	80	0.60	48.00 €
16	Furnizimi dhe montimi kryqëzoreve FeZn per lidhje te shiritit tokëzues .		copë	4	0.40	1.60 €
17	Furnizimi ,transporti dhe shtrirja e shiritit "vrojtues" të ekzistimit të kabllos energjetike në kanal.		m'	80	0.10	8.00 €
18	Furnizimi , transporti dhe montimi i bazes " ARALDITIT " RST N I vendosur në shtyllat e ndriçimit publik për lidhjen dhe vazhdimin e kabllos ndriçuese .		copë	4	2.00	8.00 €
19	Furnizimi dhe montimi i siguresave 1p/10A per ndriçim te vendosur ne plaken e Aralditit.		copë	4	2.00	8.00 €
20	Furnizimi ,transporti dhe montimi i gypave të brinjëzuar të TIP-it PE Ø 70.		m'	80	0.60	48.00 €
					Gjithësej	1,188 €
					tvsh 18%	213.82 €
Totali i Përgjithshëm:						1,401.70 €

PARAMASA DHE PARALLOGARIA

14 Ndertimi i Ndricimit Publik, Podujevë (Rr.Met Podujeva L=90m - Rr. Vëllëzrit Frasheri L=70m) L=160m					
Nr.	PËRSHKRIMI I AKTIVITETEVE	Njesia	Sasia	Çmimi	Totali
1	Largimi i kubzave me transport, në trotuare dhe rrugë ku kemi kubëza me	m'	160	0.10	16.00 €
2	Furnizimi ,transporti dhe vendosja e rërës së trashë (zhavorr) në trashësi (0.40x0.20) x1800m vendosur vetëm në pjesën e gropuar.	m ³	4	1.00	4.00 €
3	Furnizimi ,transporti dhe vendosja e rërës së imët në trashësi 10cm. nën kabull, ndërsa 10 cm, mbi kabell. Dim:(0.40x0.20) x1800m.	m ³	4	1.00	4.00 €
4	Hapja e kanalit gjatësor -kanali (0.8 X 0.4)m, ku hyjnë gjitha këto veprime të duhura. Gropimi - mbulimi i kanalit dhe transporti i dheut të tepruar • Porosia dhe vendosja e rërës së imët me trashësi 10 cm nën kabull 10cm mbi kabull • Porosia dhe montimi i gypave të brinjëzuar Tip PE Ø70 -100 mm • Porosia dhe vendosja e shiritit Fe Zn 25x4 mm për pertokëzim mbrojtës i terhequr për gjat gjith trases e deri në shtyll • Porosia dhe vendosja e rërës së trash e vendosur vetëm në pjesen e gropuar Pertokëzimi i shtyllave, me shirit te pertokëzimit L=1.5 m, i kyqur në pertokëzimin gjatesor me kryqezuese adekuate Porosia dhe vendosja e shiritit vrojtues ne gjeresi prej 30 cm pergjat gjith trases, 20 cm nen kuaten e terenit për ekzaminim të kablilit energjetik • Porosia dhe montimi i gypave të betonit φ300mm për mbjelljen dhe vendosjen e shtyllave metalike . • Ngjeshja e dheut.	m	160	1.00	160 €
5	Furnizimi dhe shtrirja e kablilit në kanal nëntokësorë PP ØØ 4 x 25 mm ² Ai prej shtyllës në shtyllë, ku në çmim duhet përfshirë edhe lidhset ,mufi si dhe materialet tjera te nevojshme prej ormanit të ndriçimit publikë e deri te çdo shtyllë veq e veq, (logaritja për 1 m gjatësi), (kanali 0.8 x 0.4m) .	m	181	0.50	90.50 €
6	Furnizimi dhe montimi i vazhdueseve të kabllove (muf) 50, 25, 16 mm ² .	copë	4	1.00	4.00 €
7	Gypa mbrojtës metalik për kablo në gjatësi 2-3m φ(50-70mm).	copë	2	1.00	2.00 €
8	Mihja e dheut për hapjen e gropave me dim (0.8x0.8x0.9)m për fuqjen e shtyllave .	m ³	7	5.00	35.00 €
9	Betonimi i bazamentit të shtyllës metalike, realizohet pasi te jet mbjellur dhe vendosur shtylla, te jete vendosur zhavori dhe ngjeshja e tij para betonimit	copë	7	5.00	35.00 €
10	Furnizimi dhe montimi i shtyllës metalike (çelik i zinktuar),h=8.8m, diametër D=148mm/d=60mm, trashësia e mureve të shtyllës është s=4mm. Ato duhet të zinkohen sipas standardit UNI EN ISO 1461, Korrike me një Lyrë, në të cilën përfshihet montimi i pllakës së Aralditit me siguresa 16 A, kabell lidhës (3x2.5mm ² Cu), morselen, kapakun, siguresa dhe material fjetër të nevojshëm (Komplet shtylla sipas skices). Komplet me standarde ISO. Distanca ndërmjet shtyllave metalike 25m.	copë	7	117.00	819.00 €



11	Furnizimi, transporti dhe lidhja e Papuqeve (Al-Cu) 25mm ² për kyqjen dhe lidhjen e kablos 4x25mm ² Al në orman dhe kyqjen kryesore të rymës për ndriqim.	copë	8	1.2	9.60 €	
12	Lyra nje kraheshe metalike e galvanizuar me gjatesi harku l=1.5x1 m.	copë	7	5.00	35.00 €	
13	Trupi ndriqes - 100W Furnizimi dhe instalimi i llambës kompakte të LED teknologjisë. Llamba nga aspekti i dizajnit dhe kualitetit duhet të plotësoj standardet Evropiane, EN 60598-2-3, EN 55015 dhe të ketë: Trupi ndriqes - Llamba komplet kompakte e LED teknologjis. • Mbrojtje mekanike; IP65 (IP66) Qëndrueshmëri pune: ≥ 100 000 (h) Efikasitet të ndriqeshmërisë: ≥120 lm/W 100 000 (h/punë) të LED-it : L70/B20 Temperaturë të ngjyrës: ≤ 6000K Tension pune: 90...270 V (50Hz) të fuqisë: ≥ 0.92 pune: (-25 ... +40)°C goditje: IK10 Llamba komplet kompakte e LED tekno.me fuqi 100W .	Në Faktor Temperaturë Mbrojtje në	copë	7	50.00	350.00 €
14	Furnizimi ,transporti dhe instalimi i kabllos i TIP-it PP-Y 3x2.50mm ² të vendosura në shtylla metalike prej ndriqesë e deri te kutia shperr-Araldit gjatesi mesatare per nje shtyllë 12 m.	m	84	0.35	29.40 €	
15	Furnizimi ,transporti dhe shtrirja e shiritit Fe Zn 25x4 mm për tokëzimin mbrojtës i vendosur në kanal gjatë gjithë trases.	m'	160	0.60	96.00 €	
16	Furnizimi dhe montimi kryqëzoreve FeZn per lidhje te shiritit tokëzues .	copë	7	0.40	2.80 €	
17	Furnizimi ,transporti dhe shtrirja e shiritit "vrojtues" të ekzistimit të kabllos energjetike në kanal.	m'	160	0.10	16.00 €	
18	Furnizimi , transporti dhe montimi i bazës " ARALDITIT " RST N i vendosur në shtyllat e ndriqimit publik për lidhjen dhe vazhdimin e kabllos ndriqesë .	copë	7	2.00	14.00 €	
19	Furnizimi dhe montimi i siguresave 1p/10A per ndriqim te vendosur ne pllaken e Aralditit.	copë	7	2.00	14.00 €	
20	Furnizimi ,transporti dhe montimi i gypave të brinjëzuar të TIP-it PE Ø 70.	m'	160	0.45	72.00 €	
				Gjithësej	1,808 €	
				tvsh 18%	325.49 €	
Totali i Përgjithshëm:					2,133.79 €	

PARAMASA DHE PARALLOGARIA

15 Ndertimi i Ndriqimit Publik, Podujevë (Rr.Jusuf Koliqi - Rr.Hakif Sheholli L=370m -Neodardania L=340m) . L=710m					
Nr.	PËRSHKRIMI I AKTIVITETEVE	Njesia	Sasia	Çmimi	Totali
1	Prerja e asfaltit dyshtrësore, largimi i asfaltit dy shtrësore me dim 2x(0.80x0.14) m me transport deri në deponi deri ne 10 km , si dhe kthimi në gjendje të mëparshme (asfaltimi) . Logaria të kryhet për m'	m'	30	1.00	30.00 €
2	Largimi i kubzave me transport, në trotuare dhe rrugë ku kemi kubëza me dim (0.40x0.08)m si dhe kthimi në gjendje të mëparshme (vendosja e kubëzave) për kanal. Llogaria të kryhet për m'	m'	100	0.10	10.00 €
3	Furnizimi ,transporti dhe vendosja e rërës së trashë (zhavorr) në trashësi (0.40x0.20) x1800m vendosur vetëm në pjesën e grupuar.	m ³	15	1.00	15.00 €
4	Furnizimi ,transporti dhe vendosja e rërës së imët në trashësi 10cm. nën kabull, ndërsa 10 cm. mbi kabëll. Dim:(0.40x0.20) x1800m.	m ³	15	1.00	15.00 €
5	Hapja e kanalit gjatësor -kanali (0.8 X 0.4)m, ku hyjnë gjitha këto veprime të duhura. • Gropimi - mbulimi i kanalit dhe transporti i dheut të lepruar • Porosia dhe vendosja e rërës së imët me trashësi 10 cm nën kabull 10cm mbi kabull • Porosia dhe montimi i gypave të brinjëzuar Tip PE Ø70-100 mm • Porosia dhe vendosja e shiritit Fe Zn 25X4 mm për përtokëzim mbrojtës i terhequr për gjat gjithë trases e deri në shtyll • Porosia dhe vendosja e rërës së trash e vendosur vetëm në pjesën e grupuar Pertokezimi i shtyllave, me shirit te pertokezimit L=1.5 m, i kyqur në pertokezimin gjatësor me kryqëzuese adekuate • Porosia dhe vendosja e shiritit vrojtues ne gjerësi prej 30 cm pergjat gjith trases, 20 cm nen kualet e terenit për ekzaminim të kabllit energjetik • Porosia dhe montimi i gypave të betonit φ300mm për mbjelljen dhe vendosjen e shtyllave metalike • Ngjeshja e dheut.	m	710	1.00	710 €
6	Furnizimi dhe shtrirja e kabllit në kanal nëntokësorë PP OO 4 x 25 mm ² Al prej shtyllës në shtyllë, ku në çmim duhet përfshirë edhe lidhset ,muft si dhe materialet tjera te nevojshme prej ormanit të ndriqimit publikë e deri te çdo shtyllë veq e veq, (logaritja për 1 m gjatësi), (kanali 0.8 x 0.4m) .	m	794	0.50	397.00 €
7	Furnizimi dhe montimi i vazhdueseve të kablove (muft) 50, 25, 16 mm ² .	copë	8	1.00	8.00 €
8	Gypa mbrojtës metalik për kabllon në gjatësi 2-3m φ(50-70mm).	copë	6	1.00	6.00 €



9	Mihja e dheut për hapjen e gropave me dim (0.8x0.8x0.9)m për futjen e shtyllave .	m ²	28	5.00	140.00 €
10	Betonimi i bazamentit të shtyllës metalike, realizohet pasi të jet mbjellur dhe vendosur shtylla, të jete vendosur zhavori dhe ngjeshja e tij para betonimit.	copë	28	5.00	140.00 €
11	Furnizimi dhe montimi i shtyllës metalike (çelik i zinkuar),h=8.8m, diametër D=148mm/d=60mm,trashësia e mureve të shtyllës është s=4mm. Ato duhet të zinkohen sipas standardit UNI EN ISO 1461. Konike me një Lyrë, në të cilën përshihet montimi i pllakës së Aralditit me siguresa 16 A, kabëll lidhës (3x2.5mm ² Cu), morseten, kapakun, siguresa dhe material tjetër të nevojshëm (Komplet shtylla sipas skices). Komplet me standarë ISO. Distanca ndërmjet shtyllave metalike 25m.	copë	28	115.00	3,220.00 €
12	Furnizimi, transporti dhe lidhja e Papuqeve (Al-Cu) 25mm2 për kyqjen dhe lidhjen e kabllos 4x25mm2 Al në orman dhe kyqjen kryesore të rrymës për ndriqim.	copë	8	1	8.00 €
13	Lyra rrethore metalike e galvanizuar me gjatësi harku l=1.5x1 m.	copë	28	5.00	140.00 €
14	Trupi ndriçues - 100W Furnizimi dhe instalimi i llambës kompakte të LED teknologjisë. Llamba nga aspekti i dizajnit dhe kualitetit duhet të plotësoj standardet Evropiane, EN 60598-2-3, EN 55015 dhe të ketë: Trupi ndriçues - Llamba komplet kompakte e LED teknologjisë. • Mbrojtje mekanike; IP65 (IP66) • Qendreshmëri pune: ≥ 100 000 (h) • Efikasitet të ndriçueshmërisë: ≥120 lm/W • 100 000 (h/punë) të LED-it : L70/B20 • Temperaturë të ngjyrës: ≤ 6000K • Tension pune: 90...270 V (50Hz) • Faktor të fuqisë: ≥ 0.92 • punë: (-25 ... +40)°C • goditje: IK10 Llamba komplet kompakte e LED tekno.me fuqi 100W .	copë	28	50.00	1,400.00 €
15	Furnizimi ,transporti dhe instalimi i kabllos i TIP-it PP-Y 3x2.50mm ² të	m	336	0.35	117.60 €
16	Furnizimi ,transporti dhe shtrirja e shiritit Fe Zn 25x4 mm për tokezimin mbrojtës i vendosur në kanal gjatë gjith trases.	m'	710	0.60	426.00 €
17	Furnizimi dhe montimi kryqëzore FeZn per lidhje te shiritit tokëzues .	copë	28	0.40	11.20 €
18	Furnizimi ,transporti dhe shtrirja e shiritit "vrojtues" të ekzistimit të kabllos energjetike në kanal.	m'	710	0.10	71.00 €
19	Furnizimi , transporti dhe montimi i bazes " ARALDITIT " RST N i vendosur në shtyllat e ndriqimit publik për lidhjen dhe vazhdimin e kabllos ndriçuese .	copë	28	2.00	56.00 €
20	Furnizimi dhe montimi i siguresave 1p/10A per ndriqim te vendosur ne pllaken e Aralditit.	copë	28	2.00	56.00 €
21	Furnizimi ,transporti dhe montimi i gypave të brinjëzuar të TIP-it PE Ø 70.	m'	710	0.45	319.50 €
				Gjithësej	7,296 €
				tvsh 18%	1,313.33 €
Totali i Përgjithshëm:					8,609.63 €

PARAMASA DHE PARALLOGARIA

16 Ndertimi i Ndricimit Publik, Podujevë (Rr.Osman Latifi) . L=350m					
Nr.	PËRSHKRIMI I AKTIVITETEVE	Njesia	Sasia	Cmimi	Totali
1	Prerja e asfaltit dyshtrësore, largimi i asfaltit dy shtrësor me dim 2x(0.80x0.14) m me transport deri në depoti deri ne 10 km , si dhe kthimi në gjendje të mëparshme (asfaltimi). Llogaria të kryhet për m'	m'	100	1.00	100.00 €
2	Largimi i kubzave me transport, në trotuare dhe rrugë ku kemi kubëza me dim (0.40x0.08)m si dhe kthimi në gjendje të mëparshme (vendosja e kubëzave) për kanal. Llogaria të kryhet për m'	m'	30	1.00	30.00 €
3	Furnizimi ,transporti dhe vendosja e rërës së trashë (zhavorr) në trashësi (0.40x0.20) x1800m vendosur vetëm në pjesën e grupuar.	m ³	15	1.00	15.00 €
4	Furnizimi ,transporti dhe vendosja e rërës së imët në trashësi 10cm. nën kabull, ndërsa 10 cm. mbi kabell. Dim:(0.40x0.20) x1800m.	m ³	15	1.00	15.00 €
5	Hapja e kanalit gjatësor -kanali (0.8 X 0.4)m, ku hyjnë gjitha këto veprime të duhura. • Gropimi - mbulimi i kanalit dhe transporti i dheut të tepruar • Porosia dhe vendosja e rërës së imët me trashësi 10 cm nën kabull 10cm mbi kabull • Porosia dhe montimi i gypave të brinjëzuar Tip PE Ø70 -100 mm • Porosia dhe vendosja e shiritit Fe Zn 25x4 mm për përtokëzim mbrojtës i terhequr për gjat gjith trases e deri në shtyll • Porosia dhe vendosja e rërës së trash e vendosur vetëm në pjesën e	m	350	1.00	350 €



	<p>grupues</p> <p>shtyllave, me shirit te perlokezesimit L=1.5 m, i kyqur ne perlokezesimin gjatesor me kryqezuese adekuat</p> <p>Porosia dhe vendosja e shiritit vrojtues ne gjeresi prej 30 cm pergjat gjith trases, 20 cm nen kuaten e terenit per ekzaminim te kabllit energjetic</p> <p>• Porosia dhe montimi i gypave te betonit φ300mm per mbjelljen dhe vendosjen e shtyllave metalike .</p> <p>• Ngjeshja e dheut.</p>				
6	Furnizimi dhe shtrirja e kabllit ne kanal nentokesorë PP OO 4 x 25 mm ² Al prej shtyllës në shtyllë, ku në çmim duhet përfshirë edhe lidhset „mufi si dhe materialet tjera te nevojshme prej ormanit të ndriçimit publikë e deri te çdo shtyllë veq e veq, (llogaritja për 1 m gjatësi), (kanali 0.8 x 0.4m) .	m	350	0.50	175.00 €
7	Furnizimi dhe montimi i vazhdueseve të kablllove (muf) 50, 25, 16 mm ² .	copë	8	1.00	8.00 €
8	Gypa mbrojtës metalik për kablo në gjatësi 2-3m φ(50-70mm).	copë	6	1.00	6.00 €
9	Mihja e dheut për hapjen e gropave me dim (0.8x0.8x0.9)m për futjen e shtyllave .	m ³	14	5.00	70.00 €
10	Betonimi i bazamentit të shtyllës metalike, realizohet pasi te jet mbjellur dhe vendosur shtylla, te jete vendosur zhavori dhe ngjeshja e tij para betonimit	copë	14	5.00	70.00 €
11	Furnizimi dhe montimi i shtyllës metalike (çelik i zinktuar),h=8.8m, diametër D=148mm/d=60mm, trashësia e murave të shtyllës është s=4mm. Atë duhet të zinkohen sipas standardit UNI EN ISO 1461, Konike me një Lyrë, në të cilën përfshihet montimi i pliakës së Aralditit me siguresa 16 A, kabell lidhës (3x2.5mm ² Cu), morseten, kapakun, siguresa dhe material tjetër të nevojshëm (Komplet shtylla sipas skices). Komplet me standarde ISO. Distanca ndërmjet shtyllave metalike 25m.	copë	14	115.00	1,610.00 €
12	Furnizimi, transporti dhe lidhja e Papuqeve (Al-Cu) 25mm ² për kyqjen dhe lidhjen e kablos 4x25mm ² Al në orman dhe kyqjen kryesore të nymës për ndriçim.	copë	8	1	8.00 €
13	Lyra nje kraheshe metalike e galvanizuar me gjatesi harku l=1.5x1 m.	copë	14	5.00	70.00 €
14	<p>Trupi ndriçues - 100W</p> <p>Furnizimi dhe instalimi i llambës kompakte të LED teknologjisë. Llamba nga aspekti i dizajnit dhe kualitetit duhet ti plotësoj standardet Evropiane, EN 60598-2-3, EN 55015 dhe të ketë:</p> <p>Trupi ndriçues - Llamba komplet kompakte e LED teknologjis.</p> <p>• Mbrojtje mekanike; IP65 (IP66)</p> <p>• Qëndrueshmëri pune: ≥ 100 000 (h)</p> <p>• Eftikasitet të ndriçueshmërisë: ≥120 lm/W</p> <p>• 100 000 (h/punë) të LED-it : L70/B20</p> <p>• Temperaturë të ngjyrës: ≤ 6000K</p> <p>• Tension pune: 90...270 V (50Hz)</p> <p>• të fuqisë: ≥ 0.92</p> <p>• pune: (-25 ... +40)°C</p> <p>• goditje: IK10</p> <p>Llamba komplet kompakte e LED tekno.me fuqi 100W .</p>	copë	14	50.00	700.00 €
15	Furnizimi ,transporti dhe instalimi i kabllot i TIP-it PP-Y 3x2.50mm ² të vendosura në shtylla metalike prej ndriçueses e deri te kutia shperr-Araldit gjatesi mesatare per rre shtyllë 12 m.	m	158	0.35	58.80 €
16	Furnizimi ,transporti dhe shtrirja e shiritit Fe Zn 25x4 mm për tokëzimin mbrojtës i vendosur në kanal gjatë gjith trases.	m'	350	0.60	210.00 €
17	Furnizimi dhe montimi kryqezoreve FeZn per lidhje te shiritit tokëzues .	copë	14	0.40	5.60 €
18	Furnizimi ,transporti dhe shtrirja e shiritit "vrojtues" të ekzistimit të kabllot energjetic në kanal.	m'	350	0.10	35.00 €
19	Furnizimi , transporti dhe montimi i bazeve " ARALDITIT " RST N i vendosur në shtyllat e ndriçimit publik për lidhjen dhe vazhdimin e kabllot ndriçuese .	copë	14	2.00	28.00 €
20	Furnizimi dhe montimi i siguresave 1p/10A per ndriçim te vendosur ne pllaken e Aralditit.	copë	14	2.00	28.00 €
21	Furnizimi ,transporti dhe montimi i gypave të brinjëzuar të TIP-it PE Ø 70.	m'	350	0.40	140.00 €
				Gjithësej	3,732 €
				tvsh 18%	671.83 €
Totali i Përgjithshëm:					4,404.23 €

PARAMASA DHE PARALLOGARIA

17	Ndertimi i Ndriçimit Publik, Podujevë (Rr.Nazim Gafurri) . L=1650m				
Nr.	PËRSHKRIMI I AKTIVITETEVE	Njesia	Sasia	Çmimi	Totali
1	Prerja e asfaltit dyshtrësore, largimi i asfaltit dy shtrësor me dim 2x(0.80x0.14) m me transport deri në depoti deri ne 10 km , si dhe kthimi në gjendje të mëparshme (asfaltimi). Llogaria të kryhet për m'	m'	100	0.80	80.00 €
2	Largimi i kubzave me transport, në trotare dhe rrugë ku kemi kubëza me dim (0.40x0.08)m si dhe kthimi në gjendje të mëparshme (vendosja e kubëzave) për kanal. Llogaria të kryhet për m'	m'	30	0.80	24.00 €
3	Furnizimi ,transporti dhe vendosja e rërës së trashë (zhavori) në trashësi (0.40x0.20) x1800m vendosur vetëm në pjesën e grupuar.	m ³	15	0.80	12.00 €



4	Furnizimi, transporti dhe vendosja e rërës së imët në trashësi 10cm. nën kabull, ndërsa 10 cm. mbi kabull. Dim:(0.40x0.20) x1800m.	m ³	15	0.80	12.00 €
5	Hapja e kanalit gjatësor -kanali (0.8 X 0.4)m, ku hyjnë gjitha këto veprime të duhura. • Gropimi • mbulimi i kanalit dhe transporti i dheut të tepruar • Porosia dhe vendosja e rërës së imët me trashësi 10 cm nën kabull 10cm mbi kabull • Porosia dhe montimi i gypave të brinjëzuar Tip PE Ø70 - 100 mm • Porosia dhe vendosja e shiritit Fe Zn 25X4 mm për pertokëzim mbrojtës i terhequr për gjat gjith trases e deri në shtyll • Porosia dhe vendosja e rërës së trash e vendosur vetëm në pjesen e grupuar • Pertokëzimi i shtyllave, me shirit te pertokëzimit L=1.5 m, i kyqur në pertokëzimin gjatesor me kryqezuese adekuale Porosia dhe vendosja e shiritit vrojtues ne gjeresi prej 30 cm pergjat gjith trases, 20 cm nen kuafen e terenit për ekzaminim të kablilit energjetik • Porosia dhe montimi i gypave të betonit φ300mm për mbjelljen dhe vendosjen e shtyllave metalike . • Ngjeshja e dheut.	m	1650	1.00	1,650 €
6	Furnizimi dhe shtrirja e kablilit në kanal nëntokësorë PP OO 4 x 25 mm ² Al prej shtyllës në shtyllë, ku në çmim duhet përfshirë edhe lidhset ,mufi si dhe materialet tjera te nevojshme prej ormanit të ndriçimit publikë e deri te çdo shtyllë veq e veq, (logaritja për 1 m gjatësi), (kanali 0.8 x 0.4m) .	m	1650	0.50	825.00 €
7	Furnizimi dhe montimi i vazhdueseve të kabllove (muf) 50, 25, 16 mm ² .	copë	8	1.00	8.00 €
8	Gypa mbrojtës metalik për kablo në gjatësi 2-3m φ(50-70mm).	copë	6	1.00	6.00 €
9	Mihja e dheut për hapjen e gropave me dim (0.8x0.8x0.9)m për futjen e shtyllave .	m ³	66	5.00	330.00 €
10	Betonimi i bazamentit të shtyllës metalike, realizohet pasi te jet mbjellur dhe vendosur shtylla, te jete vendosur zhavori dhe ngjeshja e tij para betonimit	copë	66	5.00	330.00 €
11	Furnizimi dhe montimi i shtyllës metalike (çelik i zinktuar),h=8.8m, diametër D=148mm/d=60mm, trashësia e mureve të shtyllës është s=4mm. Ato duhet të zinkohen sipas standartit UNI EN ISO 1461, Konike me një Lyrë, në të cilën përfshihet montimi i pllakës së Aralditit me siguresa 16 A, kabëll lidhës (3x2.5mm ² cu), morsesen, kapakun, siguresa dhe material tjetër të nevojshëm (Komplet shtylla sipas skices). Komplet me standarde ISO. Distanca ndërmjet shtyllave metalike 25m.	copë	66	110.00	7,260.00 €
12	Furnizimi, transporti dhe lidhja e Papuqeve (Al-Cu) 25mm ² për kyqjen dhe lidhjen e kabllos 4x25mm ² Al në orman dhe kyqjen kryesore të rymës për ndriçim.	copë	8	1	8.00 €
13	Lyra rrethore metalike e galvanizuar me gjatesi harku l=1.5x1 m.	copë	66	5.00	330.00 €
14	Trupi ndriçues - 100W Furnizimi dhe instalimi i llambës kompakte të LED teknologjisë. Llamba nga aspekti i dizajnit dhe kualitetit duhet ti plotësoj standartet Evropiane, EN 60598-2-3, EN 55015 dhe të ketë: Trupi ndriçues - Llamba komplet kompakte e LED teknologjis. • Mbrojtje mekanike; IP65 (IP66) Qëndrueshmëri pune: ≥ 100 000 (h) Efikasitet të ndriçueshmërisë: ≥120 lm/W 100 000 (h/punë) të LED-it : L70/B20 Temperaturë të ngjyrës: ≤ 6000K Tension pune: 90...270 V (50Hz) të fuqisë: ≥ 0.92 pune: (-25 ... +40)°C goditje: IK10 Llamba komplet kompakte e LED tekno.me fuqi 100W .	copë	66	50.00	3,300.00 €
15	Furnizimi, transporti dhe instalimi i kabllos i TIP-it PP-Y 3x2.50mm ² të vendosura në shtylla metalike prej ndriçueses e deri te kutia shpern-Araldit gjatesi mesatare per nje shtyllë 12 m.	m	792	0.35	277.20 €
16	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e shiritit Fe Zn 25x4 mm për tokëzimin mbrojtës i vendosur në kanal gjatë gjith trases.	m'	1650	0.40	660.00 €
17	Furnizimi dhe montimi kryqëzoreve FeZn per lidhje te shiritit tokëzues .	copë	66	0.40	26.40 €
18	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e shiritit "vrojtues" të ekzistimit të kabllos energjetike në kanal.	m'	1650	0.10	165.00 €
19	Furnizimi, transporti dhe montimi i bazës "ARALDITIT" RST N i vendosur në shtyllat e ndriçimit publik për lidhjen dhe vazhdimin e kabllos ndriçuese .	copë	66	2.00	132.00 €
20	Furnizimi dhe montimi i siguresave 1p/10A per ndriçim te vendosur ne pllaken e Aralditit.	copë	66	2.00	132.00 €
21	Furnizimi, transporti dhe montimi i gypave të brinjëzuar të TIP-it PE Ø 70.	m'	650	0.40	260.00 €
				Gjithësej	15,828 €
				tvsh 18%	2,848.97 €
				Totali i Përgjithshëm:	18,676.57 €

PARAMASA DHE PARALLOGARIA

18	Ndërtimi i Ndriçimit Publik, Podujevë (Rr.Kongresi Manastirit) . L=650m				
----	---	--	--	--	--



Nr.	PËRSHKRIMI I AKTIVITETEVE	Njesia	Sasia	Çmimi	Totali
1	Prejra e asfaltit dështesore, largimi i asfaltit dy shtresor me dim 2x(0.80x0.14) m me transport deri në deponi deri në 10 km , si dhe kthimi në gjendje të mëparshme (asfaltimi). Llogaria të kryhet për m'	m'	100	0.10	10.00 €
2	Largimi i kubzave me transport, në trotuare dhe rrugë ku kemi kubëza me dim (0.40x0.08)m si dhe kthimi në gjendje të mëparshme (vendosja e kubzave) për kanal. Llogaria të kryhet për m'	m'	30	1.00	30.00 €
3	Furnizimi ,transporti dhe vendosja e rërës së trashë (zhavorr) në trashësi (0.40x0.20) x1800m vendosur vetëm në pjesën e grupuar.	m ³	15	1.00	15.00 €
4	Furnizimi ,transporti dhe vendosja e rërës së imët në trashësi 10cm. nën kabull, ndërsa 10 cm. mbi kabull. Dim:(0.40x0.20) x1800m.	m ³	15	1.00	15.00 €
5	Hapja e kanalit gjatësor -kanali (0.8 X 0.4)m, ku hyjnë gjitha këto veprime të duhura. • Gropimi - mbulimi i kanalit dhe transporti i dheut të tepruar • Porosia dhe vendosja e rërës së imët me trashësi 10 cm nën kabull 10cm mbi kabull • Porosia dhe montimi i gypave të brinjëzuar Tip PE Ø70 - 100 mm • Porosia dhe vendosja e shiritit Fe Zn 25X4 mm për pertokëzim mbrojtës i terhequr për gjat gjith trases e deri në shtyll • Porosia dhe vendosja e rërës së trash e vendosur vetëm në pjesën e grupuar Pertokëzimi i shtyllave, me shirit te pertokëzimit L=1.5 m, i kyqur në pertokëzimin gjatësor me kryqezuese adekuate Porosia dhe vendosja e shiritit vrojtues ne gjeresi prej 30 cm pergjat gjith trases, 20 cm nen kuaten e terenit për ekzaminim të kablilit energjetik • Porosia dhe montimi i gypave të betonit Ø300mm për mbjelljen dhe vendosjen e shtyllave metalike . • Ngjeshja e dheut.	m	650	0.80	520 €
6	Furnizimi dhe shtrirja e kablilit në kanal nëntokësorë PP OO 4 x 25 mm2 Al prej shtyllës në shtyllë, ku në çnim duhet përfshirë edhe lidhset ,mufti si dhe materialet tjera te nevojshme prej ormanit të ndriçimit publikë e deri te çdo shtyllë veq e veq, (llogaria për 1 m gjatësi), (kanali 0.8 x 0.4m) .	m	650	0.50	325.00 €
7	Furnizimi dhe montimi i vazhdueseve të kabilove (muft) 50, 25, 16 mm2 .	copë	8	1.00	8.00 €
8	Gypa mbrojtës metalik për kablo në gjatësi 2-3m Ø(50-70mm).	copë	6	1.00	6.00 €
9	Mihja e dheut për hapjen e gropave me dim (0.8x0.8x0.9)m për futjen e shtyllave .	m ³	26	1.00	26.00 €
10	Betonimi i bazamentit të shtyllës metalike, realizohet pasi te jet mbjellur dhe vendosur shtylla, te jete vendosur zhavori dhe ngjeshja e tij para betonimit	copë	26	1.00	26.00 €
11	Furnizimi dhe montimi i shtyllës metalike (çelik i zinkuar),h=8.8m, diametër D=148mm/d=60mm, trashësia e mureve të shtyllës është e=4mm. Ato duhet të zinkohen sipas standardit UNI EN ISO 1461, Konike me një Lyrë, në të cilën përfshihet montimi i pllakës së Araldit me siguresa 16 A, kabllit lidhës (3x2.5mm ² cu), morseten, kapakun, siguresa dhe material tjetër të nevojshëm (Komplet shtylla sipas skices). Komplet me standarde ISO. Distanca ndërmjet shtyllave metalike 25m.	copë	26	115.00	2,990.00 €
12	Furnizimi, transporti dhe lidhja e Papuçeve (Al-Cu) 25mm2 për kyqjen dhe lidhjen e kablilos 4x25mm2 Al në orman dhe kyqjen kryesore të rymës për ndriçim.	copë	8	1	8.00 €
13	Lyra njekrahesh metalike e galvanizuar me gatesi harku l=1.5x1 m.	copë	26	5.00	130.00 €
14	Trupi ndriçues - 100W Furnizimi dhe instalimi i llambës kompakte të LED teknologjisë. Llamba nga aspekti i dizajnit dhe kualitetit duhet ti plotësoj standardet Evropiane, EN 60598-2-3, EN 55015 dhe të ketë: Trupi ndriçues - Llamba komplet kompakte e LED teknologjis. • Mbrojtje mekanike; IP65 (IP66) Qëndrueshmëri pune: ≥ 100.000 (h) Efikasitet të ndriçueshmërisë: ≥120 lm/W 100.000 (h/punë) të LED-it : L70/B20 Temperaturë të ngjyrës: ≤ 6000K Tension pune: 90...270 V (50Hz) të fuqisë: ≥ 0.92 pune: (-25 ... +40)°C goditje: IK10 Llamba komplet kompakte e LED tekno.me fuqi 100W .	copë	26	50.00	1,300.00 €
15	Furnizimi ,transporti dhe instalimi i kabilos i TIP-it PP-Y 3x2.50mm ² të vendosura në shtylla metalike prej ndriçueses e deri te kutia shpem-Araldit gjatësi mesatare per nje shtyllë 12 m.	m	312	0.35	109.20 €
16	Furnizimi ,transporti dhe shtrirja e shiritit Fe Zn 25x4 mm për tokëzimin mbrojtës i vendosur në kanal gjatë gjith trases.	m'	650	0.40	260.00 €
17	Furnizimi dhe montimi kryqëzore FeZn per lidhje te shiritit tokëzues .	copë	26	0.30	7.80 €
18	Furnizimi ,transporti dhe shtrirja e shiritit "vrojtues" të ekzistimit të kabilos energjetike në kanal.	m'	650	0.10	65.00 €



19	Furnizimi , transporti dhe montimi i bazes " ARALDITIT " RST N I vendosur në shtyllat e ndriçimit publik për lidhjen dhe vazhdimin e kabllos ndriçuese .	copë	26	2.00	52.00 €
20	Furnizimi dhe montimi i siguresave 1p/10A per ndriçim te vendosur ne pllaken e Aralditit.	copë	26	2.00	52.00 €
21	Furnizimi ,transporti dhe montimi i gypave të brinjëzuar të TIP-it PE Ø 70.	m'	650	0.45	292.50 €
				Gjithësej	6,248 €
				tvsh 18%	1,124.55 €
				Totali i Përgjithshëm:	7,372.05 €

PARAMASA DHE PARALLOGARIA

19	Ndertimi i Ndricimit Publik, Podujevë (Rr.Xhorxh Bush) . L=1650m				
Nr.	PËRSHKRIMI I AKTIVITETEVE	Njesia	Sasia	Çmimi	Totali

1	Largimi i kubzave me transport, në trotuare dhe rrugë ku kemi kubëza me dim (0.40x0.08)m si dhe kthimi në gjendje të mëparshme (vendosja e kubëzave) për kanal. Llogaria të kryhet për m'	m'	30	1.00	30.00 €
2	Furnizimi ,transporti dhe vendosja e rërës së trashë (zhavorr) në trashësi (0.40x0.20) x1800m vendosur vetëm në pjesën e gropuar.	m ³	3	1.00	3.00 €
3	Furnizimi ,transporti dhe vendosja e rërës së imët në trashësi 10cm. nën kabull, ndërsa 10 cm. mbi kabëll. Dim:(0.40x0.20) x1800m.	m ³	3	1.00	3.00 €
4	Hapja e kanalit gjatësor-kanali (0.8 X 0.4)m, ku hyjnë gjitha këto veprime të duhura. • Gropimi - mbulimi i kanalit dhe transporti i dheut të tepruar • Porosia dhe vendosja e rërës së imët me trashësi 10 cm nën kabull 10cm mbi kabull • Porosia dhe montimi i gypave të brinjëzuar Tip PE Ø70 -100 mm • Porosia dhe vendosja e shiritit Fe Zn 25X4 mm për pertokezim nbrojtës i terhequr për gjat gjith trases e deri në shtyll • Porosia dhe vendosja e rërës së trash e vendosur vetëm në pjesen e gropuar Pertokezimi i shtyllave, me shirit te pertokezimit L=1.5 m, i kyqur në pertokezimin gjatesor me kryqezuese adekuatë Porosia dhe vendosja e shiritit vrojtues ne gjeresi prej 30 cm pergjat gjith trases, 20 cm nen kuaten e terenit për ekzaminim të kabllit energjetik • Porosia dhe montimi i gypave të betonit φ300mm për mbjelljen dhe vendosjen e shtyllave metalike • Ngjeshja e dheut.	m	150	1.00	150 €
5	Furnizimi dhe shtrirja e kabllit në kanal nëntokësorë PP OO 4 x 25 mm2 Al prej shtyllës në shtyllë, ku në çnim duhet përfshirë edhe lidhset ,mufti si dhe materialët tjera te nevojshme prej ormanit të ndriçimit publikë e deri te çdo shtyllë veq e veq, (llogaritja për 1 m gjatësi), (kanali 0.8 x 0.4m)	m	150	0.50	75.00 €
6	Furnizimi dhe montimi i vazhdueseve të kabllove (muft) 50, 25, 16 mm2 .	copë	8	0.40	3.20 €
7	Gypa mbrojtës metalik për kablo në gjatësi 2-3m φ(50-70mm).	copë	6	1.00	6.00 €
8	Mihja e dheut për hapjen e gropave me dim (0.8x0.8x0.9)m për futjen e shtyllave .	m ²	6	5.00	30.00 €
9	Betonimi i bazamentit të shtyllës metalike, realizohet pasi te jet mbjellur dhe vendosur shtylla, te jete vendosur zhavori dhe ngjeshja e tij para betonimit	copë	6	5.00	30.00 €
10	Furnizimi dhe montimi i shtyllës metalike (çelik i zinktuar),h=8.8m, diametër D=148mm/d=60mm,trashësia e mureve të shtyllës është s=4mm. Ato duhet të zinkohen sipas standardit UNI EN ISO 1461, Konike me një Lyrë, në të cilën përfshihet montimi i pllakës së Aralditit me siguresa 16 A, kabëll lidhës (3x2.5mm ² cu), morseten, kapakun, siguresa dhe material tjetër të nevojshëm (Komplet shtylla sipas skices). Komplet me standarde ISO. Distanca ndërmjet shtyllave metalike 25m.	copë	6	117.00	702.00 €
11	Furnizimi, transporti dhe lidhja e Papuqeve (Al-Cu) 25mm2 për kyqjen dhe lidhjen e kabllos 4x25mm2 Al në orman dhe kyqjen kryesore të rymës për ndriçim.	copë	8	1.2	9.60 €
12	Lyra njekrahesh metalike e galvanizuar me gjatesi harku l=1.5x1 m.	copë	6	5.00	30.00 €
13	Trupi ndriçues - 100W Furnizimi dhe instalimi i llambës kompakte të LED teknologjisë. Llamba nga aspekti i dizajnit dhe kualitetit duhet ti plotësoj standardet Evropiane, EN 60598-2-3, EN 55015 dhe të ketë: Trupi ndriçues - Llamba komplet kompakte e LED teknologjis. • Mbrojtje mekanike; IP65 (IP66) Qëndrueshmëri pune: ≥ 100 000 (h) Efikasitet të ndriçueshmërisë: ≥120 lm/W 100 000 (h/punë) të LED-it : L70/B20 Temperaturë të ngjyrës: ≤ 6000K Tension pune: 90...270 V (50Hz) të fuqisë: ≥ 0.92 pune: (-25 ... +40)°C goditje: IK10 Llamba komplet kompakte e LED tekno.me fuqi 100W .	copë	6	50.00	300.00 €



14	Furnizimi ,transporti dhe instalimi i kabllos i TIP-it PP-Y 3x2.50mm ² të vendosura në shtylla metalike prej ndriçueses e deri te kutia shpëm-Araldit gjatesi mesatare per nje shtyllë 12 m.	m	72	0.35	25.20 €
15	Furnizimi ,transporti dhe shtrirja e shiritit Fe Zn 25x4 mm për tokëzimin mbrojtës i vendosur në kanal gjatë gjithë trases.	m'	150	0.60	90.00 €
16	Furnizimi dhe montimi kryqëzoreve FeZn per lidhje te shiritit tokëzues .	copë	6	0.40	2.40 €
17	Furnizimi ,transporti dhe shtrirja e shiritit "vrotues" të ekzistimit të kabllos energjetike në kanal.	m'	150	0.10	15.00 €
18	Furnizimi , transporti dhe montimi i bazes "ARALDITIT " RST N I vendosur në shtyllat e ndriqimit publik për lidhjen dhe vazhdimin e kabllos ndriçuese .	copë	6	2.00	12.00 €
19	Furnizimi dhe montimi i siguresave 1p/10A per ndriqim te vendosur ne pllaken e Aralditit.	copë	6	2.00	12.00 €
20	Furnizimi ,transporti dhe montimi i gypave të brinjëzuar të TIP-it PE Ø 70.	m'	150	0.60	90.00 €
				Gjithësej	1,618 €
				tvsh 18%	291.31 €
Totali i Përgjithshëm:					1,909.71 €

PARAMASA DHE PARALLOGARIA

20 Riparimi dhe lryja e shtyllave metalike si dhe ndrrimi i trupave ndriçues					
Riparimi dhe lryja e shtyllave metalike si dhe ndrrimi i trupave ndriçues ne Rr.Dr.Bajram Krasniqi					
Nr.	PËRSHKRIMI I AKTIVITETEVE	Njesia	Sasia	Çmimi	Totali
1	Riparimi i shtyllës metalike e demtuar deri në 40 % e shtyllës	copë	15	10.00	150.00 €
2	Lyerja e shtyllave të metalta me ngjyrë speciale-STO CORR Finish RAL DB 702-ose e ngjashem me përshkrim: Me përshkrim: 1. Afësi te larta nën ndikime atmosferike dhe mekanike. Rezistente edhe deri ne temperatura +80°C. 2. Munde te aplikohet si lyerje baze ,mëshyerje dhe lyerje finale. Mjaftë i pështatshëm sidomos për renovimin e metaleve me lyerje të vjetër	copë	15	8.00	120.00 €
3	Trupi ndriçues - 100W Furnizimi dhe instalimi i llambës kompakte të LED teknologjisë. Llamba nga aspekti i dizajnit dhe kualitetit duhet ti plotësoj standardet Evropiane, EN 60598-2-3, EN 55015 dhe të ketë: Trupi ndriçues - Llamba komplet kompakte e LED teknologjis. • Mbrojtje mekanike: IP65 (IP66) • Qëndrueshmëri pune: ≥ 100 000 (h) • Efikasitet të ndriçueshmërisë: ≥120 lm/W • 100 000 (h/punë) të LED-it : L70/B20 • Temperaturë të ngjyrës: ≤ 6000K • Tension pune: 90...270 V (50Hz) • të fuqisë: ≥ 0.92 • pune: (-25 ... +40)°C • goditje: IK10 Llamba komplet kompakte e LED tekno.me fuqi 100W .	copë	15	50.00	750 €
Ndrrimi i trupave ndriçues ne Rr.Bedri Bajrami					
4	Trupi ndriçues - 100W Furnizimi dhe instalimi i llambës kompakte të LED teknologjisë. Llamba nga aspekti i dizajnit dhe kualitetit duhet ti plotësoj standardet Evropiane, EN 60598-2-3, EN 55015 dhe të ketë: Trupi ndriçues - Llamba komplet kompakte e LED teknologjis. • Mbrojtje mekanike: IP65 (IP66) • Qëndrueshmëri pune: ≥ 100 000 (h) • Efikasitet të ndriçueshmërisë: ≥120 lm/W • 100 000 (h/punë) të LED-it : L70/B20 • Temperaturë të ngjyrës: ≤ 6000K • Tension pune: 90...270 V (50Hz) • të fuqisë: ≥ 0.92 • pune: (-25 ... +40)°C • goditje: IK10 Llamba komplet kompakte e LED tekno.me fuqi 100W .	copë	40	50.00	2,000 €
Ndrrimi i trupave ndriçues ne Rr.Xheladin Rekauii					



5	<p>Trupi ndriçues - 100W Furnizimi dhe instalimi i llambës kompakte të LED teknologjisë. Llamba nga aspekti i dizajnit dhe kualitetit duhet të plotësoj standardet Evropiane, EN 60598-2-3, EN 55015 dhe të ketë: Trupi ndriçues - Llamba komplet kompakte e LED teknologjis. • Mbrojtje mekanike; IP65 (IP66) Qëndrueshmëri pune: ≥ 100 000 (h) Efikasitet të ndriçueshmërisë: ≥120 lm/W 100 000 (h/punë) të LED-it : L70/B20 Temperaturë të ngjyrës: ≤ 6000K Tension pune: 90...270 V (50Hz) të fuqisë: ≥ 0.92 pune: (-25 ... +40)°C goditje: IK10 Llamba komplet kompakte e LED tekno.me fuqi 100W .</p>	• Në • Faktor • Temperaturë • Mbrojtje në	copë	20	50.00	1,000 €
Ndërrimi i trupave ndriçues ne Rr.Sabedin Hasani						
6	<p>Trupi ndriçues - 100W Furnizimi dhe instalimi i llambës kompakte të LED teknologjisë. Llamba nga aspekti i dizajnit dhe kualitetit duhet të plotësoj standardet Evropiane, EN 60598-2-3, EN 55015 dhe të ketë: Trupi ndriçues - Llamba komplet kompakte e LED teknologjis. • Mbrojtje mekanike; IP65 (IP66) Qëndrueshmëri pune: ≥ 100 000 (h) Efikasitet të ndriçueshmërisë: ≥120 lm/W 100 000 (h/punë) të LED-it : L70/B20 Temperaturë të ngjyrës: ≤ 6000K Tension pune: 90...270 V (50Hz) të fuqisë: ≥ 0.92 pune: (-25 ... +40)°C goditje: IK10 Llamba komplet kompakte e LED tekno.me fuqi 100W .</p>	• Në • Faktor • Temperaturë • Mbrojtje në	copë	40	50.00	2,000 €
Ndërrimi i trupave ndriçues ne Rr.Dëshmorët						
7	<p>Trupi ndriçues - 100W Furnizimi dhe instalimi i llambës kompakte të LED teknologjisë. Llamba nga aspekti i dizajnit dhe kualitetit duhet të plotësoj standardet Evropiane, EN 60598-2-3, EN 55015 dhe të ketë: Trupi ndriçues - Llamba komplet kompakte e LED teknologjis. • Mbrojtje mekanike; IP65 (IP66) Qëndrueshmëri pune: ≥ 100 000 (h) Efikasitet të ndriçueshmërisë: ≥120 lm/W 100 000 (h/punë) të LED-it : L70/B20 Temperaturë të ngjyrës: ≤ 6000K Tension pune: 90...270 V (50Hz) të fuqisë: ≥ 0.92 pune: (-25 ... +40)°C goditje: IK10 Llamba komplet kompakte e LED tekno.me fuqi 100W .</p>	• Në • Faktor • Temperaturë • Mbrojtje në	copë	30	50.00	1,500 €
Ndërrimi i trupave ndriçues ne Rr.Ilmi Demolli						
8	<p>Trupi ndriçues - 100W Furnizimi dhe instalimi i llambës kompakte të LED teknologjisë. Llamba nga aspekti i dizajnit dhe kualitetit duhet të plotësoj standardet Evropiane, EN 60598-2-3, EN 55015 dhe të ketë: Trupi ndriçues - Llamba komplet kompakte e LED teknologjis. • Mbrojtje mekanike; IP65 (IP66) Qëndrueshmëri pune: ≥ 100 000 (h) Efikasitet të ndriçueshmërisë: ≥120 lm/W 100 000 (h/punë) të LED-it : L70/B20 Temperaturë të ngjyrës: ≤ 6000K Tension pune: 90...270 V (50Hz) të fuqisë: ≥ 0.92 pune: (-25 ... +40)°C goditje: IK10 Llamba komplet kompakte e LED tekno.me fuqi 100W .</p>	• Në • Faktor • Temperaturë • Mbrojtje në	copë	20	50.00	1,000 €
					Gjithësej	7,020 €
					tvsh 18%	1,263.60 €
					Totali i Përgjithshëm:	8,283.60 €



REKAPITULLIMI:		Totali
Nr.	Pershkrimi:	
1	Rr.Skenderbeu L=300	2,078.69 €
2	Rr.Afrim Zhitia L= 470m	5,872.98 €
3	Rr.Illir Kunushefci L=960m	10,684.87 €
4	Rr.Sali Çitaku L=520m	6,602.72 €
5	19 Qershori L=310	3,765.97 €
6	Rr.Bahri Fazliu - Agron Rrahmani L=700m	9,031.09 €
7	Rr.Fahri Fazliu L=220m	2,779.58 €
8	Rr.Bedri Bajrami L=350m	4,295.06 €
9	Rr.Hajdin Ukelli L=200m	2,436.11 €
10	Rr.Zahir Pajaziti (Te Gllobusi) L=220m	1,684.71 €
11	Rr.Zahir Pajaziti (Te Furra) L=120m	1,558.73 €
12	Rr.Zahir Pajaziti (Te Furra Hast) L=119m	1,401.70 €
13	Rr.Zahir Pajaziti (Lagjja Hajdari) L=80m	2,133.79 €
14	Rr.Met Podujeva L=90m - Rr. Vëllëzrit Frasheri L=70m	8,609.63 €
15	Rr.Jusuf Koliqi - Hakif Sheholli L=370m -Neodardania L=340m	4,404.23 €
16	Rr.Osman Latifi . L=350m	18,676.57 €
17	Rr.Nazim Cafurri. L=1650m	7,372.05 €
18	Rr.Kongresi Manastirit. L=650m	1,909.71 €
19	Rr.Xhorxh Bush . L=150m	8,283.60 €
20	Riparimi dhe lyrja e shtyllave metalike si dhe ndrimi i trupave ndriçues	106,372.71 €
TOTALI I PËRCJITHSHËM:		

