



Republika e Kosovës / Republika Kosova / Republic of Kosova
Komuna e Podujevës/ Opština Podujevo / Municipality of Podujeva



KONTRATË

KOMUNA E PODUJEVËS (në vazhdim "Autoriteti Kontraktues"), në njërën anë; dhe

Muhamet Muçiqi B.I. (NNP "Ndërtimtari") Podujevë me nr biznesi 810431453 (në vazhdim "Operatori Ekonomik"), në anën tjetër, janë pajtuar të lidhin një kontratë publike për:

Rregullimi i hapsirave publike - pika grumbulluese të mbeturinave me numër Identifikues 615-20-6930-5-3-6, nr i brendshëm 61520129536

Neni 1 Lënda

1.1 Lënda e kontratës do të jetë: **Rregullimi i hapsirave publike - pika grumbulluese të mbeturinave**

1.2 Kontrata hynë në fuqi me 04 dhjetor 2020 dhe përfundon më 21 dhjetor 2020

1.3 Afati kohor i performances nuk mund të jetë më shumë se tre ditë nga data e marrjes së urdhërësës.

1.4 Vendi i kryerjes së punimeve do të jetë: Podujevë

Neni 2 Ligji i aplikueshëm

2.1 Ligji i zbatueshëm do të jetë Nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik të Republikës së Kosovës, i ndryshuar dhe plotësuar me ligjin Nr. 04/L-237, ligjin Nr. 05/L-068 dhe ligjin Nr. 05/L-092. Për çështjet që nuk mbulojnë me dispozita të kontratës, zbatohen ligjet në fuqi në Kosovë. Juridiksioni do të jetë gjykata përkatëse në Prishtinë.

Neni 3 Çmimi

3.1 Çmimi total i kontratës do të jetë: **5,769.66€;**
[pesëmijëeshtatëqindëgjashtëdhjetëenëntëeuroegjashtëdhjetëgjashtëcent].

3.2 Çmimi i përmendur në Nenin 3.1 më sipër duhet të jetë e vetmja pagesë që Autoriteti Kontraktues i ka borxh Operatorit Ekonomik sipas kontratës. Ai duhet të jetë i prerë dhe të mos i nënshtrohet ndryshimeve gjatë ekzekutimit të kontratës (në përjashtim të çmimeve të atyre artikujve që i nënshtrohen ndryshimit të çmimit sipas berzës përkatëse, nëse aplikohet).

Neni 4 Pagesat

4.1 Pagesa do të bëhet në Euro.

Autoriteti Kontraktues do të paguaj pas pranimit të punimeve

4.2 Pagesat e detyrimeve sipas një fature të lëshuar nga Operatori Ekonomik duhet të paguhet brenda jo më shumë se 30 ditësh nga data në të cilën kërkesa e pranueshme për pagesë është regjistruar nga departamenti përkatës. Data e pagesës do të jetë data në të cilën debitet

llogaria e institucionit. Kërkesa për pagesë nuk do të jetë e pranueshme nëse nuk plotësohen një ose më shumë nga kërkesat thelbësore.

Neni 5 Marrëveshjet lidhur me tatimin dhe doganën

5.1 Operatori Ekonomik është përgjegjës për të gjitha detyrimet dhe taksat në përputhje me Ligjin e Republikës së Kosovës.

5.2 Të gjitha taksat dhe detyrat e tjera doganore konsiderohen se janë të përfshira në çmimin e kontratës.

Neni 6 Kualiteti

6.1 Kualiteti i shërbimeve duhet në të gjitha aspektet të plotësoj specifikimet teknike të parashtruara në Dosjen e Tenderit.

Neni 7 Garancioni

7.1 Garancioni do të mbetet valid për 12 muaj, pas pranimit të shërbimeve.

Neni 8 Vonesat në ekzekutim

8.1 Nëse Operatori Ekonomik me përgjegjësinë e tij nuk arrin të realizojë ndonjë ose të gjitha shërbimet brenda limiteve kohore të specifikuara në kontratë, Autoriteti Kontraktues, pa njoftim zyrtar dhe pa paragjykim ndaj kompensimeve tjera të tij sipas kontratës, do të ketë të drejtë, për secilën ditë që kalon ndërmjet skadimit të periudhës së kontratës dhe datës aktuale të përfundimit, t'i marrë dëmet e likuiduara të barabarta me 0,25% në ditë të vlerës së shërbimeve të pa dorëzuara deri në një maksimum prej 10 % të vlerës totale të kontratës.

Neni 9 Inspektimi dhe testimi

9.1 Autoriteti kontraktues do të ketë të drejtë që herë pas here të inspektojë, kontrollojë, masë dhe testojë komponentët, materialet, dhe mjeshtërinë, dhe të kontrollojë përparimin e përgatitjes, fabrikimit apo prodhimit të çfarëdo artikulli që përgatitet, fabrikohet ose prodhohet për t'u dorëzuar sipas kontratës, në mënyrë që të përcaktojë nëse komponentët, materialet dhe mjeshtëria kanë cilësinë dhe sasinë e kërkuar.

Neni 10 Nën-kontraktimi

10.1 Një nënkontratë do të jetë e vlefshme vetëm nëse është një marrëveshje me shkrim me të cilin Operatori Ekonomik i beson kryerjen e një pjese të kontratës së tij një pale të tretë. Operatori Ekonomik nuk duhet të nënkontrakttojë pa autorizim paraprak me shkrim nga Autoriteti Kontraktues. Autoriteti Kontraktues do të njoftojë Operatorin Ekonomik për vendimin e tij brenda 5 ditëve nga marrja e njoftimit, duke i paraqitur arsyet e veta nëse nuk lëshohet autorizimi.

Neni 11 Ndërprerja e Kontratës nga Autoriteti kontraktues

11.1 Autoriteti kontraktues mundet që, pasi t'i japë Operatorit Ekonomik shtatë ditë paralajmërim, ta ndërpresë kontratën në ndonjërin nga rastet në vijim: a) Kur operatori ekonomik nuk arrin t'i realizoj obligimet e veta sipas kontratës; b) Dështon në ekzekutimin e kontratës në afatin e caktuar; c). Refuzon urdhrat administrativ të autoritetit kontraktues; d) Ia jep dikujt kontratën apo nënkontratën pa autorizim nga autoriteti kontraktues; e). Falimenton; f). Është dënuar nga një gjykatë për një shkelje që ka të bëjë me sjellje profesionale, përmes një gjykimi që ka fuqinë e *res-judicata*; g) Operatori ekonomik i është nënshtruar një gjykimi që ka forcën e *res-judicata* për mashtrim, korrupsion, përfshirje në ndonjë organizatë kriminale ose ndonjë aktivitet tjetër ilegal që i dëmton interesat e përgjithshme financiare; h) shfaqet ndonjë paaftësi tjetër ligjore që i pengon realizimit të kontratës.

Neni 12 Ndërprerja e Kontratës nga Operatori Ekonomik

12.1 Operatori Ekonomik, pasi e ka paralajmëruar Autoritetin Kontraktues 14 ditë paraprakisht, mund ta ndërpresë kontratën nëse Autoriteti kontraktues: a) Nuk arrin t'i paguajë Operatorit Ekonomik shumën që duhet të paguhet brenda periudhës së saktësuar me kontratë; b) vazhdimisht nuk arrin t'i plotësojë obligimet e veta me kontratë; c) si rezultat i forcës madhore, Operatori Ekonomik nuk është në gjendje për të kryer një pjesë materiale të kontratës për më shumë se 180 ditë, për arsye që nuk janë specifikuar në kontratë ose që nuk i atribuohen të Operatorit Ekonomik.

Neni 13 Zgjidhja e mosmarrëveshjeve me procedurë gjyqësore

13.1 Nëse nuk mund të arrihet zgjidhje brenda 30 ditësh nga fillimi i procedurës miqësore për zgjidhje të mosmarrëveshjes, secila palë mund të kërkojë ose vendim nga gjyqi, ose vendim arbitrimi.

13.2 Çdo mosmarrëveshje ndërmjet palëve të cilat mund të lindin gjatë ekzekutimit së kësaj kontrate dhe se nuk është e mundur të zgjidhet ndryshe ndërmjet palëve do të dorëzohet në Gjykatën kompetente në pajtim me ligjin e Kosovës.

Neni 14 Komunikimi

14.1 Çdo komunikim me shkrim në lidhje me këtë Kontratë ndërmjet Autoritetit Kontraktues dhe Operatorit Ekonomik duhet jap Titullin e kontratës dhe numrin e identifikimit, dhe duhet të dërgohet me postë, faks, e-mail ose me dorë.

14.2 Menaxher i projektit do të jetë: z. Granit Hasani , ing. i diplomuar i ndërtimtarisë, nr tel. 045/343-999

E hartuar në gjuhën Shqipe në tri origjinale, dy origjinale për Autoritetin Kontraktues dhe një origjinal për Operatorin Ekonomik.

Për Operatorin Ekonomik

Për Autoritetin Kontraktues

Emri:	z. Muhamet Muçiqi	Emri:	Rasim Fejza
Pozita:	Drejtor	Pozita:	Menaxher i DP
Nënshkrimi:		Nënshkrimi:	
Data:	04/12/2020	Data:	04/12/2020
Vula:		Vula:	

PROJEKTI - PIKAT GRUMBULLUESE TË MBETURINAVE- 2

PARAMASA ME PARALLOGARI

A. LOKACIONI TE OBJEKTI MALËSIA

Pikat me 6 konteniere (me bazament)

***Vërejtje:** Gjatë punimeve ne terren sldomos gjatë përcaktimit të pozitës duhet patur kujdes në evidentimin e mundshëm të vijave të infrastrukturës rrugore(nëntokësore). Gjatë demolimit të strukturave ekzistuese (trotuare,rruge,gjelbërim) duhet të punohet me kujdes dhe gjërmimi të bëhet me dorë. Në rast të ndonjë pengese atëherë mund të parashihet zhvendosja e lokacionit të kontenierëve në pozitë më të përshtatshme. Dimensionet për punimin e mveshjes së hapësirave të kontenierëve duhet të verifikohen edhe njëherë në terren. Në rast të ndryshimeve apo vështirësive të mundshme ne implementim të projektit sipas dizajnit duhet konsultu mbikëqyrësin/projektuesin.

	Specifikimi i punëve	Njësi	Sasia	Çmimi/njësi	Gjithsej
A	PUNËT PARAPRAKE				
1	Pastrimi i lokacionit dhe zhvendosja e kontenierëve ekzistues në lokacion të afërt përkohësisht	m2	15.0	€ 0.1	€ 1.50
2	Kontrollimi i vijave të infrastrukturës nëntokësore dhe verifikimi i dimensioneve të elementeve të projektit	m2	15.0	€ 0.1	€ 1.50
B	PUNËT E DHEUT				
3	Gjërmimi i dheut për punimin e bazamentit (150x925x150cm) ne thellesi 150cm dhe largimi i materialit nga punishtja ne deponi te caktuar per mbetje inerte. Ne cmim te llogaritet edhe ngjeshja e dheut (30 MPA).	m3	22.8	€ 2.0	€ 45.62
4	Shtuarja e shtresës së zhavorit me fraksion 0-32mm ne thellesi t=15cm nën themelin shiritor dhe bazament dhe ngjeshja (80 MPA)	m3	2.6	€ 7.0	€ 18.20
C	PUNËT E BETONIT				
5	Betonimi i pllakës se bazamentit me beton C 30/37 me armaturë Q-385 me dimensione 150x925x15cm. Betoni te ngjeshet me vibrator dhe betonimi i themele 1150x120x20 cm, me armaturë Q-385.	m3	5.2	€ 58.0	€ 301.60
D	PUNËT E ZDRUKHTARISË SË ALUMINIT				
*Vërejtje: Lidhja-përforcimi në mes të elementeve konstruktive metalike të bëhet me saldim					
6	Furnizimi dhe montimi i kontruksionit mbajtës të mveshjes dhe mbulesës së hapësirës së kontenierëve me profile te celikut 60x60x2.5mm te ngjyrosur me ngjyre RAL 6028 mbi ngjyrën bazë	m'	46.3	€ 4.5	€ 208.35
7	Furnizimi dhe montimi i pllakave inkastruese te celikut 125x125x10mm me bulona te ngjyrosur me ngjyre RAL 6028 mbi ngjyren bazë	copë	9	€ 5.0	€ 45.00

8	Furnizimi dhe montimi i profileve te celikut 40x40x2mm te ngjyrosur me ngjyre RAL 6028 mbi ngjyren bazë	m'	18	€ 3.2	€ 57.60
9	Furnizimi dhe montimi i pllakave te celikut 1650x1300x2mm, te ngjyrosur me ngjyre RAL 6029 mbi ngjyren bazë	copë	2	€ 33.0	€ 66.00
10	Furnizimi dhe montimi i pllakave te celikut 1500x1430x2mm, te ngjyrosur me ngjyre RAL 6029 mbi ngjyren bazë	copë	6	€ 33.0	€ 198.00
11	Furnizimi dhe montimi i pllakes se celikut 9060x1500+100x2mm te ngjyrosur me ngjyre RAL 6029 mbi ngjyren bazë	copë	1	€ 220.0	€ 220.00
GJITHËSEJ:					€ 1,163.4

B. LOKACIONI OBJEKTI I KOMUNËS

PARAMASA ME PARALLOGARI

Pikat me 6 konteniere (me bazament)

*Vërejtje: Gjatë punimeve ne terren sidomos gjatë përcaktimit të pozitës duhet patur kujdes në

	Specifikimi i punëve	Njësi	Sasia	Çmimi/njësi	Gjithsej
A	PUNËT PARAPRAKE				
1	Pastrimi i lokacionit dhe zhvendosja e kontenierëve ekzistues në lokacion të afërt përkohësisht	m2	15.0	€ 0.1	€ 1.50
2	Kontrollimi i vijave të infrastrukturës nëntokësore dhe verifikimi i dimensioneve të elementeve të projektit	m2	15.0	€ 0.1	€ 1.50
B	PUNËT E DHEUT				
3	Gërmimi i dheut për punimin e bazamentit (150x925x15cm) ne thellesi 30cm dhe largimi i materialit nga punishtja ne deponi te caktuar per mbetje inerte. Ne cmim te llogaritet edhe ngjeshja e dheut (30 MPA).	m3	4.6	€ 3.0	€ 13.80
4	Shtuarja e shtresës së zhavorit me fraksion 0-32mm ne thellesi t=15cm nën themelin shiritor dhe bazament dhe ngjeshja (80 MPA)	m3	2.6	€ 7.0	€ 18.20
C	PUNËT E BETONIT				
5	Betonimi i pllakës se bazamentit me beton C 30/37 me armaturë Q-385 me dimensione 150x925x15cm. Betoni te ngjeshet me vibrator dhe betonimi i themele 1150x40x20 cm, me armaturë Q-385	m3	3.12	€ 58.0	€ 180.96

D PUNËT E ZDRUKHTARISË SË ALUMINIT					
*Vërejtje: Lidhja-përforcimi në mes të elementeve konstruktive metalike të bëhet me saldime					
6	Furnizimi dhe montimi i kontruksionit mbajtës të mveshjes dhe mbulesës së hapësirës së kontenierëve me profile te celikut 60x60x2.5mm te ngjyrosur me ngjyre RAL 6028 mbi ngjyrën bazë	m'	46.3	€ 4.3	€ 199.09
7	Furnizimi dhe montimi i pllakave inkastruese te celikut 125x125x10mm me bulona te ngjyrosur me ngjyre RAL 6028 mbi ngjyren bazë	copë	9	€ 5.0	€ 45.00
8	Furnizimi dhe montimi i profileve te celikut 40x40x2mm te ngjyrosur me ngjyre RAL 6028 mbi ngjyren bazë	m'	18	€ 3.2	€ 57.60
9	Furnizimi dhe montimi i pllakave te celikut 1650x1300x2mm, te ngjyrosur me ngjyre RAL 6029 mbi ngjyren bazë	copë	2	€ 33.0	€ 66.00
10	Furnizimi dhe montimi i pllakave te celikut 1500x1430x2mm, te ngjyrosur me ngjyre RAL 6029 mbi ngjyren bazë	copë	6	€ 33.0	€ 198.00
11	Furnizimi dhe montimi i pllakes se celikut 9060x1500+100x2mm te ngjyrosur me ngjyre RAL 6029 mbi ngjyren bazë	copë	1	€ 220.0	€ 220.00
GJITHËSEJ:					€ 1,001.7

C. LOKACIONI QKMF

PARAMASA ME PARALLOGARI

Pika me 3 konteniere (me bazament)

***Vërejtje: Gjatë punimeve ne terren sidomos gjatë përcaktimit të pozitës duhet patur kujdes në**

	Specifikimi i punëve	Njësi	Sasia	Çmimi/njësi	Gjithsej
A PUNËT PARAPRAKE					
1	Pastrimi i lokacionit dhe zhvendosja e kontenierëve ekzistues në lokacion të afërt për kohësisht	m2	12.0	€ 0.1	€ 1.20
2	Kontrollimi i vijave të infrastrukturës nëntokësore dhe verifikimi i dimensioneve të elementeve të projektit	m2	12.0	€ 0.1	€ 1.20
B PUNËT E DHEUT					
3	Gërmimi i dheut për punimin e bazamentit (150x465x15cm) ne thellesi 30cm dhe largimi i materialit nga punishtja ne deponi te caktuar per mbetje inerte. Ne cmim te llogaritet edhe ngjeshja e dheut (30 MPA).	m3	2.9	€ 3.0	€ 8.70
4	Shtruarja e shtresës së zhavorit me fraksion 0-32mm ne thellesi t=15cm nën themelin shiritor dhe bazament dhe ngjeshja (80 MPA)	m3	1.7	€ 7.0	€ 11.90

C PUNËT E BETONIT					
	Betonimi i pllakës së bazamentit me beton C 30/37 me armaturë Q-385 me dimensione 150x465x15cm. Betoni të ngjeshet me vibrator betonimi i themele 700x40x20 5 cm, me armaturë Q-385.	m3	2.5	€ 58.0	€ 145.0
D PUNËT E ZDRUKHTARISË SË ALUMINIT					
*Vërejtje: Lidhja-përforcimi në mes të elementeve konstruktive metalike të bëhet me saldim					
6	Furnizimi dhe montimi i kontruksionit mbajtës të mveshjes dhe mbulesës së hapësirës së kontenierëve me profile të celikut 60x60x2.5mm të ngjyrosur me ngjyre RAL 7024 mbi ngjyrën bazë	m'	27.9	€ 4.3	€ 119.97
7	Furnizimi dhe montimi i pllakave inkastruese të celikut 125x125x10mm me bulona të ngjyrosur me ngjyre RAL 7024mbi ngjyrën bazë	copë	6	€ 5.0	€ 30.00
8	Furnizimi dhe montimi i profileve të celikut 40x40x2mm të ngjyrosur me ngjyre RAL 7024mbi ngjyrën bazë	m'	8.8	€ 3.2	€ 28.16
9	Furnizimi dhe montimi i pllakave të celikut 1650x1300x2mm, të ngjyrosur me ngjyre RAL 7024 mbi ngjyrën bazë	copë	2	€ 33.0	€ 66.00
10	Furnizimi dhe montimi i pllakave të celikut 1500x1430x2mm, të ngjyrosur me ngjyre RAL 7024 mbi ngjyrën bazë	copë	3	€ 33.0	€ 99.00
11	Furnizimi dhe montimi i pllakes së celikut 4500x1500+100x2mm të ngjyrosur me ngjyre RAL 6029 mbi ngjyrën bazë	copë	1	€ 170.0	€ 170.00
681.1					

D. LOKACIONI OBJEKTI BENI DONA

PARAMASA ME PARALLOGARI

Pika me 3 konteniere (me bazament)

***Vërejtje: Gjatë punimeve në terren sidomos gjatë përcaktimit të pozitës duhet patur kujdes në**

	Specifikimi i punëve	Njësi	Sasia	Çmimi/njësi	Gjithsej
A PUNËT PARAPRAKE					
1	Pastrimi i lokacionit dhe zhvendosja e kontenierëve ekzistues në lokacion të afërt përkohësisht	m2	12.0	€ 0.1	€ 1.20
2	Kontrollimi i vijave të infrastrukturës nëntokësore dhe verifikimi i dimensioneve të elementeve të projektit	m2	12.0	€ 0.1	€ 1.20
B PUNËT E DHEUT					

3	Gërmimi i dheut për punimin e bazamentit (150x465x15cm) ne thellesi 30cm dhe largimi i materialit nga punishtja ne deponi te caktuar per mbetje inerte. Ne cmim te llogaritet edhe ngjeshja e dheut (30 MPA).	m3	2.9	€ 3.0	€ 8.70
---	---	----	-----	-------	--------

4	Shtuarja e shtresës së zhavorit me fraksion 0-32mm ne thellesi t=15cm nën themelin shiritor dhe bazament dhe ngjeshja (80 MPA)	m3	1.7	€ 7.0	€ 11.90
C PUNËT E BETONIT					
5	Betonimi i pllakës së bazamentit me beton C 30/37 me armaturë Q-385 me dimensione 150x465x15cm. Betoni të ngjeshet me vibrator dhe betonimi i themele 700x40x20 cm, me armaturë Q-385.	m3	2.5	€ 58.0	€ 145.0
D PUNËT E ZDRUKHTARISË SË ALUMINIT					
*Vërejtje: Lidhja-përforcimi në mes të elementeve konstruktive metalike të bëhet me saldime					
6	Furnizimi dhe montimi i kontruksionit mbajtës të mveshjes dhe mbulesës së hapësirës së kontenierëve me profile të celikut 60x60x2.5mm të ngjyrosur me ngjyre RAL 7024 mbi ngjyrën bazë	m'	27.9	€ 4.3	€ 119.97
7	Furnizimi dhe montimi i pllakave inkastruese të celikut 125x125x10mm me bulona të ngjyrosur me ngjyre RAL 7024 mbi ngjyrën bazë	copë	6	€ 5.0	€ 30.00
8	Furnizimi dhe montimi i profileve të celikut 40x40x2mm të ngjyrosur me ngjyre RAL 7024 mbi ngjyrën bazë	m'	8.8	€ 3.2	€ 28.16
9	Furnizimi dhe montimi i pllakave të celikut 1650x1300x2mm, të ngjyrosur me ngjyre RAL 7024 mbi ngjyrën bazë	copë	2	€ 33.0	€ 66.00
10	Furnizimi dhe montimi i pllakave të celikut 1500x1430x2mm, të ngjyrosur me ngjyre RAL 7024 mbi ngjyrën bazë	copë	3	€ 33.0	€ 99.00
11	Furnizimi dhe montimi i pllakes së celikut 4500x1500+100x2mm të ngjyrosur me ngjyre RAL 6029 mbi ngjyrën bazë	copë	1	€ 170.0	€ 170.00
GJITHËSEJ:					681.1

E. LOKACIONI PARKINGU LLAPI

PARAMASA ME PARALLOGARI

Pika me 3 konteniere (me bazament)		Nr i kontenierëve 2+1			
*Vërejtje: Gjatë punimeve në terren sidomos gjatë përcaktimit të pozitës duhet patur kujdes në					
	Specifikimi i punëve	Njësi	Sasia	Çmimi/njësi	Gjithsej
A PUNËT PARAPRAKE					
1	Pastrimi i lokacionit dhe zhvendosja e kontenierëve ekzistues në lokacion të afërt përkohësisht	m2	12.0	€ 0.1	€ 1.20
2	Kontrollimi i vijave të infrastrukturës nëntokësore dhe verifikimi i dimensioneve të elementeve të projektit	m2	12.0	€ 0.1	€ 1.20

B PUNËT E DHEUT				
3	Gërmimi i dheut për punimin e bazamentit (150x465x15cm) ne thellesi 30cm dhe largimi i materialit nga punishtja ne deponi te caktuar per mbetje inerte. Ne cmim te llogaritet edhe ngjeshja e dheut (30 MPA).	m3	2.9	€ 3.0 € 8.70
4	Shtuarja e shtresës së zhavorit me fraksion 0-32mm ne thellesi t=15cm nën themelin shiritor dhe bazament dhe ngjeshja (80 MPA)	m3	1.7	€ 7.0 € 11.90
C PUNËT E BETONIT				
5	Betonimi i pllakës se bazamentit me beton C 30/37 me armaturë Q-385 me dimensione 150x465x15cm. Betoni te ngjeshet me vibrator, dhe betonimi i themele 700x40x20 cm, me armaturë Q-385.	m3	2.5	€ 58.0 € 145.0
D PUNËT E ZDRUKHTARISË SË ALUMINIT				
*Vërejtje: Lidhja-përforcimi në mes të elementeve konstruktive metalike të bëhet me saldım				
6	Furnizimi dhe montimi i kontruksionit mbajtës të mveshjes dhe mbulesës së hapësirës së kontenierëve me profile te celikut 60x60x2.5mm te ngjyrosur me ngjyre RAL 7024 mbi ngjyrën bazë	m'	27.9	€ 4.3 € 119.97
7	Furnizimi dhe montimi i pllakave inkastruese te celikut 125x125x10mm me bulona te ngjyrosur me ngjyre RAL 7024mbi ngjyren bazë	copë	6	€ 5.0 € 30.00
8	Furnizimi dhe montimi i profileve te celikut 40x40x2mm te ngjyrosur me ngjyre RAL 7024mbi ngjyren bazë	m'	8.8	€ 3.2 € 28.16
9	Furnizimi dhe montimi i pllakave te celikut 1650x1300x2mm, te ngjyrosur me ngjyre RAL 7024 mbi ngjyren bazë	copë	2	€ 33.0 € 66.00
10	Furnizimi dhe montimi i pllakave te celikut 1500x1430x2mm, te ngjyrosur me ngjyre RAL 7024 mbi ngjyren bazë	copë	3	€ 33.0 € 99.00
11	Furnizimi dhe montimi i pllakes se celikut 4500x1500+100x2mm te ngjyrosur me ngjyre RAL 6029 mbi ngjyren bazë	copë	1	€ 170.0 € 170.00
GJITHËSEJ:				681.1

F. LOKACIONI OBJKETI LESNA

PARAMASA ME PARALLOGARI

Pika me 3 konteniere (me bazament)		Nr i konteniereve 2+1			
*Vërejtje: Gjatë punimeve ne terren sidomos gjatë përcaktimit të pozitës duhet patur kujdes në					
	Specifikimi i punëve	Njësi	Sasla	Çmimi/njësi	Gjithsej
A PUNËT PARAPRAKE					
1	Pastrimi i lokacionit dhe zhvendosja e kontenierëve ekzistues në lokacion të afërt përkohësisht	m2	12.0	€ 0.1	€ 1.20
2	Kontrollimi i vijave të infrastrukturës nëntokësore dhe verifikimi i dimensioneve të elementeve të projektit	m2	12.0	€ 0.1	€ 1.20
B PUNËT E DHEUT					
3	Gërmimi i dheut për punimin e bazamentit (150x465x15cm) ne thelesi 30cm dhe largimi i materialit nga punishtja ne deponi te caktuar per mbetje inerte. Ne cmim te llogaritet edhe ngjeshja e dheut (30 MPA).	m3	2.9	€ 3.0	€ 8.70
4	Shtuarja e shtresës së zhavorit me fraksion 0-32mm ne thelesi t=15cm nën themelin shiritor dhe bazament dhe ngjeshja (80 MPA)	m3	1.7	€ 7.0	€ 11.90
C PUNËT E BETONIT					
5	Betonimi i pllakës se bazamentit me beton C 30/37 me armaturë Q-385 me dimensione 150x465x15cm. Betoni te ngjeshet me vibrator dhe betonimi i themele 700x40x20 cm, me armaturë Q-385.	m3	2.5	€ 58.0	€ 145.0
D PUNËT E ZDRUKHTARISË SË ALUMINIT					
*Vërejtje: Lidhja-përforcimi në mes të elementeve konstruktive metalike të bëhet me saldime					
6	Furnizimi dhe montimi i kontruksionit mbajtës të mveshjes dhe mbulesës së hapësirës së kontenierëve me profile te celikut 60x60x2.5mm te ngjyrosur me ngjyre RAL 7024 mbi ngjyrën bazë	m'	27.9	€ 4.3	€ 119.97
7	Furnizimi dhe montimi i pllakave inkastruese te celikut 125x125x10mm me bulona te ngjyrosur me ngjyre RAL 7024mbi ngjyren bazë	copë	6	€ 5.0	€ 30.00
8	Furnizimi dhe montimi i profileve te celikut 40x40x2mm te ngjyrosur me ngjyre RAL 7024mbi ngjyren bazë	m'	8.8	€ 3.2	€ 28.16
9	Furnizimi dhe montimi i pllakave te celikut 1650x1300x2mm, te ngjyrosur me ngjyre RAL 7024 mbi ngjyren bazë	copë	2	€ 33.0	€ 66.00
10	Furnizimi dhe montimi i pllakave te celikut 1500x1430x2mm, te ngjyrosur me ngjyre RAL 7024 mbi ngjyren bazë	copë	3	€ 33.0	€ 99.00

11	Furnizimi dhe montimi i pllakes se celikut 4500x1500+100x2mm te ngjyrosur me ngjyre RAL 6029 mbi ngjyren bazë	copë	1	€ 170.0	€ 170.00
GJITHËSEJ:					681.1

REKAPITULIMI

A	LOKACIONI TE OBJEKTI MALËSIA		€ 1,163.37
B	LOKACIONI OBJEKTI I KOMUNËS		€ 1,001.65
C	LOKACIONI QKMF		€ 681.13
D	LOKACIONI OBJEKTI BENI DONA		€ 681.13
E	LOKACIONI PARKINGU LLAPI		€ 681.13
F	LOKACIONI OBJKETI LESNA		€ 681.13
GJITHËSEJ:			€ 4,889.54
TVSH 18%			€ 880.12
TOTALI			€ 5,769.66