



KONTRATË

Numri i kontratës:¹ 615-23-4884-5-2-1/C891

KOMUNA E PODUJEVËS, (në vazhdim "Autoriteti Kontraktues"), në njërën anë; dhe

B CORP SH.P.K., Rr. Garibaldi H17/13.1, Prishtine, (në vazhdim "Kontraktuesi"), në anën tjetër, janë pajtuar të lidhin një kontratë publike për punë e shënuara me poshtë:

Ndërtimi i infrastrukturës sportive me numër identifikues: 615-23-4884-5-2-1

Neni 1 Lënda

1.1 Lënda e kontratës është ekzekutimi i punëve në vijim nga ana e Kontraktuesit: **Ndërtimi i infrastrukturës sportive**

No.	Lot
1	Ndërtimi i infrastrukturës sportive

Neni 2 Çmimi

2.1 Çmimi total i punëve duhet të jetë: **425,128.63 €**; Katerqind e njezet e pese mije e njeqind e njezet e tete Euro.

2.2 Çmimi i përmendur në Nenin 2.1 më sipër duhet të jetë e vetmja pagesë që Autoriteti Kontraktues i ka borxh Kontraktuesit sipas kontratës. Ai duhet të jetë i prerë dhe të mos i nënshtrohet ndryshimeve.

2.3 Pagesat do të bëhen në pajtim me Kushtet e përgjithshme dhe/ose të Veçanta të kontratës.

Neni 3 Rendi i përparësisë i dokumenteve të kontratës

3.1 Kontrata përbëhet nga dokumentet në vijim:

Marrëveshja e kontratës;

Kushtet e Veçanta të Kontratës;

Kushtet e Përgjithshme të Kontratës;

Tenderi i Kontraktuesit, duke përfshirë edhe Specifikimet Teknike;

Oferta financiare (Paramasa dhe Paralogaria);

3.2 Dokumentet e ndryshme që e përbëjnë kontratën konsiderohet se shpjegojnë njëra tjetrën; dhe në raste të paqartësisë ose divergjencës, ato duhet të lexohen sipas rendit të përparësisë në të cilin janë dhënë më sipër.

Neni 4 Komunikimet

4.1 Të gjitha komunikimet me shkrim që kanë të bëjnë me këtë Kontratë ndërmjet Autoritetit Kontraktues, nga njëra anë dhe Kontraktuesit nga ana tjetër duhet të cekin titullin e Kontratës dhe numrin e saj të identifikimit

¹ Ju lutemi referojuni këtij numri të kontratës në dokumentet e faturimit dhe pagesës, procedurat dhe transaksionet që lidhen me thesarin.


dhe duhet të dërgohen me postë, faks, email ose të dorëzohen personalisht. Komunikimet për Autoritetin Kontraktues mund të adresohen Autoritetit Kontraktues ose Menaxherit të Projektit i emëruar në Kushtet e Veçanta të Kontratës.

4.2 Nëse personi që dërgon komunikatën kërkon vërtetim të pranimi të saj, ai duhet ta thotë këtë në komunikatën e tij. Sa herë që ka afat të fundit për pranimin e komunikatës me shkrim, dërguesi duhet të kërkojë vërtetim të pranimi të komunikatës së tij. Në të gjitha rastet, dërguesi duhet t'i marrë të gjitha masat e nevojshme për të siguruar pranimin e komunikimit të tij.

4.3 Kudo në kontratë parashikohet për dhënien e ndonjë njoftimi, pëlqimi, miratimi, certifikate, ose vendimi, përveç nëse specifikohet ndryshe në njoftim të tillë, pëlqim, miratim, certifikatë apo vendim do të jetë në formë të shkruar dhe fjalët "njofton", "vërtetojë", "miratoj" ose "vendosë" do të interpretohen në përputhje me rrethanat. Ndonjë miratim, pajtim, certifikatë ose vendim i tillë nuk duhet të mbahet apo vonohet pa arsye.

4.4 Kjo kontratë është e përgatitur në gjuhën Shqipe² në tri origjinale, dy prej të cilave janë për Autoritetin Kontraktues dhe një origjinale për Kontraktuesin.

Për Autoritetin Kontraktues

Emri:	Raesim Fejza
Pozita:	Zyrtar përgjegjës i prokurimit
Nënshkrimi:	
Data:	02.08.2023
Vula:	



Për Kontraktuesin

Emri:	Lorik Retkoceri
Pozita:	Drejtor
Nënshkrimi:	
Data:	02.08.2023
Vula:	



² Gjuha do të jetë gjuha e shfrytëzuar nga tenderuesit në këtë tender.

KUSHTET E PËRGJITHSHME

Numri i kontratës: 615-23-4884-5-2-1/C891

Neni 1 Përkufizimet

1.1 "Kontratë" do të thotë marrëveshje të lidhur ndërmjet Autoritetit kontraktues dhe Kontraktuesit, siç është shënuar në formularin e kontratës të nënshkruar nga palët, duke përfshirë të gjitha shtojcat për këtë dhe të gjitha dokumentet e inkuorpuar me referencë në të.

1.2 "Punë" konsiderohen të gjitha ato punë të cilat janë objekt i kontratës dhe të cilat Autoriteti Kontraktues kërkon që të kryhen nga kontraktuesi, qofshin ato ndërtim, restaurim, meremetim apo rrënim ndërtesash, pajisje, struktura inxhinieringu civil, struktura të tjera apo pjesë të tyre.

1.3 "Kontraktuesi" është operatori ekonomik (apo grupi i operatorëve ekonomik), i caktuar në formularin e kontratës, i cili (të cilët) është palë në kontratë dhe është i obliguar të kryejë punët sipas marrëveshjes dhe i cili do të marrë shumën sipas marrëveshjes me kontratë.

1.4 "Menaxheri i Projektit" është njeriu i caktuar në kushtet e veçanta të kontratës (apo cilido njeri kompetent i autorizuar nga Autoriteti Kontraktues), i cili është përgjegjës për mbikëqyrjen e kryerjes së punëve dhe për të gjitha hollësitë duhet t'i raportojë Autoritetit Kontraktues.

1.5 "Çmimi Kontratës" do të thotë shuma që i paguhet Kontraktuesit sipas marrëveshjes në formularin e kontratës.

1.6 "Vendi i ndërtimit" do të thotë vendi i caktuar për kryerjen e punëve të kontraktuara.

1.7 "Pajisjet e kontraktuesit" do të thotë e tërë makineria përfshirë edhe atë për bartjen e pajisjeve, dhe mjetet tjera që nevojiten për kryerjen e punëve të kontraktuara që duhet të bëhen sipas kontratës.

1.8 "Skicat" nënkuptojnë vizatimet, llogaritjet, informatat e siguruar dhe të miratuara nga Autoriteti Kontraktues për kryerjen e punëve të kontraktuara.

1.9 "KPK" do të thotë Kushtet e Përgjithshme të Kontratës.

1.10 "KVK" do të thotë Kushtet e Veçanta të Kontratës.

Neni 2 Gjuha dhe ligji i aplikueshëm

2.1 KVK e saktësojnë cili është ligji që i përcakton të gjitha çështjet që nuk janë të mbuluara në kontratë.

2.2 Kontrata dhe të gjitha komunikimet e shkruara ndërmjet palëve hartohen në gjuhën e specifikuar në KVK.

Neni 3 Transferimi

3.1 Transferimi do të jetë valid vetëm nëse ka marrëveshje të shkruar përmes të cilës Kontraktuesi e transferon kontratën e vet ose një pjesë të saj te një palë e tretë.

3.2 Kontraktuesi nuk mundet që, pa miratim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues, ta transferojë kontratën ose një pjesë të saj, ose ndonjë përfitim apo interes nga ajo, përveç në këto raste:

a) kur ka ngarkesë për pagesë, në favor të bankierëve të Kontraktuesit, të shumave që duhet të paguheshin ose që do të bëhen borxh sipas kontratës; ose

b) në rast të dhënies së të drejtës së Kontraktuesit siguruesve të Kontraktuesit për të kërkuar pagesën nga ndonjë person tjetër i detyruar në rastet kur siguruesit e kanë shkarkuar humbjen ose detyrimin e Kontraktuesit.

3.3 Për qëllimet e nenit 3.2, aprovimi i një transferimi nga Autoriteti kontraktues nuk do ta lirojë Kontraktuesin nga obligimet e veta për pjesën e kontratës që tashmë është realizuar ose për pjesën që nuk është bartur.

3.4 Pranuesit e dispozitave të kontratës duhet të plotësojnë kriteret e përshtatshmërisë që zbatohen për dhënien e kontratës përveç në raste kur transferimi bëhet në bankë apo kompani të sigurimit ose institucion tjetër financiar.

Neni 4

Nën-kontraktimi

4.1 Nënkontrata është valide vetëm nëse ka marrëveshje të shkruar përmes së cilës Kontraktuesi ia beson realizimin e një pjese të kontratës së tij një pale të tretë.

4.2 Elementet e kontratës që do të nënkontraktohen dhe identiteti i nënkontraktuesve i bëhen të ditura Autoritetit kontraktues me rastin e dorëzimit të ofertës. Në rast të ndryshimit të nënkontraktuesve gjatë implementimit të kontratës, Kontraktuesi duhet të njoftoj me shkrim Autoritetin Kontraktues. Autoriteti kontraktues do ta lajmërojë Kontraktuesin për vendimin e vet brenda 30 ditë pune nga marrja e njoftimit, duke i paraqitur arsyet e veta nëse nuk lëshohet autorizimi. Kontraktuesi nuk nënkontraktonte pa autorizim me shkrim nga Autoriteti Kontraktues. Te gjithë nënkontraktuesit e propozuar duhet të përmbushin kërkesat e përshtatshmërisë.

4.3 Autoriteti kontraktues nuk njeh lidhje kontraktore ndërmjet vetes dhe nënkontraktuesve, megjithatë mund të siguroj, ku e konsideron si të nevojshme, pagesat direkte për nënkontraktorët.

4.4 Kontraktuesi është përgjegjës për aktet, gabimet dhe neglizhencën e nënkontraktuesve të vet si dhe të agjentëve ose të punësuarve, në të njëjtën mënyrë si po të ishin akte, gabime ose neglizhencë e Kontraktuesit, agjentëve të tij ose punëtorëve të tij. Aprovimi i nënkontraktimit të ndonjë pjese të kontratës ose aprovimi i nënkontraktuesit nga ana e Menaxherit të Projektit nuk e liron Kontraktuesin nga obligimet e tij sipas kontratës.

4.5 Nëse nënkontraktuesi ka marrë ndonjë obligim të vazhdueshëm që vazhdon për një periudhë që e tejkalon atë të periudhës së garancisë nën kontratë ndaj Kontraktuesit, përkitazi me furnizimet që i jep nënkontraktuesi, Kontraktuesi duhet që, në çfarëdo momenti pas skadimit të periudhës së garancisë, t'i transferojë menjëherë të Autoriteti kontraktues, me kërkesë dhe shpenzime të Autoritetit kontraktues, përfitimet e obligimeve të tilla për kohëzgjatjen e garancisë së skaduar.

OBLIGIMET E AUTORITETIT KONTRAKTUES

Neni 5

Dhënia e dokumenteve

5.1 Nëse është e nevojshme, brenda 30 ditësh nga nënshkrimi i kontratës, autoriteti kontraktues duhet t'i japë Kontraktuesit, pa pagesë, një kopje të skicave të përgatitura për realizimin e kontratës dhe kopje të specifikimeve dhe dokumenteve tjera të kontratës. Kontraktuesi mund të blejë kopje tjera të këtyre skicave, specifikimeve dhe dokumenteve tjera, në rast se ato janë në dispozicion. Pas lëshimit të certifikatës përfundimtare, Kontraktuesi duhet t'i kthen autoritetit kontraktues të gjitha skicat, specifikimet dhe dokumentet tjera të kontratës.

5.2 Përveç nëse është e nevojshme për qëllime të kontratës, skicat, specifikimet dhe dokumentet tjera që i jep autoriteti kontraktues nuk duhet të përdoren as nuk duhet t'i komunikohen një pale të tretë nga Kontraktuesi pa pajtim paraprak të autoritetit kontraktues.

5.3 Autoriteti kontraktues ka autoritetin për t'i lëshuar Kontraktuesit urdhra administrative që inkorporojnë ato dokumente plotësuese dhe udhëzimet që janë të nevojshme për ekzekutim të mirë të kontratës dhe për kompensim dëmi nga ndonjë defekt të saj.

Neni 6

Qasja në vend punishte

6.1 Autoriteti kontraktues, në kohën e duhur dhe në përputhje me ecurinë e punimeve, do t'i jap qasje dhe akses Kontraktuesit në vend punishte, në përputhje me programin e zbatimit të detyrave të përcaktuara në këto Kushte të përgjithshme.

6.2 Kontraktuesi, gjatë shfrytëzimit, duhet të mirëmbajë çdo objekt të vendosur në dispozicion të tij në gjendje të mirë, dhe duhet, nëse kërkohet nga Autoriteti Kontraktues, t'i kthejë ato në gjendjen e tyre origjinale pas përfundimit të kontratës.

6.3 Kontraktuesi nuk do të ketë të drejtë të ndonjë pagese për përmirësimet që rezultojnë nga puna e kryer me iniciativën e tij.

Neni 7

Ndihma lidhur me rregulloret vendore

7.1 Kontraktuesi mund të kërkojë ndihmën e Autoritetit kontraktues për marrjen e kopjeve të ligjeve, rregulloreve dhe informatave mbi zakonet, urdhërat apo ligjet anësore të Republikës së Kosovës të cilat mund të ndikojnë te Kontraktuesi gjatë realizimit të obligimeve të tij me kontratë. Autoriteti kontraktues mund ta japë ndihmën e kërkuar Kontraktuesit me shpenzime të Kontraktuesit.

7.2 Në bazë të dispozitave të ligjeve dhe rregulloreve mbi punën, Autoriteti Kontraktues do të bëjë të gjitha përpjekjet e nevojshme për të lehtësuar prokurimin nga Kontraktuesi për të gjitha vizat dhe lejet e nevojshme, duke përfshirë lejen e punës dhe lejet e qëndrimit, për personelin, shërbimet e të cilëve Kontraktuesi dhe Autoriteti kontraktues i konsideron të nevojshme, si dhe lejet e qëndrimit për familjet e tyre.

OBLIGIMET E KONTRAKTUESIT

Neni 8 Obligimet e Kontraktuesit

8.1 Kontraktuesi duhet të veprojë sipas urdhrave administrative që i jep autoriteti kontraktues. Nëse Kontraktuesi konsideron se kërkesa e një urdhri administrativ shkon përtej fushëveprimit të kontratës, ai, duke iu ekspozuar dënimit për shkelje të kontratës, do ta njoftojë autoritetin kontraktues për këtë duke i paraqitur arsyet e tij brenda 30 ditësh pas pranimit të urdhrit. Ekzekutimi i urdhrit administrativ nuk do të pezullohet për shkak të këtij njoftimi.

8.2 Kontraktuesi duhet t'i respektojë dhe të veprojë sipas të gjitha ligjeve dhe rregulloreve në fuqi në Republikën e Kosovës dhe do të sigurojë që personeli i tij, të afërmit e tyre, dhe punëtorët vendorë të tij gjithashtu t'i respektojnë dhe të veprojnë sipas këtyre ligjeve dhe rregulloreve.

8.3 Kontraktuesi duhet t'i trajtojë të gjitha dokumentet dhe informatat e marra lidhur me kontratën si private dhe konfidenciale. Përveç në rastet kur kjo është e nevojshme për qëllime të ekzekutimit të kontratës, ai nuk do të publikojë ose shpalosë asnjë detaj të kontratës pa pajtim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues.

8.4 Nëse Kontraktuesi është grup, përbërja e grupit nuk do të ndryshohet pa pëlqimin paraprak me shkrim të Autoritetit kontraktues.

8.5 Kontraktuesi do të siguroj se punët do të fillojnë dhe të përfundojnë brenda afatit të caktuar rënë dakord në programin e bërë sipas Nenit 12.

8.6 Kontraktuesi do të siguroj që të gjitha punët që ai/ajo do të bëjë, si dhe riparimin e defekteve gjatë realizimit të punimeve do të bëhen në kohë dhe në përputhje me standardet, praktikat, metodat dhe procedurat ekzistuese dhe për më tepër me shkallën e aftësisë dhe zellit, e cila do të pritët nga një kontraktues i aftë dhe me përvojë që ka ndërmarr punë të ngjashme.

8.7 Kontraktuesi do të siguroj për cilësinë e punës dhe për cilësinë e materialeve dhe cilësisë profesionale të punonjësve që janë përdorur për realizimin e punëve të kontraktuara.

8.8 Kontraktuesi duhet të siguroj zonën e ndërtimit menjëherë pas fillimit të punës për arsyet e mëposhtme:

- a. në qoftë se për kryerjen e punëve pajisjet e rënda si: ekskavatorë të llojeve të ndryshme, vinça, kamionë të llojeve të ndryshme, skela të larta, etj do të përdoren dhe
- b. në mënyrë që të mos dëmtojë kalimtarët e rastit, objektet përreth, trafikun etj.

8.9 Kontraktuesi do të jetë përgjegjës për sigurinë e të gjitha aktiviteteve në vend punim.

Neni 9 Personeli

9.1 Kontraktuesi duhet të punësoj personel kyç dhe të përdor pajisje të identifikuara në tender e tij, për të kryer punë ose personel tjetër dhe pajisje të aprovuara nga menaxheri i projektit. Menaxheri i Projektit do të aprovoj çdo zëvendësim të propozuar të personelit kyç dhe pajisjeve vetëm nëse kualifikimet e tyre përkatëse, ose karakteristikat janë në thelb të barabarta ose më të mirë se ato të propozuara gjatë tenderit.

Neni 10 Siguria e ekzekutimit

10.1 Kontraktuesi do të, jo më vonë se dita e nënshkrimit të kontratës, furnizoj Autoritetin Kontraktues me siguri për ekzekutim të plotë dhe të mirë të kontratës. Shuma e sigurisë do të saktësohet në KVK. Siguria e ekzekutimit do të ndalet nga pagesa e Autoritetit kontraktues për çfarëdo humbjeje që është pasojë e mosekzekutimit të plotë dhe të duhur të obligimeve kontraktore nga ana e Kontraktuesit.

10.2 Sigurimi do të vazhdoj të mbetet i vlefshëm 30 ditë pas lëshimit të Certifikatës së Pranimit të Përkohshëm.

10.3 Siguria e ekzekutimit të kontratës do të jetë në formën e dhënë në pjesën IV të kontratës.

Neni 11 Përgjegjësia dhe Sigurimi i Kontraktuesit

11.1 Nga data e fillimit e deri sa të lëshohet Certifikata e Korrigjimit të Defekteve, rreziqet e lëndimeve personale, vdekja, dhe humbja ose dëmtimi i pronës (përfshirë, pa kufizim, Punët, Impiantet, Materialet, dhe Pajisjet) janë rreziqet e Kontraktuesit dhe pronës së afërt.

11.2 Kontraktuesi duhet të siguroj një sigurim nga dita fillimit të punimeve deri në fund të periudhës garantuese të defekteve në shumat e përcaktuara në KVK për ngjarjet e mëposhtme të cilat janë për shkak të rreziqeve të Kontraktuesit:

- (a) humbje ose dëmtim i Punëve, Impianteve dhe Materialeve;
- (b) humbje ose dëmtim i Pajisjeve;
- (c) humbje ose dëmtim i pronës (përveç Punëve, Impianteve, Materialeve dhe Pajisjeve) në lidhje me Kontratën; dhe
- (d) dëmtim ose vdekje e personelit të tij.

11.3 Kontraktuesi brenda 15 ditëve pas nënshkrimit të kontratës duhet t'i dërgojë Autoritetit Kontraktues policën dhe certifikatën për sigurim që ka për qëllim kompensimin e nevojshëm për të siguruar humbjen apo dëmet e pësuar.

11.4 Në qoftë se kontraktuesi nuk ofron një sigurim të tillë atëherë kontrata do të konsiderohet e anuluar dhe kontraktuesi do të përjashtohet nga pjesëmarrja në aktivitetet e prokurimit për jo më pak se një vit.

11.5 Në qoftë se ekzistojnë arsye të mjaftueshme dhe bindëse për zgjatjen e afatit të ofrimit të certifikatës mbi sigurim, Autoriteti Kontraktues mund të zgjasë afatin e caktuar për dorëzimin e certifikatës mbi sigurimin ose të eliminojë sigurimin dhe të zbrësë çmimin e shpërbërimit nga fitimi i kontraktuesit.

Neni 12 Programi

12.1 Brenda kohës së specifikuar në KVK, kontraktuesi do t'i dorëzojë Menaxherit të Projektit një program për miratim. Programi do të përmbajë së paku me se vijon: mënyrën se si Kontraktuesi propozon ekzekutimin e punëve, afatin kohor që kërkohet për dorëzim dhe miratim të vizatimeve, metodat e përgjithshme që do të zbatohen, dhe afatin kohor për secilin aktivitet të specifikuar.

12.2 Nëse menaxheri i projektit për më tepër kërkon modifikime në programin e punëve në kuadër të punëve të kontraktuara, kontraktuesi duhet ta rishikojë edhe njëherë programin dhe t'ia kthejë prapë Menaxherit të projektit. Kontraktuesi do të azhurnoj Programin në intervale jo më shumë se periudha e përcaktuar në KVK.

12.3 Për çdo pakënaqësi apo mosmarrëveshje në lidhje me modifikimin e programit, kontraktuesi do të sigurojë argument me shkrim Menaxherit të Projektit.

12.4 Paraqitja e programit të tillë, duke përfshirë çdo shtesë nga menaxheri i projektit nuk do të zvogëlojë ose të rris detyrimet e kontraktuesit sipas punëve të kontraktuara, si dhe çdo modifikim të përfshirë në programin e punimeve nuk do të rezultojë në ndonjë pagesë shtesë për kontraktuesin, nëse kjo ka ndodhur si pasojë e neglizhencës së kontraktuesit gjatë përpilimit të programit.

Neni 13 Siguria në vend punishte

13.1 Kontraktuesi do të ketë të drejtën të ndalojë qasjen në vend-punishte për çdo person i cili nuk është i përfshirë në zbatimin e kontratës, me përjashtim të personave të autorizuar nga Autoriteti Kontraktues.

13.2 Kontraktuesi do të sigurojë sigurinë në vend-punishte gjatë gjithë periudhës së ekzekutimit dhe do të jetë përgjegjës për të marrë hapat e nevojshëm, në interes të punonjësve të tij, agjentëve të Autoritetit Kontraktues dhe palëve të treta, për të parandaluar çdo humbje ose aksident i cili mund të rezultojë nga kryerja e punëve.

13.3 Kontraktuesi do të marrë të gjitha hapat e domosdoshme, për përgjegjësinë e tij dhe me shpenzimet e tij, për të siguruar që strukturat dhe instalimet ekzistuese mbrohen, ruhen dhe mirëmbahen. Ai do të jetë përgjegjës për sigurimin, me shpenzimet e tij, ndriçimin, sigurinë, skemën dhe pajisjet e sigurisë të cilat janë të nevojshme për zbatimin e duhur të detyrave ose që me arsye mund të kërkohen nga Autoriteti Kontraktues.

Neni 14 Ndërhyrja me trafikun

14.1 Kontraktuesi do të sigurojë që punimet dhe instalimet nuk shkaktojnë dëme, ose pengojnë trafikun në, lidhjet e komunikimit të tilla si rrugët, hekurudhat, rruge ujore dhe aeroporte. Ai, në veçanti, do të marrë parasysh kufizimet në peshë kur zgjedh rrugët dhe automjetet.

14.2 Çdo masë te veçantë të cilën Kontraktuesi e konsideron të nevojshme, ose është kërkuar nga Autoriteti Kontraktues me qëllim të mbrojtjes apo për të përforcuar pjesët e rrugëve, urave, do të bartet ne shpenzime të Kontraktuesit, pa marre parasysh se ato kryhen nuk ato kryhen nga Kontraktuesi. Kontraktuesi duhet të njoftojë Autoritetin kontraktues për çfarëdo masa të veçanta që ai synon të ndërmarrë para se kryej ato. Riparimet e dëmit të shkaktuara në rrugë, ura nga transporti i materialeve apo pajisjeve do të jetë në shpenzime të Kontraktuesit.

Neni 15 Tatimi

15.1 Kontraktuesi është përgjegjës për të gjitha tatimet dhe detyrimet doganore në përputhje me Ligjin e Republikës së Kosovës.

15.2 Të gjitha tatimet dhe detyrimet tjera doganore konsiderohet se janë përfshirë në çmimin e kontraktuar.

15.3 Menaxheri i Projektit do të harmonizojë çmimin e kontraktuar nëse konstaton se ka ngritje të tatimeve dhe detyrimeve doganore brenda datës prej 28 ditësh para dorëzimit të tenderit dhe datës së fundit të vërtetimit të përfundimit të punëve.

15.4 Menaxheri i Projektit nuk do të lejojë ndryshimin e çmimit të kontraktuar për shkak të ngritjes së tatimeve dhe/ose ngritjes se detyrimeve doganore në qoftë se kjo ka ndodhur gjatë kohës sa ka qenë në vonesë kontraktuesi.

Neni 16 Kostoja e Riparimeve

16.1 Humbja ose dëmtimi i Punëve ose Materialeve që do të përfshihen në Punët në mes të Datës së fillimit dhe në fund të periudhës së Korrigjimit të Defekteve do të rregullohet nga Kontraktuesi në koston e Kontraktuesit nëse humbja ose dëmtimi lind nga aktet ose mosveprimet e Kontraktuesit.

FILLIMI DHE VONESAT

Neni 17 Fillimi i punëve

17.1 Kontraktuesi do të filloj punët brenda afatit kohor të specifikuar në KVK.

17.2 Kontraktuesi do të ndërtoj dhe instaloj Punët në pajtim me Specifikimet dhe Vizatimet dhe Punët do të kryhen në pajtim me Programin e dorëzuar nga Kontraktuesi, i përditësuar me miratimin e Menaxherit të Projektit, dhe do të plotësoj ato brenda afatit kohor të specifikuar në KVK.

Neni 18 Zgjatja e periudhës së ekzekutimit

18.1 Kontraktuesi mund të kërkojë zgjatje të periudhës së ekzekutimit nëse realizimi i kontratës së tij vonohet, ose pritet se do të vonohet, për ndonjërin nga këto arsye:

- a) Autoriteti kontraktues ka dështuar t'i plotësojë obligimet e veta sipas kontratës;
- b) Forca madhore të përkufizuara si në Nenin 38;

18.2 Brenda 15 ditësh pasi ka kuptuar se mund të ketë vonesë, Kontraktuesi duhet ta lajmërojë Autoritetin Kontraktues se ka për qëllim të bëjë kërkesë për zgjatje të periudhës së realizimit për të cilën ai konsideron se ka të drejtë dhe, përveç nëse ka ndonjë marrëveshje tjetër ndërmjet Kontraktuesit dhe Autoritetit Kontraktues, brenda 30 ditësh i jep Autoritetit Kontraktues të dhëna gjithëpërfshirëse ashtu që të mund të kontrollohet kërkesa.

18.3 Brenda 30 ditësh pas pranimit të detajeve sipas Nenit 18.2 Autoriteti Kontraktues do të lejojë me shkrim Kontraktuesit këtë zgjatje të periudhës së realizimit nëse mund të arsyetohet, ose në mënyrë prospektive ose retrospektive, ose ta informojë Kontraktuesin që nuk i është dhënë e drejta për zgjatje të periudhës.

Neni 19 Dëmet e likuiduara

19.1 Kontraktuesi do të paguaj dëmet e likuiduara Autoritetit Kontraktues në normën ditore të cekur në KVK për çdo ditë që Data e Përfundimit është me vonë se Data e Kërkuar e Përfundimit. Shuma totale e dëmeve të likuiduara nuk duhet të tejkaloj shumën e përcaktuar në KVK. Autoriteti Kontraktues mund të zbres dëmet e likuiduara nga pagesat për shkak të Kontraktuesit. Pagesa e dëmeve të likuiduara nuk do të ndikoj në detyrimet e Kontraktuesit.

19.2 Nëse Autoriteti Kontraktues ka fituar të drejtën e vlerës maksimale në bazë të nenit 19.1 ai mundet, pasi ta njoftojë Kontraktuesin:

- (a) konfiskoje garancinë e realizimit; dhe / ose
- (b) të ndërpresë kontratën; dhe
- (c) të hyjë në një kontratë me një palë të tretë në koston e Kontraktuesit për ofrimin e bilancit të punimeve.

MATERIALET DHE MJESHTËRITË

Neni 20 Regjistri i punës

20.1 Një regjistër i punës do të, përveç kur parashikohet ndryshe nga KVK, mbahen në vend-punishte nga ana e Kontraktuesit, i cili do të mbaje të paktën informacionin e mëposhtëm:

kushtet e motit, ndërprerjet e punës që detyrohen nga moti me shi, orët e punës, numrin dhe llojin e punëtorëve të punësuar në vend-punishte, materialet e furnizuara, pajisjet në përdorim, pajisjet jo në gjendje pune, testet e kryera në vend, mostrat e dërguara, rrethanat e paparashikuara si dhe urdhrat dhënë Kontraktuesit;

deklaratat e hollësishme të të gjitha elementeve sasiore dhe cilësore të punës së bërë dhe furnizimet e dorëzuara dhe të përdorura, të afta për tu kontrolluar në vend-punishte dhe të rëndësishme në llogaritjen e pagesave që duhet bërë Kontraktuesit.

20.2 Shënimet e bëra në regjistrin e punës, si pune në progres, duhet të nënshkruhen nga Autoriteti Kontraktues dhe të bashkë-nënshkruhen nga Kontraktuesi ose përfaqësuesi i tij. Nëse Kontraktuesi refuzon, ai do të komunikojë pikëpamjet e tij ndaj Autoritetit Kontraktues në afat prej 15 ditësh pas datës në të cilën janë regjistruar të dhënat apo deklaratat kundërshtuese. Nëse Kontraktuesi dështon që të nënshkruajë ose të paraqesë pikëpamjet e tij brenda periudhës së lejuar, do të konsiderohet se Kontraktuesi pajtohet me shënimet e paraqitura në regjistër. Kontraktuesi mund të shqyrtojë regjistrin e punës në çdo kohë dhe mund, pa hequr dokumentin, të bëjë ose të marrë një kopje të shënimeve të cilat ai i konsideron të nevojshme për informacionin e tij.

20.3 Sipas kërkesës, Kontraktuesi do ta sigurojë Autoritetin Kontraktues me informacionin e duhur për të mbajtur regjistrin e punës në mënyrën e duhur.

Neni 21 Origjina dhe cilësia e punimeve dhe materialeve

21.1 Punët, komponentët dhe materialet do të jenë në përputhje me specifikimet, vizatimet, sondazhet, modelet, mostrat, strukturat dhe kërkesat tjera në kontratë dhe do të mbahen në dispozicion të Autoritetit kontraktues për qëllime identifikimi gjatë gjithë periudhës së realizimit.

21.2 Të gjitha pranimet teknike preliminare do të jenë objekt i një kërkesë të dërguar nga Kontraktuesi tek Autoriteti Kontraktues. Kërkesa duhet të referohet numrit të kontratës, numrin e Lotit dhe vendin ku do të zhvillohet pranimi i tillë, sipas rastit. Komponentët dhe materialet e specifikuar në kërkesë duhet të certifikohen nga autoriteti kontraktues se plotësojnë kërkesat për këtë pranim para se të inkorporohen në pune.

21.3 Edhe nëse janë pranuar teknikisht materialet apo artikujt që do të përfshihen në pune ose në prodhimin e komponentëve, ato mund të refuzohen dhe duhet të zëvendësohen menjëherë nga Kontraktuesi nëse ndonjë kontrollim tjetër zbulon defekte ose gabime. Kontraktuesit mund t'i jepet mundësia t'i riparojë dhe t'i përmirësojë materialet dhe artikujt që janë refuzuar, por këto materiale dhe artikuj do të pranohen për inkorporim në pune vetëm nëse janë riparuar.

Neni 22 Inspektimi dhe testimi

22.1 Autoriteti Kontraktues do të emërojë "*Menaxherin e Projektit*", të cekur në KVK, i cili do të jetë përgjegjës për mbikëqyrjen e ekzekutimit të punëve gjatë tërë kohës, duke filluar që nga dita e parë e fillimit të punëve e deri në skadimin e periudhës garantuuese të defekteve dhe për raportim tek Autoriteti Kontraktues.

22.2 Qëllimi i mbikëqyrjes është të kontrollojë cilësinë e punëve dhe cilësinë e materialeve të përdorura në pajtim me specifikimet teknike të rena dakord.

22.3 Kontraktuesi do të sigurojë që komponentët dhe materialet të dorëzohen në kohë në vend për të lejuar autoritetit kontraktues që të vazhdojë me pranimin e komponentëve dhe materialeve. Kontraktuesi konsiderohet se ka vlerësuar plotësisht vështirësitë që mund t'i hasë në këtë aspekt, dhe nuk do të lejohet që të paraqesë ndonjë arsye për vonesë në përbushjen e detyrave.

22.4 Autoriteti kontraktues do të ketë të drejtë, ose nga vetë ose agjentit e tij, që të inspektojë, kontrollojë, masë dhe testojë komponentët, materialet, dhe mjeshtërinë, dhe të kontrollojë progresin e përgatitjes, fabrikimit apo

prodhimit të çfarëdo artikulli që përgatitet, fabrikohet ose prodhohet për ofrimin e sipas kontratës, në mënyrë që të përcaktojë nëse komponentët, materialet dhe mjeshtëria kanë cilësinë dhe sasinë e kërkuar. Kjo do të bëhet në vendin e prodhimit, fabrikimit, përgatitjes ose në vend-punishte ose në ndonjë vend tjetër, siç mund të specifikohet në kontratë.

22.5 Nëse komponentët dhe materialet i kanë kaluar testet, Autoriteti kontraktues do ta njoftojë Kontraktuesin ose do të miratojë certifikimin e procedurës lidhur me këtë.

22.6 Nëse Autoriteti Kontraktues dhe Kontraktuesi nuk pajtohen për rezultatet e testit, secili do të japë një deklaratë për pikëpamjet e tij ndaj tjetrit brenda 15 ditëve pas ngritjes së mosmarrëveshjes së tillë. Autoriteti kontraktues ose Kontraktuesi mund të kërkojnë që këto teste të përsëriten në të njëjtat kushte dhe rrethana, ose nëse ndonjëra palë kërkon, nga një ekspert që zgjidhet me pëlqimin e përbashkët. Të gjitha raportet e testimit do t'i dorëzohen autoritetit kontraktues i cili do t'i komunikojë rezultatet e këtyre testeve pa vonesë të Kontraktuesi. Rezultatet e ri-testimit do të jenë përfundimtare. Kostoja e ri-testimit do të bartet nga pala pikëpamja e të cilit dëshmohet se është gabim nga ri-testimit.

Neni 23 Paralajmërim i hershëm

23.1 Kontraktuesi pa humbur kohë do të informojë Menaxherin e Projektit, në qoftë se vëren ndonjë gabim apo lëshim në skica (vizatime) apo edhe në specifikim gjatë kryerjes së punëve duke ia tërhequr vërejtjen se ato mund të ndikojnë me vone në kualitetin e punëve.

23.2 Nëse Menaxheri i Projektit vëren ekzistimin e disa gabimeve apo lëshimeve, qofshin ato në skica apo në specifikim teknik, ai/ajo do t'i evitojë menjëherë dhe do t'i konsideroj pasojat.

23.3 Nëse palët në kontratë vlerësojnë se ndërrimet substanciale të punëve janë bere te nevojshme për shkak të gabimeve të tilla ose të përjashtimeve të cilat substancialisht ndikojnë në çmimin e kontratës, atëherë Menaxheri i Projektit në bashkëpunim me autoritetin kontraktues do të korrigojnë dhe kompensojnë situatën sipas Ligjit të Prokurimit Publik.

PAGESAT

Neni 24 Pagesa

24.1 Pagesat do të bëhen në Euro.

24.2 Pagesat do të rregullohen për zbritje për pagesat paradhënie dhe të mbajtjes. Autoriteti Kontraktues duhet të paguaj Kontraktuesit shumën e certifikuar nga Menaxheri i Projektit brenda 30 ditëve nga data e çdo certifikate. Nëse Autoriteti Kontraktues bën një pagesë me vonesë, Kontraktuesit do t'i paguhet interes për pagesë me vonesë në pagesën e ardhshme. Interesi do të llogaritet nga data në të cilën pagesa duhet të ishte bërë, deri në datën kur pagesa është bërë me vonesë, e rregulluar sipas bankave vendase për kredi në sektorin e ndërtimit.

24.3 Artikujt e Punëve për të cilat nuk është dhënë normë apo çmim nuk do të paguhën nga Autoriteti Kontraktues dhe do të konsiderohen të mbuluara nga normat dhe çmimet tjera në Kontratë.

24.4 Pagesat që duhet të bëhen sipas faturës së lëshuar nga Kontraktuesi do të bëhen në llogarinë bankare të dhënë në Pjesën V, Identifikimi Financiar, i kësaj kontrate që e plotëson Kontraktuesi. I njëjti formular, që i bashkëngjitet kërkesës për pagesë, duhet të përdoret për t'i raportuar ndryshimet në llogarinë bankare.

Neni 25 Paramasa dhe Parallogaria

25.1 Paramasa dhe parallogaria duhet të përmbajnë pajisje për ndërtim, instalim, testim, dhe punën e komisioneve që duhet të kryhet nga ana e Kontraktuesit. Paramasa dhe parallogaria përdoret për të llogaritur çmimin e kontratës. Kontraktuesi do të paguhet për sasinë e punës së kryer në normën e Paramasës dhe Parallogarisë për çdo artikull.

25.2 Në rast të kontratës paushallë, Përshkrimi i Aktivitetit duhet të përmbajë aktivitetet me çmim për punët e kryera nga ana e Kontraktuesit. Përshkrimi i Aktivitetit përdoret për monitorim dhe kontroll të kryerjes së aktiviteteve në bazë të të cilave Kontraktuesi do të paguhet. Nëse pagesa për Materiale në vend punim do të bëhet veç e veç, Kontraktuesi do të tregoj shpërndarjen e Materialeve në vend punim veçmas në Përshkrimin e Aktivitetit.

Neni 26 Parapagimi

26.1 Autoriteti Kontraktues do të bëjë pagesë paradhënie Kontraktuesit të shumave të përcaktuara në KVK nga data e caktuar në KVK kundër dispozitës nga Kontraktuesi i një Garancioni të Pakushtëzuar Bankar në një formë të

pranueshme për Autoritetin Kontraktues në sasi dhe valutë të barabartë me parapagim. Garancia do të mbetet në fuqi deri sa të bëhet pagesa e parë, por shuma e garancisë duhet të reduktohet në mënyrë progresive nga shuma që paguhet nga Kontraktuesi. Interesi nuk do të paguhet për parapagim.

26.2 Kontraktuesi do të përdorin parapagimin vetëm për të paguar Pajisjet, materialet dhe shpenzimet e tjera të nevojshme posaçërisht për kryerjen e punëve. Kontraktuesi duhet të dëshmojë se pagesa paradhënie është përdorur në këtë mënyrë me furnizim të kopjeve të faturave ose dokumenteve të tjera për Menaxherin e Projektit.

26.3 Parapagim do të paguhet duke zbritur shuma proporcionale nga pagesat përndryshe për shkak të Kontraktuesit, pas orarit të përqindjeve të përfunduar të Punëve në bazë të pagesës.

Neni 27 Mbajtja e Parasë

27.1 Shuma, e specifikuar në KVK, do të ndalet nga çdo pagesë e Kontraktuesit deri në përfundim të tërë të Punëve. Kjo shume në asnjë rast nuk do të tejkalojë 10% e vlerës totale të kontratës origjinale. Kontraktuesi mund të zëvendësojë paratë e mbajtura me garancion bankar "me kërkesë".

27.2 Shuma e mbajtur ose garancia e mbajtjes do të paguhet brenda 30 ditësh nga dita e lëshimit të deklaratës së llogarisë përfundimtare të referuar në Nenin 29.

Neni 28 Vërtetimet e pagesës

28.1 Kontraktuesi do t'i dorëzojë Menaxherit të projektit raportet mujore të çmimeve të vlerësuara të punëve të përfunduara me minus shumën kumulative të vërtetuar më parë.

28.2 Menaxheri i Projektit do ta kontrollojë punën e kryer të kontraktuesit për të vërtetuar cilësinë e punës dhe vërteton shumën që duhet t'i paguhet kontraktuesit.

28.3 Vlera e punës së kryer do të përcaktohet nga Menaxheri i Projektit.

28.4 Vlera e punës së përfunduar përfshin:

- a) Në rastin e Kontratës së Paramasës dhe Paralogarisë, vlerën e sasisë së punës në Paramasë dhe Paralogari që është përfunduar; ose
- b) Në rast të kontratës paushallë, vlera e punës së ekzekutuar do të përbëjë vlerën e aktiviteteve të përfunduara në Përshkrimin e Aktivitetit.

28.5 Vlera e punës së përfunduar përfshin vlerësimin e ndryshimeve dhe shkaqeve për kompensim.

Neni 29 Llogaritja përfundimtare

29.1 Kontraktuesi jo më vonë se 90 ditë pas lëshimit të certifikatës përfundimtare të pranimit, do të dorëzojë tek Menaxheri i Projektit një draft të deklaratës së llogarisë përfundimtare me dokumentet mbështetëse që tregojnë në detaje vlerën e punës së bërë në përputhje me kontratën, së bashku me të gjitha shumat e mëtejshme të cilën Kontraktuesi konsideron se duhet paguar sipas kontratës, në mënyrë që Menaxheri i Projektit të përgatis deklaratën e llogarisë përfundimtare.

29.2 Brenda 30 ditëve pas pranimit të draft-deklaratës së llogarisë përfundimtare dhe të gjithë informacionit të kërkuar në mënyrë të arsyeshme për verifikimin e saj, Menaxheri i Projektit do të përgatisë deklaratën e llogarisë përfundimtare, e cila përcakton:

- a) Shumën e cila sipas opinionit të tij duhet të paguhet sipas kontratës; dhe
- b) pas evidentimit të shumave të paguara paraprakisht nga Autoriteti Kontraktues dhe i të gjitha shumave të cilat i takojnë Autoritetit Kontraktues sipas kontratës, bilanci, nëse ka, nga Autoriteti Kontraktues tek Kontraktuesi, ose nga Kontraktuesi tek Autoriteti Kontraktues, siç mund të jete rasti.

29.3 Menaxheri i Projektit do të lëshojë te autoriteti kontraktues ose te përfaqësuesi i tij i autorizuar, dhe te Kontraktuesi, deklaratën e llogarisë përfundimtare që paraqet shumën përfundimtare për të cilën duhet paguar Kontraktuesi në bazë të kontratës. Autoriteti kontraktues ose përfaqësuesi i tij i autorizuar dhe Kontraktuesi duhet të nënshkruajnë deklaratën e llogarisë përfundimtare, si një njohje e vlerës së plotë dhe përfundimtar të punës së realizuar sipas kontratës dhe menjëherë do të dorëzojë një kopje të nënshkruar të Menaxherin e Projektit.

Neni 30 Shkaqet për kompensim

30.1 Shkaqe për kompensim konsiderohen ngjarjet si në vijim:

- (a) Autoriteti Kontraktues nuk lejon qasje në një pjesë të vend ndërtimit data e posedimit e specifikuar në KVK.
- (b) Menaxheri i Projektit urdhëron shtyrje pa dhënë llogari për këtë, ose vonohet apo nuk i jep skicat (vizatimet, specifikacionet) apo udhëzimet e duhura për kryerjen e punëve të kontraktuara në afatin e caktuar si në kontratë.
- (c) Menaxheri i Projektit urdhëron kontraktuesin që t'i zbulojë ose kryejë testet në punën përfundimtare, e cila mandej zbulohet se nuk ka pasur defekt.
- (d) Kontraktuesit tjerë, autoritetet publike, shërbimet komunale ose Autoriteti Kontraktues shkaktojnë vonesë apo shpenzime shtesë për Kontraktuesin.
- (e) Parapagimi vonohet.
- (f) Menaxheri i Projektit pa arsye të justifikuar vonohet në lëshimin e vërtetimit për përbushje të kontratës.
- (g) Kontraktuesi has në pengesa për kryerjen e aktiviteteve të punëve të kontraktuara të cilat pengesa nuk janë për shkak të joprofesionalizmit të Kontraktuesit.

30.2 Nëse një ngjarje e tillë ndodh, atëherë Çmimi i Kontratës do të rregullohet po ashtu.

PRANIMI DHE PËRGJEGJËSIA MBI DEFEKTET

Neni 31 Parimet e përgjithshme

31.1 Verifikimi i punëve nga Autoriteti Kontraktues me qëllim të pranimit të përkohshëm ose final do të bëhet në prani të Kontraktuesit. Mungesa e kontraktuesit nuk do të jetë pengesë për verifikimin me kusht që Kontraktuesi të jete informuar prej të paktën 30 ditëve para datës së verifikimit.

Neni 32 Testet për përfundimin

32.1 Punët nuk do të pranohen deri sa të jene kryer verifikimet dhe testet e caktuara në shpenzime të Kontraktuesit. Kontraktuesi duhet të njoftojë Autoritetin Kontraktues për datën në të cilën verifikimi dhe testet të tilla mund të fillojnë.

32.2 Punët të cilat nuk plotësojnë kushtet e kontratës, duhet, nëse kërkohet, të shkatërrohen dhe rindërtohen nga kontraktuesi ose të riparohen, sipas kërkesës së Autoritetit Kontraktues, përndryshe kjo do të bëhet pas njoftimit të duhur në shpenzime të Kontraktuesit, me urdhër të Autoritetit Kontraktues.

Neni 33 Pranimi i përkohshëm

33.1 Punimet do të merren përsipër nga Autoriteti kontraktues kur të kenë kaluar në mënyrë të kënaqshme testet për pranim dhe të jete lëshuar, ose konsiderohet të jete lëshuar, një certifikatë e pranimit të përkohshëm.

33.2 Kontraktuesi mund të aplikojë, duke njoftuar Autoritetin Kontraktues, për një certifikatë të pranimit të përkohshëm jo më herët se 15 ditë para se punët, sipas mendimit të Kontraktuesit, të jene të gatshme për pranim të përkohshëm. Autoriteti kontraktues brenda 30 ditësh pas pranimit të aplikacionit të Kontraktuesit ose:

- a) t'i lëshojë kontraktuesit certifikatën e pranimit të përkohshëm me një kopje për Autoritetin kontraktues duke thënë, nëse kjo është e përshtatshme, rezervat e tij, dhe përveç tjerash, edhe datën në të cilën sipas mendimit të tij janë përfunduar punët në pajtim me kontratën dhe janë të gatshme për pranim të përkohshëm; ose
- b) të refuzojë aplikacionin, duke i dhënë arsyet e tij dhe duke specifikuar veprimin të cilin, sipas mendimit të tij i kërkon nga Kontraktuesi për ta lëshuar certifikatën.

33.3 Nëse autoriteti kontraktues nuk arrin ose të lëshojë certifikatën e pranimit të përkohshëm ose të refuzojë furnizimet brenda një periudhe prej 30 ditësh, ai do të konsiderohet se ka lëshuar certifikatën në ditën e fundit të asaj periudhe.

33.4 Pas pranimit të përkohshëm të punëve, Kontraktuesi i çmonton dhe i heq strukturat e përkohshme dhe materialet që nuk kërkohen më për përdorim përkitazi me realizimin e kontratës. Ai gjithashtu do të heqë ndonjë mbeturinë apo pengesë dhe do të bëjë ndonjë ndryshim të gjendjes së vendit të pranimit siç kërkohen në kontratë.

Neni 34 Përgjegjësia mbi Defektet

34.1 Kontraktuesi do të jetë përgjegjës për mënjanimin e defekteve, ose dëmeve, në ndonjë pjesë të punëve të cilat mund të shfaqen apo shfaqen gjatë periudhës së defekteve dhe të cilat lindin nga ose:

- a) përdorimin i impiantit ose materialeve të dëmtuara ose mjeshtëria ose dizajni i gabueshme i Kontraktuesit; dhe / ose
- b) çdo veprim apo mosveprim i Kontraktuesit gjatë periudhës së defekteve.

34.2 Kontraktuesi me shpenzime të veta do ta përmirësojë defektin ose dëmin sa më shpejt të jetë e mundur. Periudha mbi përgjegjësinë e defekteve për të gjitha zëvendësimet ose rinovimet do të fillojë nga data kur zëvendësimi ose rinovimi është bërë për kënaqësinë e mbikëqyrësit. Nëse kontrata mundëson pranim të pjesshëm, periudha e defekteve do të vazhdojë vetëm për atë pjesë të punimeve e cila është ndikuar nga ndërrimi apo rinovim.

34.3 Nëse shfaqet ndonjë defekt ose ndodh ndonjë dëm gjatë periudhës së përmendur, autoriteti kontraktues ose menaxheri i projektit do ta njoftojnë Kontraktuesin. Nëse Kontraktuesi nuk arrin të korrigjoj një defekt ose një dëm brenda afatit kohor të përcaktuar në njoftim, autoriteti kontraktues mund të:

- a) të kryejë vetë punë, ose të punësojë dikë tjetër për kryerjen e punimeve, në rrezik dhe kosto të Kontraktuesit, në të cilin rast kostoja e shkaktuar nga autoriteti kontraktues do të zbritet nga pagesat e pritura ose nga garancitë që mbahen ndaj Kontraktuesit ose nga të dy; ose
- b) të ndërpresë kontratën.

34.4 Në raste urgjente, kur kontraktuesi nuk mund të arrihet menjëherë ose, pasi është arritur, nuk është gjendje që të marrë masat e nevojshme, autoriteti kontraktues ose Menaxheri i projektit mund të kryejnë punën në kurriz të Kontraktuesit. Autoriteti kontraktues ose Menaxheri i projektit duhet të informojë sa më shpejt që të jetë e mundur Kontraktuesin për veprimin e marrë.

34.5 Periudha e përgjegjësisë së defekteve do të parashihet në KVK dhe specifikimet teknike. Nëse kohëzgjatja e periudhës së përgjegjësisë së defekteve nuk është e specifikuar, ajo do të jetë 365 ditë. Periudha e Përgjegjësisë së defekteve do të fillojë në datën e pranimin të përkohshëm.

Neni 35 Pranimi përfundimtar

35.1 Pas skadimit të periudhës së garancisë ose, në rastet kur ka më tepër se një periudhë, pas skadimit të periudhës së fundit, dhe atëherë kur të jenë zgjidhur të gjitha defektet apo dëmet, autoriteti kontraktues do t'i lëshojë Kontraktuesit një certifikatë të pranimin përfundimtar, me një kopje Autoritetit kontraktues, duke cekur datën në të cilën Kontraktuesi i ka plotësuar obligimet e tij sipas kontratës dhe në mënyrë të tillë që autoriteti kontraktues të jetë i kënaqur. Certifikata përfundimtare e pranimin do të lëshohet nga autoriteti kontraktues brenda 30 ditësh nga skadimi i periudhës së garancisë ose menjëherë pasi riparimet eventuale që janë kërkuar sipas Nenit 34 të jenë përfunduar në mënyrë të tillë që të jetë i kënaqur autoriteti kontraktues.

35.2 Punët nuk do të konsiderohen se janë realizuar plotësisht derisa të jetë nënshkruar certifikata përfundimtare e pranimin nga Menaxheri i Projektet dhe të jete dorëzuar tek autoriteti kontraktues, e një kopje tek Kontraktuesi.

35.3 Pa marrë parasysh lëshimin e certifikatës përfundimtare, Kontraktuesi dhe autoriteti kontraktues do të mbeten të detyruar për plotësimin e obligimeve që dalin sipas kontratës para lëshimit të certifikatës përfundimtare të pranimin dhe të cilat kanë mbetur të parealizuar në kohën kur lëshohet certifikata përfundimtare e pranimin. Natyra dhe masa e obligimeve të tilla do të përcaktohen duke iu referuar dispozitave të kontratës.

SHKELJA E KONTRATËS DHE SHKËPUTJA

Neni 36 Shkelja e kontratës

36.1 Pala ka shkelë kontratën nëse nuk arrin të shlyejë ndonjë nga obligimet e veta me kontratë.

36.2 Në rastet kur ndodh një shkelje e kontratës, pala e dëmtuar do të ketë të drejtë për këto kompensime:

- a) dëmet; dhe/ose
- b) ndërprerjen e kontratës.

36.3 Përveç masave të sipërpërmendura, mund të jepen dëmshpërblime. Ato mund të jenë:

- a) dëme të përgjithshme; ose
- b) dëme të likuidueshme.

36.4 Mbulimi i dëmeve, pagesat apo shpenzimet që rezultojnë nga zbatimi i masave të parapara në këtë nen do të zbatohen duke u zbritur nga shumat që duhet t'i paguhet Kontraktuesit, nga depozita, ose me pagesë nga siguria

Neni 37 Shkëputja e kontratës

37.1 Autoriteti Kontraktues ose Kontraktuesi mund të shkëpus Kontratën në qoftë se pala tjetër shkakton një shkelje themelore të Kontratës.

37.2 Shkelja themelore e kontratës do të përfshijnë, por nuk do të kufizohet në:

- a. Kontraktuesi ndërpre punën për 15 ditë rresht pa qenë e përfshirë kjo ndërprerje në programin e punës si dhe pa autorizim të menaxherit të projektit;
- b. Menaxheri i projektit urdhëron Kontraktuesin pa arsye të justifikuar të ndërpresë apo pezullojë aktivitetin e punëve të kontraktuara për më shumë se 15 ditë pune; ose marrëveshjet e arritura mbi pagesat për shkak të kontraktuesit për kosto të vonës;
- c. Autoriteti Kontraktues ose Kontraktuesi falimenton apo hyn në likuidim tjetër nga rindërtimi ose shkrirja;
- d. Pagesa e vërtetuar nga Menaxheri i Projektit, nuk paguhet nga Autoriteti Kontraktues brenda 30 ditësh nga data e certifikatës së Menaxherit të Projektit;
- e. Menaxheri i Projektit njofton se mos korrigjimi i defekteve është shkelje e kontratës dhe Kontraktuesi nuk arrin t'i korrigjoj brenda 30 ditëve të përcaktuara nga ana e Menaxherit të Projektit;
- f. Kontraktuesi vonohet në përmbushjen e kontratës për numrin e ditëve për të cilat shuma minimale e dëmeve të likuiduara mund të paguhet.

37.3 Kur pala tjetër kontraktuese bën shkelje të kontratës për raste të tjera nga ato të parapara me Nenin 37.2, Menaxheri i Projektit do të vlerësojë nëse shkelja materiale e kontratës paraqet bazë për shkëputje të kontratës.

37.4 Nëse për shkak të fajit të palës së tretë krijohen rrethana emergjente objektive dhe kjo e pengon përmbushjen e detyrimeve të kontratës, Menaxheri i Projektit me pëlqimin e Kontraktuesi do të përfundojë vazhdimësinë e përmbushjes së punëve sa më parë që është e mundur. Menaxheri i Projektit do të bëjë vlerësimin e punës së kryer pjesërisht, do të kërkojë nga kontraktuesi të largohet nga zona e punës dhe ta lënë atë në një gjendje të mirë. Menaxheri i Projektit duhet të paguajë kontraktuesin për punët e kryera deri në momentin e marrjes së njoftimit me shkrim për ndërprerje.

37.5 Në qoftë se kontrata shkëputet, Kontraktuesi do të ndërpres punën menjëherë, do të sigurojë vend punimin dhe ta liroj vend punimin brenda 15 ditëve nga përfundimi i periudhës së njoftimit.

Neni 38 Forca madhore

38.1 "Force Madhore" siç përdoret këtu mendohet në çrregullimet industriale, çrregullimet civile, luftërat, eksplodimet, tërmeti, zjarret, vërshimet, epidemitë etj e shkakuar jo me fajin apo neglizhimin e palëve kontraktuese, e paparashikueshme dhe jashtë kontrollit të palëve kontraktuese.

38.2 Në rast se ndodh ndonjëra nga ngjarjet që përcakton Forcën Madhore dhe kjo i bën të pamundur punëmarrësit kryerjen e obligimeve dhe përgjegjësi të parapara me kontratë, punëmarrësi sa më shpejtë që është e mundur duhet t'i sigurojë punëdhënësit një deklaratë me shkrim me të dhënat e plota lidhur me ngjarjen. Në këtë rast aplikohen dispozitat si në vijim:

- i. Obligimet dhe përgjegjësitë e kontraktuesit do të pezullohen deri sa të arrihet niveli i mundësisë objektive së përmbushjes së tyre.
- ii. Gjatë pezullimit dhe në lidhje me punët e pezulluara, të gjitha shpenzimet lidhur me riparimin e pajisjeve teknike, akomodimit të personelit dhe shpenzimet tjera të ngjashme i bart kontraktuesi.
- iii. Brenda pesëmbëdhjetë 15 ditë, duke llogaritur nga dita e ngjarjes që përcakton Forcën Madhore, Menaxheri i Projektit në bashkëpunim me Autoritetin Kontraktues duhet t'i vlerësojë të gjitha punët e përfunduara në mënyrë që Autoriteti Kontraktues ta paguajë kontraktuesin.
- iv. Afati për përmbushje të obligimeve nga Kontraktuesi të detyrimeve të kontratës mund të zgjatet edhe për një periudhë për aq sa ka zgjatur periudha e pezullimit.
- v. Në qoftë se kontraktuesi për një kohë të gjatë është bërë i pa aftë, për shkak të Forcës Madhore, për t'i kryer obligimet dhe përgjegjësitë e parapara me kontratë, Autoriteti Kontraktues brenda shtatë 7 ditë mund ta njoftojë me shkrim kontraktuesin për ndërprerjen e kontratës.

Neni 39 Pagesa pas shkëputjes së kontratës

39.1 Nëse kontrata ndërpritet për shkak të shkeljes materiale të kontratës nga ana e kontraktuesit, Menaxheri Projektues do të përpilojë shkresën mbi vlerësimin e punës së përfunduar dhe materialet e porositura duke i llogaritur ato me minus pagesat në avans që janë marrë para datës së lëshimit të shkresës në fjalë dhe minus përqindjen e vlerësuar të punëve të pakryera, siç është cekur në KVK. Dëmet shtesë të likuidimit nuk do të aplikohen. Nëse shuma totale e borxhit të Autoritetit Kontraktues tejkalon ndonjë pagesë si borxh ndaj kontraktuesit, diferenca do të jetë obligim borxhi ndaj Autoritetit Kontraktues.

39.2 Nëse kontrata ndërpritet për shkak të interesit të Autoritetit Kontraktues ose shkeljes materiale bazë të kontratës nga Autoriteti Kontraktues, Menaxheri i Projektit do të lëshojë një certifikatë për vlerën e punës së bërë, materialet e porositura, koston e arsyeshme të heqjes së Pajisjeve, riatdhesimin e personelit të Kontraktuesit i punësuar vetëm për Punët, shpenzimet e Kontraktuesit për mbrojtjen dhe sigurimin e Punëve dhe pagesat në avans të marra deri në datën e certifikatës.

Neni 40 Prona

40.1 Të gjitha materialet dhe pajisjet e ndërtimit në vend punim, Impiantet, Punët e Përkohshme, dhe Punët do të konsiderohen të jenë pronë e Autoritetit Kontraktues nëse Kontrata ndërpritet për shkak të gabimit të Kontraktuesit.

Neni 41 Lirimi nga Ekzekutimi

41.1 Në qoftë se pamundësohet përmbyshja e kontratës nga shpërthimi i luftës apo ndonjë rasti tjetër jashtë kontrollit të Autoritetit Kontraktues ose Kontraktuesit, Menaxheri i Projektit do të vërtetojë këtë. Kontraktuesi do të sigurojë vend punimin dhe do të ndërpres punën sa më shpejt që është e mundur pas pranimit të këtij vërtetimi dhe do të paguhet për punët e kryera para pranimit të tij dhe për punët e kryera më pas për të cilat është arritur marrëveshje.

ZGJIDHJA E MOSMARRËVESHJEVE

Neni 42 Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjeve

42.1 Palët do t'i bëjnë të gjitha përpjekjet për të zgjidhur në mënyrë miqësore të gjitha mosmarrëveshjet që mund të ndodhin ndërmjet tyre. Sapo të shfaqet ndonjë mosmarrëveshje, Palët do ta lajmërojnë njëra tjetrën me shkrim për pozitën e tyre në mosmarrëveshje dhe për ndonjë zgjidhje që ata konsiderojnë se është e mundshme. Nëse cilado Palë e sheh të dobishme, palët do të takohen dhe të mundohen ta zgjidhin mosmarrëveshjen. Pala do të i përgjigjet kërkesës për zgjidhje miqësore brenda 15 ditësh pas kërkesës. Periudha maksimale që jepet për arritjen e kësaj zgjidhjeje do të jetë 30 ditë nga fillimi i procedurës. Nëse përpjekja për të arritur zgjidhje miqësore dështon ose nëse Pala dështon të përgjigjet me kohë ndaj kërkesave për zgjidhje, të dyja palët do të jenë të lira të vazhdojnë në fazën e ardhshme të procedurës së zgjidhjes së mosmarrëveshjes duke e lajmëruar tjetrën.

42.2 Nëse procedura e zgjidhjes miqësore të mosmarrëveshjes dështon, palët mund të merren vesh të përpiqen të pajtohen përmes institucionit të specifikuar në KVK. Nëse nuk mund të arrihet zgjidhja brenda 30 ditësh pas fillimit të procedurës së pajtimit, secila palë do të ketë të drejtë të vazhdojë në fazën e ardhshme të procedurës së zgjidhjes së mosmarrëveshjes.

Neni 43 Zgjidhja e mosmarrëveshjeve me procedurë gjyqësore

43.1 Nëse nuk mund të arrihet zgjidhje brenda 30 ditësh nga fillimi i procedurës miqësore për zgjidhje të mosmarrëveshjes, secila palë mund të kërkojë:

- a) ose vendim nga gjyqi;
- b) kurdo që palët pajtohen vendim arbitrimi në pajtim me KVK.

43.2 Para nënshkrimit të kontratës palët duhet të vendosin për mënyrën e zgjidhjes së mosmarrëveshjes, gjykata apo arbitrimin.

KUSHTET E VEÇANTA

Numri i kontratës: **615-23-4884-5-2-1/C891**

KVK në vijim do të plotësojnë dhe/ose ndryshojnë KPK. Sa herë që ka një konflikt, dispozitat këtu do të mbizotërojnë mbi ato të KPK.

Kushtet e Përgjithshme të Kontratës		Amandamentimet/Modifikimi i Nenit përkatës në KPK
Përshkrimi i nenit	Neni. Nr.	
Ligji i zbatueshëm dhe gjuha	2.1	Ligjet e Kosovës që janë në fuqi do të zbatohen për të gjitha çështjet që nuk mbulohen nga dispozitat e kontratës. Juridiksioni do të jetë gjykata përkatëse në Prishtinë.
	2.2	Gjuha e përdorur do të jetë Gjuha Shqipe
Siguria e ekzekutimit	10.1	Shume e sigurisë së ekzekutimit është 42 512,86€ me vlefshmëri prej 17 muajve duke filluar nga data e nënshkrimit të kontratës
Përgjegjësia dhe Sigurimi i Kontraktuesit	11.2	Shuma minimale e sigurimit do të jetë: (a) Nëse ndodh ndonjë humbje apo dëmtim lidhur me punët, ndonjë pjesë të tyre, materialet apo impiantin gjatë periudhës mbi të cilën kontraktuesi është përgjegjës për përkujdesjen e tyre, për çfarëdo arsye, përpos rreziqeve të definuara sipas nenit 38 të KPK, kontraktuesi korrigjon humbjen apo dëmtimin e tillë nën shpenzimet e veta, në mënyrë që punët e përhershme në çdo aspekt të jenë në përputhje me dispozitat e kontratës sipas kërkesave të menaxherit të kontratës. Kontraktuesi siguron punët, së bashku me materialin dhe impiantin gjer në koston e zëvendësimit të plotë; (b) Nëse ndodh ndonjë humbje apo dëmtim i Pajisjeve një shumë e cila është e mjaftueshme për zëvendësimin e tyre; (c) Nëse ndodh ndonjë humbje apo dëmtim i pronës (përveç Punëve, Impianteve, Materialeve dhe Pajisjeve) në lidhje me Kontratën shuma minimale është 15.000 euro për çdo ndodhi, kurse numri i ndodhive është i pakufizuar. (d) Nëse ndodh ndonjë dëmtim personal ose vdekje: (i) e punëtorëve të Kontraktuesit: 50.000 euro për çdo ndodhi, kurse numri i ndodhive është i pakufizuar e personave të tjerë: 50.000 euro për çdo ndodhi, kurse numri i ndodhive është i pakufizuar
Programi	12.1	Kontraktuesi do ta dorëzojë për aprovim Programin për Punët brenda <u>[shëno numrin]</u> ditëve nga data e Nënshkrimit të kontratës.
	12.2	Periudha për Programin e azhurnuar është <u>[shëno numrin]</u> ditë
Fillimi i punëve	17.1	Data e fillimit do të jetë 5 dite nga koha e nënshkrimit të kontratës.
	17.2	Data e përfundimit e të gjitha Punëve do të jetë sipas planit dinamik e që është 16 muaj.
Dëmet e likuiduara	19.1	Dëmet e likuiduara për të gjitha Punët janë 0.25% e Çmimit

		përfundimtar të Kontratës për ditë. Shuma maksimale e dëmeve të likuiduara për të gjitha Punët është 10% e Çmimit final të Kontratës.
Regjistri i punës	20.1	Një regjistër i punës do të mbahen në vend-punishte nga ana e Kontraktuesit,
Inspektimi dhe testimi	22.1	Menaxheri i Projektit caktohet nga ZKA brenda 3 dite
Parapagimi	26.1	NA
Mbajtja e Parasë	27.1	NA
Shkaqet për kompensim	30.1	Data e posedimit të vend punimit do të jetë 5 dite pas nënshkrimit të kontratës.
Përgjegjësia mbi Defektet	34.5	Periudha garantuese e defekteve është 365 ditë pas pranimit të punëve të kryera,
Pagesa pas shkëputjes së kontratës	39.1	Përqindja që do të zbatohet për vlerën e punëve që nuk janë përfunduar, që përfaqëson koston shtesë të Autoritetit Kontraktuesin për kompletimin e Punëve, është përqindja e vlerësuar të punëve të pakryera minus shuma e dëmeve të likuiduara.
Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjeve	42.2	Komisioni për Ndërmjetësim në kuadër të Ministrisë së Drejtësisë
Zgjidhja e mosmarrëveshjeve me procedurë gjyqësore	43.1	a) Çdo mosmarrëveshje ndërmjet palëve të cilat mund të lindin gjatë ekzekutimit të kësaj kontrate dhe se nuk është e mundur të zgjidhet ndryshe ndërmjet palëve do të dorëzohet në Gjykatën Themelore në Prishtinë – Dega Podujeve në pajtim me ligjin në Kosovë. ose b) kurdo që palët pajtohen, çdo mosmarrëveshje ndërmjet palëve të cilat mund të lindin gjatë ekzekutimit të kësaj kontrate dhe se nuk është e mundur të zgjidhet ndryshe ndërmjet palëve do të dorëzohet në arbitrazh të Tribunali i Përhershëm i Arbitrazhit të Kosovës në kuadër të Odës Ekonomike të Kosovës, në përputhje me rregullat e Dhomës Ndërkombëtare të Tregtisë. Para nënshkrimit të kontratës palët duhet të vendosin për mënyrën e zgjidhjes së mosmarrëveshjes, gjykata apo arbitrimi.

PROJEKTI: Ndërtimi i infrastrukturës sportive

Mobilizimi i ndërmarrjes për fillimin e punimeve në projekt, sinjalizimi i punishtes (sipas standardeve të ndërtimit), montimin e tabelës informuese (llamarinës dhe me konstruktion të përforcuar mirë në tokë) me emrin e projektit, investitorit, punëkryerësit, vlera e investimeve.

1. Tereni sportiv të lagjja e Polonicëve

PARAMASA ME PARALLOGARI

	PËRSHKRIMI I PUNËVE	Njësia matëse	Sasia	Çmimi njësi (€)	Totali në €
1	Demontimi i rrethojës ekzistuese metalike prapa portave me dim. 8m x 4m, si dhe deponimi në vendin ku e cakton AK	copë	2.00	5.00	10.00
2	Furnizimi me material si dhe punimi i rrethojës (sipas detalit të dhënë me arkitekturë) për fushën sportive, pozicioni përfshinë këto aktivitete 1. Hapja e gropave për themelet e shtyllave me dimensione 500mm x 500mm x 900mm në çdo 3 metra. 2. Shtruerja e një shtrese prej zhavorit 0-31mm me trashësi 200mm 3. Betonimi i themelet të veçuar me dimensione 500mm x 500mm x 700mm 4. Montimi i shtyllave kryesore prej profileve të çelikut me dimensione 60mmx60mm (me trashësi të mureve të profililit 3mm) me lartësi 6.0m. (min 60cm fondohet). 5. Montimi i rrethojës prej rrjetës së çelikut Q335 (Ø6mm), pozicioni përfshinë edhe kornizën për rreth saj me profile të çelikut L 50mm x 50mm me trashësi të profililit 4mm. Në kuadër të rrethojës të parashihen edhe një derë me dimensione (100/210) cm për komplet fushën, si dhe pllakat (100mmx200mm me trashësi 5mm) për ankerim në shtyllat mbajtëse. Rrethoja përfshinë edhe brezin e sipërm perimetrik (132m) nga profili metalik me prerje tërthore 60x40x3(mm) që shërben për shtangimin e rrethojës, këtu hyjnë edhe shtangimet diagonale në të gjitha këndet e fushës. Pozicioni përfshinë edhe ngjyrosjen e rrethojës fillimisht me ngjyrë minium (dy shtresa) dhe ngjyrë yndyrore (dy shtresa). Llogaritja për m² të rrethojës	m²	712.80	10.00	7,128.00
3	Furnizimi dhe montimi i kabllës bistek 4x16mm² Al, e cila do të vendoset në shtyllat ekzistuese të betonit dhe shtyllat e reja që do të vendosen.	m'	60.00	15.00	900.00
4	Furnizimi, transporti dhe montimi (shtrengueseve) për tërheqjen e kabllës bistek për kabëll bistek 4x16mm² Al. 2 copë për një shtyllë.	m'	2.00	3.00	6.00
5	Furnizimi dhe montimi i klemeve izolues për kyçje të trupave ndriçues në kabllin e furnizimit. Klemet për kablo 4 x 16 mm², (1.5-35)mm², (4 copa për një shtyllë)	copë	8.00	10.00	80.00
6	Furnizimi i shtirt metalik me vrima për përforcim dhe shtangim të kabllit, gypit të brinjëzuar, nëpër shtylla të betonit.	m'	5.00	20.00	100.00
7	Furnizimi, punimi dhe montimi (me saldime) i rrjetave mbrojtëse të reflektorëve të punuara me "L" profile nga hekuri 30 x 30mm dhe rrjeta e thurur Ø4mm në distancë 5 x 5cm, ku në llogari duhet të përfshihet edhe gërryerja, ngjyrosja me ngjyrë bazë dhe ngjyrë për hekur.	copë	10.00	20.00	200.00



8	Furnizimi dhe montimi i reflektorëve kompakte të LED teknologjisë. Reflektorët nga aspekti i dizajnit dhe kualitetit duhet ti plotësoj standardet Evropiane, EN 60598-2-3, EN 55015 dhe të ketë: • Fuqia : LED 250W • Mbrojtje mekanike; IP 65 • Qëndrueshmëri pune: ≥ 50 000 (h) • Efikasitet të ndriçueshmërisë: ≥135 lm/W • Temperaturë të ngjyrës: ≥6000K • Tension pune: 90...305 V (50Hz)	copë	10.00	150.00	1,500.00	
9	Furnizimi dhe montimi i ormanit shpërndarës nga metali me dimensione (30x30x20)cm, (për montim në bazament nga betoni),i cili shërben për lidhjen e rrjetit të rrymës nga ndriçimi publik .Ormani duhet te përmbajë keto pajisje : Nderpresin 25A 1-0-2, siguresat 25A..4copë ,si dhe duhet ta ketë shenjen dalluese për rrezikun nga tensioni. Vërejtje : *Në llogaritje të mirët parasysht edhe kabllo për furnizim PP00 5 x 4mm² me gjatësi ~100m së bashku me gyp të bronzuar Materiali i imët përcjellës për lidhje (zbarra, përques P/F, papuqe, kleme, bulona, etj.) deri në finalizim.	copë	1.00	500.00	500.00	
					nëntotali:	10,424.00
					TVSH 18%	1,876.32
					TOTALI:	12,300.32

2. Tereni sportiv në fshatin Gllamnik

PARAMASA ME PARALLOGARI

	PËRSHKRIMI I PUNËVE	Njësia matëse	Sasia	Çmimi njësi (€)	Totali në €
1	Hapja dhe mbyllja e kanalit me dimensione 0.8x0.4 m, për shtrirje të kablilit nëntokësor, me mekanizem të nevojshëm, ku përpjesa e kanalit është 95% me mekanizem dhe 5% me dorë. Në qmim të hyj edhe largimi dhe transporti i dheut të tepert deri në lokacion e caktuar nga menaxheri i kontratës.	m ¹	60.00	5.00	300.00
2	Furnizimi ,transporti dhe vendosja e rërës së trashë (zhavorr) në trashësi (0.40x0.20) x60m vendosur vetëm në pjesën e gropuar.	m ³	4.80	10.00	48.00



3	Furnizimi, transporti dhe vendosja e rërës së imët në trashësi 10cm. nën kabull, ndërsa 10 cm. mbi kabëll. Dim:(0.40x0.20) x60m.	m ³	4.80	20.00	96.00
4	Furnizimi dhe montimi i klemëve izolues për kyçje të trupave ndriçues në kabllo e furnizimit. Klemet për kablo 4 x 16 mm ² , (1.5-35)mm ² , (4 copa për një shtyllë)	copë	4.00	10.00	40.00
5	Furnizimi dhe montimi i kablles nëntokës PPOO-A 4x25mm ² , e cila do të vendoset në kanal, në çmim llogaritës dhe gypit i bronzuar Ø63 mm.	m'	60.00	5.00	300.00
6	Furnizimi i shiritit metalik me vrima për përforsim dhe shtangim të kablilit, gypit të bronzuar, nëpër shtylla të betonit.	m'	5.00	5.00	25.00
7	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e shiritit "vrojtues" të ekzistimit të kabllos energjetike në kanal.	m'	60.00	1.00	60.00
8	Furnizimi dhe montimi i shiritit të zingëtur Fe/Zn-25/4 mm	m'	60.00	3.00	180.00
9	Furnizimi, punimi dhe montimi (me saldime) i rrjetave mbrojtëse të reflektorëve të punuara me "L" profile nga hekuri 30 x 30mm dhe rrjeta e thurur Ø4mm në distancë 5 x 5cm, ku në llogari duhet të përfshihet edhe gërryerja, ngjyrosja me ngjyrë bazë dhe ngjyrë për hekur.	copë	10.00	20.00	200.00
10	Furnizimi dhe montimi i reflektorëve kompakte të LED teknologjisë. Reflektorët nga aspekti i dizajnit dhe kualitetit duhet të plotësojnë standardet Evropiane, EN 60598-2-3, EN 55015 dhe të ketë: • Fuqia : LED 250W • Mbrojtje mekanike; IP65 • Qëndrueshmëri pune: ≥ 50 000 (h) • Efikasitet të ndriçueshmërisë: ≥135 lm/W • Temperaturë të ngjyrës: ≥6000K • Tension pune: 90...305 V (50Hz)	copë	10.00	150.00	1,500.00
11	Furnizimi dhe montimi i ormanit shpërndarës nga metali me dimensione (30x30x20)cm, (për montim në bazament nga betoni), i cili shërben për lidhjen e rrjetit të rrymës nga ndriçimi publik. Ormani duhet të përmbajë keto pajisje : Nderpresin 25A 1-0-2, siguresat 25A, 4copë, si dhe duhet ta ketë shenjen dalluese për rrezikun nga tensioni. Vërejtje : "Në llogaritje të mirë parasysh edhe kablo për furnizim PP00 5 x 4mm ² me gjatësi ~100m së bashku me gyp të bronzuar Materiali i imët përcjellës për lidhje (zbarra, përques P/F, papuqe, kleme, bulona, etj.) deri në finalizim.	copë	1.00	100.00	100.00
nëntotali:					2,849.00
TVSH 18%					512.82
TOTALI:					3,361.82



3. Tereni sportiv në fshatin Lupq

PARAMASA ME PARALLOGARI

	PËRSHKRIMI I PUNËVE	Njësia matëse	Sasia	Çmimi njësi (€)	Totali në €
1	Furnizimi me material si dhe punimi i rrethojës (sipas detalit të dhënë me arkitekturë) për fushën sportive, pozicioni përfshinë këto aktivitete 1. Hapja e gropave për themelet e shtyllave me dimensione 500mm x 500mm x 900mm në çdo 3 metra. 2. Shtruerja e një shtrese prej zhavorit 0-31mm me trashësi 200mm 3. Betonimi i themelet të veçuar me dimensione 500mm x 500mm x 700mm 4. Montimi i shtyllave kryesore prej profileve të çelikut me dimensione 60mmx60mm (me trashësi të mureve të profilit 3mm) me lartësi 6.0m , (min 60cm fondohet). 5. Montimi i rrethojës prej rrjetës së çelikut Q335 (Ø6mm), pozicioni përfshinë edhe kornizën për rreth saj me profile të çelikut L 50mm x 50mm me trashësi të profilit 4mm. Në kuadër të rrethojës të parashihen edhe një derë me dimensione (100/210) cm për komplet fushën, si dhe pllakat (100mmx200mm me trashësi 5mm) për ankerim në shtyllat mbajtëse. Rrethoja përfshinë edhe brezin e sipërm perimetrik (132m') nga profili metalik me prerje tërthore 60x40x3(mm) që shërben për shtangimin e rrethojës, këtu hyjnë edhe shtangimet diagonale në të gjitha këndet e fushës .Pozicioni përfshinë edhe ngjyrosjen e rrethojës fillimisht me ngjyrë minium (dy shtresa) dhe ngjyrë yndyrore (dy shtresa) . Llogaritja për m² të rrethojës	m²	712.80	10.00	7,128.00
2	Furnizimi dhe montimi i unazës (rrerit) standard me rrjetë në tabelën ekzistuese të basketbollit	copë	2.00	20.00	40.00
3	Furnizimi dhe montimi i kabllës bistek 4x16mm² Al, e cila do të vendoset në shtyllat ekzistuese të betonit dhe shtyllat e reja që do të vendosen.	m '	60.00	5.00	300.00
4	Furnizimi ,transporti dhe montimi (shtrengueseve) për tërheqjen e kabllës bistek për kabëll bistek 4x16mm² Al . 2 copë për një shtyllë.	m '	2.00	3.00	6.00
5	Furnizimi dhe montimi i klemëve izolues për kycje të trupave ndriçues në kabllin e furnizimit. Klemet për kablo 4 x 16 mm2, (1.5-35)mm2, (4 copa për një shtyllë)	copë	8.00	10.00	80.00
6	Furnizimi i shiritit metalik me vrima për përforcim dhe shtangim të kabllit , gypit të brinjëzuar, nëpër shtylla të betonit.	m '	5.00	10.00	50.00
7	Furnizimi,punimi dhe montimi(me saldime) i rrjetave mbrojtëse të reflektorëve të punuara me "L"profile nga hekuri 30 x 30mm dhe rrjeta e thurur Ø4mm ne distancë 5 x 5cm,ku në llogari duhet të përfshihet edhe gërryerja,ngjyrosja me ngjyrë bazë dhe ngjyrë për hekur.	copë	10.00	20.00	200.00



8	Furnizimi dhe montimi i reflektorëve kompakte të LED teknologjisë. Reflektorët nga aspekti i dizajnit dhe kualitetit duhet të plotësojnë standardet Evropiane, EN 60598-2-3, EN 55015 dhe të ketë: • Fuqia : LED 250W • Mbrojtje mekanike: IP 65 • Qëndrueshmëri pune: ≥ 50 000 (h) • Efikasitet të ndriqueshmërisë: ≥135 lm/W • Temperaturë të ngjyrës: ≥6000K • Tension pune: 90...305 V (50Hz)	copë	10.00	100.00	1,000.00
9	Furnizimi dhe montimi i ormanit shpërndarës nga metali me dimensione (30x30x20) cm, (për montim në bazament nga betoni), i cili shërben për lidhjen e rrjetit të rrymës nga ndriçimi publik. Ormani duhet të përmbajë keto pajisje : Nderpresin 25A 1-0-2, siguresat 25A...4copë, si dhe duhet ta ketë shenjën dalluese për rrezikun nga tensioni. Vërejtje : Në llogaritje të mirë parasysh edhe kablo për furnizim PP00 5 x 4mm ² me gjatësi ~100m së bashku me gyp të brinjzuar Materiali i imët përcjellës për lidhje (zbarra, përques P/F, papuqe, kleme, bulona, etj.) deri në finalizim.	copë	1.00	500.00	500.00
nëntotali:					9,304.00
TVSH 18%					1,674.72
TOTALI:					10,978.72

4. Tereni sportiv në fshatin Siboc

PARAMASA ME PARALLOGARI

	PËRSHKRIMI I PUNËVE	Njësia matëse	Sasia	Çmimi njësi (€)	Totali në €
1	Furnizimi, transporti dhe betonimi i murit (coklla) të themeleve nga beton armua C25/30 me përpunim e kallëpim të nevojshëm. Betonimi i murit do të ekzekutohet mbi murin ekzistues nga betoni, të llogariten edhe vrimat me mbyllës (kur të jetë e nevojshme të hapen dhe të mbyllen)	m ³	31.68	90.00	2,851.20
2	Furnizimi, transporti dhe montimi i armaturës së brinjzuar (Ø8, Ø10 dhe Ø12 mm)	kg	2,534.00	1.30	3,294.20
3	Furnizimi, transporti dhe montimi i shkallëve metalike mobile me lartësi dhe gjerësi standarde. Gjerësia e krahut të shkallëve 90cm	copë	2.00	10.00	20.00
nëntotali:					6,165.40
TVSH 18%					1,109.77
TOTALI:					7,275.17



5. Tereni sportiv në fshatin Sfeqël

PARAMASA ME PARALLOGARI

	PËRSHKRIMI I PUNËVE	Njësia matëse	Sasia	Çmimi njësi (€)	Totali në €
1	Furnizimi me material si dhe punimi i rrethojës (sipas detalit të dhënë me arkitekturë) për fushën sportive, pozicioni përfshinë këto aktivitete 1. Hapja e gropave për themelet e shtyllave me dimensione 500mm x 500mm x 900mm në çdo 3 metra. 2. Shtruerja e një shtrese prej zhavorit 0-31mm me trashësi 200mm 3. Betonimi i themelit të veçuar me dimensione 500mm x 500mm x 700mm 4. Montimi i shtyllave kryesore prej profileve të çelikut me dimensione 60mmx60mm (me trashësi të mureve të profilit 3mm) me lartësi 6.0m , (min 60cm fondohet). 5. Montimi i rrethojës prej rrjetës së çelikut Q335 (Ø8mm), pozicioni përfshinë edhe kornizën për rreth saj me profile të çelikut L 50mm x 50mm me trashësi të profilit 4mm. Në kuadër të rrethojës të parashihen edhe një derë me dimensione (100/210) cm për komplet fushën, si dhe pillakat (100mmx200mm me trashësi 5mm) për ankerim në shtyllat mbajtëse. Rrethoja përfshinë edhe brezin e sipërm perimetrik (132m') nga profili metalik me prerje tërthore 60x60x3(mm) që shërben për shtangimin e rrethojës, këtu hyjnë edhe shtangimet diagonale në të gjitha këndet e fushës .Pozicioni përfshinë edhe ngjyrosjen e rrethojës fillimisht me ngjyrë minium (dy shtresa) dhe ngjyrë yndyrore (dy shtresa) . Llogaritja për m² të rrethojës	m²	712.80	10.00	7,128.00
2	Përmirësimi i konstruksionit metalik në të cilin janë të vendosura tabelat e basketbollit , përkatësisht ankerimi i tyre në bazat ekzistuese	copë	2.00	100.00	200.00
34	Furnizimi dhe montimi i kablës bistek 4x16mm² Al, e cila do të vendoset në shtyllat ekzistuese të betonit dhe shtyllat e reja që do të vendosen.	m '	60.00	2.50	150.00
5	Furnizimi ,transporti dhe montimi (shtrengueseve) për tërheqjen e kablës bistek për kabëll bistek 4x16mm² Al . 2 copë për një shtyllë.	m '	2.00	2.00	4.00
6	Furnizimi dhe montimi i klemeve izolues për kycje të trupave ndriçues në kablën e furnizimit. Klemet për kablo 4 x 16 mm2, (1.5-35)mm2,(4 copa për një shtyllë)	copë	8.00	10.00	80.00
7	Furnizimi i shiritit metalik me vrima për përforcim dhe shtangim të kablës , gypit të brinjëzuar, nëpër shtylla të betonit.	m '	5.00	10.00	50.00



8	Furnizimi, punimi dhe montimi (me saldime) i rrjetave mbrojtëse të reflektorëve të punuara me "L" profile nga hekuri 30 x 30mm dhe rrjeta e thurur Ø4mm në distancë 5 x 5cm, ku në llogari duhet të përfshihet edhe gërryerja, ngjyrosja me ngjyrë bazë dhe ngjyrë për hekur.	copë	10.00	10.00	100.00
9	Furnizimi dhe montimi i reflektorëve kompakte të LED teknologjisë. Reflektorët nga aspekti i dizajnit dhe kualitetit duhet të plotësojnë standardet Evropiane, EN 60598-2-3, EN 55015 dhe të ketë: • Fuqia : LED 250W • Mbrojtje mekanike: IP 65 • Qëndrueshmëri pune: ≥ 50 000 (h) • Efikasitet të ndriçueshmërisë: ≥135 lm/W • Temperaturë të ngjyrës: ≥6000K • Tension pune: 90...305 V (50Hz)	copë	10.00	100.00	1,000.00
10	Furnizimi dhe montimi i ormanit shpërndarës nga metali me dimensione (30x30x20) cm, (për montim në bazament nga betoni), i cili shërben për lidhjen e rrjetit të rrymës nga ndriçimi publik. Ormani duhet të përmbajë keto pajisje : Nderpresin 25A 1-0-2, siguresat 25A, 4 copë, si dhe duhet ta ketë shenjen dalluese për rrezikun nga tensioni. Vërejtje : Në llogaritje të mirët parasysht edhe kablo për furnizim PP00 5 x 4mm ² me gjatësi ~100m së bashku me gyp të brinzuar Materiali i imët përcjellës për lidhje (zbarra, përques P/F, papuqe, kleme, bulona, etj.) deri në finalizim.	copë	1.00	100.00	100.00
					nëntotali: 8,812.00
					TVSH 18% 1,586.16
					TOTALI: 10,398.16

6. Tereni sportiv në fshatin Surkish

PARAMASA ME PARALLOGARI

	PËRSHKRIMI I PUNËVE	Njësia matëse	Sasia	Çmimi njësi (€)	Totali në €
1	Furnizimi me material si dhe punimi i rrethojës (sipas detalit të dhënë me arkitekturë) për fushën sportive, pozicioni përfshinë këto aktivitete 1. Hapja e gropave për themelet e shtyllave me dimensione 500mm x 500mm x 900mm në çdo 3 metra. 2. Shtruerja e një shtrese prej zhavorit 0-31mm me trashësi 200mm 3. Betonimi i themelit të veçuar me dimensione 500mm x 500mm x 700mm 4. Montimi i shtyllave kryesore prej profileve të çelikut me dimensione 60mmx60mm (me trashësi të mureve të profilit 3mm) me lartësi 6.0m, (min 60cm fondohet). 5. Montimi i rrethojës prej rrjetës së çelikut Q335 (Ø8mm), pozicioni përfshinë edhe kornizën për rreth saj me profile të çelikut L 50mm x 50mm me trashësi të profilat 4mm. Në kuadër të rrethojës të parashihen edhe një derë me dimensione (100/210) cm për komplet fushën, si dhe pllakat (100mmx200mm me trashësi 5mm) për ankerim në shtyllat mbajtëse. Rrethoja përfshinë edhe brezin e sipërm perimetrik (132m') nga profili metalik me prerje tërthore 60x60x3(mm) që shërben për shtangimin e rrethojës, këtu hyjnë edhe shtangimet diagonale në të gjitha këndet e fushës. Pozicioni përfshinë edhe ngjyrosjen e rrethojës fillimisht me ngjyrë minium (dy shtresa) dhe ngjyrë yndyrore (dy shtresa). Llogaritja për m ² të rrethojës	m ²	712.80	10.00	7,128.00
2	Furnizimi dhe montimi i kabllës bistek 4x16mm ² Al, e cila do të vendoset në shtyllat ekzistuese të betonit dhe shtyllat e reja që do të vendosen.	m'	60.00	3.00	180.00



3	Furnizimi, transporti dhe montimi (shtrengueseve) për tërheqjen e kabllos bistek për kabëll bistek 4x16mm ² Al . 2 copë për një shtyllë.	m'	2.00	2.00	4.00
4	Furnizimi dhe montimi i klemeve izolues për kyçe të trupave ndriçues në kabllo e furnizimit. Klemet për kablo 4 x 16 mm ² , (1.5-35)mm ² , (4 copa për një shtyllë)	copë	8.00	10.00	80.00
5	Furnizimi i shiritit metalik me vrima për përfordim dhe shtangim të kablilit , gypit të brinjëzuar, nëpër shtylla të betonit.	m'	5.00	10.00	50.00
6	Furnizimi, punimi dhe montimi (me saldim) i rrjetave mbrojtëse të reflektorëve të punuara me "L" profile nga hekuri 30 x 30mm dhe rrjeta e thurur Ø4mm në distancë 5 x 5cm, ku në llogari duhet të përfshihet edhe gërryerja, ngjyrosja me ngjyrë bazë dhe ngjyrë për hekur.	copë	10.00	10.00	100.00
7	Furnizimi dhe montimi i reflektorëve kompakte të LED teknologjisë. Reflektorët nga aspekti i dizajnit dhe kualitetit duhet ti plotësoj standardet Evropiane, EN 60598-2-3, EN 55015 dhe të ketë: • Fuqia : LED 250W • Mbrojtje mekanike; IP 65 • Qëndrueshmëri pune: ≥ 50 000 (h) • Efikasitet të ndriçueshmërisë: ≥135 lm/W • Temperaturë të ngjyrës: ≥6000K • Tension pune: 90...305 V (50Hz)	copë	10.00	100.00	1,000.00
8	Furnizimi dhe montimi i ormanit shpërndarës nga metali me dimesione (30x30x20)cm, (për montim në bazament nga betoni) i cili shërben për lidhjen e rrjetit të rrymës nga ndriçimi publik . Ormani duhet te permbaje keto pajisje : Nderpresin 25A 1-0-2, siguresat 25A...4copë , si dhe duhet ta ketë shenjen dalluese për rrezikun nga tensioni. Vërejtje : *Në llogaritje të mirët parasysh edhe kablo për furnizim PP00 5 x 4mm ² me gjatësi ~100m së bashku me gyp të brinjëzuar Materiali i imët përcjellës për lidhje (zbarra, përques P/F, papuqe, kleme, bulona, etj.) deri në finalizim.	copë	1.00	500.00	500.00
nëntotali:					9,042.00
TVSH 18%					1,627.56
TOTALI:					10,669.56



7. Tereni sportiv te Brecalitë

PARAMASA ME PARALLOGARI

	PËRSHKRIMI I PUNËVE	Njësia matëse	Sasia	Çmimi njësi (€)	Totali në €
1	Demontimi i rrethojës ekzistuese metalike prapa portave me dim. 8m x 4m , si dhe deponimi në vendin ku e cakton AK	copë	2.00	200.00	400.00
2	Furnizimi me material si dhe punimi i rrethojës (sipas detalit të dhënë me arkitekturë) për fushën sportive, pozicioni përfshinë këto aktivitete 1. Hapja e gropave për themelet e shtyllave me dimensione 500mm x 500mm x 900mm në çdo 3 metra. 2. Shtruerja e një shtrese prej zhavorit 0-31mm me trashësi 200mm 3. Betonimi i themelit të veçuar me dimensione 500mm x 500mm x 700mm 4. Montimi i shtyllave kryesore prej profileve të çelikut me dimensione 60mmx60mm (me trashësi të mureve të profilat 3mm) me lartësi 6.0m , (min 60cm fondohet). 5. Montimi i rrethojës prej rrjetës së çelikut Q335 (Ø8mm), pozicioni përfshinë edhe kornizën për rreth saj me profile të çelikut L 50mm x 50mm me trashësi të profilat 4mm. Në kuadër të rrethojës të parashihen edhe një derë me dimensione (100/210) cm për komplet fushën, si dhe pllakat (100mmx200mm me trashësi 5mm) për ankerim në shtyllat mbajtëse. Rrethoja përfshinë edhe brezin e sipërm perimetrik (122m') nga profili metalik me prerje tërthore 60x60x3(mm) që shërben për shtangimin e rrethojës, këtu hyjnë edhe shtangimet diagonale në të gjitha këndet e fushës .Pozicioni përfshinë edhe ngjyrosjen e rrethojës fillimisht me ngjyrë minium (dy shtresa) dhe ngjyrë yndyrore (dy shtresa) . Llogaritja për m² të rrethojës	m²	658.80	11.00	7,246.80
3	Furnizimi,punimi dhe montimi i shtyllave për tabela të basketbollit me diametër Ø125mm duke llogaritur edhe përforcimet në bazament me pllaka të hekurit 600 x 600 x10mm, ankorimin e bulonave Ø20mm gjatësi 80cm vendosjen-saldimin e pllakave përforcuese 4 x 200 x 320 x 10mm dhe lartësi 500mm. Të llogaritet edhe hapja e gropave (dim.50x50x60 (cm) dhe betonimi i tyre në të cilat do të ankerohen shtyllat metalike	copë	2.00	350.00	700.00
4	Blerja dhe montimi i tabelës së basketbollit me dim.180 x 120cm nga druri i lameluar dhe ngjyrosur me ngjyrë speciale(rezistues ndaj kushteve klimatike), duke llogaritur edhe vendosjen e rrethit të basketbollit nga hekuri i plotë me gjithë rrjetë.	copë	2.00	200.00	400.00
5	Furnizimi dhe montimi i kablës bistek 4x16mm² Al, e cila do të vendoset në shtyllat ekzistuese të betonit dhe shtyllat e reja që do të vendosen.	m'	60.00	3.00	180.00
6	Furnizimi ,transporti dhe montimi (shtrengueseve) për tërheqjen e kablës bistek për kabëll bistek 4x16mm² Al . 2 copë për një shtyllë.	m'	2.00	10.00	20.00
7	Furnizimi dhe montimi i klemave izolues për kyçje të trupave ndriqes në kabllin e furnizimit. Klemet për kablo 4 x 16 mm²,(1.5-35)mm²,(4 copa për një shtyllë)	copë	8.00	10.00	80.00
8	Furnizimi i shiritit metalik me vrima për përforcim dhe shtangim të kabllit , gypit të brinjëzuar, nëpër shtylla të betonit.	m'	5.00	10.00	50.00
9	Furnizimi,punimi dhe montimi(me saldimit) i rrjetave mbrojtëse të reflektorëve të punuara me "L"profile nga hekuri 30 x 30mm dhe rrjeta e thurur Ø4mm ne distancë 5 x 5cm,ku në llogari duhet të përfshihet edhe gërryerja,ngjyrosja me ngjyrë bazë dhe ngjyrë për hekur.	copë	10.00	10.00	100.00



10	Furnizimi dhe montimi i reflektorëve kompakte të LED teknologjisë. Reflektorët nga aspekti i dizajnit dhe kualitetit duhet të plotësojnë standardet Evropiane, EN 60598-2-3, EN 55015 dhe të ketë: • Fuqia : LED 250W • Mbrojtje mekanike; IP 65 • Qëndrueshmëri pune: ≥ 50 000 (h) • Efikasitet të ndriçueshmërisë: ≥135 lm/W • Temperaturë të ngjyrës: ≥6000K • Tension pune: 90...305 V (50Hz)	copë	10.00	100.00	1,000.00
11	Furnizimi dhe montimi i ormanit shpërndarës nga metali me dimensione (30x30x20) cm, (për montim në bazament nga betoni), i cili shërben për lidhjen e rrjetit të rrymës nga ndriçimi publik. Ormani duhet të përmbajë keto pajisje : Nderpresin 25A 1-0-2, siguresat 25A...4copë, si dhe duhet ta ketë shenjen dalluese për rrezikun nga tensioni. Vërejtje : Në llogaritje të mirët parasysh edhe kablo për furnizim PP00 5 x 4mm ² me gjatësi ~100m së bashku me gyp të bronzuar Materiali i imët përcjellës për lidhje (zbarra, përques P/F, papuqe, kleme, bulona, etj.) deri në finalizim.	copë	1.00	100.00	100.00
nëntotali:					10,276.80
TVSH 18%					1,849.82
TOTALI:					12,126.62

8. Tereni sportiv (i basketbollit) në qytet - prapa Postës

PARAMASA ME PARALLOGARI

	PËRSHKRIMI I PUNËVE	Njësia matëse	Sasia	Çmimi njësi (€)	Totali në €
1	Shënimi dhe piktetimi i fushës sportive para fillimit dhe gjatë punimeve.	m ²	288.00	2.00	576.00
2	Gërmimi, largimi i shtresës së humusit, sheshimi i terrenit - dheut dhe pastrimi i terrenit si dhe transportimi i dheut në deponi përkatëse duke llogaritur edhe ngjeshjen me cilindër 15 tonësh, ku pas matjes aftësia e tokës duhet të jetë minimum 60Mp.	m ³	86.40	3.00	259.20
3	Furnizimi dhe shtrirja dhe ngjeshja e gurit natyral, duke llogaritur edhe ngjeshjen me cilindër.	m ³	57.60	3.00	172.80
4	Furnizimi dhe shtrirja e tamponit 0-63mm dhe trashësi t=20cm mbi shtresën e gurit natyral, duke llogaritur edhe ngjeshjen me cilindër.	m ³	57.60	10.00	576.00
5	Furnizimi dhe shtrirja e tamponit 0-31mm dhe trashësi t=10cm, duke llogaritur edhe ngjeshjen me cilindër.	m ³	28.80	10.00	288.00
6	Furnizimi dhe shtrirja e asfaltit 0 - 16mm me trashësi t=7cm, duke llogaritur edhe ngjeshjen me cilindër. Vërejtje : * Kjo shtresë duhet të punohet me ramje të vogël në drejtim të perimetrit (skajeve) të fushës.	m ²	288.00	9.00	2,592.00
2	Hapja e kanalit për themelin shiritor të rrethojës metalike	m ³	21.00	3.00	63.00
3	Furnizimi, transporti dhe betonimi i themeleve shiritore për rrethojën nga beton armua C25/30.	m ³	13.60	85.00	1,156.00



4	Furnizimi, transporti dhe betonimi i murit (coklla) të themeleve nga beton arma C25/30 me përpunim e kallëpim të nevojshëm	m ³	6.80	85.00	578.00
5	Furnizimi, transporti dhe montimi i armaturës së brinjëzuar (Ø8, Ø10 dhe Ø12 mm)	kg	1,530.00	1.50	2,295.00
7	Hapja dhe mbyllja e kanalit me dimensione 0.8x0.4 m, për shtrirje të kablilit nëntokësor, me mekanizem të nevojshëm, ku përpjesa e kanalit është 95% me mekanizem dhe 5% me dorë. Në çmim të hyj edhe largimi dhe transporti i dheut të tepert deri në lokacion e caktuar nga menaxheri i kontratës.	m ¹	60.00	5.00	300.00
8	Furnizimi, transporti dhe vendosja e rërës së trashë (zhavorr) në trashësi (0.40x0.20) x60m vendosur vetëm në pjesën e grupuar.	m ³	4.80	5.00	24.00
9	Furnizimi, transporti dhe vendosja e rërës së imët në trashësi 10cm, nën kabull, ndërsa 10 cm. mbi kabëll. Dim:(0.40x0.20) x60m	m ³	4.80	10.00	48.00
10	Furnizimi dhe montimi i kablles nëntokësor PPOO-A 4x25mm ² , e cila do të vendoset në kanal, në çmim llogaritet edhe gypi i brinjëzuar Ø63 mm.	m ¹	60.00	3.00	180.00
11	Furnizimi i shiritit metalik me vrima për përforsim dhe shtangim të kablilit, gypit të brinjëzuar, nëpër shtylla të betonit.	m ¹	5.00	3.00	15.00
12	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e shiritit "vrotues" të ekzistimit të kabllos energjetike në kanal.	m ¹	60.00	3.00	180.00
13	Furnizimi dhe montimi i shiritit të zingetur Fe/Zn-25/4 mm	m ¹	60.00	5.00	300.00
14	Furnizimi, punimi dhe montimi (me saldim) i rrjetave mbrojtëse të reflektorëve të punuara me "L" profile nga hekuri 30 x 30mm dhe rrjeta e thurur Ø4mm në distancë 5 x 5cm, ku në llogari duhet të përfshihet edhe gërryerja, ngjyrosja me ngjyrë bazë dhe ngjyrë për hekur.	copë	4.00	50.00	200.00
15	Furnizimi dhe montimi i reflektorëve kompakte të LED teknologjisë. Reflektorët nga aspekti i dizajnit dhe kualitetit duhet të plotësojnë standardet Evropiane, EN 60598-2-3, EN 55015 dhe të ketë: • Fuqia : LED 250W • Mbrojtje mekanike; IP 65 • Qëndrueshmëri pune: ≥ 50 000 (h) • Efikasitet të ndriçueshmërisë: ≥135 lm/W • Temperaturë të ngjyrës: ≥6000K • Tension pune: 90...305 V (50Hz)	copë	4.00	150.00	600.00
16	Furnizimi dhe montimi i ormanit shpërndarës nga metali me dimesione (30x30x20) cm, (për montim në bazament nga betoni), i cili shërben për lidhjen e rrjetit të rrymës nga ndriçimi publik. Ormani duhet të përmbajë keto pajisje : Nderpresin 25A 1-0-2, siguresat 25A, 4copë, si dhe duhet ta ketë shenjen dalluese për rrezikun nga tensioni. Vërejtje : Në llogaritje të mirët parasysht edhe kablo për furnizim PP00 5 x 4mm ² me gjatësi ~100m së bashku me gyp të brinjëzuar Materiali i imët përcjellës për lidhje (zbarra, përques P/F, papuqe, kleme, bulona, etj.) deri në finalizim.	copë	1.00	550.00	550.00



19	Furnizimi me material si dhe punimi i dyshemesë sportive prej gome të recikluar (tartan) me trashësi 8+4=12 mm për fusha të hapura multisportive, pozicioni përfshinë këto materiale dhe punë: 1. Pastrimi i dyshemesë eksistuese nga asfalti (betoni). 2. Shtruerja e shtresës së poshtme gomë e zezë e recikluar me ngjës adekuat. 3. Shtruerja e shtresës së epërme EPDM (ethylene propylene diene monomer (M-class) rubber) shtresa Pozicioni përfshinë të gjitha materialet dhe punët e nevojshme që ky aktivitet të jetë funksional, të gjitha materialet duhet t'i plotësojnë standardet teknike evropiane të parapara për këtë aktivitet. Vijat (shenjëzimi) i fushës së sportit të basketbollit (gjysma e fushës standarde) duhet të parashihen gjithashtu në çmim. Llogaritja bëhet për m² të fushës. Rezistenca e materialeve finale ndaj temperaturave duhet të jetë nga -30 C deri në +45 C. Të gjitha materialet në këtë pozicion duhet të kenë certifikata sipas standardeve ISO. Ekzekutimi i punimeve të bëhet në pajtueshmëri të plotë me udhëzimet dhe specifikacionet teknike të prodhuesit. Të montohet në kushte optimale klimatike sipas udhëzimit të prodhuesit.	m ²	288.00	20.00	5,760.00
20	Furnizimi me material si dhe punimi i rrethojës (sipas detalit të dhënë me arkitekturë) për fushën sportive, pozicioni përfshinë këto aktivitete 1. Montimi i shtyllave kryesore (në min. 3m distancë njëra nga tjetra) prej profileve të çelikut me dimensione 60mmx60mm (me trashësi të mureve të profilat 3mm) me lartësi 4.0m , paraprakisht në themelin shiritor (murin) të fondohen profile me dim. 80x80x60 në të cilat do të futen (shtangohen) shtyllat kryesore . 2. Montimi i tre brezave perimetrik nga profilet e çelikut me prerje tërthore 60x40 (mm) me trashësi të mureve të profilat 3mm . 3. Montimi i rrjetës së çelikut Ø4mm e plastifikuar . Në kuadër të rrethojës të parashihet edhe një derë me dimensione (100/210) cm me të gjitha elementet përcjellëse . Në llogari hyjnë edhe të gjitha shtangimet e nevojshme .Pozicioni përfshinë edhe ngjyrosjen e shtyllave dhe brezave horizontale metalike fillimisht me ngjyrë minium (dy shtresa) dhe ngjyrë yndyrore (dy shtresa) . Llogaritja për m² të rrethojës	m ²	272.00	13.00	3,536.00
				nëntotali:	20,249.00
				TVSH 18%	3,644.82
				TOTALI:	23,893.82



9. Tereni sportiv në fshatin Pollatë

PARAMASA ME PARALLOGARI

	PËRSHKRIMI I PUNËVE	Njësia matëse	Sasia	Çmimi njësi (€)	Totali në €
1	Furnizimi, transporti dhe montimi i bant sintetike ekzistues (gjindet në fshatin Peran). Në llogari përfshihet prerja me pajisje adekuate (që të plotësohet formati i nevojshëm), shkudja prej materialeve ekzistuese (është shumë më i rëndë se sa bari sintetik i papërdorur (i ri), transporti është më i vështirësuar, të përfshihet në llogari edhe ngjitësi dhe elementet përcjellëse për montim në vendin ku e cakton AK, si dhe shenjëzimi me ngjyrë adekuate për fushën e futbollit. Në llogari përfshihet edhe vendosja e rëres se imet dhe granulati adekuat.	m ²	350.00	6.00	2,100.00
2	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e shtresës së fundit të rëres, guri gelqeror fraksion 0-8 mm me trashësi të shtresës t=5cm	m ³	20.00	12.00	240.00
3	Punimi i portave standarde për futboll të vogël (të jenë mobile), në llogari hyjnë edhe rrjetat	copë	2.00	250.00	500.00
4	Furnizimi dhe montimi i kabllës bistek 4x16mm ² Al, e cila do të vendoset në shtyllat ekzistuese të betonit dhe shtyllat e reja që do të vendosen.	m'	60.00	3.00	180.00
5	Furnizimi, transporti dhe montimi (shtrengueseve) për tërheqjen e kabllës bistek për kabëll bistek 4x16mm ² Al. 2 copë për një shtyllë.	m'	2.00	3.00	6.00
6	Furnizimi dhe montimi i klemeve izolues për kyçe të trupave ndriçues në kabllin e furnizimit. Klemet për kablo 4 x 16 mm ² , (1.5-35)mm ² , (4 copa për një shtyllë)	copë	8.00	3.00	24.00
7	Furnizimi i shiritit metalik me vrima për përforcim dhe shtangim të kabllit, gypit të brinjëzuar, nëpër shtylla të betonit.	m'	5.00	5.00	25.00
8	Furnizimi, punimi dhe montimi (me saldime) i rrjetave mbrojtëse të reflektorëve të punuara me "L" profile nga hekuri 30 x 30mm dhe rrjeta e thurur Ø4mm në distancë 5 x 5cm, ku në llogari duhet të përfshihet edhe gërryerja, ngjyrosja me ngjyrë bazë dhe ngjyrë për hekur.	copë	10.00	50.00	500.00
9	Furnizimi dhe montimi i reflektorëve kompakte të LED teknologjisë. Reflektorët nga aspekti i dizajnit dhe kualitetit duhet të plotësojnë standardet Evropiane, EN 60598-2-3, EN 55015 dhe të ketë: • Fuqia : LED 250W • Mbrojtje mekanike: IP 65 • Qëndrueshmëri pune: ≥ 50 000 (h) • Efikasitet të ndriçueshmërisë: ≥135 lm/W • Temperaturë të ngjyrës: ≥6000K • Tension pune: 90...305 V (50Hz)	copë	8.00	100.00	800.00
10	Furnizimi dhe montimi i ormanit shpërndarës nga metali me dimensione (30x30x20) cm, (për montim në bazament nga betoni), i cili shërben për lidhjen e rrjetit të rrymës nga ndriçimi publik. Ormani duhet të përmbajë keto pajisje : Nderpresin 25A 1-0-2, siguresat 25A..4copë, si dhe duhet ta ketë shenjen dalluese për rrezikun nga tensioni. Vërejtje : "Në llogaritje të mirët parasysih edhe kablo për furnizim PP00 5 x 4mm ² me gjatësi ~100m së bashku me gyp të brinjëzuar Materiali i imët përcjellës për lidhje (zbarra, përques P/F, papuqe, kleme, bulona, etj.) deri në finalizim.	copë	1.00	550.00	550.00
				nëntotali:	4,925.00
				TVSH 18%	886.50
				TOTALI:	5,811.50



10. Tereni sportiv në fshatin Bellopojë

PARAMASA ME PARALLOGARI

	PËRSHKRIMI I PUNËVE	Njësia matëse	Sasia	Çmimi njësi (€)	Totali në €
1	Furnizimi, transporti dhe montimi i barit sintetik ekzistues (gjindet në fshatin Peran). Në llogari përfshihet prerja me pajisje adekuate (që të plotësohet formati i nevojshëm), shkundja prej materialeve ekzistuese (është shumë më i rëndë se sa bari sintetik i papërdorur (i ri), transporti është më i vështirësuar, të përfshihet në llogari edhe ngjitësi dhe elementet përcjellëse për montim në vendin ku e cakton AK, si dhe shenjëzimi me ngjyrë adekuate për fushën e futbollit. Në llogari përfshihet edhe vendosja e rërës së imet dhe granulati adekuat.	m ²	989.00	12.00	11,868.00
2	Furnizimi, transporti, shtrirja dhe ngjeshja e tamponit ($\geq 100 \text{ MN/m}^2$) prej gurit të thyer gëlqeror 0-31,5mm me trashësi t=6cm.	m ³	59.34	10.00	593.40
3	Furnizimi, transporti dhe vendosja e skajorëve 8/20 /100 (cm) të ngritur në shtresën e betonit. Vendosen përgjatë perimetrit të terenit. Rrezistent ndaj ngrirjes, shkrirjes, krypës, abrazionit.	m	132.00	10.00	1,320.00
4	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e shtresës së fundit të rërës, guri gëlqeror fraksion 0-8 mm me trashësi t=5cm	m ³	49.45	10.00	494.50
5	Punimi i portave standarde për futboll të vogël (të jenë mobile) në llogari hyjnë edhe rrejtat	copë	2.00	20.00	40.00
nëntotali:					14,315.90
TVSH 18%					2,576.86
TOTALI:					16,892.76

11. Tereni i tenisit te Parku i Manqesterit

PARAMASA ME PARALLOGARI

	PËRSHKRIMI I PUNËVE	Njësia matëse	Sasia	Çmimi njësi (€)	Totali në €
1	Hapja dhe mbyllja e kanalit me dimensione 0.8x0.4 m, për shtrirje të kablilit nëntokësor, me mekanizem të nevojshëm, ku përpjesa e kanalit është 95% me mekanizem dhe 5% me dorë. Në qmim të hyj edhe largimi dhe transporti i dheut të tepert deri në lokacion e caktuar nga menaxheri i kontratës.	m	60.00	5.00	300.00
2	Furnizimi, transporti dhe vendosja e rërës së trashë (zhavorr) në trashësi (0.40x0.20) x60m vendosur vetëm në pjesën e grupuar.	m ³	4.80	10.00	48.00



3	Furnizimi ,transporti dhe vendosja e rërës së imët në trashësi 10cm. nën kabull, ndërsa 10 cm. mbi kabëll. Dim:(0.40x0.20) x60m.	m ³	4.80	10.00	48.00
4	Furnizimi dhe montimi i kabllës nëntoksores PPOO-A 4x25mm ² , e cila do të vendoset në kanal, në çmim llogaritet edhe gypi i brinzuar Ø63 mm.	m ¹	60.00	3.00	180.00
5	Furnizimi i shiritit metalik me vrima për përfordim dhe shtangim të kabllit , gypit të brinjëzuar, nëpër shtylla të betonit.	m ¹	5.00	5.00	25.00
6	Furnizimi ,transporti dhe shtrirja e shiritit "vrojtues" të ekzistimit të kabllës energjetike në kanal.	m ¹	60.00	3.00	180.00
7	Furnizimi dhe montimi i shiritit të zingeturar Fe/Zn-25/4 mm	m ¹	60.00	3.00	180.00
8	Furnizimi,punimi dhe montimi(me saldime) i rrjetave mbrojtëse të reflektorëve të punuara me "L" profile nga hekuri 30 x 30mm dhe rrjeta e thurur Ø4mm në distancë 5 x 5cm,ku në llogari duhet të përfshihet edhe gërryerja,ngjyrosja me ngjyrë bazë dhe ngjyrë për hekur.	copë	8.00	36.00	280.00
9	Furnizimi dhe montimi i reflektorëve kompakte të LED teknologjisë. Reflektorët nga aspekti i dizajnit dhe kualitetit duhet ti plotësoj standardet Evropiane, EN 60598-2-3, EN 55015 dhe të ketë: • Fuqia : LED 250W • Mbrojtje mekanike; IP 65 • Qëndrueshmëri pune: ≥ 50 000 (h) • Efikasitet të ndriçueshmërisë: ≥135 lm/W • Temperaturë të ngjyrës: ≥6000K • Tension pune: 90...305 V (50Hz)	copë	8.00	100.00	800.00
10	Furnizimi dhe montimi i ormanit shpërndarës nga metali me dimensione (30x30x20)cm, (për montim në bazament nga betoni),i cili shërben për lidhjen e rrjetit të rrymës nga ndriçimi publik .Ormani duhet të përmbajë keto pajisje : Nderpresin 25A 1-0-2, siguresat 25A..4copë ,si dhe duhet ta ketë shenjen dalluese për rrezikun nga tensioni. Vërejtje :Në llogaritje të mirët parasysht edhe kablo për furnizim PP00 5 x 4mm ² me gjatësi ~100m së bashku me gyp të brinzuar Materiali i imët përcjellës për lidhje (zbarra, përques P/F, papuqe, kleme, bulona, etj.) deri në finalizim.	copë	1.00	550.00	550.00
11	Furnizimi me material si dhe punimi i rrethojës (sipas detalit të dhënë me arkitekturë) për fushën sportive, pozicioni përfshinë këto aktivitete 1. Hapja e gropave për themelet e shtyllave me dimensione 40 x 40 x 60 (cm) në cdo 3 metra. 2. Shtruerja e një shtrese prej zhavorit 0-60 me trashësi 10cm 3. Betonimi i themelet të veçuar me dimensione 40 x 40 x 50 (cm) 4. Montimi i shtyllave kryesore prej profileve të çelikut me dimensione 60mmx60mm (me trashësi të mureve të profilit 3mm) me lartësi 4.0m , (min 40cm fondohet). 5. Montimi i tre brezave perimetrik nga profilet e çelikut me prerje tërthore 60x40 (mm) me trashësi të mureve të profilit 3mm . 6. Montimi i rrjetës së çelikut Ø4mm e plastifikuar me katror jo më të mëdhenj se 4 (cm). Në kuadër të rrethojës të parashihen edhe një derë me dimensione (100/210) cm me të gjitha elementet përcjellëse . Në llogari hyjnë edhe të gjitha shtangimet e nevojshme .Pozicioni përfshinë edhe ngjyrosjen e shtyllave dhe brezave horizontale metalike fillimisht me ngjyrë minium (dy shtresa) dhe ngjyrë yndyrore (dy shtresa) . Llogaritja për m ² të rrethojës	m ²	395.06	12.00	4,740.72

nëntotali: 7,331.72

TVSH 18% 1,319.71

TOTALI: 8,651.43



12. Punimi i hapësirave (në dy etazha) në objektin e palestrës

PARAMASA ME PARALLOGARI

	PËRSHKRIMI I PUNËVE	Njësia matëse	Sasia	Çmimi njësi (€)	Totali në €
1	Demontimi i tribunave metalike ekzistuese me të gjitha elementet përcjellëse . Prerja me mjete adekuate për transportim më të lehtë . Bartja , rimontimi dhe saldimi i tribunave të vjetra ekzistuese në dy lokacionet ku i cakton AK . Llogaria sipas bazës horizontale të tribunave .	m ²	105.00	5.00	525.00 €
2	Furnizimi me material dhe punimi i konstruksionit të objektit (hapësirave dy katëshe) në hapësirën e brendshme të objektit të palestrës , nga profilet e çelikut të specifikuar në llogarinë statike . Çeliku duhet të montohet në përputhje me normat dhe standardet e parapara për këto punime. Kualiteti i çelikut duhet të jetë Fe 360 (S235) me kufirin e rrjedhshmërisë $f_y=23.5 \text{ kN/cm}^2$ dhe kufirin e këputjes $f_u=36 \text{ kN/cm}^2$. Saldimi bëhet në përputhje me ISO standarde. Atestet e materialit dhe punës janë të domosdoshme .Konstruksioni i çelikut lyhet me ngjyrë antikoorduese minium dhe me ngjyrë për hekur me nga dy shtresa. Sipas projektit të statikës dhe tabelave të materialit me poz. të veçuara - Anker pllakat - Pllakat lidhëse - Konstruksioni primar - Shtyllat -trajet-Shtangimet -Pllakat lidhëse për profilet dhe saldimet,etj . Në këtë pozicion hynë edhe punimi i shkallëve metalike standarde (për një etazhë) me të gjitha elementet përcjellëse duke përfshirë edhe gardhin standard nga profilet e aluminit . Llogaria në kg .	kg	21,420.00	1.30	27,846.00 €
3	Furnizimi , transporti dhe montimi i pllakave metalike t=5mm me saldim si shtresa mbi trajet mbajtëse konstruktive të	m ²	113.20	5.00	566.00 €
4	Furnizimi me material dhe punimi i mureve nga pllakat e gips kartonit. për ndarjen e hapësirave sipas projektit të paraqitur dhe instruksioneve nga organi mbikqyrës. Muri të punohet me trashësi 23 cm duke përdorur profile dyfishe CW 100/50/0.6 mm dhe UW100/40/0.6mm., të cilat vendosen në çdo 40 cm. Pllakat nga gips kartoni vendosen në të dy anët e murit ndarës, duke i mbushur fugat me masë adekuate (shtuko mbushëse) dhe shirit adekuat , kurse në vendin e bashkimit të murit ndarës me dyshtemenë të vendoset shiriti i gomës izoluese. Mbushja mes pllakave bëhet me lesh xhami me t=2x10cm.	m ²	161.82	7.00	1,132.74 €
5	Furnizimi , transporti dhe punimi i pllafonit nga gips kartoni sipas kësaj renditje: konstruksioni metalik adekuat me termoizolim lesh xhami me t=10cm , foli PVC+shtresë përfundimtare gips kartoni.	m ²	226.40	15.00	3,396.00 €
6	Furnizimi, transportimi dhe suvatimi i pjesërishëm i mureve të dëmtuara pas hekjes së tribunave me llaq vazhdues në dy shtresa me spërkatje paraprake me bazë. Llogaritet në m ² , në çmim llogariten edhe këndoret metalike që vendosen në kënde.	m ²	63.00	8.00	504.00 €



7	Furnizimi me material si dhe gjetimi i mureve , plafoneve , shtyllave deri në tri shtresa me të gjitha elementet përcjellëse duke përfshirë edhe rrjetëzimin dhe këndoret metalike deri në përgaditjen e sipërfaqes për pranimin e ngjyrës.	m ²	829.86	10.00	8,298.60 €
8	Furnizimi me material , ngjyrosja e mureve , plafoneve , shtyllave , me shtresën bazë të klasit të parë në një shtresë .	m ²	829.86	2.00	1,659.72 €
9	Furnizimi dhe ngjyrosja (për hapësirat e brendshme) me ngjyrë akrile për mure , plafone , shtylla , në dy shtresa . Lloji dhe ngjyra caktohen sipas kërkesës së investitorit .	m ²	829.86	2.00	1,659.72 €
10	Mveshja e konstruksionit metalik (shtyllave) me shtresa të gips kartonit si dhe konstruksionit adekuat duke mbushur fugat me masë shtuko dhe rrjetë adekuate , mbështjellja realizohet sipas instruksioneve të menaxherit të projektit .	m ²	57.60	20.00	1,152.00 €
11	Furnizimi, punimi dhe montimi i dritareve dhe dyerëve hyrëse nga profilet e aluminit , alumini i tipit M11500. Xham termopan 4+16+4. xhami i jashtëm 4mm , xhami i brendshëm transparent 4mm, hapësira e vakuumit e mbushur me gaz argon. Dritaret me hapje ventus nga brenda me dorëza të gjata për hapje, me gërshërë siguroese, gome perimetrike EPDM, dorëza dhe mentesha kualitative. I tërë pozicioni të punohet dhe montohet sipas projektit kryesor/skemës se hapjeve dhe udhëzimeve të prodhuesëve të certifikuar me EN standarde. Llogaritet në copë të dritares dhe derës së montuar.				
	Dritare dim. 260x120 (cm)	copë	8.00	200.00	1,600.00 €
	Dyerë dim. 110x220 (cm)	copë	2.00	200.00	400.00 €
12	Furnizimi dhe montimi i pragjeve të dritareve nga mermeri kualitativ me trashësi 2cm dhe gjerësi deri në 30cm . Ngjyra dhe lloji zgjidhet nga projektuesi.	m'	20.80	20.00	416.00 €
13	Furnizimi , transporti dhe montimi i nën dyshemese nga materiali i drurit inxhinierik (OSB) i prodhuar prej fibrash druri të presuar dhe të ngjitura në drejtime specifike .	m ²	113.20	10.00	1,132.00 €
14	Riparimi i dyshemese ekzistuese pas hekjes së tribunave mbi të cilën do të vendoset laminati (nëse është e nevojshme nivelizimi me estrih me të të gjitha shtresat përcjellëse)	m ²	113.20	10.00	1,132.00 €
15	Furnizimi me material dhe vendosja e laminatit me t=12mm , me shtresën përcjellëse , i rezistueshëm nga lagështia dhe abrazioni. AC3 HDF me peshë jo më të vogël se (800-950)kg/m ² . Përzgjedhjen e tij (dizajnin dhe ngjyrën) e bënë AK. Në çmim përfshihen edhe listellat këndore.	m ²	226.40	10.00	2,264.00 €
16	Furnizimi dhe montimi i tabelës shpërndarëse elektrike. Me mbrojtje IP43.	Copë	2.00	400	800.00 €
17	Furnizimi dhe montimi i mbrojtjes diferenciale katërploare me rryma normale In=40A dhe rryma diferenciale Idn=0.03A .	Copë	2.00	30	60.00 €
18	Furnizimi dhe montimi i siguresave automatike trepolare me karakteristikë veprimi C për rryma nominale In=40A .	Copë	2.00	30	60.00 €
19	Siguresa 1p 10A, kategoria B	Copë	4.00	30	120.00 €
20	Siguresa 1p 16A, kategoria B	Copë	14.00	30	420.00 €
21	Siguresa 3p 16A, kategoria B	Copë	2.00	30	60.00 €



22	Porosia furnizimi dhe montimi i Panelit ndricues LED 45W me fluks 3600 lm dhe dimensione 60cmx60cm , per montim ne amstrong apo plafon	copë	30.00	30	900.00 €
23	Trup ndriques Emergjent - për montim ne mure IP20 LED 8W	copë	4.00	30	120.00 €
24	Furnizimi dhe montimi i kablove energjetike NYM-J 5x6mm², Cu, në çmim llogaritet edhe gypi i brinjezuar PVC.	copë	60.00	8	480.00 €
25	Furnizimi dhe montimi i ndërprerësve serik për montim të mbrendshëm, 10A, së bashku me elementet përcjellëse.	copë	4.00	3	12.00 €
26	Priza njëfazore modulare njishe me kontakt për përtokëzim për vendosje në mure (10-16)A	copë	5.00	5	25.00 €
27	Prize 16A/220V monofazeshe per montim ne mure të tipit modular 6M (2 priza energjetike) + RJ45 +TV/SAT	copë	4.00	5	20.00 €
28	Priza njëfazore modulare dyshe me kontakt për përtokëzim për vendosje në mure (10-16)A	copë	10.00	5	50.00 €
29	Priza trefazor 16A per vendosje në mure, ne qmime te mirret parasysh kutia modulare.	copë	2.00	5	10.00 €
30	Furnizimi dhe shtrirja nëpër mure e kablos energjetike PP00 3 x 1,5mm² për ndricim së bashku me gypin e brinjezuar PVC.	m'	120.00	2	240.00 €
31	Porosia, furnizimi dhe montimi i kablove PP00 3x2.5mm² Cu per furnizim e prizave njëfazore , 380V, në çmim llogaritet edhe gypi i brinjezuar PVC.	m'	300.00	2	600.00 €
32	Porosia dhe montimi i kabllit PP00 5x2.5mm² Cu per furnizimin e prizave trefazore ,në çmim llogaritet edhe gypi i brinjezuar PVC.	m'	20.00	3	60.00 €
33	Kablllo UTP cat 6 per Internet ,në çmim llogaritet edhe gypi i brinjezuar PVC.	m'	60.00	3	180.00 €
34	Kanale plastike për mbulesë të kabllit nëpër mure të objektit.	m'	30.00	3	90.00 €
35	Materiali i imët përcjellës për lidhje (zbarra, përques P/F, papuqe, kleme, bulona, etj.)	Komplet	1.00	3	3.00 €
nëntotali:					57,993.78
TVSH 18%					10,438.88
TOTALI:					68,432.66

13. Furnizimi dhe montimi i barit sintetik për fushën e futbollit në Peran

PARAMASA ME PARALLOGARI

	PËRSHKRIMI I PUNËVE	Njësia matëse	Sasia	Çmimi njësi (€)	Totali në €
1	Furnizimi , transporti dhe montimi i barit sintetik (tepih) me lartësi ndërmjet 30-37mm , për fushën e futbollit me dimensione 100 x 62 (të llogaritet edhe shenjëzimi) . (Paraprkisht demontimi i barit të mbetur sintetik ekzistues (rreth 1000m²) dhe deponimi në vendin ku e cakton AK)	m²	6200.00	13.00	80,600.00
2	Furnizimi , transporti dhe shtrirja e granulatit (gomës së grimcuar)	kg	60000.00	0.02	1,200.00
3	Furnizimi , transporti dhe përdorimi i ngjitësit për barin sintetik	kg	1000.00	0.50	500.00
4	Polister për ngjitës të tepihut	copë	30.00	20.00	600.00
4	Punimi i portave standarde për futboll të madh (të jenë statike) , material alumini , në llogari hyjnë edhe rrjetat e portave dhe rrjetat prapa portave që shërbejnë për pritje të topave me dimensione 6x20 metra, bashkë me konstruksionet metalike në të cilat varen rrjetat.	copë	2.00	350.00	700.00
5	Furnizimi , transporti dhe shtrirja e rërës fraksion 0.2mm (jo të gurthyesëve), e cila shtrohet mbi tepih para se të vendoset granulati	m³	180.00	5.00	900.00
nëntotali:					84,500.00
TVSH 18%					15,210.00
TOTALI:					99,710.00



14. Tereni i futbollit në fshatin Gërdoc

	PËRSHKRIMI I PUNËVE	Njësia matëse	Sasia	Çmimi njësi (€)	Totali në €
1	Shënimi dhe piketimi i fushës sportive para fillimit dhe gjatë punimeve.	m ²	989.00	2.00	1,978.00
2	Gërmimi i dheut për tërë hapësirën ku do të ndërtohet tereni sportiv si dhe transportimi i dheut të tepërt deri në deponi.	m ³	395.60	3.00	1,186.80
3	Ngjeshja e tabanit - bazamentit	m ²	989.00	1.00	989.00
4	Furnizimi , transporti dhe planifikimi i mbushjes nga materiali guror-vendor. Shqyrtimi i ngjeshjes të llogaritet në çmim po ashtu Ms = 40Mpa	m ³	148.35	0.00	1,186.80
5	Furnizimi , transporti dhe shtrirja e tamponit 0-63mm dhe trashësi t=20cm mbi shtresën gurit natyral,duke llogaritur edhe ngjeshjen me cilindër.	m ³	197.80	12.00	2,373.60
6	Furnizimi transporti dhe shtrirja e tamponit 0-31mm dhe trashësi t=10cm,duke llogaritur edhe ngjeshjen me cilindër.	m ³	98.90	10.00	989.00
7	Furnizimi, transporti dhe punimi i shtresës së asfaltit 0-16mm me trashësi 7cm. në gjendje të ngjeshur, si dhe përpunimi i shtresës sipas normave dhe standarteve në fuqi. Atestet e domosdoshme (Marshall testi) që kërkohet nga investitori të përfshihet në çmim.	m ²	989.00	8.00	7,912.00
8	Punimi i portave standarde për futboll të vogël (të jenë mobile) , në llogari hyjnë edhe rrjetat	copë	2.00	250.00	500.00
9	Furnizimi,punimi dhe montimi i shtyllave për tabela të basketbollit me diametër Ø125mm duke llogaritur edhe përforcimet në bazament me pllaka të hekurit 600 x 600 x10mm, ankorimin e bulonave Ø20mm gjatësi 80cm vendosjen-saldimin e pllakave përforcuese 4 x 200 x 320 x 10mm dhe lartësi 500mm. Të llogaritet edhe hapja e gropave (dim.50x50x60 (cm) dhe betonimi i tyre në të cilat do të ankerohen shtyllat metalike	copë	2.00	150.00	300.00
10	Blerja dhe montimi i tabelës së basketbollit me dim.180 x 120cm nga druri i lameluar dhe ngjyrosur me ngjyrë speciale(rezistues ndaj kushteve klimatike), duke llogaritur edhe vendosjen e rrethit të basketbollit nga hekuri i plotë me gjithë rrjetë.	copë	2.00	250.00	500.00
11	Furnizimi , transporti dhe montimi i skajorëve nga betoni me dimensione 100 x 20 x 10 (cm) , të ankoruara në beton të thjeshtë për rrethimin e terrenit.	m'	132.00	12.00	1,584.00
12	Furnizimi me material si dhe punimi i rrethojës (sipas detalit të dhënë me arkitekturë) për fushën sportive, pozicioni përfshinë këto aktivitete 1. Hapja e gropave për themelet e shtyllave me dimensione 500mm x 500mm x 900mm në çdo 3 metra. 2. Shtruerja e një shtrese prej zhavorit 0-31mm me trashësi 200mm 3. Betonimi i themelit të veçuar me dimensione 500mm x 500mm x 700mm 4. Montimi i shtyllave kryesore prej profileve të çelikut me dimensione 60mmx60mm (me trashësi të mureve të profilat 3mm) me lartësi 6.0m , (min 60cm fondohet). 5. Montimi i rrethojës prej rrjetës së çelikut Q335 (Ø8mm), pozicioni përfshinë edhe kornizën për rreth saj me profile të çelikut L 50mm x 50mm me trashësi të profilat 4mm. Në kuadër të rrethojës të parashihen edhe një derë me dimensione (100/210) cm për komplet fushën, si dhe pllakat (100mmx200mm me trashësi 5mm) për ankim në shtyllat mbajtëse. Rrethoja përfshinë edhe brezin e sipërm perimetrik (132m') nga profili metalik me prerje tërthore 60x60x3(mm) që shërben për shtangimin e rrethojës, këtu hyjnë edhe shtangimet diagonale në të gjitha këndet e fushës .Pozicioni përfshinë edhe ngjyrosjen e rrethojës fillimisht me ngjyrë minium (dy shtresa) dhe ngjyrë yndyrore (dy shtresa) . Llogaritja për m ² të rrethojës	m ²	712.80	10.00	7,128.00
nëntotali:					26,627.20
TVSH 18%					4,792.90
TOTALI:					31,420.10



15. Tereni i futbollit Lluzhan

	PËRSHKRIMI I PUNËVE	Njësia matëse	Sasia	Çmimi njësi (€)	Totali në €
1	Shënimi dhe piktetimi i fushës sportive para fillimit dhe gjatë punimeve.	m ²	989.00	2.00	1,978.00
2	Gërmimi i dheut për tërë hapësirën ku do të ndërtohet tereni sportiv si dhe transportimi i dheut të tepërt deri në deponi.	m ³	395.60	3.00	1,186.80
3	Ngjeshja e tabanit - bazamentit	m ²	989.00	3.00	2,967.00
4	Furnizimi , transporti dhe planifikimi i mbushjes nga materiali guror-vendor. Shqyrtimi i ngjeshjes të llogaritët në çmim po ashtu Ms = 40Mpa	m ³	148.35	8.00	1,186.80
5	Furnizimi , transporti dhe shtrirja e tamponit 0-63mm dhe trashësi t=20cm mbi shtresën gurit natyral,duke llogaritur edhe ngjeshjen me cilindër.	m ³	197.80	13.00	2,571.40
6	Furnizimi transporti dhe shtrirja e tamponit 0-31mm dhe trashësi t=10cm,duke llogaritur edhe ngjeshjen me cilindër.	m ³	98.90	13.00	1,285.70
7	Furnizimi, transporti dhe punimi i shtresës së asfaltit 0-16mm me trashësi 7cm. në gjendje të ngjeshur, si dhe përpunimi i shtresës sipas normave dhe standarteve në fuqi. Atestet e domosdoshme (Marshall testi) që kërkohet nga investitori të përfshihet në çmim.	m ²	989.00	8.00	7,912.00
8	Punimi i portave standarde për futboll të vogël (të jenë mobile) , në llogari hyjnë edhe rrjetat	copë	2.00	250.00	500.00
9	Furnizimi,punimi dhe montimi i shtyllave për tabela të basketbollit me diametër Ø125mm duke llogaritur edhe përforcimet në bazament me pllaka të hekurit 600 x 600 x10mm,ankorimin e bulonave Ø20mm gjatësi 80cm vendosjen-saldimin e pllakave përforcuese 4 x 200 x 320 x 10mm dhe lartësi 500mm. Të llogaritët edhe hapja e gropave (dim.50x50x60 (cm) dhe betonimi i tyre në të cilat do të ankerohen shtyllat metalike	copë	2.00	150.00	300.00
10	Blerja dhe montimi i tabelës së basketbollit me dim.180 x 120cm nga druri i lameluar dhe ngjyrosur me ngjyrë speciale(rezistues ndaj kushteve klimatike), duke llogaritur edhe vendosjen e rrethit të basketbollit nga hekuri i plotë me gjithë rrjetë.	copë	2.00	150.00	300.00
11	Furnizimi , transporti dhe montimi i skajorëve nga betoni me dimensione 100 x 20 x 10 (cm) , të ankoruara në beton të thjeshtë për rrethimin e terrenit.	m'	132.00	11.00	1,452.00
12	Furnizimi me material si dhe punimi i rrethojës (sipas detalit të dhënë me arkitekturë) për fushën sportive, pozicioni përfshinë këto aktivitete 1. Hapja e gropave për themelet e shtyllave me dimensione 500mm x 500mm x 900mm në çdo 3 metra. 2. Shtruerja e një shtrese prej zhavorit 0-31mm me trashësi 200mm 3. Betonimi i themelit të veçuar me dimensione 500mm x 500mm x 700mm 4. Montimi i shtyllave kryesore prej profileve të çelikut me dimensione 60mmx60mm (me trashësi të mureve të profilat 3mm) me lartësi 6.0m , (min 60cm fondohet). 5. Montimi i rrethojës prej rrjetës së çelikut Q335 (Ø8mm), pozicioni përfshinë edhe kornizën për rreth saj me profile të çelikut L 50mm x 50mm me trashësi të profilat 4mm. Në kuadër të rrethojës të parashihen edhe një derë me dimensione (100/210) cm për komplet fushën, si dhe pllakat (100mmx200mm me trashësi 5mm) për ankerim në shtyllat mbajtëse. Rrethoja përfshinë edhe brezin e sipërm perimetrik (132m') nga profili metalik me prerje tërthore 60x60x3(mm) që shërben për shtangimin e rrethojës, këtu hyjnë edhe shtangimet diagonale në të gjitha këndet e fushës .Pozicioni përfshinë edhe ngjyrosjen e rrethojës fillimisht me ngjyrë minium (dy shtresa) dhe ngjyrë yndyrore (dy shtresa) . Llogaritja për m ² të rrethojës	m ²	712.80	12.00	8,553.60

nëntotali: 30,193.30

TVSH 18% 5,434.79

TOTALI: 35,628.09



16. Tereni i futbollit në bari sintetik 1

	PËRSHKRIMI I PUNËVE	Njësia matëse	Sasia	Çmimi njësi (€)	Totali në €
1	Shënimi dhe piketimi i fushës sportive para fillimit dhe gjatë punimeve.	m ²	989.00	2.00	1,978.00
2	Gërmimi i dheut për tërë hapësirën ku do të ndërtohet tereni sportiv si dhe transportimi i dheut të tepërt deri në deponi.	m ³	395.60	3.00	1,186.80
3	Ngjeshja e tabanit - bazamentit	m ²	989.00	3.00	2,967.00
4	Furnizimi, transporti dhe planifikimi i mbushjes nga materiali	m ³	148.35	8.00	1,186.80
5	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e tamponit 0-63mm dhe trashësi t=20cm mbi shtresën gurit natyral, duke llogaritur edhe ngjeshjen me cilindër.	m ³	197.80	10.00	1,978.00
6	Furnizimi transporti dhe shtrirja e tamponit 0-31mm dhe trashësi t=10cm, duke llogaritur edhe ngjeshjen me cilindër.	m ³	98.90	10.00	989.00
7	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e shtresës së fundit të rrës, guri gëlqeror fraksion 0-8 mm me trashësi të shtresës t=5cm	m ³	49.45	13.00	642.85
8	Furnizimi, transporti dhe montimi i barit sintetik ekzistues (gjindet në fshatin Peran). Në llogari përfshihet preja me pajisje adekuate (që të plotësohet formati i nevojshëm), shkunjia prej materialeve ekzistuese (është shumë më i rëndë se sa bari sintetik i papërdorur (i ri), transporti është më i vështirësuar, të përfshihet në llogari edhe ngjitësi dhe elementet përcjellëse për montim në vendin ku e cakton AK, si dhe shenjzimi me ngjyrë adekuate për fushën e futbollit. Në llogari përfshihet edhe vendosja e rrës se imet dhe granulati adekuat.	m ²	989.00	6.00	5,934.00
9	Punimi i portave standarde për futboll të vogël (të jenë mobile), në llogari hyjnë edhe rrjetat	copë	2.00	150.00	300.00
10	Furnizimi, transporti dhe montimi i skajoreve nga betoni me dimensione 100 x 20 x 10 (cm), të ankoruara në beton të thjeshtë për rrethimin e terrenit.	m'	132.00	10.00	1,320.00
11	Furnizimi me material si dhe punimi i rrethojës (sipas detalit të dhënë me arkitekturë) për fushën sportive, pozicioni përfshinë këto aktivitete 1. Hapja e gropave për themelet e shtyllave me dimensione 500mm x 500mm x 900mm në çdo 3 metra. 2. Shtruerja e një shtrese prej zhavorit 0-31mm me trashësi 200mm 3. Betonimi i themelet të veçuar me dimensione 500mm x 500mm x 700mm 4. Montimi i shtyllave kryesore prej profileve të çelikut me dimensione 60mmx60mm (me trashësi të mureve të profilat 3mm) me lartësi 6.0m, (min 60cm fondohet). 5. Montimi i rrethojës prej rrjetës së çelikut Q335 (Ø8mm), pozicioni përfshinë edhe kornizën për rreth saj me profile të çelikut L 50mm x 50mm me trashësi të profilat 4mm. Në kuadër të rrethojës të parashihen edhe një derë me dimensione (100/210) cm për komplet fushën, si dhe pllakat (100mmx200mm me trashësi 5mm) për ankerim në shtyllat mbajtëse. Rrethoja përfshinë edhe brezin e sipërm perimetrik (132m') nga profili metalik me prerje tërthore 60x60x3(mm) që shërben për shtangimin e rrethojës, këtu hyjnë edhe shtangimet diagonale në të gjitha këndet e fushës. Pozicioni përfshinë edhe ngjyrosjen e rrethojës fillimisht me ngjyrë minium (dy shtresa) dhe ngjyrë yndyrore (dy shtresa). Llogaritja për m ² të rrethojës	m ²	712.80	15.00	10,692.00
nëntotali:					29,174.45
TVSH 18%					5,251.40
TOTALI:					34,425.85



17. Tereni i futbollit në bari sintetik 2

	PËRSHKRIMI I PUNËVE	Njësia matëse	Sasia	Çmimi njësi (€)	Totali në €
1	Shënimi dhe piketimi i fushës sportive para fillimit dhe gjatë punimeve.	m ²	989.00	2.00	1,978.00
2	Gërmimi i dheut për tërë hapësirën ku do të ndërtohet tereni sportiv si dhe transportimi i dheut të tepërt deri në deponi.	m ³	395.60	2.00	791.20
3	Ngjeshja e tabanit - bazamentit	m ²	989.00	1.00	989.00
4	Furnizimi, transporti dhe planifikimi i mbushjes nga materiali guror-vendor, Shqyrtimi i ngjeshjes të llogaritet në çmim po ashtu Ms = 40Mpa	m ³	148.35	8.00	1,186.80
5	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e tamponit 0-63mm dhe trashësi t=20cm mbi shtresën gurit natyral, duke llogaritur edhe ngjeshjen me cilindër.	m ³	197.80	12.00	2,373.60
6	Furnizimi transporti dhe shtrirja e tamponit 0-31mm dhe trashësi t=10cm, duke llogaritur edhe ngjeshjen me cilindër.	m ³	98.90	13.00	1,285.70
7	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e shtresës së fundit të rërës, guri gelqeror fraksion 0-8 mm me trashësi të shtresës t=5cm	m ³	49.45	13.00	642.85
8	Furnizimi, transporti dhe montimi i barit sintetik ekzistues (gjindet në fshatin Peran). Në llogari përfshihet prerja me pajisje adekuatë (që të plotësohet formati i nevojshëm), shkundja prej materialeve ekzistuese (është shumë më i rëndë se sa bari sintetik i papërdorur (i ri), transporti është më i vështirësuar, të përfshihet në llogari edhe ngjitësi dhe elementet përcjellëse për montim në vendin ku e cakton AK, si dhe shenjëzimi me ngjyrë adekuatë për fushën e futbollit. Në llogari përfshihet edhe vendosja e rërës se imet dhe granulati adekuat.	m ²	989.00	5.00	4,945.00
9	Punimi i portave standarde për futboll të vogël (të jenë mobile), në llogari hyjnë edhe rrejtat	copë	2.00	250.00	500.00
10	Furnizimi, transporti dhe montimi i skajorëve nga betoni me dimensione 100 x 20 x 10 (cm), të ankoruara në beton të thjeshtë për rrethimin e terrenit.	m'	132.00	10.00	1,320.00
11	Furnizimi me material si dhe punimi i rrethojës (sipas detalit të dhënë me arkitekturë) për fushën sportive, pozicioni përfshinë këto aktivitete 1. Hapja e gropave për themelet e shtyllave me dimensione 500mm x 500mm x 900mm në çdo 3 metra. 2. Shtruerja e një shtrese prej zhavorit 0-31mm me trashësi 200mm 3. Betonimi i themelet të veçuar me dimensione 500mm x 500mm x 700mm 4. Montimi i shtyllave kryesore prej profileve të çelikut me dimensione 60mmx60mm (me trashësi të mureve të profilat 3mm) me lartësi 6.0m, (min 60cm fondohet). 5. Montimi i rrethojës prej rrejtës së çelikut Q335 (Ø8mm), pozicioni përfshinë edhe kornizën për rreth saj me profile të çelikut L 50mm x 50mm me trashësi të profilat 4mm. Në kuadër të rrethojës të parashihen edhe një derë me dimensione (100/210) cm për komplet fushën, si dhe pllakat (100mmx200mm me trashësi 5mm) për ankerim në shtyllat mbajtëse. Rrethoja përfshinë edhe brezin e sipërm perimetrik (132m') nga profili metalik me prerje tërthore 60x60x3(mm) që shërben për shtangimin e rrethojës, këtu hyjnë edhe shtangimet diagonale në të gjitha këndet e fushës. Pozicioni përfshinë edhe ngjyrosjen e rrethojës fillimisht me ngjyrë minium (dy shtresa) dhe ngjyrë yndyrore (dy shtresa). Llogaritja për m ² të rrethojës	m ²	712.80	11.00	7,840.80
nëntotali:					23,852.95
TVSH 18%:					4,293.53
TOTALI:					28,146.48



18. Tereni i volejbollit në rërë te Parku i Manchesterit

	PËRSHKRIMI I PUNËVE	Njësia matëse	Sasia	Çmimi njësi (€)	Totali në €
1	Shënimi dhe piketimi i fushës sportive para fillimit dhe gjatë punimeve.	m ²	360.00	2.00	720.00
2	Gërmimi i dheut për tërë hapësirën ku do të ndërtohet tereni sportiv si dhe transportimi i dheut të tepërt deri në deponi.	m ³	144.00	3.00	432.00
3	Ngjeshja e tabanit - bazamentit	m ²	360.00	1.00	360.00
4	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e tamponit 0-63 mm dhe trashësi t=20 mbi shtresën e gurit natyral, duke llogaritur edhe ngjeshjen me cilindër	m ³	72.00	10.00	720.00
5	Furnizimi, transporti dhe montimi i elementit standard metalik (dy shtylla metalike) dhe rrjetës standarde për lojën e volejbollit në rërë. Te llogariten të gjitha elementet standarde, ankerimet, hapja e gropave dhe betonimi i tyre, në të cilat ankerohen shtyllat për mbajtjen e rrjetës ndarese. Në këtë pozicion të llogaritet edhe vendosja e shiritit të plastifikuar i cili do të shërbejë për shenjëzimin e fushës standarde të lojës së volejbollit	cope	1.00	150.00	150.00
6	Furnizimi, transporti dhe montimi i skajorëve nga betoni me dimensione 100x20x10 cm, të ankoruara në beton të thjeshtë për rrethimin e terrenit.	m'	78.00	10.00	780.00
7	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e shtresës së fundit të rërës së imët, rërë deti, 0-2 mm me trashësi t=30cm	m'	108.00	10.00	1,080.00
nëntotali:					4,242.00
TVSH 18%					763.56
TOTALI:					5,005.56

REKAPITULIMI	
1. Tereni sportiv të lagjia e Polonicëve	12,300.32
2. Tereni sportiv në fshatin Gllamnik	3,361.82
3. Tereni sportiv në fshatin Lupq	10,978.72
4. Tereni sportiv në fshatin Siboc	7,275.17
5. Tereni sportiv në fshatin Sfeqël	10,398.16
6. Tereni sportiv në fshatin Surkish	10,669.56
7. Tereni sportiv të Brecalitë	12,126.62
8. Tereni sportiv (i basketbollit) në qytet - prapa Postës	23,893.82
9. Tereni sportiv në fshatin Pollatë	5,811.50
10. Tereni sportiv në fshatin Bellopojë	16,892.76
11. Tereni i tenisit të Parku i Manchesterit	8,651.43
12. Punimi i hapësirave (në dy etazha) në objektin e palestrës	68,432.66
13. Bari sintetik për fushën e futbollit në Peran	99,710.00
14. Tereni i futbollit Gerdac	31,420.10
15. Tereni i futbollit Lluzhan	35,628.09
16. Tereni i futbollit në bari sintetik 1	34,425.85
17. Tereni i futbollit në bari sintetik 2	28,146.48
18. Tereni i volejbollit në rërë te Parku i Manchesterit	5,005.56
TOTALI ME TVSH	425,128.63

