



KONTRATË

Numri i kontratës:¹ 615-23-7616-5-2-1/C917

KOMUNA E PODUJEVËS, (në vazhdim "Autoriteti Kontraktues"), në njërën anë; dhe

NNT BINI SH.P.K., SHITEDIM, SHITEDIM, (në vazhdim "Kontraktuesi"), në anën tjetër, janë pajtuar të lidhin një kontratë publike për punë e shënuara me poshtë:

Ndërtimi i rrugëve me elemente betoni (ndërtimi i rrugëve me kubëza betoni, ndërtimi i kalesave të vogla në trotuare, ndërtimi i urave të vogla për këmbësor etj) në qytet dhe fshatra me numër identifikues: 615-23-7616-5-2-1

Neni 1 Lënda

1.1 Lënda e kontratës është ekzekutimi i punëve në vijim nga ana e Kontraktuesit: Ndërtimi i rrugëve me elemente betoni (ndërtimi i rrugëve me kubëza betoni, ndërtimi i kalesave të vogla në trotuare, ndërtimi i urave të vogla për këmbësor etj) në qytet dhe fshatra

No.	Lot
1	Ndërtimi i rrugëve me elemente betoni (ndërtimi i rrugëve me kubëza betoni, ndërtimi i kalesave të vogla në trotuare, ndërtimi i urave të vogla për këmbësor etj) në qytet dhe fshatra

Neni 2 Çmimi

2.1 Çmimi total i punëve duhet të jetë: 458,371.05 €;
[katërqindpesëdhjetëetë mijë e katërqind e shtatëdhjetë e nën euro pesëcent].

2.2 Çmimi i përmendur në Nenin 2.1 më sipër duhet të jetë e vetmja pagesë që Autoriteti Kontraktues i ka borxh Kontraktuesit sipas kontratës. Ai duhet të jetë i prerë dhe të mos i nënshtrohet ndryshimeve.

2.3 Pagesat do të bëhen në pajtim me raportin e menaxherit të kontratës

Neni 3 Rendi i përparësisë i dokumenteve të kontratës

3.1 Kontrata përbëhet nga dokumentet në vijim:

Marrëveshja e kontratës;

Kushtet e Veçanta të Kontratës;

Kushtet e Përgjithshme të Kontratës;

Tenderi i Kontraktuesit, duke përfshirë edhe Specifikimet Teknike;

Oferta financiare (Paramasa dhe Paralogaria);

3.2 Dokumentet e ndryshme që e përbëjnë kontratën konsiderohet se shpjegojnë njëra tjetrën; dhe në raste të paqartësisë ose divergjencës, ato duhet të lexohen sipas rendit të përparësisë në të cilin janë dhënë më sipër.

¹ Është lutur të referohet këtij numri të kontratës në dokumentet e faturimit dhe pagesës, procedurat dhe transaksionet që lidhen me thesarin.

Neni 4

Komunikimet


4.1 Të gjitha komunikimet me shkrim që kanë të bëjnë me këtë Kontratë ndërmjet Autoritetit Kontraktues, nga njëra anë dhe Kontraktuesit nga ana tjetër duhet të cekin titullin e Kontratës dhe numrin e saj të identifikimit dhe duhet të dërgohen me postë, faks, email ose të dorëzohen personalisht. Komunikimet për Autoritetin Kontraktues mund të adresohen Autoritetit Kontraktues ose Menaxherit të Projektit i emëruar në Kushtet e Veçanta të Kontratës.

4.2 Nëse personi që dërgon komunikatën kërkon vërtetim të pranimit të saj, ai duhet ta thotë këtë në komunikatën e tij. Sa herë që ka afat të fundit për pranimin e komunikatës me shkrim, dërguesi duhet të kërkojë vërtetim të pranimit të komunikatës së tij. Në të gjitha rastet, dërguesi duhet t'i marrë të gjitha masat e nevojshme për të siguruar pranimin e komunikimit të tij.

4.3 Kudo në kontratë parashikohet për dhënien e ndonjë njoftimi, pëlqimi, miratimi, certifikate, ose vendimi, përveç nëse specifikohet ndryshe në njoftim të tillë, pëlqim, miratim, certifikatë apo vendim do të jetë në formë të shkruar dhe fjalët "njofton", "vërtetojë", "miratoj" ose "vendosë" do të interpretohen në përputhje me rrethanat. Ndonjë miratim, pajtim, certifikatë ose vendim i tillë nuk duhet të mbahet apo vonohet pa arsye.

4.4 Kjo kontratë është e përgatitur në Gjuhën Shqipe² në tri origjinale, dy prej të cilave janë për Autoritetin Kontraktues dhe një origjinale për Kontraktuesin.

Për Autoritetin Kontraktues

Emri:	Ganimete Mahmuti
Pozita:	Arhiv përfaqësues i prokurimit -
Nënshkrimi:	
Data:	20.09.2023
Vula:	

Për Kontraktuesin

Emri:	Afrim Hajdari
Pozita:	Drejtor
Nënshkrimi:	
Data:	20.09.2023
Vula:	

² Gjuha do të jetë gjuha e shfrytëzuar nga tenderuesit në këtë tender.

KUSHTET E PËRGJITHSHME

Numri i kontratës: 615-23-7616-5-2-1/C917

Neni 1 Përkufizimet

1.1 "Kontratë" do të thotë marrëveshje të lidhur ndërmjet Autoritetit kontraktues dhe Kontraktuesit, siç është shënuar në formularin e kontratës të nënshkruar nga palët, duke përfshirë të gjitha shtojcat për këtë dhe të gjitha dokumentet e inkuorporuar me referencë në të.

1.2 "Punë" konsiderohen të gjitha ato punë të cilat janë objekt i kontratës dhe të cilat Autoriteti Kontraktues kërkon që të kryhen nga kontraktuesi, qofshin ato ndërtim, restaurim, meremetim apo rrënim ndërtesash, pajisje, struktura inxhinieringu civil, struktura të tjera apo pjesë të tyre.

1.3 "Kontraktuesi" është operatori ekonomik (apo grupi i operatorëve ekonomik), i caktuar në formularin e kontratës, i cili (të cilët) është palë në kontratë dhe është i obliguar të kryejë punët sipas marrëveshjes dhe i cili do të marrë shumën sipas marrëveshjes me kontratë.

1.4 "Menaxheri i Projektit" është njeriu i caktuar në kushtet e veçanta të kontratës (apo cilido njeri kompetent i autorizuar nga Autoriteti Kontraktues), i cili është përgjegjës për mbikëqyrjen e kryerjes së punëve dhe për të gjitha hollësitë duhet t'i raportojë Autoritetit Kontraktues.

1.5 "Çmimi Kontratës" do të thotë shuma që i paguhet Kontraktuesit sipas marrëveshjes në formularin e kontratës.

1.6 "Vendi i ndërtimit" do të thotë vendi i caktuar për kryerjen e punëve të kontraktuara.

1.7 "Pajisjet e kontraktuesit" do të thotë e tërë makineria përfshirë edhe atë për bartjen e pajisjeve, dhe mjetet tjera që nevojiten për kryerjen e punëve të kontraktuara që duhet të bëhen sipas kontratës.

1.8 "Skicat" nënkuptojnë vizatimet, llogaritjet, informatat e siguruar dhe të miratuara nga Autoriteti Kontraktues për kryerjen e punëve të kontraktuara.

1.9 "KPK" do të thotë Kushtet e Përgjithshme të Kontratës.

1.10 "KVK" do të thotë Kushtet e Veçanta të Kontratës.

Neni 2 Gjuha dhe ligji i aplikueshëm

2.1 KVK e saktësojnë cili është ligji që i përcakton të gjitha çështjet që nuk janë të mbuluara në kontratë.

2.2 Kontrata dhe të gjitha komunikimet e shkruara ndërmjet palëve hartohen në gjuhën e specifikuar në KVK.

Neni 3 Transferimi

3.1 Transferimi do të jetë valid vetëm nëse ka marrëveshje të shkruar përmes të cilës Kontraktuesi e transferon kontratën e vet ose një pjesë të saj te një palë e tretë.

3.2 Kontraktuesi nuk mundet që, pa miratim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues, ta transferojë kontratën ose një pjesë të saj, ose ndonjë përfitim apo interes nga ajo, përveç në këto raste:

a) kur ka ngarkesë për pagesë, në favor të bankierëve të Kontraktuesit, të shumave që duhet të paguheshin ose që do të bëhen borxh sipas kontratës; ose

b) në rast të dhënies së të drejtës së Kontraktuesit siguruesve të Kontraktuesit për të kërkuar pagesën nga ndonjë person tjetër i detyruar në rastet kur siguruesit e kanë shkarkuar humbjen ose detyrimin e Kontraktuesit.

3.3 Për qëllimet e nenit 3.2, aprovimi i një transferimi nga Autoriteti kontraktues nuk do ta lirojë Kontraktuesin nga obligimet e veta për pjesën e kontratës që tashmë është realizuar ose për pjesën që nuk është bartur.

3.4 Pranuesit e dispozitave të kontratës duhet të plotësojnë kriteret e përshtatshmërisë që zbatohen për dhënien e kontratës përveç në raste kur transferimi bëhet në bankë apo kompani të sigurimit ose institucion tjetër financiar.

Neni 4

Nën-kontraktimi

4.1 Nënkontrata është valide vetëm nëse ka marrëveshje të shkruar përmes së cilës Kontraktuesi ia beson realizimin e një pjese të kontratës së tij një pale të tretë.

4.2 Elementet e kontratës që do të nënkontrahohen dhe identiteti i nënkontraktuesve i bëhen të ditura Autoritetit kontraktues me rastin e dorëzimit të ofertës. Në rast të ndryshimit të nënkontraktuesve gjatë implementimit të kontratës, Kontraktuesi duhet të njoftoj me shkrim Autoritetin Kontraktues. Autoriteti kontraktues do ta lajmërojë Kontraktuesin për vendimin e vet brenda 30 ditë pune nga marrja e njoftimit, duke i paraqitur arsyet e veta nëse nuk lëshohet autorizimi. Kontraktuesi nuk nënkontraktion pa autorizim me shkrim nga Autoriteti Kontraktues. Te gjithë nënkontraktuesit e propozuar duhet të përmbushin kërkesat e përshtatshmërisë.

4.3 Autoriteti kontraktues nuk njeh lidhje kontraktore ndërmjet vetes dhe nënkontraktuesve, megjithatë mund të siguroj, ku e konsideron si të nevojshme, pagesat direkte për nënkontraktorët.

4.4 Kontraktuesi është përgjegjës për aktet, gabimet dhe neglizhencën e nënkontraktuesve të vet si dhe të agjentëve ose të punësuarve, në të njëjtën mënyrë si po të ishin akte, gabime ose neglizhencë e Kontraktuesit, agjentëve të tij ose punëtorëve të tij. Aprovimi i nënkontraktimit të ndonjë pjese të kontratës ose aprovimi i nënkontraktuesit nga ana e Menaxherit të Projektit nuk e liron Kontraktuesin nga obligimet e tij sipas kontratës

4.5 Nëse nënkontraktuesi ka marrë ndonjë obligim të vazhdueshëm që vazhdon për një periudhë që e tejkalon atë të periudhës së garancisë nën kontratë ndaj Kontraktuesit, përkritazi me furnizimet që i jep nënkontraktuesi, Kontraktuesi duhet që, në çfarëdo momenti pas skadimit të periudhës së garancisë, t'i transferojë menjëherë te Autoriteti kontraktues, me kërkesë dhe shpenzime të Autoritetit kontraktues, përfitimet e obligimeve të tilla për kohëzgjatjen e garancisë së skaduar.

OBLIGIMET E AUTORITETIT KONTRAKTUES

Neni 5

Dhënia e dokumenteve

5.1 Nëse është e nevojshme, brenda 30 ditësh nga nënshkrimi i kontratës, autoriteti kontraktues duhet t'i japë Kontraktuesit, pa pagesë, një kopje të skicave të përgatitura për realizimin e kontratës dhe kopje të specifikimeve dhe dokumenteve tjera të kontratës. Kontraktuesi mund të blejë kopje tjera të këtyre skicave, specifikimeve dhe dokumenteve tjera, në rast se ato janë në dispozicion. Pas lëshimit të certifikatës përfundimtare, Kontraktuesi duhet të kthen autoritetit kontraktues të gjitha skicat, specifikimet dhe dokumentet tjera të kontratës.

5.2 Përveç nëse është e nevojshme për qëllime të kontratës, skicat, specifikimet dhe dokumentet tjera që i jep autoriteti kontraktues nuk duhet të përdoren as nuk duhet t'i komunikohen një pale të tretë nga Kontraktuesi pa pajtim paraprak të autoritetit kontraktues.

5.3 Autoriteti kontraktues ka autoritetin për t'i lëshuar Kontraktuesit urdhra administrative që inkorporojnë ato dokumente plotësuese dhe udhëzimet që janë të nevojshme për ekzekutim të mirë të kontratës dhe për kompensim dëmi nga ndonjë defekt të saj.

Neni 6

Qasja në vend punishte

6.1 Autoriteti kontraktues, në kohën e duhur dhe në përputhje me ecurinë e punimeve, do ti jap qasje dhe akses Kontraktuesit në vend punishte, në përputhje me programin e zbatimit të detyrave të përcaktuara në këto Kushte të përgjithshme.

6.2 Kontraktuesi, gjatë shfrytëzimit, duhet të mirëmbajë çdo objekt të vendosur në dispozicion të tij në gjendje të mirë, dhe duhet, nëse kërkohet nga Autoriteti Kontraktues, ti kthej ato në gjendjen e tyre origjinale pas përfundimit të kontratës.

6.3 Kontraktuesi nuk do të ketë të drejtë të ndonjë pagese për përmirësimet që rezultojnë nga puna e kryer me iniciativën e tij.

Neni 7

Ndihma lidhur me rregulloret vendore

7.1 Kontraktuesi mund të kërkojë ndihmën e Autoritetit kontraktues për marrjen e kopjeve të ligjeve, rregulloreve dhe informatave mbi zakonet, urdhërat apo ligjet anësore të Republikës së Kosovës të cilat mund të ndikojnë te Kontraktuesi gjatë realizimit të obligimeve të tij me kontratë. Autoriteti kontraktues mund ta japë ndihmën e kërkuar Kontraktuesit me shpenzime të Kontraktuesit.

7.2 Në bazë të dispozitave të ligjeve dhe rregulloreve mbi punën, Autoriteti Kontraktues do të bëjë të gjitha përpjekjet e nevojshme për të lehtësuar prokurimin nga Kontraktuesi për të gjitha vizat dhe lejet e nevojshme, duke përfshirë lejet e punës dhe lejet e qëndrimit, për personelin, shërbimet e të cilëve Kontraktuesi dhe Autoriteti kontraktues i konsideron të nevojshme, si dhe lejet e qëndrimit për familjet e tyre.

OBLIGIMET E KONTRAKTUESIT

Neni 8 Obligimet e Kontraktuesit

8.1 Kontraktuesi duhet të veprojë sipas urdhrave administrative që i jep autoriteti kontraktues. Nëse Kontraktuesi konsideron se kërkesa e një urdhri administrativ shkon përtej fushëveprimit të kontratës, ai, duke iu ekspozuar dënimit për shkelje të kontratës, do ta njoftojë autoritetin kontraktues për këtë duke i paraqitur arsyet e tij brenda 30 ditësh pas pranimit të urdhrit. Ekzekutimi i urdhrit administrativ nuk do të pezullohet për shkak të këtij njoftimi.

8.2 Kontraktuesi duhet t'i respektojë dhe të veprojë sipas të gjitha ligjeve dhe rregulloreve në fuqi në Republikën e Kosovës dhe do të sigurojë që personeli i tij, të afërmit e tyre, dhe punëtorët vendorë të tij gjithashtu t'i respektojnë dhe të veprojnë sipas këtyre ligjeve dhe rregulloreve.

8.3 Kontraktuesi duhet t'i trajtojë të gjitha dokumentet dhe informatat e marra lidhur me kontratën si private dhe konfidenciale. Përveç në rastet kur kjo është e nevojshme për qëllime të ekzekutimit të kontratës, ai nuk do të publikojë ose shpalosë asnjë detaj të kontratës pa pajtim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues.

8.4 Nëse Kontraktuesi është grup, përbërja e grupit nuk do të ndryshohet pa pëlqimin paraprak me shkrim të Autoritetit kontraktues.

8.5 Kontraktuesi do të siguroj se punët do të fillojnë dhe të përfundojnë brenda afatit të caktuar rënë dakord në programin e bërë sipas Neni 12.

8.6 Kontraktuesi do të siguroj që të gjitha punët që ai/ajo do të bëjë, si dhe riparimin e defekteve gjatë realizimit të punimeve do të bëhen në kohë dhe në përputhje me standardet, praktikat, metodat dhe procedurat ekzistuese dhe për më tepër me shkallën e aftësisë dhe zellit, e cila do të pritët nga një kontraktues i aftë dhe me përvojë që ka ndërmarr punë të ngjashme.

8.7 Kontraktuesi do të siguroj për cilësinë e punës dhe për cilësinë e materialeve dhe cilësisë profesionale të punonjësve që janë përdorur për realizimin e punëve të kontraktuara.

8.8 Kontraktuesi duhet të siguroj zonën e ndërtimit menjëherë pas fillimit të punës për arsyet e mëposhtme:

- a. në qoftë se për kryerjen e punëve pajisjet e rënda si: ekskavatorë të llojeve të ndryshme, vinça, kamionë të llojeve të ndryshme, skela të larta, etj do të përdoren dhe
- b. në mënyrë që të mos dëmtojë kalimtarët e rastit, objektet përreth, trafikun etj.

8.9 Kontraktuesi do të jetë përgjegjës për sigurinë e të gjitha aktivitetëve në vend punim.

Neni 9 Personeli

9.1 Kontraktuesi duhet të punësoj personel kyç dhe të përdor pajisje të identifikuara në tender e tij, për të kryer punë ose personel tjetër dhe pajisje të aprovuara nga menaxheri i projektit. Menaxheri i Projektit do të aprovoj çdo zëvendësim të propozuar të personelit kyç dhe pajisjeve vetëm nëse kualifikimet e tyre përkatëse, ose karakteristikat janë në thelb të barabarta ose më të mirë se ato të propozuara gjatë tenderit.

Neni 10 Siguria e ekzekutimit

10.1 Kontraktuesi do të, jo më vonë se dita e nënshkrimit të kontratës, furnizoj Autoritetin Kontraktues me siguri për ekzekutim të plotë dhe të mirë të kontratës. Shuma e sigurisë do të saktësohet në KVK. Siguria e ekzekutimit do të ndalet nga pagesa e Autoritetit kontraktues për çfarëdo humbjeje që është pasojë e mosekzekutimit të plotë dhe të duhur të obligimeve kontraktore nga ana e Kontraktuesit.

10.2 Sigurimi do të vazhdoj të mbetet i vlefshëm 30 ditë pas lëshimit të Certifikatës së Pranimit të Përkohshëm.

10.3 Siguria e ekzekutimit të kontratës do të jetë në formën e dhënë në pjesën IV të kontratës.

Neni 11 Përgjegjësia dhe Sigurimi i Kontraktuesit

11.1 Nga data e fillimit e deri sa të lëshohet Certifikata e Korrigjimit të Defekteve, rreziqet e lëndimeve personale, vdekja, dhe humbja ose dëmtimi i pronës (përfshirë, pa kufizim, Punët, Impiantet, Materialet, dhe Pajisjet) janë rreziqet e Kontraktuesit dhe pronës së afërt.

11.2 Kontraktuesi duhet të siguroj një sigurim nga dita fillimit të punimeve deri në fund të periudhës garantuese të defekteve në shumat e përcaktuara në KVK për ngjarjet e mëposhtme të cilat janë për shkak të rreziqeve të Kontraktuesit:

- (a) humbje ose dëmtim i Punëve, Impianteve dhe Materialeve;
- (b) humbje ose dëmtim i Pajisjeve;
- (c) humbje ose dëmtim i pronës (përveç Punëve, Impianteve, Materialeve dhe Pajisjeve) në lidhje me Kontratën; dhe
- (d) dëmtim ose vdekje e personelit të tij.

11.3 Kontraktuesi brenda 15 ditëve pas nënshkrimit të kontratës duhet t'i dërgojë Autoritetit Kontraktues policën dhe certifikatën për sigurim që ka për qëllim kompensimin e nevojshëm për të siguruar humbjen apo dëmet e pësuar.

11.4 Në qoftë se kontraktuesi nuk ofron një sigurim të tillë atëherë kontrata do të konsiderohet e anuluar dhe kontraktuesi do të përjashtohet nga pjesëmarrja në aktivitetet e prokurimit për jo më pak se një vit.

11.5 Në qoftë se ekzistojnë arsye të mjaftueshme dhe bindëse për zgjatjen e afatit të ofrimit të certifikatës mbi sigurim, Autoriteti Kontraktues mund të zgjasë afatin e caktuar për dorëzimin e certifikatës mbi sigurimin ose të eliminojë sigurimin dhe të zbrësë çmimin e shpërblimit nga fitimi i kontraktuesit.

Neni 12 Programi

12.1 Brenda kohës së specifikuar në KVK, kontraktuesi do t'i dorëzojë Menaxherit të Projektit një program për miratim. Programi do të përmbajë së paku me se vijon: mënyrën se si Kontraktuesi propozon ekzekutimin e punëve, afatin kohor që kërkohet për dorëzim dhe miratim të vizatimeve, metodat e përgjithshme që do të zbatohen, dhe afatin kohor për secilin aktivitet të specifikuar.

12.2 Nëse menaxheri i projektit për më tepër kërkon modifikime në programin e punëve në kuadër të punëve të kontraktuara, kontraktuesi duhet ta rishikojë edhe njëherë programin dhe t'ia kthejë prapë Menaxherit të projektit. Kontraktuesi do të azhurnoj Programin në intervale jo më shumë se periudha e përcaktuar në KVK.

12.3 Për çdo pakënaqësi apo mosmarrëveshje në lidhje me modifikimin e programit, kontraktuesi do të sigurojë argument me shkrim Menaxherit të Projektit.

12.4 Paraqitja e programit të tillë, duke përfshirë çdo shtesë nga menaxheri i projektit nuk do të zvogëlojë ose të rris detyrimet e kontraktuesit sipas punëve të kontraktuara, si dhe çdo modifikim të përfshirë në programin e punimeve nuk do të rezultojë në ndonjë pagesë shtesë për kontraktuesin, nëse kjo ka ndodhur si pasojë e neglizhencës së kontraktuesit gjatë përpilimit të programit.

Neni 13 Siguria në vend punishte

13.1 Kontraktuesi do të ketë të drejtën të ndalojë qasjen në vend-punishte për çdo person i cili nuk është i përfshirë në zbatimin e kontratës, me përjashtim të personave të autorizuar nga Autoriteti Kontraktues.

13.2 Kontraktuesi do të sigurojë sigurinë në vend-punishte gjatë gjithë periudhës së ekzekutimit dhe do të jetë përgjegjës për të marrë hapat e nevojshëm, në interes të punonjësve të tij, agjentëve të Autoritetit Kontraktues dhe palëve të treta, për të parandaluar çdo humbje ose aksident i cili mund të rezultojë nga kryerja e punëve.

13.3 Kontraktuesi do të marrë të gjitha hapat e domosdoshme, për përgjegjësinë e tij dhe me shpenzimet e tij, për të siguruar që strukturat dhe instalimet ekzistuese mbrohen, ruhen dhe mirëmbahen. Ai do të jetë përgjegjës për sigurimin, me shpenzimet e tij, ndriçimin, sigurinë, skemën dhe pajisjet e sigurisë të cilat janë të nevojshme për zbatimin e duhur të detyrave ose që me arsye mund të kërkohen nga Autoriteti Kontraktues.

Neni 14 Ndërhyrja me trafikun

14.1 Kontraktuesi do të sigurojë që punimet dhe instalimet nuk shkaktojnë dëme, ose pengojnë trafikun në, lidhjet e komunikimit të tilla si rrugët, hekurudhat, rruge ujore dhe aeroporte. Ai, në veçanti, do të marrë parasysh kufizimet në peshë kur zgjedh rrugët dhe automjetet.

14.2 Çdo masë të veçantë të cilën Kontraktuesi e konsideron të nevojshme, ose është kërkuar nga Autoriteti Kontraktues me qëllim të mbrojtjes apo për të përforcuar pjesët e rrugëve, urave, do të bartet në shpenzime të Kontraktuesit, pa marrë parasysh se ato kryhen nuk ato kryhen nga Kontraktuesi. Kontraktuesi duhet të njoftojë Autoritetin kontraktues për çfarëdo masa të veçanta që ai synon të ndërmarrë para se kryej ato. Riparimet e dëmit të shkaktuara në rrugë, ura nga transporti i materialeve apo pajisjeve do të jetë në shpenzime të Kontraktuesit.

Neni 15 Tatimi

15.1 Kontraktuesi është përgjegjës për të gjitha tatimet dhe detyrimet doganore në përputhje me Ligjin e Republikës së Kosovës.

15.2 Të gjitha tatimet dhe detyrimet tjera doganore konsiderohet se janë përfshirë në çmimin e kontraktuar.

15.3 Menaxheri i Projektit do të harmonizojë çmimin e kontraktuar nëse konstaton se ka ngritje të tatimeve dhe detyrimeve doganore brenda datës prej 28 ditësh para dorëzimit të tenderit dhe datës së fundit të vërtetimit të përfundimit të punëve.

15.4 Menaxheri i Projektit nuk do të lejojë ndryshimin e çmimit të kontraktuar për shkak të ngritjes së tatimeve dhe/ose ngritjes së detyrimeve doganore në qoftë se kjo ka ndodhur gjatë kohës sa ka qenë në vonesë kontraktuesi.

Neni 16 Kostoja e Riparimeve

16.1 Humbja ose dëmtimi i Punëve ose Materialeve që do të përfshihen në Punët në mes të Datës së fillimit dhe në fund të periudhës së Korrigjimit të Defekteve do të rregullohet nga Kontraktuesi në koston e Kontraktuesit nëse humbja ose dëmtimi lind nga aktet ose mosveprimet e Kontraktuesit.

FILLIMI DHE VONESAT

Neni 17 Fillimi i punëve

17.1 Kontraktuesi do të filloj punët brenda afatit kohor të specifikuar në KVK.

17.2 Kontraktuesi do të ndërtoj dhe instaloj Punët në pajtim me Specifikimet dhe Vizatimet dhe Punët do të kryhen në pajtim me Programin e dorëzuar nga Kontraktuesi, i përditësuar me miratimin e Menaxherit të Projektit, dhe do të plotësoj ato brenda afatit kohor të specifikuar në KVK.

Neni 18 Zgjatja e periudhës së ekzekutimit

18.1 Kontraktuesi mund të kërkojë zgjatje të periudhës së ekzekutimit nëse realizimi i kontratës së tij vonohet, ose pritet se do të vonohet, për ndonjërin nga këto arsye:

- a) Autoriteti kontraktues ka dështuar t'i plotësojë obligimet e veta sipas kontratës;
- b) Forca madhore të përkufizuara si në Nenin 38;

18.2 Brenda 15 ditësh pasi ka kuptuar se mund të ketë vonesë, Kontraktuesi duhet ta lajmërojë Autoritetin Kontraktues se ka për qëllim të bëjë kërkesë për zgjatje të periudhës së realizimit për të cilën ai konsideron se ka të drejtë dhe, përveç nëse ka ndonjë marrëveshje tjetër ndërmjet Kontraktuesit dhe Autoritetit Kontraktues, brenda 30 ditësh i jep Autoritetit Kontraktues të dhëna gjithëpërfshirëse ashtu që të mund të kontrollohet kërkesa.

18.3 Brenda 30 ditësh pas pranimi të detajeve sipas Nenit 18.2 Autoriteti Kontraktues do të lejojë me shkrim Kontraktuesit këtë zgjatje të periudhës së realizimit nëse mund të arsyetohet, ose në mënyrë prospektive ose retrospektive, ose ta informojë Kontraktuesin që nuk i është dhënë e drejta për zgjatje të periudhës.

Neni 19 Dëmet e likuiduara

19.1 Kontraktuesi do të paguaj dëmet e likuiduara Autoritetit Kontraktues në normën ditore të cekur në KVK për çdo ditë që Data e Përfundimit është me vonë se Data e Kërkuar e Përfundimit. Shuma totale e dëmeve të likuiduara nuk duhet të tejkaloj shumën e përcaktuar në KVK. Autoriteti Kontraktues mund të zbres dëmet e likuiduara nga pagesat për shkak të Kontraktuesit. Pagesa e dëmeve të likuiduara nuk do të ndikoj në detyrimet e Kontraktuesit.

19.2 Nëse Autoriteti Kontraktues ka fituar të drejtën e vlerës maksimale në bazë të nenit 19.1 ai mundet, pasi ta njoftojë Kontraktuesin:

- (a) konfiskojë garancinë e realizimit; dhe / ose
- (b) të ndërpresë kontratën; dhe
- (c) të hyjë në një kontratë me një palë të tretë në koston e Kontraktuesit për ofrimin e bilancit të punimeve.

MATERIALET DHE MJESHTËRITË

Neni 20 Regjistri i punës

20.1 Një regjistër i punës do të, përveç kur parashikohet ndryshe nga KVK, mbahen në vend-punishte nga ana e Kontraktuesit, i cili do të mbaje të paktën informacionin e mëposhtëm:

kushtet e motit, ndërprerjet e punës që detyrohen nga moti me shi, orët e punës, numrin dhe llojin e punëtorëve të punësuar në vend-punishte, materialet e furnizuara, pajisjet në përdorim, pajisjet jo në gjendje pune, testet e kryera në vend, mostrat e dërguara, rrethanat e paparashikuara si dhe urdhrat dhënë Kontraktuesit;

deklaratat e hollësishme të të gjitha elementeve sasiore dhe cilësore të punës së bërë dhe furnizimet e dorëzuara dhe të përdorura, të afta për tu kontrolluar në vend-punishte dhe të rëndësishme në llogaritjen e pagesave që duhet bërë Kontraktuesit.

20.2 Shënimet e bëra në regjistrin e punës, si pune në progres, duhet të nënshkruhen nga Autoriteti Kontraktues dhe të bashkë-nënshkruhen nga Kontraktuesi ose përfaqësuesi i tij. Nëse Kontraktuesi refuzon, ai do të komunikojë pikëpamjet e tij ndaj Autoritetit Kontraktues në afat prej 15 ditësh pas datës në të cilën janë regjistruar të dhënat apo deklaratat kundërshtuese. Nëse Kontraktuesi dështon që të nënshkruajë ose të paraqesë pikëpamjet e tij brenda periudhës së lejuar, do të konsiderohet se Kontraktuesi pajtohet me shënimet e paraqitura në regjistër. Kontraktuesi mund të shqyrtojë regjistrin e punës në çdo kohë dhe mund, pa hequr dokumentin, të bëjë ose të marrë një kopje të shënimeve të cilat ai i konsideron të nevojshme për informacionin e tij.

20.3 Sipas kërkesës, Kontraktuesi do ta sigurojë Autoritetin Kontraktues me informacionin e duhur për të mbajtur regjistrin e punës në mënyrën e duhur.

Neni 21 Origjina dhe cilësia e punimeve dhe materialeve

21.1 Punët, komponentët dhe materialet do të jenë në përputhje me specifikimet, vizatimet, sondazhet, modelet, mostrat, strukturat dhe kërkesat tjera në kontratë dhe do të mbahen në dispozicion të Autoritetit kontraktues për qëllime identifikimi gjatë gjithë periudhës së realizimit.

21.2 Të gjitha pranimet teknike preliminare do të jenë objekt i një kërkesë të dërguar nga Kontraktuesi tek Autoriteti Kontraktues. Kërkesa duhet të referohet numrit të kontratës, numrin e Lotit dhe vendin ku do të zhvillohet pranimi i tillë, sipas rastit. Komponentët dhe materialet e specifikuar në kërkesë duhet të certifikohen nga autoriteti kontraktues se plotësojnë kërkesat për këtë pranim para se të inkorporohen në punë.

21.3 Edhe nëse janë pranuar teknikisht materialet apo artikujt që do të përfshihen në punë ose në prodhimin e komponentëve, ato mund të refuzohen dhe duhet të zëvendësohen menjëherë nga Kontraktuesi nëse ndonjë kontrollim tjetër zbulon defekte ose gabime. Kontraktuesit mund t'i jepet mundësia t'i riparojë dhe t'i përmirësojë materialet dhe artikujt që janë refuzuar, por këto materiale dhe artikuj do të pranohen për inkorporim në punë vetëm nëse janë riparuar.

Neni 22 Inspektimi dhe testimi

22.1 Autoriteti Kontraktues do të emërojë "Menaxherin e Projektit", të cëkur në KVK, i cili do të jetë përgjegjës për mbikëqyrjen e ekzekutimit të punëve gjatë tërë kohës, duke filluar që nga dita e parë e fillimit të punëve e deri në skadimin e periudhës garantuere të defekteve dhe për raportim tek Autoriteti Kontraktues.

22.2 Qëllimi i mbikëqyrjes është të kontrollojë cilësinë e punëve dhe cilësinë e materialeve të përdorura në pajtim me specifikimet teknike të rena dakord.

22.3 Kontraktuesi do të sigurojë që komponentët dhe materialet të dorëzohen në kohë në vend për të lejuar autoritetit kontraktues që të vazhdojë me pranimin e komponentëve dhe materialeve. Kontraktuesi konsiderohet se ka vlerësuar plotësisht vështirësitë që mund t'i hasë në këtë aspekt, dhe nuk do të lejohet që të paraqesë ndonjë arsye për vonesë në përmbushjen e detyrave.

22.4 Autoriteti kontraktues do të ketë të drejtë, ose nga vetë ose agjentit e tij, që të inspektojë, kontrollojë, masë dhe testojë komponentët, materialet, dhe mjeshtrëritë, dhe të kontrollojë progresin e përgatitjes, fabrikimit apo

prodhimit të çfarëdo artikulli që përgatitet, fabrikohet ose prodhohet për ofrimin e sipas kontratës, në mënyrë që të përcaktojnë nëse komponentët, materialet dhe mjeshtrëria kanë cilësinë dhe sasinë e kërkuar. Kjo do të bëhet në vendin e prodhimit, fabrikimit, përgatitjes ose në vend-punishite ose në ndonjë vend tjetër, siç mund të specifikohet në kontratë.

22.5 Nëse komponentët dhe materialet i kanë kaluar testet, Autoriteti kontraktues do ta njoftojë Kontraktuesin ose do të miratojë certifikimin e procedurës lidhur me këtë.

22.6 Nëse Autoriteti Kontraktues dhe Kontraktuesi nuk pajtohen për rezultatet e testit, secili do të japë një deklaratë për pikëpamjet e tij ndaj tjetrit brenda 15 ditëve pas ngritjes së mosmarrëveshjes së tillë. Autoriteti kontraktues ose Kontraktuesi mund të kërkojnë që këto teste të përsëriten në të njëjtat kushte dhe rrethana, ose nëse ndonjëra palë kërkon, nga një ekspert që zgjidhet me pëlqimin e përbashkët. Të gjitha raportet e testimit do t'i dorëzohen autoritetit kontraktues i cili do t'i komunikojë rezultatet e këtyre testeve pa vonesë të Kontraktuesi. Rezultatet e ri-testimit do të jenë përfundimtare. Kostoja e ri-testimit do të bartet nga pala pikëpamja e të cilit dëshmohet se është gabim nga ri-testimit.

Neni 23 Paralajmërim i hershëm

23.1 Kontraktuesi pa humbur kohë do të informojë Menaxherin e Projektit, në qoftë se vëren ndonjë gabim apo lëshim në skica (vizatime) apo edhe në specifikim gjatë kryerjes së punëve duke ia tërhequr vërejtjen se ato mund të ndikojnë me vone në kualitetin e punëve.

23.2 Nëse Menaxheri i Projektit vëren ekzistimin e disa gabimeve apo lëshimeve, qofshin ato në skica apo në specifikim teknik, ai/ajo do t'i evitojë menjëherë dhe do t'i konsideroj pasojat.

23.3 Nëse palët në kontratë vlerësojnë se ndërrimet substanciale të punëve janë bere të nevojshme për shkak të gabimeve të tilla ose të përjashtimeve të cilat substancialisht ndikojnë në çmimin e kontratës, atëherë Menaxheri i Projektit në bashkëpunim me autoritetin kontraktues do të korrigjojë dhe kompensojë situatën sipas Ligjit të Prokurimit Publik.

PAGESAT

Neni 24 Pagesa

24.1 Pagesat do të bëhen në Euro.

24.2 Pagesat do të rregullohen për zbritje për pagesat paradhënie dhe të mbajtjes. Autoriteti Kontraktues duhet të paguaj Kontraktuesit shumën e certifikuar nga Menaxheri i Projektit brenda 30 ditëve nga data e çdo certifikate. Nëse Autoriteti Kontraktues bën një pagesë me vonesë, Kontraktuesit do t'i paguhet interes për pagesë me vonesë në pagesën e ardhshme. Interesi do të llogaritet nga data në të cilën pagesa duhet të ishte bërë, deri në datën kur pagesa është bërë me vonesë, e rregulluar sipas bankave vendase për kredi në sektorin e ndërtimit.

24.3 Artikujt e Punëve për të cilat nuk është dhënë normë apo çmim nuk do të paguhet nga Autoriteti Kontraktues dhe do të konsiderohen të mbuluara nga normat dhe çmimet tjera në Kontratë.

24.4 Pagesat që duhet të bëhen sipas faturës së lëshuar nga Kontraktuesi do të bëhen në llogarinë bankare të dhënë në Pjesën V, Identifikimi Financiar, i kësaj kontrate që e plotëson Kontraktuesi. I njëjti formular, që i bashkëngjitet kërkesës për pagesë, duhet të përdoret për t'i raportuar ndryshimet në llogarinë bankare.

Neni 25 Paramasa dhe Parallogaria

25.1 Paramasa dhe parallogaria duhet të përmbajnë pajisje për ndërtim, instalim, testim, dhe punën e komisioneve që duhet të kryhet nga ana e Kontraktuesit. Paramasa dhe parallogaria përdoret për të llogaritur çmimin e kontratës. Kontraktuesi do të paguhet për sasinë e punës së kryer në normën e Paramasës dhe Parallogarisë për çdo artikull.

25.2 Në rast të kontratës paushallë, Përshkrimi i Aktivitetit duhet të përmbajë aktivitetet me çmim për punët e kryera nga ana e Kontraktuesit. Përshkrimi i Aktivitetit përdoret për monitorim dhe kontroll të kryerjes së aktiviteteve në bazë të të cilave Kontraktuesi do të paguhet. Nëse pagesa për Materiale në vend punim do të bëhet veç e veç, Kontraktuesi do të tregojë shpërndarjen e Materialeve në vend punim veçmas në Përshkrimin e Aktivitetit.

Neni 26 Parapagimi

26.1 Autoriteti Kontraktues do të bëjë pagesë paradhënie Kontraktuesit të shumave të përcaktuara në KVK nga data e caktuar në KVK kundër dispozitës nga Kontraktuesi i një Garancioni të Pakushtëzuar Bankar në një formë të

pranueshme për Autoritetin Kontraktues në sasi dhe valutë të barabartë me parapagim. Garancia do të mbetet në fuqi deri sa të bëhet pagesa e parë, por shuma e garancisë duhet të reduktohet në mënyrë progresive nga shuma që paguhet nga Kontraktuesi. Interesi nuk do të paguhet për parapagim.

26.2 Kontraktuesi do të përdorin parapagimin vetëm për të paguar Pajisjet, materialet dhe shpenzimet e tjera të nevojshme posaçërisht për kryerjen e punëve. Kontraktuesi duhet të dëshmojë se pagesa paradhënie është përdorur në këtë mënyrë me furnizim të kopjeve të faturave ose dokumenteve të tjera për Menaxherin e Projektit.

26.3 Parapagim do të paguhet duke zbritur shuma proporcionale nga pagesat përndryshe për shkak të Kontraktuesit, pas orarit të përqindjeve të përfunduar të Punëve në bazë të pagesës.

Neni 27 Mbajtja e Parasë

27.1 Shuma, e specifikuar në KVK, do të ndalet nga çdo pagesë e Kontraktuesit deri në përfundim të tërë të Punëve. Kjo shume në asnjë rast nuk do të tejkalojë 10% e vlerës totale të kontratës origjinale. Kontraktuesi mund të zëvendësojë paratë e mbajtura me garancion bankar "me kërkesë".

27.2 Shuma e mbajtur ose garancia e mbajtjes do të paguhet brenda 30 ditësh nga dita e lëshimit të deklaratës së llogarisë përfundimtare të referuar në Nenin 29.

Neni 28 Vërtetimet e pagesës

28.1 Kontraktuesi do t'i dorëzojë Menaxherit të projektit raportet mujore të çmimeve të vlerësuara të punëve të përfunduara me minus shumën kumulative të vërtetuar më parë.

28.2 Menaxheri i Projektit do ta kontrollojë punën e kryer të kontraktuesit për të vërtetuar cilësinë e punës dhe vërteton shumën që duhet t'i paguhet kontraktuesit.

28.3 Vlera e punës së kryer do të përcaktohet nga Menaxheri i Projektit.

28.4 Vlera e punës së përfunduar përfshin:

- a) Në rastin e Kontratës së Paramasës dhe Paralogarisë, vlerën e sasisë së punës në Paramasë dhe Paralogari që është përfunduar; ose
- b) Në rast të kontratës paushallë, vlera e punës së ekzekutuar do të përbëjë vlerën e aktiviteteve të përfunduara në Përshkrimin e Aktivitetit.

28.5 Vlera e punës së përfunduar përfshin vlerësimin e ndryshimeve dhe shkaqeve për kompensim.

Neni 29 Llogaritja përfundimtare

29.1 Kontraktuesi jo më vonë se 90 ditë pas lëshimit të certifikatës përfundimtare të pranimit, do të dorëzojë tek Menaxheri i Projektit një draft të deklaratës së llogarisë përfundimtare me dokumentet mbështetëse që tregojnë në detaje vlerën e punës së bërë në përputhje me kontratën, së bashku me të gjitha shumat e mëtejshme të cilën Kontraktuesi konsideron se duhet paguar sipas kontratës, në mënyrë që Menaxheri i Projektit të përgatis deklaratën e llogarisë përfundimtare.

29.2 Brenda 30 ditëve pas pranimit të draft-deklaratës së llogarisë përfundimtare dhe të gjithë informacionit të kërkuar në mënyrë të arsyeshme për verifikimin e saj, Menaxheri i Projektit do të përgatisë deklaratën e llogarisë përfundimtare, e cila përcakton:

- a) Shumen e cila sipas opinionit të tij duhet të paguhet sipas kontratës; dhe
- b) pas evidentimit të shumave të paguara paraprakisht nga Autoriteti Kontraktues dhe i të gjitha shumave të cilat i takojnë Autoritetit Kontraktues sipas kontratës, bilanci, nëse ka, nga Autoriteti Kontraktues tek Kontraktuesi, ose nga Kontraktuesi tek Autoriteti Kontraktues, siç mund të jetë rasti.

29.3 Menaxheri i Projektit do të lëshojë te autoriteti kontraktues ose te përfaqësuesi i tij i autorizuar, dhe te Kontraktuesi, deklaratën e llogarisë përfundimtare që paraqet shumën përfundimtare për të cilën duhet paguar Kontraktuesi në bazë të kontratës. Autoriteti kontraktues ose përfaqësuesi i tij i autorizuar dhe Kontraktuesi duhet të nënshkruajnë deklaratën e llogarisë përfundimtare, si një njohje e vlerës së plotë dhe përfundimtar të punës së realizuar sipas kontratës dhe menjëherë do të dorëzojë një kopje të nënshkruar të Menaxherin e Projektit.

Neni 30 Shkaqet për kompensim

30.1 Shkaqe për kompensim konsiderohen ngjarjet si në vijim:

- (a) Autoriteti Kontraktues nuk lejon qasje në një pjesë të vend ndërtimit data e posedimit e specifikuar në KVK.
- (b) Menaxheri i Projektit urdhëron shtyrje pa dhënë llogari për këtë, ose vonohet apo nuk i jep skicat (vizatimet, specifikacionet) apo udhëzimet e duhura për kryerjen e punëve të kontraktuara në afatin e caktuar si në kontratë.
- (c) Menaxheri i Projektit urdhëron kontraktuesin që t'i zbulojë ose kryejë testet në punën përfundimtare, e cila mandej zbulohet se nuk ka pasur defekt.
- (d) Kontraktuesit tjerë, autoritetet publike, shërbimet komunale ose Autoriteti Kontraktues shkaktojnë vonesë apo shpenzime shtesë për Kontraktuesin.
- (e) Parapagimi vonohet.
- (f) Menaxheri i Projektit pa arsye të justifikuar vonohet në lëshimin e vërtetimit për përbushje të kontratës.
- (g) Kontraktuesi has në pengesa për kryerjen e aktiviteteve të punëve të kontraktuara të cilat pengesa nuk janë për shkak të joprofesionalizmit të Kontraktuesit.

30.2 Nëse një ngjarje e tillë ndodh, atëherë Çmimi i Kontratës do të rregullohet po ashtu.

PRANIMI DHE PËRGJEGJËSIA MBI DEFEKTET

Neni 31 Parimet e përgjithshme

31.1 Verifikimi i punëve nga Autoriteti Kontraktues me qëllim të pranimit të përkohshëm ose final do të bëhet në prani të Kontraktuesit. Mungesa e kontraktuesit nuk do të jetë pengesë për verifikimin me kusht që Kontraktuesi të jete informuar prej të paktën 30 ditëve para datës së verifikimit.

Neni 32 Testet për përfundimin

32.1 Punët nuk do të pranohen deri sa të jene kryer verifikimet dhe testet e caktuara në shpenzime të Kontraktuesit. Kontraktuesi duhet të njoftojë Autoritetin Kontraktues për datën në të cilën verifikimi dhe testet të tilla mund të fillojnë.

32.2 Punët të cilat nuk plotësojnë kushtet e kontratës, duhet, nëse kërkohet, të shkatërrohen dhe rindërtohen nga kontraktuesi ose të riparohen, sipas kërkesës së Autoritetit Kontraktues, përndryshe kjo do të bëhet pas njoftimit të duhur në shpenzime të Kontraktuesit, me urdhër të Autoritetit Kontraktues.

Neni 33 Pranimi i përkohshëm

33.1 Punimet do të merren përsipër nga Autoriteti kontraktues kur të kenë kaluar në mënyrë të kënaqshme testet për pranim dhe të jete lëshuar, ose konsiderohet të jete lëshuar, një certifikatë e pranimit të përkohshëm.

33.2 Kontraktuesi mund të aplikojë, duke njoftuar Autoritetin Kontraktues, për një certifikatë të pranimit të përkohshëm jo më herët se 15 ditë para se punët, sipas mendimit të Kontraktuesit, të jene të gatshme për pranim të përkohshëm. Autoriteti kontraktues brenda 30 ditësh pas pranimit të aplikacionit të Kontraktuesit ose:

- a) t'i lëshojë kontraktuesit certifikatën e pranimit të përkohshëm me një kopje për Autoritetin kontraktues duke thënë, nëse kjo është e përshtatshme, rezervat e tij, dhe përveç tjerash, edhe datën në të cilën sipas mendimit të tij janë përfunduar punët në pajtim me kontratën dhe janë të gatshme për pranim të përkohshëm; ose
- b) të refuzojë aplikacionin, duke i dhënë arsyet e tij dhe duke specifikuar veprimin të cilin, sipas mendimit të tij i kërkon nga Kontraktuesi për ta lëshuar certifikatën.

33.3 Nëse autoriteti kontraktues nuk arrin ose të lëshojë certifikatën e pranimit të përkohshëm ose të refuzojë furnizimet brenda një periudhe prej 30 ditësh, ai do të konsiderohet se ka lëshuar certifikatën në ditën e fundit të asaj periudhe.

33.4 Pas pranimit të përkohshëm të punëve, Kontraktuesi i çmonton dhe i heq strukturat e përkohshme dhe materialet që nuk kërkohen më për përdorim përkritazi me realizimin e kontratës. Ai gjithashtu do të heqë ndonjë mbeturinë apo pengesë dhe do të bëjë ndonjë ndryshim të gjendjes së vendit të pranimit siç kërkohen në kontratë.

Neni 34 Përgjegjësia mbi Defektet

34.1 Kontraktuesi do të jetë përgjegjës për mënjanimin e defekteve, ose dëmeve, në ndonjë pjesë të punëve të cilat mund të shfaqen apo shfaqen gjatë periudhës së defekteve dhe të cilat lindin nga ose:

- a) përdorimin i impiantit ose materialeve të dëmtuara ose mjeshtëria ose dizajni i gabueshme i Kontraktuesit; dhe / ose
- b) çdo veprim apo mosveprim i Kontraktuesit gjatë periudhës së defekteve.

34.2 Kontraktuesi me shpenzime të veta do ta përmirësojë defektin ose dëmin sa më shpejt të jetë e mundur. Periudha mbi përgjegjësinë e defekteve për të gjitha zëvendësimet ose rinovimet do të fillojë nga data kur zëvendësimi ose rinovimi është bërë për kënaqësinë e mbikëqyrësit. Nëse kontrata mundëson pranim të pjesshëm, periudha e defekteve do të vazhdojë vetëm për atë pjesë të punimeve e cila është ndikuar nga ndërrimi apo rinovim.

34.3 Nëse shfaqet ndonjë defekt ose ndodh ndonjë dëm gjatë periudhës së përmendur, autoriteti kontraktues ose menaxheri i projektit do ta njoftojnë Kontraktuesin. Nëse Kontraktuesi nuk arrin të korrigjojë një defekt ose një dëm brenda afatit kohor të përcaktuar në njoftim, autoriteti kontraktues mund të:

- a) të kryejë vetë punë, ose të punësojë dikë tjetër për kryerjen e punimeve, në rrezik dhe kosto të Kontraktuesit, në të cilin rast kostoja e shkaktuar nga autoriteti kontraktues do të zbritet nga pagesat e pritura ose nga garancitë që mbahen ndaj Kontraktuesit ose nga të dy; ose
- b) të ndërpresë kontratën.

34.4 Në raste urgjente, kur kontraktuesi nuk mund të arrihet menjëherë ose, pasi është arritur, nuk është në gjendje që të marrë masat e nevojshme, autoriteti kontraktues ose Menaxheri i projektit mund të kryejnë punën në kurriz të Kontraktuesit. Autoriteti kontraktues ose Menaxheri i projektit duhet të informojë sa më shpejt që të jetë e mundur Kontraktuesin për veprimin e marrë.

34.5 Periudha e përgjegjësisë së defekteve do të parashihet në KVK dhe specifikimet teknike. Nëse kohëzgjatja e periudhës së përgjegjësisë së defekteve nuk është e specifikuar, ajo do të jetë 365 ditë. Periudha e Përgjegjësisë së defekteve do të fillojë në datën e pranimin të përkohshëm.

Neni 35 Pranimi përfundimtar

35.1 Pas skadimit të periudhës së garancisë ose, në rastet kur ka më tepër se një periudhë, pas skadimit të periudhës së fundit, dhe atëherë kur të jenë zgjidhur të gjitha defektet apo dëmet, autoriteti kontraktues do t'i lëshojë Kontraktuesit një certifikatë të pranimit përfundimtar, me një kopje Autoritetit kontraktues, duke cekur datën në të cilën Kontraktuesi i ka plotësuar obligimet e tij sipas kontratës dhe në mënyrë të tillë që autoriteti kontraktues të jetë i kënaqur. Certifikata përfundimtare e pranimit do të lëshohet nga autoriteti kontraktues brenda 30 ditësh nga skadimi i periudhës së garancisë ose menjëherë pasi riparimet eventuale që janë kërkuar sipas Nenit 34 të jenë përfunduar në mënyrë të tillë që të jetë i kënaqur autoriteti kontraktues.

35.2 Punët nuk do të konsiderohen se janë realizuar plotësisht derisa të jetë nënshkruar certifikata përfundimtare e pranimit nga Menaxheri i Projektet dhe të jetë dorëzuar tek autoriteti kontraktues, e një kopje tek Kontraktuesi.

35.3 Pa marrë parasysh lëshimin e certifikatës përfundimtare, Kontraktuesi dhe autoriteti kontraktues do të mbeten të detyruar për plotësimin e obligimeve që dalin sipas kontratës para lëshimit të certifikatës përfundimtare të pranimit dhe të cilat kanë mbetur të parealizuar në kohën kur lëshohet certifikata përfundimtare e pranimit. Natyra dhe masa e obligimeve të tilla do të përcaktohen duke iu referuar dispozitave të kontratës.

SHKELJA E KONTRATËS DHE SHKËPUTJA

Neni 36 Shkelja e kontratës

36.1 Pala ka shkelë kontratën nëse nuk arrin të shlyejë ndonjë nga obligimet e veta me kontratë.

36.2 Në rastet kur ndodh një shkelje e kontratës, pala e dëmtuar do të ketë të drejtë për këto kompensime:

- a) dëmet; dhe/ose
- b) ndërprerjen e kontratës.

36.3 Përveç masave të sipërpërmendura, mund të jepen dëmshpërblime. Ato mund të jenë:

- a) dëme të përgjithshme; ose
- b) dëme të likuidueshme.

36.4 Mbulimi i dëmeve, pagesat apo shpenzimet që rezultojnë nga zbatimi i masave të parapara në këtë nen do të zbatohen duke u zbritur nga shumat që duhet t'i paguhesh Kontraktuesit, nga depozita, ose me pagesë nga siguria

Neni 37 Shkëputja e kontratës

37.1 Autoriteti Kontraktues ose Kontraktuesi mund të shkëpus Kontratën në qoftë se pala tjetër shkakton një shkelje themelore të Kontratës.

37.2 Shkelja themelore e kontratës do të përfshijnë, por nuk do të kufizohet në:

- a. Kontraktuesi ndërpre punën për 15 ditë rresht pa qenë e përfshirë kjo ndërprerje në programin e punës si dhe pa autorizim të menaxherit të projektit;
- b. Menaxheri i projektit urdhëron Kontraktuesin pa arsye të justifikuar të ndërpresë apo pezullojë aktivitetin e punëve të kontraktuara për më shumë se 15 ditë pune; ose marrëveshjet e arritura mbi pagesat për shkak të kontraktuesit për kosto të vonësës;
- c. Autoriteti Kontraktues ose Kontraktuesi falimenton apo hyn në likuidim tjetër nga rindërtimi ose shkrirja;
- d. Pagesa e vërtetuar nga Menaxheri i Projektit, nuk paguhet nga Autoriteti Kontraktues brenda 30 ditësh nga data e certifikatës së Menaxherit të Projektit;
- e. Menaxheri i Projektit njofton se mos korrigjimi i defekteve është shkelje e kontratës dhe Kontraktuesi nuk arrin t'i korrigjoj brenda 30 ditëve të përcaktuara nga ana e Menaxherit të Projektit;
- f. Kontraktuesi vonohet në përmbushjen e kontratës për numrin e ditëve për të cilat shuma minimale e dëmeve të likuiduara mund të paguhet.

37.3 Kur pala tjetër kontraktuese bën shkelje të kontratës për raste të tjera nga ato të parapara me Nenin 37.2, Menaxheri i Projektit do të vlerësojë nëse shkelja materiale e kontratës paraqet bazë për shkëputje të kontratës.

37.4 Nëse për shkak të fajit të palës së tretë krijohen rrethana emergjente objektive dhe kjo e pengon përmbushjen e detyrimeve të kontratës, Menaxheri i Projektit me pëlqimin e Kontraktuesi do të përfundojë vazhdimësinë e përmbushjes së punëve sa më parë që është e mundur. Menaxheri i Projektit do të bëjë vlerësimin e punës së kryer pjesërisht, do të kërkojë nga kontraktuesi të largohet nga zona e punës dhe ta lënë atë në një gjendje të mirë. Menaxheri i Projektit duhet të paguajë kontraktuesin për punët e kryera deri në momentin e marrjes së njoftimit me shkrim për ndërprerje.

37.5 Në qoftë se kontrata shkëputet, Kontraktuesi do të ndërpres punën menjëherë, do të sigurojë vend punimit dhe ta lirojë vend punimit brenda 15 ditëve nga përfundimi i periudhës së njoftimit.

Neni 38 Forca madhore

38.1 "Force Madhore" siç përdoret këtu mendohet në çrregullimet industriale, çrregullimet civile, luftërat, eksplodimet, tërmeti, zjarret, vërshimet, epidemitë etj e shkakuar jo me fajin apo neglizhimin e palëve kontraktuese, e paparashikueshme dhe jashtë kontrollit të palëve kontraktuese.

38.2 Në rast se ndodh ndonjëra nga ngjarjet që përcakton Forcën Madhore dhe kjo i bën të pamundur punëmarrësit kryerjen e obligimeve dhe përgjegjësisë të parapara me kontratë, punëmarrësi sa më shpejtë që është e mundur duhet t'i sigurojë punëdhënësit një deklaratë me shkrim me të dhënat e plota lidhur me ngjarjen. Në këtë rast aplikohen dispozitat si në vijim:

- i. Obligimet dhe përgjegjësitë e kontraktuesit do të pezullohen deri sa të arrihet niveli i mundësisë objektive së përmbushjes së tyre.
- ii. Gjatë pezullimit dhe në lidhje me punët e pezulluara, të gjitha shpenzimet lidhur me riparimin e pajisjeve teknike, akomodimit të personelit dhe shpenzimet tjera të ngjashme i bart kontraktuesi.
- iii. Brenda pesëmbëdhjetë 15 ditë, duke llogaritur nga dita e ngjarjes që përcakton Forcën Madhore, Menaxheri i Projektit në bashkëpunim me Autoritetin Kontraktues duhet t'i vlerësojë të gjitha punët e përfunduara në mënyrë që Autoriteti Kontraktues ta paguajë kontraktuesin.
- iv. Afati për përmbushje të obligimeve nga Kontraktuesi të detyrimeve të kontratës mund të zgjatet edhe për një periudhë për aq sa ka zgjatur periudha e pezullimit.
- v. Në qoftë se kontraktuesi për një kohë të gjatë është bërë i pa aftë, për shkak të Forcës Madhore, për t'i kryer obligimet dhe përgjegjësitë e parapara me kontratë, Autoriteti Kontraktues brenda shtatë 7 ditë mund ta njoftojë me shkrim kontraktuesin për ndërprerjen e kontratës.

Neni 39 PAGESA PAS SHKËPUTJES SË KONTRATËS

39.1 Nëse kontrata ndërpritet për shkak të shkeljes materiale të kontratës nga ana e kontraktuesit, Menaxheri Projektues do të përpilojë shkresën mbi vlerësimin e punës së përfunduar dhe materialet e porositura duke i llogaritur ato me minus pagesat në avans që janë marrë para datës së lëshimit të shkresës në fjalë dhe minus përqindjen e vlerësuar të punëve të pakryera, siç është cekur në KVK. Dëmet shtesë të likuidimit nuk do të aplikohen. Nëse shuma totale e borxhit të Autoritetit Kontraktues tejkalon ndonjë pagesë si borxh ndaj kontraktuesit, diferenca do të jetë obligim borxhi ndaj Autoritetit Kontraktues.

39.2 Nëse kontrata ndërpritet për shkak të interesit të Autoritetit Kontraktues ose shkeljes materiale bazë të kontratës nga Autoriteti Kontraktues, Menaxheri i Projektit do të lëshoj një certifikatë për vlerën e punës së bërë, materialet e porositura, koston e arsyeshme të heqjes së Pajisjeve, riatdhesimin e personelit të Kontraktuesit i punësuar vetëm për Punët, shpenzimet e Kontraktuesit për mbrojtjen dhe sigurimin e Punëve dhe pagesat në avans të marra deri në datën e certifikatës.

Neni 40 Prona

40.1 Të gjitha materialet dhe pajisjet e ndërtimit në vend punim, Impiantet, Punët e Përkohshme, dhe Punët do të konsiderohen të jenë pronë e Autoritetit Kontraktues nëse Kontrata ndërpritet për shkak të gabimit të Kontraktuesit.

Neni 41 Lirimi nga Ekzekutimi

41.1 Në qoftë se pamundësohet përmbushja e kontratës nga shpërthimi i luftës apo ndonjë rasti tjetër jashtë kontrollit të Autoritetit Kontraktues ose Kontraktuesit, Menaxheri i Projektit do të vërtetojë këtë. Kontraktuesi do të sigurojë vend punimin dhe do të ndërpres punën sa më shpejt që është e mundur pas pranimit të këtij vërtetimi dhe do të paguhet për punët e kryera para pranimit të tij dhe për punët e kryera më pas për të cilat është arritur marrëveshje.

ZGJIDHJA E MOSMARRËVESHJEVE

Neni 42 Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjeve

42.1 Palët do t'i bëjnë të gjitha përpjekjet për të zgjidhur në mënyrë miqësore të gjitha mosmarrëveshjet që mund të ndodhin ndërmjet tyre. Sapo të shfaqet ndonjë mosmarrëveshje, Palët do ta lajmërojnë njëra tjetrën me shkrim për pozitën e tyre në mosmarrëveshje dhe për ndonjë zgjidhje që ata konsiderojnë se është e mundshme. Nëse cilado Palë e sheli të dobishme, palët do të takohen dhe të mundohen ta zgjidhin mosmarrëveshjen. Pala do të i përgjigjet kërkesës për zgjidhje miqësore brenda 15 ditësh pas kërkesës. Periudha maksimale që jepet për arritjen e kësaj zgjidhjeje do të jetë 30 ditë nga fillimi i procedurës. Nëse përpjekja për të arritur zgjidhje miqësore dështon ose nëse Pala dështon të përgjigjet me kohë ndaj kërkesave për zgjidhje, të dyja palët do të jenë të lira të vazhdojnë në fazën e ardhshme të procedurës së zgjidhjes së mosmarrëveshjes duke e lajmëruar tjetrën.

42.2 Nëse procedura e zgjidhjes miqësore të mosmarrëveshjes dështon, palët mund të merren vesh të përpiqen të pajtohen përmes institucionit të specifikuar në KVK. Nëse nuk mund të arrihet zgjidhja brenda 30 ditësh pas fillimit të procedurës së pajtimit, secila palë do të ketë të drejtë të vazhdojë në fazën e ardhshme të procedurës së zgjidhjes së mosmarrëveshjes.

Neni 43 Zgjidhja e mosmarrëveshjeve me procedurë gjyqësore

43.1 Nëse nuk mund të arrihet zgjidhje brenda 30 ditësh nga fillimi i procedurës miqësore për zgjidhje të mosmarrëveshjes, secila palë mund të kërkojë:

- a) ose vendim nga gjyqi;
- b) kurdo që palët pajtohen vendim arbitrimi në pajtim me KVK.

43.2 Para nënshkrimit të kontratës palët duhet të vendosin për mënyrën e zgjidhjes së mosmarrëveshjes, gjykata apo arbitrimi.

KUSHTET E VEÇANTA

Numri i kontratës: 615-23-7616-5-2-1/C917

KVK në vijim do të plotësojnë dhe/ose ndryshojnë KPK. Sa herë që ka një konflikt, dispozitat këtu do të mbizotërojnë mbi ato të KPK.

Kushtet e Përgjithshme të Kontratës		Amandamentimet/Modifikimi i Nenit përkatës në KPK
Përshkrimi i nenit	Neni. Nr.	
Ligji i zbatueshëm dhe gjuha	2.1	Ligjet e Kosovës që janë në fuqi do të zbatohen për të gjitha çështjet që nuk mbulohen nga dispozitat e kontratës. Juridiksioni do të jetë gjykata përkatëse në Prishtinë.
	2.2	Gjuha e përdorur do të jetë Gjuha Shqipe
Siguria e ekzekutimit	10.1	Shuma e sigurisë së ekzekutimit është 45,838.00€ me vlefshmëri duke filluar nga data e nënshkrimit të kontratës deri më 17.08.2024
Përgjegjësia dhe Sigurimi i Kontraktuesit	11.2	Shuma minimale e sigurimit do të jetë: (a) Nëse ndodh ndonjë humbje apo dëmtim lidhur me punët, ndonjë pjesë të tyre, materialet apo impiantin gjatë periudhës mbi të cilën kontraktuesi është përgjegjës për përkujdesjen e tyre, për çfarëdo arsye, përpos rreziqeve të definuara sipas nenit 38 të KPK, kontraktuesi korrigjon humbjen apo dëmtimin e tillë nën shpenzimet e veta, në mënyrë që punët e përhershme në çdo aspekt të jenë në përputhje me dispozitat e kontratës sipas kërkesave të menaxherit të kontratës. Kontraktuesi siguron punët, së bashku me materialin dhe impiantin gjer në koston e zëvendësimit të plotë; (b) Nëse ndodh ndonjë humbje apo dëmtim i Pajisjeve një shumë e cila është e mjaftueshme për zëvendësimin e tyre; (c) Nëse ndodh ndonjë humbje apo dëmtim i pronës (përveç Punëve, Impianteve, Materialeve dhe Pajisjeve) në lidhje me Kontratën shuma minimale është 15.000 euro për çdo ndodhi, kurse numri i ndodhive është i pakufizuar. (d) Nëse ndodh ndonjë dëmtim personal ose vdekje: (i) e punëtorëve të Kontraktuesit: 50.000 euro për çdo ndodhi, kurse numri i ndodhive është i pakufizuar e personave të tjerë: 50.000 euro për çdo ndodhi, kurse numri i ndodhive është i pakufizuar
Programi	12.1	Kontraktuesi do ta dorëzojë për aprovim Programin për Punët brenda 5 ditëve nga data e Nënshkrimit të kontratës.
	12.2	Periudha për Programin e azhurnuar është 5 ditë
Fillimi i punëve	17.1	Data e fillimit do të jetë 5 ditë nga data e nënshkrimit të kontratës
	17.2	Data e përfundimit e të gjitha Punëve do të jetë sipas planit dinamik e që është 300 ditë (2023/24)
Dëmet e likuiduara	19.1	Dëmet e likuiduara për të gjitha Punët janë 0.25% e Çmimit përfundimtar të Kontratës për ditë. Shuma maksimale e dëmeve të likuiduara për të gjitha Punët është

		10% e Çmimit final të Kontratës.
Regjistri i punës	20.1	Një regjistër i punës do të mbahen në vend-punishte nga ana e Kontraktuesit,
Inspektimi dhe testimi	22.1	Menaxheri i Projektit është <i>Do të caktohet nga ZKA Brenda tre ditësh</i>
Parapagimi	26.1	Shuma e Parapagimit është: <i>N/A</i>
Mbajtja e Parasë	27.1	Shuma e parave të mbajtura është: <i>N/A</i>
Shkaqet për kompensim	30.1	Data e posedimit të vend punimit do të jetë 5 ditë pas nënshkrimit të kontratës.
Përgjegjësia mbi Defektet	34.5	Periudha garantuese e defekteve është 365 ditë,
Pagesa pas shkëputjes së kontratës	39.1	Përqindja që do të zbatohet për vlerën e punëve që nuk janë përfunduar, që përfaqëson koston shtesë të Autoritetit Kontraktuesin për kompletimin e Punëve, është përqindja e vlerësuar të punëve të pakryera minus shuma e dëmeve të likuiduara.
Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjeve	42.2	Komisioni për Ndërmjetësim në kuadër të Ministrisë së Drejtësisë
Zgjidhja e mosmarrëveshjeve me procedurë gjyqësore	43.1	a) Çdo mosmarrëveshje ndërmjet palëve të cilat mund të lindin gjatë ekzekutimit të kësaj kontrate dhe se nuk është e mundur të zgjidhet ndryshe ndërmjet palëve do të dorëzohet në Gjykatën Themelore në Prishtinë – Dega Podujeve në pajtim me ligjin në Kosovë, ose b) kurdo që palët pajtohen, çdo mosmarrëveshje ndërmjet palëve të cilat mund të lindin gjatë ekzekutimit të kësaj kontrate dhe se nuk është e mundur të zgjidhet ndryshe ndërmjet palëve do të dorëzohet në arbitrazh të Tribunalit të Përhershëm të Arbitrazhit të Kosovës në kuadër të Odës Ekonomike të Kosovës, në përputhje me rregullat e Dhomës Ndërkombëtare të Tregtisë. Para nënshkrimit të kontratës palët duhet të vendosin për mënyrën e zgjidhjes së mosmarrëveshjes, gjykata apo arbitrimi.

NDËRTIMI I RRUGËVE ME ELEMENTE BETONI

1.NDËRTIMI I RRUGËS VLLEZRIT FRASHËRI					
L(m)=	61M				
B(m)=	3 (brenda skajorëve)				
NR	PËRSHKRIMI I PUNËVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	SHUMA
1	Mobilizimi i ndërmarrjes për fillimin e punimeve në projekt, sinjalizimi i punishtes (sipas standardeve të ndërtimit), hyrje daljet në punishte, rrugët për qasjen dhe qarkullimin e materialeve, duke parapar edhe montimin e tabelës informuese (llamarinës dhe me konstruksion të përfortuar mirë në tokë) me emrin e projektit, investitorit, punëkryesit, vlera e investimeve, data e fillimit të punimeve si dhe data e mbarimit të punimeve. Në çmim të merren parasysh edhe shenjat lajmeruese për mbrojtjen e shendetit dhe sigurinë në punë.	komplet	1,00	50	50
2	Fiksimi i pikave kontrolluese gjeodezike si dhe sigurimi fizik i repereve të rrjetës shtetërore për pjesën e rrugëve dhe lëshesave sipas situacionit të dhënë. Në çmim të kalkulohet trasimi gjeodezik i rrugës sipas profileve tërthore.	m'	61,00	0,5	30,5
3	Kontrollimi dhe evidentimi i instalimeve nëntokësore para fillimit të punimeve	m'	61,00	0,5	30,5
4	Gërmimi i dheut, planifikimi i bazamentit dhe transporti deri në deponi në largësi deri 5km	m³	122,00	1	122
5	Rrafshimi i nënbazës me ngjeshje Ms=400kg/cm² me cilindër me vibration.	m²	244,00	1	244
6	Furnizimi, transporti dhe planifikimi i mbushjes nga guri i thyer gëlqeror për stabilizim të rrugës, fraksion 63,0-150 mm me ngjeshje >400 kg/cm²	m³	48,80	6	292,8
7	Furnizimi, transporti dhe mbushja me zhavor (20cm) 0/60mm si dhe ngjeshja e tij (Mt=600kg/cm²)	m³	48,80	6	292,8
8	Furnizimi, transporti dhe mbushja me zhavor (8cm) 0/31mm si dhe ngjeshja e tij (Mt=700kg/cm²)	m³	19,52	6	117,12
9	Furnizimi, transporti dhe montimi i pllakave (kubëzave) nga betoni C-30/37 trashësie d=8cm, të vendosura në bazën e rërës fraksion 0-4mm trashësie d=4cm. Tipin, formën dhe dizajnin e cakton organi mbikqyrës. Në çmim të llogaritet edhe rëra e imët e cila i mbulon fugat ndërmjet kubëzave. Shqyrtimet laboratorike për pllakat (kubëzat dhe skajorët) në shtypje, ngrirje dhe abrazion janë të domosdoshme. Atestet e materialeve të shoqërohen me certifikatat e laboratorit kontrollues para fillimit të punimeve.	m²	183	10	1830
10	Furnizimi, transporti dhe montimi i skajorëve nga betoni me dimensione 20x10x100cm. Skajorët të jenë të qëndrueshëm ndaj agresionit të jashtëm, abrazionit dhe ngarkesave të rënda.	m'	122	6	732
11	Punimi i bankinave me material nga gurëthyesi me fraksion 0-31mm nga guri gëlqeror me furnizim bartje, shtrirje dhe ngjeshje.	m³	6,1	6	36,6

12	Hartimi i projektit detal nga ana e kompanisë , pas përfundimit të projektit "ASB Drawing " , duke përfshirë të gjitha elementet përcjellse të niveleve situacion , gjatësor, tërthor dhe diagrami i mbushjeve, diagrami i germimeve etj.	m'	61	1	61
GJITHSEJ					3839,32
TVSH 18%					691,08 €
TOTALI					4 530,40 €

2.NDËRTIMI I RRUGËS LAGJIA SOLLOVA PODUJEVË					
L(m)= 110M					
B(m)= 3 (brenda skajorëve)					
NR	PËRSHKRIMI I PUNËVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	SHUMA
1	Mobilizimi i ndërmarrjes për fillimin e punimeve në projekt, sinjalizimi i punishtës (sipas standardeve të ndërtimit), hyrje daljet në punishtë, rrugët për qasjen dhe qarkullimin e materialeve, duke parapar edhe montimin e tabelës informuese (llamarinës dhe me konstruksion të përforcuar mirë në tokë) me emrin e projektit, investitorit, punëkryesit, vlera e investimeve, data e fillimit të punimeve si dhe data e mbarimit të punimeve. Në çmim të merren parasysh edhe shenjat lajmeruese për mbrojtjen e shëndetit dhe sigurinë në punë.	komplet	1,00	50	50
2	Fiksimi i pikave kontrolluese gjeodezike si dhe sigurimi fizik i repërve të rrjetës shtetërore për pjesën e rrugëve dhe lëshesave sipas situacionit të dhënë. Në çmim të kalkulohet trasimi gjeodezik i rrugës sipas profileve tërthore	m'	110,00	0,5	55
3	Kontrollimi dhe evidentimi i instalimeve nëntokësore para fillimit të punimeve	m'	110,00	0,5	55
4	Gërmimi i dheut , planifikimi i bazamentit dhe transporti deri në deponi në largësi deri 5km	m³	220,00	1	220
5	Rrafshimi i nënbazës me ngjeshje Ms=400kg/cm² me cilindër me vibracion.	m³	440,00	1	440
6	Furnizimi , transporti dhe planifikimi i mbushjes nga guri i thyer gëlqeror për stabilizim të rrugës, fraksion 63,0 -150 mm me ngjeshje >400 kg/cm²	m³	88,00	6	528
7	Furnizimi , transporti dhe mbushja me zhavor (20cm) 0/60mm si dhe ngjeshja e tij (Mt=600kg/cm²)	m³	88,00	6	528
8	Furnizimi , transporti dhe mbushja me zhavor (8cm) 0/31mm si dhe ngjeshja e tij (Mt=700kg/cm²)	m³	35,20	6	211,2
9	Furnizimi ,transporti dhe montimi i pllakave (kubëzave) nga betoni C-30/37 trashësie d=8cm, të vendosura në bazën e rërës fraksion 0-4mm trashësie d=4cm . Tipin, formën dhe dizajnin e cakton organi mbikqyrës. Në çmim të llogaritet edhe rëra e imët e cila i mbulon fugat ndërmjet kubëzave. Shqyrtimet laboratorike për pllakat (kubëzat dhe skajorët) në shtypje, ngrirje dhe abrazion janë të domosdoshme . Atestet e materialeve të shoqërohen me certifikatat e laboratorit kontrollues para fillimit të punimeve .	m³	330	10	3300
10	Furnizimi , transporti dhe montimi i skajorëve nga betoni me dimensione 20x10x100cm. Skajorët të jenë të qëndrueshëm ndaj agresionit të jashtëm , abrazionit dhe ngarkesave të rënda.	m'	220	6	1320

11	Furnizimi , transporti dhe montimi i kapakëve metalik Ø 60 cm , me kornizë për pesha të rënda (40t). Në këtë pozicion përfshihet edhe nivellizimi i pusetave.	copë	4	110	440
12	Punimi i bankinave me material nga gurëthyesi me fraksion 0-31mm nga guri gëlqeror me furnizim bartje, shtrirje dhe ngjeshje.	m²	11	6	66
13	Hartimi i projekti detal nga ana e kompanisë , pas përfundimit të projektit "ASB Drawing " , duke përfshirë të gjitha elementet përcjellse të niveleve situacion , gjatësor , tërthor dhe diagrami i mbushjeve, diagrami i germimeve etj.	m³	110	1	110
GJITHSEJ					7 323,20 C
TVSH 18%					1 318,18 C
TOTALI					8 641,38 C

3.NDËRTIMI I RRUGËS PRESHEVA PODUJEVË					
L[m]=	61M				
B[m]=	3 (brenda skajorëve)				
NR	PËRSHKRIMI I PUNËVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	SHUMA
1	Mobilizimi i ndërmarrjes për fillimin e punimeve në projekt, sinjalizimi i punishte (sipas standardeve të ndërtimit), hyrje daljet në punishte, rrugët për qasjen dhe qarkullimin e materialeve, duke parapar edhe montimin e tabelës informuese (llamarinës dhe me konstruktion të përforcuar mirë në tokë) me emrin e projektit, investitorit, punëkryesit, vlera e investimeve, data e fillimit të punimeve si dhe data e mbarimit të punimeve. Në çmim të merren parasysh edhe shenjat lajmeruese për mbrojtjen e shëndetit dhe sigurinë në punë.	komplet	1,00	50	50
2	Fiksimi i pikave kontrolluese gjeodezike si dhe sigurimi fizik i repereve të rrjetës shtetërore për pjesën e rrugëve dhe lëshesave sipas situacionit të dhënë. Në çmim të kalkulohet trasimi gjeodezik i rrugës sipas profileve tërthore.	m'	61,00	0,5	30,5
3	Kontrollimi dhe evidentimi i instalimeve nëntokësore para fillimit të punimeve	m'	61,00	0,5	30,5
4	Gërmimi i dheut , planifikimi i bazamentit dhe transporti deri në deponi në largësi deri 5km	m³	122,00	1	122
5	Rrafshimi i nënbazës me ngjeshje Ms=400kg/cm² me cilindër me vibracion.	m²	244,00	1	244
6	Furnizimi , transporti dhe planifikimi i mbushjes nga guri i thyer gëlqeror për stabilizim të rrugës, fraksion 63,0 -150 mm me ngjeshje >400 kg/cm²	m³	48,80	6	292,8
7	Furnizimi , transporti dhe mbushja me zhavor (20cm) 0/60mm si dhe ngjeshja e tij (Mt=600kg/cm²)	m³	48,80	6	292,8
8	Furnizimi , transporti dhe mbushja me zhavor (8cm) 0/31mm si dhe ngjeshja e tij (Mt=700kg/cm²)	m³	19,52	6	117,12

9	Furnizimi ,transporti dhe montimi i pllakave (kubëzave) nga betoni C-30/37 trashësie d=8cm, të vendosura në bazën e rërës fraksion 0-4mm trashësie d=4cm . Tipin, formën dhe dizajnin e cakton organi mbikqyrës. Në çmim të llogaritet edhe rëra e imët e cila i mbulon fugat ndërmjet kubëzave. Shqyrtimet laboratorike për pllakat (kubëzat dhe skajorët) në shtypje, ngrirje dhe abrazion janë të domosdoshme . Atestet e materialeve të shoqërohen me certifikatat e laboratorit kontrollues para fillimit të punimeve .	m²	183	15	2745
10	Furnizimi , transporti dhe montimi i skajorëve nga betoni me dimensione 20x10x100cm. Skajorët të jenë të qëndrueshëm ndaj agresionit të jashtëm , abrazionit dhe ngarkesave të rënda.	m'	122	6	732
11	Punimi i bankinave me material nga gurëthyesit me fraksion 0-31mm nga guri gëlqeror me furnizim bartje, shtrirje dhe ngjeshje.	m³	8,6	6	51,6
12	Hartimi i projektit detal nga ana e kompanisë , pas përfundimit të projektit "ASB Drawing " , duke përfshirë të gjitha elementet përcjellse të niveleve situacion , gjatësor, tërthor dhe diagrami i mbushjeve, diagrami i germimeve etj.	m'	61	1	61
GJITHSEJ					4 769,32 €
TVSH 18%					858,48 €
TOTALI					5 627,80 €

4.NDËRTIMI I RRUGËS ALIU PODUJEVË

L(m)= 86M

B(m)= 3 (brenda skajorëve)

NR	PËRSHKRIMI I PUNËVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	SHUMA
1	Mobilizimi i ndërmarrjes për fillimin e punimeve në projekt, sinjalizimi i punishte (sipas standardeve të ndërtimit), hyrje daljet në punishte, rrugët për qasjen dhe qarkullimin e materialeve, duke parapar edhe montimin e tabelës Informuese (llamarnës dhe me konstruksion të përfunduar mirë në tokë) me emrin e projektit, investitorit, punëkryesit, vlera e investimeve, data e fillimit të punimeve si dhe data e mbarimit të punimeve. Në çmim të merren parasysh edhe shenjat lajmeruese për mbrojtjen e shendetit dhe sigurinë në punë.	komplet	1,00	50	50
2	Fiksimi i pikave kontrolluese gjeodezike si dhe sigurimi fizik i repërve të rrjetës shtetërore për pjesën e rrugëve dhe lëshesave sipas situacionit të dhënë. Në çmim të kalkulohet trasimi gjeodezik i rrugës sipas profileve tërthore.	m'	86,00	0,5	43
3	Kontrollimi dhe evidentimi i instalimeve nëntokësore para fillimit të punimeve	m'	86,00	0,5	43
4	Gërmimi i dheut , planifikimi i bazamentit dhe transporti deri në deponi në largësi deri 5km	m³	172,00	1	172
5	Rrafshimi i nënbazës me ngjeshje Ms=400kg/cm² me cilindër me vibracion.	m²	344,00	1	344
6	Furnizimi , transporti dhe planifikimi i mbushjes nga guri i thyer gëlqeror për stabilizim të rrugës, fraksion 63,0 -150 mm me ngjeshje >400 kg/cm²	m³	68,80	6	412,8
7	Furnizimi , transporti dhe mbushja me zhavor (20cm) 0/60mm si dhe ngjeshja e tij (Mt=600kg/cm²)	m³	68,80	6	412,8

8	Furnizimi, transporti dhe mbushja me zhavor (8cm) 0/31mm si dhe ngjeshja e tij (Mt=700kg/cm²)	m³	27,52	6	165,12
9	Furnizimi, transporti dhe montimi i pllakave (kubëzave) nga betoni C-30/37 trashësie d=8cm, të vendosura në bazën e rërës fraksion 0-4mm trashësie d=4cm. Tlpin, formën dhe dizajnin e cakton organi mbikqyrës. Në çmim të llogaritet edhe rëra e imët e cila i mbulon fugat ndërmjet kubëzave. Shqyrtimet laboratorike për pllakat (kubëzat dhe skajorët) në shtypje, ngrirje dhe abrazion janë të domosdoshme. Atestet e materialeve të shoqërohen me certifikatat e laboratorit kontrollues para fillimit të punimeve.	m²	258	15	3870
10	Furnizimi, transporti dhe montimi i skajorëve nga betoni me dimensione 20x10x100cm. Skajorët të jenë të qëndrueshëm ndaj agresionit të jashtëm, abrazionit dhe ngarkesave të rënda.	m'	172	6	1032
11	Punimi i bankinave me material nga gurëthyesi me fraksion 0-31mm nga guri gëlqeror me furnizim bartje, shtrirje dhe ngjeshje.	m³	8,6	6	51,6
12	Hartimi i projekti detaj nga ana e kompanisë, pas përfundimit të projektit "ASB Drawing", duke përfshirë të gjitha elementet përcjellse të niveleve situacion, gjatësor, tërthor dhe diagrami i mbushjeve, diagrami i germimeve etj.	m'	86	1	86
GJITHSEJ					6 682,32 €
TVSH 18%					1 202,82 €
TOTALI					7 885,14 €

5. NDËRTIMI I RRUGËS HIMARA PODUJEVË					
L(m)= 50M					
B(m)= 3 (brenda skajorëve)					
NR	PËRSHKRIMI I PUNËVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	SHUMA
1	Mobilizimi i ndërmarrjes për fillimin e punimeve në projekt, sinjalizimi i punishtës (sipas standardeve të ndërtimit), hyrje daljet në punishte, rrugët për qasjen dhe qarkullimin e materialeve, duke parapar edhe montimin e tabelës informuese (llamarinës dhe me konstrukcion të përforcuar mirë në tokë) me emrin e projektit, investitorit, punëkryesit, vlera e investimeve, data e fillimit të punimeve si dhe data e mbarimit të punimeve. Në çmim të merren parasysh edhe shenjat lajmeruese për mbrojtjen e shëndetit dhe sigurinë në punë.	komplet	1,00	50	50,00
2	Fiksimi i pikave kontrolluese gjeodezike si dhe sigurimi fizik i repereve të rrjetës shtetërore për pjesën e rrugëve dhe lëshesave sipas situacionit të dhënë. Në çmim të kalkulohet trasimi gjeodezik i rrugës sipas profileve tërthore.	m'	50,00	0,5	25,00
3	Kontrollimi dhe evidentimi i instalimeve nëntokësore para fillimit të punimeve	m'	50,00	0,5	25,00
4	Gërmimi i dheut, planifikimi i bazamentit dhe transporti deri në deponi në largësi deri 5km	m³	100,00	1	100,00
5	Rrafshimi i nënbazës me ngjeshje Ms=400kg/cm² me cilindër me vibracion.	m²	200,00	1	200,00
6	Furnizimi, transporti dhe planifikimi i mbushjes nga guri i thyer gëlqeror për stabilizim të rrugës, fraksion 63,0-150 mm me ngjeshje >400 kg/cm²	m³	40,00	6	240,00

7	Furnizimi , transporti dhe mbushja me zhavor (20cm) 0/60mm si dhe ngjeshja e tij (Mt=600kg/cm³)	m³	40,00	6	240,00
8	Furnizimi , transporti dhe mbushja me zhavor (8cm) 0/31mm si dhe ngjeshja e tij (Mt=700kg/cm³)	m³	16,00	6	96,00
9	Furnizimi ,transporti dhe montimi i pllakave (kubëzave) nga betoni C-30/37 trashësie d=8cm, të vendosura në bazën e rërës fraksion 0-4mm trashësie d=4cm . Tipin, formën dhe dizajnin e cakton organi mbikqyrës. Në çmim të llogaritet edhe rëra e imët e cila i mbulon fugat ndërmjet kubëzave. Shqyrtimet laboratorike për pllakat (kubëzat dhe skajorët) në shtypje, ngrirje dhe abrazion janë të domosdoshme . Atestet e materialeve të shoqërohen me certifikatat e laboratorit kontrollues para fillimit të punimeve .	m²	150	15	2250,00
10	Furnizimi , transporti dhe montimi i skajorëve nga betoni me dimensione 20x10x100cm. Skajorët të jenë të qëndrueshëm ndaj agresionit të jashtëm , abrazionit dhe ngarkesave të rënda.	m'	100	6	600,00
11	Punimi i bankinave me material nga gurëthyesi me fraksion 0-31mm nga guri gëlqeror me furnizim bartje, shtrirje dhe ngjeshje.	m³	5	6	30,00
12	Furnizimi , transporti dhe montimi i kapakëve metalik Ø 60 cm , me kornizë për pesha të rënda (40t). Në këtë pozicion përfshihet edhe nivelizimi i pusetave.	copë	1	110	110,00
13	Hartimi i projektit detaj nga ana e kompanisë , pas përfundimit të projektit "ASB Drawing " , duke përfshirë të gjitha elementet përcjelle të niveleve situacion , gjatësor, tërthor dhe diagrami i mbushjeve, diagrami i germimeve etj.	m'	86	1	86,00
GJITHSEJ					4 052,00 €
TVSH 18%					729,36 €
TOTALI					4 781,36 €

6. NDËRTIMI I RRUGËS RAMA PODUJEVË

L[m]= 36M
B[m]= 3 (brenda skajorëve)

NR	PËRSHKRIMI I PUNËVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	SHUMA
1	Mobilizimi i ndërmarrjes për fillimin e punimeve në projekt, sinjalizimi i punishtes (sipas standardeve të ndërtimit), hyrje daljet në punishte, rrugët për qasjen dhe qarkullimin e materialeve, duke parapar edhe montimin e tabelës informuese (Namarinës dhe me konstruksion të përfunduar mirë në tokë) me emrin e projektit, Investitorit, punëkryesit, vlera e investimeve, data e fillimit të punimeve si dhe data e mbarimit të punimeve. Në çmim të merren parasysh edhe shenjat lajmeruese për mbrojtjen e shëndetit dhe sigurinë në punë.	komplet	1,00	50	50
2	Fiksimi i pllakave kontrolluese gjeodezike si dhe sigurimi fizik i repereve të rrjetës shtetërore për pjesën e rrugëve dhe lëshesave sipas situacionit të dhënë. Në çmim të kalkulohet trasimi gjeodezik i rrugës sipas profileve tërthore.	m'	36,00	0,5	18
3	Kontrollimi dhe evidentimi i instalimeve nëntokësore para fillimit të punimeve	m'	36,00	0,5	18
4	Gërmimi i dheut , planifikimi i bazamentit dhe transporti deri në deponi në largësi deri 5km	m³	72,00	1	72

5	Rrafshimi i nënbazës me ngjeshje $M_s=400\text{kg/cm}^2$ me cilindër me vibracion.	m^2	144,00	1	144
6	Furnizimi, transporti dhe planifikimi i mbushjes nga guri i thyer gëlqeror për stabilizim të rrugës, fraksion 63,0 -150 mm me ngjeshje $>400\text{kg/cm}^2$	m^3	28,80	6	172,8
7	Furnizimi, transporti dhe mbushja me zhavor (20cm) 0/60mm si dhe ngjeshja e tij ($M_t=600\text{kg/cm}^2$)	m^3	28,80	6	172,8
8	Furnizimi, transporti dhe mbushja me zhavor (8cm) 0/31mm si dhe ngjeshja e tij ($M_t=700\text{kg/cm}^2$)	m^3	11,52	6	69,12
9	Furnizimi, transporti dhe montimi i pllakave (kubëzave) nga betoni C-30/37 trashësie $d=8\text{cm}$, të vendosura në bazën e rrës fraksion 0-4mm trashësie $d=4\text{cm}$. Tipin, formën dhe dizajnin e cakton organi mbikqyrës. Në çmim të llogaritet edhe rëra e imët e cila i mbulon fugat ndërmjet kubëzave. Shqyrtimet laboratorike për pllakat (kubëzat dhe skajorët) në shtypje, ngrirje dhe abrazion janë të domosdoshme. Atestet e materialeve të shoqërohen me certifikatat e laboratorit kontrollues para fillimit të punimeve.	m^2	108	15	1620
10	Furnizimi, transporti dhe montimi i skajorëve nga betoni me dimensione $20 \times 10 \times 100\text{cm}$. Skajorët të jenë të qëndrueshëm ndaj agresionit të jashtëm, abrazionit dhe ngarkesave të rënda.	m^1	72	6	432
11	Punimi i bankinave me material nga gurëthyesi me fraksion 0-31mm nga guri gëlqeror me furnizim bartje, shtrirje dhe ngjeshje.	m^3	3,6	6	21,6
12	Furnizimi, transporti dhe montimi i kapakëve metalik $\varnothing 60\text{cm}$, me kornizë për pesha të rënda (40t). Në këtë pozicion përfshihet edhe nivelizimi i pushtave.	copë	3	120	360
13	Hartimi i projekti detaj nga ana e kompanisë, pas përfundimit të projektit "ASB Drawing", duke përfshirë të gjitha elementet përcjellse të niveleve situacion, gjatësor, tërthor dhe diagrami i mbushjeve, diagrami i germimeve etj.	m^1	36	1	36
			GJITHSEJ		3 186,32 €
			TVSH 18%		573,54 €
			TOTALI		3 759,86 €

7. NDËRTIMI I RRUGËS Z. PAJAZITI LAGGJA IDRIZI PODUJEVË					
L[m]= 35M					
B[m]= 3 (brenda skajorëve)					
NR	PËRSHKRIMI I PUNËVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	SHUMA
1	Mobilizimi i ndërmarrjes për fillimin e punimeve në projekt, sinjalizimi i punishteve (sipas standardeve të ndërtimit), hyrje daljet në punishte, rrugët për qasjen dhe qarkullimin e materialeve, duke parapar edhe montimin e tabelës Informuese (llamarinës dhe me konstruksion të përforcuar mirë në tokë) me emrin e projektit, investitorit, punëkryesit, vlera e investimeve, data e fillimit të punimeve si dhe data e mbarimit të punimeve. Në çmim të merren parasysh edhe shenjat lajmeruese për mbrojtjen e shendetit dhe sigurinë në punë.	komplet	1,00	50	50
2	Fiksimi i pllakave kontrolluese gjeodezike si dhe sigurimi fizik i repave të rrjetës shtetërore për pjesën e rrugëve dhe lëshesave sipas situacionit të dhënë. Në çmim të kalkulohet trasimi gjeodezik i rrugës sipas profileve tërthore.	m^1	35,00	0,5	17,5

3	Kontrollimi dhe evidentimi i instalimeve nëntokësore para fillimit të punimeve	m ¹	35,00	0,5	17,5
4	Gërmimi i dheut, planifikimi i bazamentit dhe transporti deri në deponi në largësi deri 5km	m ³	70,00	1	70
5	Rrafshimi i nënbazës me ngjeshje Ms=400kg/cm ² me cilindër me vibracion.	m ²	140,00	1	140
6	Furnizimi, transporti dhe planifikimi i mbushjes nga guri i thyer gëlqeror për stabilizim të rrugës, fraksion 63,0 -150 mm me ngjeshje >400 kg/cm ²	m ³	28,00	6	168
7	Furnizimi, transporti dhe mbushja me zhavor (20cm) 0/60mm si dhe ngjeshja e tij (Mt=600kg/cm ²)	m ³	28,00	6	168
8	Furnizimi, transporti dhe mbushja me zhavor (8cm) 0/31mm si dhe ngjeshja e tij (Mt=700kg/cm ²)	m ³	11,20	6	67,2
9	Furnizimi, transporti dhe montimi i pllakave (kubëzave) nga betoni C-30/37 trashësie d=8cm, të vendosura në bazën e rërës fraksion 0-4mm trashësie d=4cm. Tipin, formën dhe dizajnin e cakton organi mbikqyrës. Në çmim të llogaritet edhe rëra e imët e cila i mbulon fugat ndërmjet kubëzave. Shqyrtimet laboratorike për pllakat (kubëzat dhe skajorët) në shtypje, ngrirje dhe abrazion janë të domosdoshme. Atestet e materialeve të shoqërohen me certifikatat e laboratorit kontrollues para fillimit të punimeve.	m ²	105	15	1575
10	Furnizimi, transporti dhe montimi i skajorëve nga betoni me dimensione 20x10x100cm. Skajorët të jenë të qëndrueshëm ndaj agresionit të jashtëm, abrazionit dhe ngarkesave të rënda.	m ¹	70	6	420
11	Punimi i bankinave me material nga gurëthyesit me fraksion 0-31mm nga guri gëlqeror me furnizim bartje, shtrirje dhe ngjeshje.	m ³	3,5	6	21
12	Furnizimi, transporti dhe montimi i kapakëve metalik Ø 60 cm, me kornizë për pesha të rënda (40t). Në këtë pozicion përfshihet edhe nivellizimi i pushtave.	copë	1	120	120
13	Hartimi i projekti detal nga ana e kompanisë, pas përfundimit të projektit "ASB Drawing", duke përfshirë të gjitha elementet përcjellse të niveleve situacion, gjatësor, tërthor dhe diagrami i mbushjeve, diagrami i germimeve etj.	m ¹	35	1	35
			35		2 869,20 €
			TVSH 18%		516,46 €
			TOTALI		3 385,66 €

8. NDËRTIMI I RRUGËS TE HEKURUDHA -RUKOFCI PODUJEVË					
L(m)= 59M					
B(m)= 3 (brenda skajorëve)					
NR	PËRSHKRIMI I PUNËVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	SHUMA
1	Mobilizimi i ndërmarrjes për fillimin e punimeve në projekt, sinjalizimi i punishteve (sipas standardeve të ndërtimit), hyrje daljet në punishte, rrugët për qasjen dhe qarkullimin e materialeve, duke parapar edhe montimin e tabelës Informuese (llamarinës dhe me konstruksion të përforcuar mirë në tokë) me emrin e projektit, Investitorit, punëkryesit, vlera e investimeve, data e fillimit të punimeve si dhe data e mbarimit të punimeve. Në çmim të merren parasysh edhe shenjat lajmeruese për mbrojtjen e shëndetit dhe sigurinë në punë.	komplet	1,00	50	50

2	Fiksimi i pikave kontrolluese gjeodezike si dhe sigurimi fizik i repereve të rrjetës shtetërore për pjesën e rrugëve dhe lëshesave sipas situacionit të dhënë. Në çmim të kalkulohet trasimi gjeodezik i rrugës sipas profileve tërthore.	m'	59,00	0,5	29,5
3	Kontrollimi dhe evidentimi i instalimeve nëntokësore para fillimit të punimeve	m'	59,00	0,5	29,5
4	Gërmimi i dheut, planifikimi i bazamentit dhe transporti deri në deponi në largësi deri 5km	m³	118,00	1	118
5	Rrafshimi i nënbazës me ngjeshje $M_s=400\text{kg/cm}^2$ me cilindër me vibracion.	m³	236,00	1	236
6	Furnizimi, transporti dhe planifikimi i mbushjes nga guri i thyer gëlqeror për stabilizim të rrugës, fraksion 63,0 -150 mm me ngjeshje $>400\text{kg/cm}^2$	m³	47,20	6	283,2
7	Furnizimi, transporti dhe mbushja me zhavor (20cm) 0/60mm si dhe ngjeshja e tij ($M_t=600\text{kg/cm}^2$)	m³	47,20	6	283,2
8	Furnizimi, transporti dhe mbushja me zhavor (8cm) 0/31mm si dhe ngjeshja e tij ($M_t=700\text{kg/cm}^2$)	m³	18,88	6	113,28
9	Furnizimi, transporti dhe montimi i pllakave (kubëzave) nga betoni C-30/37 trashësia $d=8\text{cm}$, të vendosura në bazën e rrës fraksion 0-4mm trashësia $d=4\text{cm}$. Tipin, formën dhe dizajnin e cakton organi mbikqyrës. Në çmim të llogaritet edhe rëra e imët e cila i mbulon fugat ndërmjet kubëzave. Shqyrtimet laboratorike për pllakat (kubëzat dhe skajorët) në shtypje, ngrirje dhe abrazion janë të domosdoshme. Atestet e materialeve të shoqërohen me certifikatat e laboratorit kontrollues para fillimit të punimeve.	m²	177	15	2655
10	Furnizimi, transporti dhe montimi i skajorëve nga betoni me dimensione 20x10x100cm. Skajorët të jenë të qëndrueshëm ndaj agresionit të jashtëm, abrazionit dhe ngarkesave të rënda.	m'	118	6	708
11	Punimi i banklnave me material nga gurëthyesi me fraksion 0-31mm nga guri gëlqeror me furnizim bartje, shtrirje dhe ngjeshje.	m³	5,9	6	35,4
12	Furnizimi, transporti dhe montimi i kapakëve metalik Ø 60 cm, me kornizë për pesha të rënda (40t). Në këtë pozicion përfshihet edhe nivelizimi i pusetave.	copë	1	120	120
13	Hartimi i projekti detal nga ana e kompanisë, pas përfundimit të projektit "ASB Drawing", duke përfshirë të gjitha elementet përcjellse të niveleve situacion, gjatësor, tërthor dhe diagrami i mbushjeve, diagrami i germimeve etj.	m'	59	1	59
GJITHSEJ					4 720,08 €
TVSH 18%					849,61 €
TOTALI					5 569,69 €

9.NDËRTIMI I RRUGËS SHAKADIN BEHRAMI LAGJJA JAHU PODUJEVË					
L[m]= 77M					
B[m]= 3 (brenda skajorëve)					
NR	PËRSHKRIMI I PUNËVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	SHUMA

1	Mobilizimi i ndërmarrjes për fillimin e punimeve në projekt, sinjalizimi i punishteve (sipas standardeve të ndërtimit), hyrje daljet në punishte, rrugët për qasjen dhe qarkullimin e materialeve, duke parapar edhe montimin e tabelës Informuese (llamarinës dhe me konstrukcion të përforcuar mirë në tokë) me emrin e projektit, investitorit, punëkryesit, vlera e investimeve, data e fillimit të punimeve si dhe data e mbarimit të punimeve. Në çmim të merren parasysh edhe shenjat lajmeruese për mbrojtjen e shëndetit dhe sigurinë në punë.	komplet	1,00	50	50
2	Fiksimi i pikave kontrolluese gjeodezike si dhe sigurimi fizik i repereve të rrjetës shtetërore për pjesën e rrugëve dhe lëshesave sipas situacionit të dhënë. Në çmim të kalkulohet trasimi gjeodezik i rrugës sipas profileve tërthore.	m'	77,00	0,5	38,5
3	Kontrollimi dhe evidentimi i instalimeve nëntokësore para fillimit të punimeve	m'	77,00	0,5	38,5
4	Gërmimi i dheut , planifikimi i bazamentit dhe transporti deri në deponi në largësi deri 5km	m³	154,00	1	154
5	Rrafshimi i nënbazës me ngjeshje Ms=400kg/cm² me cilindër me vibracion.	m²	308,00	1	308
6	Furnizimi , transporti dhe planifikimi i mbushjes nga guri i thyer gëlqeror për stabilizim të rrugës, fraksion 63,0-150 mm me ngjeshje >400 kg/cm²	m³	61,60	6	369,6
7	Furnizimi , transporti dhe mbushja me zhavor (20cm) 0/60mm si dhe ngjeshja e tij (Mt=600kg/cm²)	m³	61,60	6	369,6
8	Furnizimi , transporti dhe mbushja me zhavor (8cm) 0/31mm si dhe ngjeshja e tij (Mt=700kg/cm²)	m³	24,64	6	147,84
9	Furnizimi ,transporti dhe montimi i pllakave (kubëzave) nga betoni C 30/37 trashësie d=8cm, të vendosura në bazën e rrëzës fraksion 0-4mm trashësie d=4cm . Tipin, formën dhe dizajnin e cakton organi mbikqyrës. Në çmim të llogaritet edhe rëra e imët e cila i mbulon fugat ndërmjet kubëzave. Shqyrtimet laboratorike për pllakat (kubëzat dhe skajorët) në shtypje, ngrirje dhe abrazion janë të domosdoshme . Atestet e materialeve të shoqërohen me certifikatat e laboratorit kontrollues para fillimit të punimeve .	m²	231	15	3465
10	Furnizimi , transporti dhe montimi i skajorëve nga betoni me dimensione 20x10x100cm. Skajorët të jenë të qëndrueshëm ndaj agresionit të jashtëm , abrazionit dhe ngarkesave të rënda.	m'	154	6	924
11	Punimi i bankinave me material nga gurëthyesit me fraksion 0-31mm nga guri gëlqeror me furnizim bartje, shtrirje dhe ngjeshje.	m³	7,7	6	46,2
12	Furnizimi , transporti dhe montimi i kapakëve metalik Ø 60 cm , me kornizë për pesha të rënda (40t). Në këtë pozicion përfshihet edhe nivelizimi i pusëve.	copë	1	120	120
13	Hartimi i projektit detaj nga ana e kompanisë , pas përfundimit të projektit "ASB Drawing " , duke përfshirë të gjitha elementet përcjellëse të niveleve situacion , gjatësor, tërthor dhe diagrami i mbushjeve, diagrami i germimeve etj.	m'	77	1	77
			GJITHSEJ		6 108,24 €
			TVSH 18%		1 099,48 €
			TOTALI		7 207,72 €

10. NDËRTIMI I RRUGËS RUSHITI PODUJEVË

L(m)= 80M
B(m)= 3 (brenda skajorëve)

NR	PËRSHKRIMI I PUNËVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	SHUMA
1	Mobilizimi i ndërmarrjes për fillimin e punimeve në projekt, sinjalizimi i punishtes (sipas standardeve të ndërtimit), hyrje daljet në punishte, rrugët për qasjen dhe qarkullimin e materialeve, duke parapar edhe montimin e tabelës informuese (llamarnës dhe me konstruksion të përforcuar mirë në tokë) me emrin e projektit, investitorit, punëkryesit, vlera e investimeve, data e fillimit të punimeve si dhe data e mbarimit të punimeve. Në çmim të merren parasysh edhe shenjat lajmeruese për mbrojtjen e shëndetit dhe sigurinë në punë.	komplet	1,00	50	50
2	Fiksimi i pikave kontrolluese gjeodezike si dhe sigurimi fizik i repërve të rrjetës shtetërore për pjesën e rrugëve dhe lëshesave sipas situacionit të dhënë. Në çmim të kalkulohet trasimi gjeodezik i rrugës sipas profileve tërthore.	m ¹	80,00	0,5	40
3	Kontrollimi dhe evidentimi i instalimeve nëntokësore para fillimit të punimeve	m ¹	80,00	0,5	40
4	Gërmimi i dheut, planifikimi i bazamentit dhe transporti deri në deponi në largësi deri 5km	m ³	160,00	1	160
5	Rrafshimi i nënbazës me ngjeshje Ms=400kg/cm ² me cilindër me vibracion.	m ²	320,00	1	320
6	Furnizimi, transporti dhe planifikimi i mbushjes nga guri i thyer gëlqeror për stabilizim të rrugës, fraksion 63,0 -150 mm me ngjeshje >400 kg/cm ²	m ³	64,00	6	384
7	Furnizimi, transporti dhe mbushja me zhavor (20cm) 0/60mm si dhe ngjeshja e tij (Mt=600kg/cm ²)	m ³	64,00	6	384
8	Furnizimi, transporti dhe mbushja me zhavor (8cm) 0/31mm si dhe ngjeshja e tij (Mt=700kg/cm ²)	m ³	25,60	6	153,6
9	Furnizimi, transporti dhe montimi i pllakave (kubëzave) nga betoni C-30/37 trashësie d=8cm, të vendosura në bazën e rërës fraksion 0-4mm trashësie d=4cm. Tipin, formën dhe dizajnin e cakton organi mbikqyrës. Në çmim të llogaritet edhe rëra e imët e cila i mbulon fugat ndërmjet kubëzave. Shqyrtimet laboratorike për pllakat (kubëzat dhe skajorët) në shtypje, ngrirje dhe abrazion janë të domosdoshme. Atestet e materialeve të shoqërohen me certifikatat e laboratorit kontrollues para fillimit të punimeve.	m ²	240	15	3600
10	Furnizimi, transporti dhe montimi i skajorëve nga betoni me dimensione 20x10x100cm. Skajorët të jenë të qëndrueshëm ndaj agresionit të jashtëm, abrazionit dhe ngarkesave të rënda.	m ¹	160	6	960
11	Punimi i bankinave me material nga gurëthyesit me fraksion 0-31mm nga guri gëlqeror me furnizim bartje, shtrirje dhe ngjeshje.	m ³	8	6	48
12	Furnizimi, transporti dhe montimi i kapakëve metalik Ø 60 cm, me kornizë për pesha të rënda (40t). Në këtë pozicion përfshihet edhe nivelizimi i pusëve.	copë	2	120	240
13	Hartimi i projektit detaj nga ana e kompanisë, pas përfundimit të projektit "ASB Drawing", duke përfshirë të gjitha elementet përcjellse të niveleve situacion, gjatësor, tërthor dhe diagrami i mbushjeve, diagrami i germimeve etj.	m ¹	80	1	80
GJITHSEJ					6 459,60 €
TVSH 18%					1 162,73 €

TOTALI

7 622,33 €

11. NDËRTIMI I RRUGËS REMZI DEMOLLI LAGJIA BEGU PODUJEVË

L(m)= 23,5M

B(m)= 6,15 (prenda skajorëve)

NR	PËRSHKRIMI I PUNËVE	NIËSIA	SASIA	ÇMIMI	SHUMA
1	Mobilizimi i ndërmarrjes për fillimin e punimeve në projekt, sinjalizimi i punishtës (sipas standardeve të ndërtimit), hyrje daljet në punishte, rrugët për qasjen dhe qarkullimin e materialeve, duke parapar edhe montimin e tabelës informuese (llamarinës dhe me konstrukcion të përforcuar mirë në tokë) me emrin e projektit, investitorit, punëkryesit, vlera e investimeve, data e fillimit të punimeve si dhe data e mbarimit të punimeve. Në çmim të merren parasysh edhe shenjat lajmeruese për mbrojtjen e shendetit dhe sigurinë në punë.	komplet	1,00	50	50,00
2	Fiksimi i pikave kontrolluese gjeodezike si dhe sigurimi fizik i repereve të rrjetës shtetërore për pjesën e rrugëve dhe lëshesave sipas situacionit të dhënë. Në çmim të kalkulohet trasimi gjeodezik i rrugës sipas profileve tërthore.	m'	23,50	0,5	11,75
3	Kontrollimi dhe evidentimi i instalimeve nëntokësore para fillimit të punimeve	m'	23,50	0,5	11,75
4	Gërmimi i dheut, planifikimi i bazamentit dhe transporti deri në deponi në largësi deri 5km	m³	72,26	1	72,26
5	Rrafshimi i nënbazës me ngjeshje Ms=400kg/cm² me cilindër me vibracion.	m³	144,53	1	144,53
6	Furnizimi, transporti dhe planifikimi i mbushjes nga guri i thyer gëlqeror për stabilizim të rrugës, fraksion 63,0-150 mm me ngjeshje >400 kg/cm²	m³	28,91	6	173,43
7	Furnizimi, transporti dhe mbushja me zhavor (20cm) Ø60mm si dhe ngjeshja e tij (Mt=600kg/cm²)	m³	28,91	6	173,43
8	Furnizimi, transporti dhe mbushja me zhavor (8cm) Ø31mm si dhe ngjeshja e tij (Mt=700kg/cm²)	m³	11,56	6	69,37
9	Furnizimi, transporti dhe montimi i pllakave (kubëzave) nga betoni C-30/37 trashësie d=8cm, të vendosura në bazën e rrëzës fraksion 0-4mm trashësie d=4cm. Tipin, formën dhe dizajnin e cakton organi mbikqyrës. Në çmim të llogaritet edhe rëra e imët e cila i mbulon fugat ndërmjet kubëzave. Shqyrtimet laboratorike për pllakat (kubëzat dhe skajorët) në shtypje, ngrirje dhe abrazion janë të domosdoshme. Atestet e materialeve të shoqërohen me certifikatat e laboratorit kontrollues para fillimit të punimeve.	m²	144,525	15	2167,88
10	Furnizimi, transporti dhe montimi i skajorëve nga betoni me dimensione 20x10x100cm. Skajorët të jenë të qëndrueshëm ndaj agresionit të jashtëm, abrazionit dhe ngarkesave të rënda.	m'	47	6	282,00
11	Punimi i bankinave me material nga gurëthyesi me fraksion 0-31mm nga guri gëlqeror me furnizim bartje, shtrirje dhe ngjeshje.	m³	2,35	6	14,10
12	Furnizimi, transporti dhe montimi i kapakëve metalik Ø 60 cm, me kornizë për pesha të rënda (40t). Në këtë pozicion përfshihet edhe nivelizimi i pusetave.	copë	1	120	120,00

13	Hartimi i projekti detal nga ana e kompanisë , pas përfundimit të projektit "ASB Drawing " , duke përfshirë të gjitha elementet përcjellse të niveleve situacion , gjatësor, tërthor dhe diagrami i mbushjeve, diagrami i germimeve etj.	m'	23,5	1	23,50
GJITHSEJ					3 313,99 €
TVSH 18%					596,52 €
TOTALI					3 910,51 €

12.NDËRTIMI I RRUGËS REMZI DEMOLLI LAGJIA HASANI PODUJEVË					
L[m]=	60.5M				
B[m]=	3 (brenda skajorëve)				
NR	PËRSHKRIMI I PUNËVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	SHUMA
1	Mobilizimi i ndërmarrjes për fillimin e punimeve në projekt, sinjalizimi i punishtës (sipas standardeve të ndërtimit), hyrje daljet në punishtë, rrugët për qasjen dhe qarkullimin e materialeve, duke parapar edhe montimin e tabelës Informuese (llamarinës dhe me konstruktion të përforcuar mirë në tokë) me emrin e projektit, Investitorit, punëkryesit, vlera e investimeve, data e fillimit të punimeve si dhe data e mbarimit të punimeve. Në çmim të merren parasysh edhe shenjat lajmeruese për mbrojtjen e shëndetit dhe sigurinë në punë.	komplet	1,00	50	50
2	Fiksimi i pilkave kontrolluese gjeodezike si dhe sigurimi fizik i repërve të rrjetës shtetërore për pjesën e rrugëve dhe lëshesave sipas situacionit të dhënë. Në çmim të kalkulohet trasimi gjeodezik i rrugës sipas profileve tërthore	m'	60,50	0,5	30,25
3	Kontrollimi dhe evidentimi i instalimeve nëntokësore para fillimit të punimeve	m'	60,50	0,5	30,25
4	Gërmimi i dheut , planifikimi i bazamentit dhe transporti deri në deponi në largësi deri 5km	m³	90,75	1	90,75
5	Rrafshimi i nënbazës me ngjeshje Ms=400kg/cm² me cilindër me vibration.	m²	181,50	1	181,5
6	Furnizimi , transporti dhe planifikimi i mbushjes nga guri i thyer gëlqeror për stabilizim të rrugës, fraksion 63.0 -150 mm me ngjeshje >400 kg/cm²	m³	36,30	6	217,8
7	Furnizimi , transporti dhe mbushja me zhavor (20cm) 0/60mm si dhe ngjeshja e tij (Mt=600kg/cm²)	m³	36,30	6	217,8
8	Furnizimi , transporti dhe mbushja me zhavor (8cm) 0/31mm si dhe ngjeshja e tij (Mt=700kg/cm²)	m³	14,52	6	87,12
9	Furnizimi ,transporti dhe montimi i pllakave (kubëzave) nga betoni C-30/37 trashësie d=8cm, të vendosura në bazën e rrës fraksion 0-4mm trashësie d=4cm . Tipin, formën dhe dizajnin e cakton organi mbikqyrës. Në çmim të llogaritet edhe rëra e imët e cila i mbulon fugat ndërmjet kubëzave. Shqyrtimet laboratorike për pllakat (kubëzat dhe skajorët) në shtypje, ngrirje dhe abrazion janë të domosdoshme . Atestet e materialeve të shoqërohen me certifikatat e laboratorit kontrollues para fillimit të punimeve .	m²	181,5	15	2722,5
10	Furnizimi , transporti dhe montimi i skajorëve nga betoni me dimensione 20x10x100cm. Skajorët të jenë të qëndrueshëm ndaj agresionit të jashtëm , abrazionit dhe ngarkesave të rënda.	m'	121	6	726

11	Punimi i bankinave me material nga gurëthyesi me fraksion 0-31mm nga guri gëlqeror me furnizim bartje, shtrirje dhe ngjeshje.	m ³	6,05	6	36,3
12	Furnizimi, transporti dhe montimi i kapakëve metalik Ø 60 cm, me kornizë për pesha të rënda (40t). Në këtë pozicion përfshihet edhe nivelizimi i pushtave.	copë	1	120	120
13	Hartimi i projektit detaj nga ana e kompanisë, pas përfundimit të projektit "ASB Drawing", duke përfshirë të gjitha elementet përcjellse të niveleve situacion, gjatësor, tërthor dhe diagrami i mbushjeve, diagrami i germimeve etj.	m'	60,5	1	60,5
GJITHSEJ					4 570,77 €
TVSH 18%					822,74 €
TOTALI					5 393,51 €

13. NDËRTIMI I RRUGËS LAGJJA SELMONI LLAPASHTICË					
L[m]= 100M					
B[m]= 3 (brenda skajorëve)					
NR	PËRSHKRIMI I PUNËVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	SHUMA
1	Mobilizimi i ndërmarrjes për fillimin e punimeve në projekt, sinjalizimi i punishteve sipas standardeve të ndërtimit, hyrje daljet në punishte, rrugët për qasjen dhe qarkullimin e materialeve, duke paraparë edhe montimin e tabelës Informuese (llamarinës dhe me konstruksion të përfunduar mirë në tokë) me emrin e projektit, investitorit, punëkryesit, vlera e investimeve, data e fillimit të punimeve si dhe data e mbarimit të punimeve. Në çmim të merren parasysh edhe shenjat lajmeruese për mbrojtjen e shendetit dhe sigurinë në punë.	komplet	1,00	50	50
2	Fiksimi i pikave kontrolluese gjeodezike si dhe sigurimi fizik i repave të rrjetës shtetërore për pjesën e rrugëve dhe lëshesave sipas situacionit të dhënë. Në çmim të kalkulohet trasimi gjeodezik i rrugës sipas profileve tërthore.	m'	100,00	0,5	50
3	Kontrollimi dhe evidentimi i instalimeve nëntokësore para fillimit të punimeve	m'	100,00	0,5	50
4	Gërmimi i dheut, planifikimi i bazamentit dhe transporti deri në deponi në largësi deri 5km	m ³	150,00	1	150
5	Rrafshimi i nënbazës me ngjeshje M _s =400kg/cm ² me cilindër me vibracion.	m ²	300,00	1	300
6	Furnizimi, transporti dhe planifikimi i mbushjes nga guri i thyer gëlqeror për stabilizim të rrugës, fraksion 63,0 - 150 mm me ngjeshje >400 kg/cm ²	m ³	60,00	6	360
7	Furnizimi, transporti dhe mbushja me zhavor (20cm) Ø/60mm si dhe ngjeshja e tij (M _t =600kg/cm ²)	m ³	60,00	6	360
8	Furnizimi, transporti dhe mbushja me zhavor (8cm) Ø/31mm si dhe ngjeshja e tij (M _t =700kg/cm ²)	m ³	24,00	6	144

9	Furnizimi, transporti dhe montimi i pllakave (kubëzave) nga betoni C-30/37 trashësie d=8cm, të vendosura në bazën e rërës fraksion 0-4mm trashësie d=4cm. Tipin, formën dhe dizajnin e cakton organi mbikqyrës. Në çmim të llogaritet edhe rëra e imët e cila i mbulon fugat ndërmjet kubëzave. Shqyrtimet laboratorike për pllakat (kubëzat dhe skajorët) në shtypje, ngrirje dhe abrazion janë të domosdoshme. Atestet e materialeve të shoqërohen me certifikatat e laboratorit kontrollues para fillimit të punimeve.	m²	300	15	4500
10	Furnizimi, transporti dhe montimi i skajorëve nga betoni me dimensione 20x10x100cm. Skajorët të jenë të qëndrueshëm ndaj agresionit të jashtëm, abrazionit dhe ngarkesave të rënda.	m'	200	6	1200
11	Punimi i bankinave me material nga gurëthyesi me fraksion 0-31mm nga guri gëlqeror me furnizim bartje, shtrirje dhe ngjeshje.	m³	10	6	60
12	Furnizimi, transporti dhe montimi i kapakëve metalik Ø 60 cm, me kornizë për pesha të rënda (40t). Në këtë pozicion përfshihet edhe nivelizimi i pusetave.	copë	2	120	240
13	Hartimi i projekti detaj nga ana e kompanisë, pas përfundimit të projektit "ASB Drawing", duke përfshirë të gjitha elementet përcjelle të niveleve situacion, gjatësor, tërthor dhe diagrami i mbushjeve, diagrami i germimeve etj.	m'	100	1	100
GJITHSEJ					7 564,00 €
TVSH 18%					1 361,52 €
TOTALI					8 925,52 €

14.NDËRTIMI I RRUGËS LAGJJA ÇAKAJ LLAPASHTICË					
L(m)= 47.0M					
B(m)= 3 (brenda skajorëve)					
NR	PËRSHKRIMI I PUNËVE	NIËSIA	SASIA	ÇMIMI	SHUMA
1	Mobilizimi i ndërmarrjes për fillimin e punimeve në projekt, sinjalizimi i punishtes (sipas standardeve të ndërtimit), hyrje daljet në punishte, rrugët për qasjen dhe qarkullimin e materialeve, duke parapar edhe montimin e tabelës informuese (llamarinës dhe me konstrukcion të përforcuar mirë në tokë) me emrin e projektit, investitorit, punëkryesit, vlera e investimeve, data e fillimit të punimeve si dhe data e mbarimit të punimeve. Në çmim të merren parasysh edhe shenjat lajmeruese për mbrojtjen e shëndetit dhe sigurinë në punë.	komplet	1,00	50	50
2	Fiksimi i pikave kontrolluese gjeodezike si dhe sigurimi fizik i repereve të rrjetës shtetërore për pjesën e rrugëve dhe lëshesave sipas situacionit të dhënë. Në çmim të kalkulohet trasimi gjeodezik i rrugës sipas profileve tërthore.	m'	47,00	0,5	23,5
3	Kontrollimi dhe evidentimi i instalimeve nëntokësore para fillimit të punimeve	m'	47,00	0,5	23,5
4	Gërmimi i dheut, planifikimi i bazamentit dhe transporti deri në deponi në largësi deri 5km	m³	70,50	1	70,5
5	Rrafshimi i nënbazës me ngjeshje M _s =400kg/cm² me cilindër me vibracion.	m³	141,00	1	141

6	Furnizimi , transporti dhe planifikimi i mbushjes nga guri i thyer gëlqeror për stabilizim të rrugës, fraksion 63,0 -150 mm me ngjeshje >400 kg/cm ²	m ³	37,60	6	225,6
7	Furnizimi , transporti dhe mbushja me zhavor (20cm) 0/60mm si dhe ngjeshja e tij (Mt=600kg/cm ²)	m ³	28,20	6	169,2
8	Furnizimi , transporti dhe mbushja me zhavor (8cm) 0/31mm si dhe ngjeshja e tij (Mt=700kg/cm ²)	m ³	11,28	6	67,68
9	Furnizimi ,transporti dhe montimi i pllakave (kubëzave) nga betoni C-30/37 trashësie d=8cm, të vendosura në bazën e rërës fraksion 0-4mm trashësie d=4cm . Tipin, formën dhe dizajnin e cakton organi mbikqyrës. Në çmim të llogaritet edhe rëra e imët e cila i mbulon fugat ndërmjet kubëzave. Shqyrtimet laboratorike për pllakat (kubëzat dhe skajorët) në shtypje, ngrirje dhe abrazion janë të domosdoshme . Atestet e materialeve të shoqërohen me certifikatat e laboratorit kontrollues para fillimit të punimeve .	m ²	141	15	2115
10	Furnizimi , transporti dhe montimi i skajorëve nga betoni me dimensione 20x10x100cm. Skajorët të jenë të qëndrueshëm ndaj agresionit të jashtëm , abrazionit dhe ngarkesave të rënda.	m ¹	94	6	564
11	Punimi i bankinave me material nga gurëthyesit me fraksion 0-31mm nga guri gëlqeror me furnizim hartje, shtrirje dhe ngjeshje.	m ³	4,7	6	28,2
12	Furnizimi , transporti dhe montimi i kapakëve metalik Ø 60 cm , me kornizë për pesha të rënda (40t). Në këtë pozicion përfshihet edhe nivelizimi i pusetave.	copë	1	120	120
13	Hartimi i projekti detal nga ana e kompanisë , pas përfundimit të projektit "ASB Drawing " , duke përfshirë të gjitha elementet përcjellse të niveleve situacion , gjatësor , tërthor dhe diagrami i mbushjeve, diagrami i germimeve etj.	m ¹	47	1	47
GITHSEJ					3 645,18 €
TVSH 18%					656,13 €
TOTALI					4 301,31 €

15.NDËRTIMI I RRUGËS LAGJIA FEJZULLAHU LLAPASHTICË					
L(m)= 56.0M					
B(m)= 3 (brenda skajorëve)					
NR	PËRSHKRIMI I PUNËVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	SHUMA
1	Mobilizimi i ndërmarrjes për fillimin e punimeve në projekt, sinjalizimi i punishte (sipas standardeve të ndërtimit), hyrje daljet në punishte, rrugët për qasjen dhe qarkullimin e materialeve, duke parapar edhe montimin e tabelës informuese (llamarinës dhe me konstruksion të përfunduar mirë në tokë) me emrin e projektit, investitorit, punëkryesit, vlera e investimeve, data e fillimit të punimeve si dhe data e mbarimit të punimeve. Në çmim të merren parasysh edhe shenjat lajmeruese për mbrojtjen e shendetit dhe sigurinë në punë.	komplet	1,00	50	50
2	Fiksimi i pikave kontrolluese gjeodezike si dhe sigurimi fizik i repereve të rrjetës shtetërore për pjesën e rrugëve dhe lëshesave sipas situacionit të dhënë. Në çmim të kalkulohet trasimi gjeodezik i rrugës sipas profileve tërthore.	m ¹	56,00	0,5	28
3	Kontrollimi dhe evidentimi i instalimeve nëntokësore para fillimit të punimeve	m ¹	56,00	0,5	28

4	Gërmimi i dheut, planifikimi i bazamentit dhe transporti deri në deponi në largësi deri 5km	m³	112,00	1	112
5	Rrafshimi i nënbazës me ngjeshje Ms=400kg/cm² me cilindër me vibracion.	m²	224,00	1	224
6	Furnizimi, transporti dhe planifikimi i mbushjes nga guri i thyer gëlqeror për stabilizim të rrugës, fraksion 63,0-150 mm me ngjeshje >400 kg/cm²	m³	44,80	6	268,8
7	Furnizimi, transporti dhe mbushja me zhavor (20cm) 0/60mm si dhe ngjeshja e tij (Mt=600kg/cm²)	m³	33,60	6	201,6
8	Furnizimi, transporti dhe mbushja me zhavor (8cm) 0/31mm si dhe ngjeshja e tij (Mt=700kg/cm²)	m³	13,44	6	80,64
9	Furnizimi, transporti dhe montimi i pllakave (kubëzave) nga betoni C-30/37 trashësie d=8cm, të vendosura në bazën e rërës fraksion 0-4mm trashësie d=4cm. Tipin, formën dhe dizajnin e cakton organi mbikqyrës. Në çmim të llogaritet edhe rëra e lmet e cila i mbulon fugat ndërmjet kubëzave. Shqyrtimet laboratorike për pllakat (kubëzat dhe skajorët) në shtypje, ngrirje dhe abrazion janë të domosdoshme. Atestet e materialeve të shoqërohen me certifikatat e laboratorit kontrollues para fillimit të punimeve.	m²	168	15	2520
10	Furnizimi, transporti dhe montimi i skajorëve nga betoni me dimensione 20x10x100cm. Skajorët të jenë të qëndrueshëm ndaj agresionit të jashtëm, abrazionit dhe ngarkesave të rënda.	m'	112	6	672
11	Punimi i bankinave me material nga gurëthyesi me fraksion 0-31mm nga guri gëlqeror me furnizim bartje, shtrirje dhe ngjeshje.	m³	5,6	6	33,6
12	Furnizimi, transporti dhe montimi i kapakëve metalik Ø 60 cm, me kornizë për pesha të rënda (40t). Në këtë pozicion përfshihet edhe nivelizimi i pusetave.	copë	2	120	240
13	Hartimi i projektit detal nga ana e kompanisë, pas përfundimit të projektit "ASB Drawing", duke përfshirë të gjitha elementet përcjellëse të niveleve situacion, gjatësor, tërthor dhe diagrami i mbushjeve, diagrami i germimeve etj.	m'	56	1	56
GJITHSEJ					4514,64
TVSH 18%					812,64 C
TOTALI					5 327,28 C

16.NDËRTIMI I RRGËS LAGJIA LUTOLLI LLAPASHTICË					
L[m]= 6.0M					
B[m]= 6 (brenda skajorëve)					
NR	PËRSHKRIMI I PUNËVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	SHUMA
1	Mobilizimi i ndërmarrjes për fillimin e punimeve në projekt, sinjalizimi i punishteve (sipas standardeve të ndërtimit), hyrje daljet në punishte, rrugët për qasjen dhe qarkullimin e materialeve, duke parapar edhe montimin e tabelës informuese (llamarinës dhe me konstrukcion të përforcuar mirë në tokë) me emrin e projektit, investitorit, punëkryesit, vlera e investimeve, data e fillimit të punimeve si dhe data e mbarimit të punimeve. Në çmim të merren parasysh edhe shenjat lajmeruese për mbrojtjen e shëndetit dhe sigurinë në punë.	komplet	1,00	50	50

2	Fiksimi i pikave kontrolluese gjeodezike si dhe sigurimi fizik i repereve të rrjetës shtetërore për pjesën e rrugëve dhe lëshesave sipas situacionit të dhënë. Në çmim të kalkulohet trasimi gjeodezik i rrugës sipas profileve tërthore.	m'	6,00	0,5	3
3	Kontrollimi dhe evidentimi i instalimeve nëntokësore para fillimit të punimeve	m'	6,00	0,5	3
4	Gërmimi i dheut , planifikimi i bazamentit dhe transporti deri në deponi në largësi deri 5km	m³	18,00	1	18
5	Rrafshimi i nënbazës me ngjeshje Ms=400kg/cm² me cilindër me vibracion.	m²	36,00	1	36
6	Furnizimi , transporti dhe planifikimi i mbushjes nga guri i thyer gëlqeror për stabilizim të rrugës, fraksion 63,0 -150 mm me ngjeshje >400 kg/cm²	m³	7,20	6	43,2
7	Furnizimi , transporti dhe mbushja me zhavor (20cm) 0/60mm si dhe ngjeshja e tij (Mt=600kg/cm²)	m³	7,20	6	43,2
8	Furnizimi , transporti dhe mbushja me zhavor (8cm) 0/31mm si dhe ngjeshja e tij (Mt=700kg/cm²)	m³	2,88	6	17,28
9	Furnizimi ,transporti dhe montimi i pllakave (kubëzave) nga betoni C-30/37 trashësia d=8cm, të vendosura në bazën e rërës fraksion 0-4mm trashësia d=4cm . Tipin, formën dhe dizajnin e cakton organi mbikqyrës. Në çmim të llogaritet edhe rëra e imët e cila i mbulon fugat ndërmjet kubëzave. Shqyrtimet laboratorike për pllakat (kubëzat dhe skajorët) në shtypje, ngrirje dhe abrazion janë të domosdoshme . Atestet e materialeve të shoqërohen me certifikatat e laboratorit kontrollues para fillimit të punimeve .	m²	36	15	540
10	Furnizimi , transporti dhe montimi i skajorëve nga betoni me dimensione 20x10x100cm. Skajorët të jenë të qëndrueshëm ndaj agresionit të jashtëm , abrazionit dhe ngarkesave të rënda.	m'	24	6	144
11	Punimi i bankinave me material nga gurëthyesit me fraksion 0-31mm nga guri gëlqeror me furnizim bartje, shtrirje dhe ngjeshje.	m³	1,8	6	10,8
				GRITHSEJ	908,48 €
				TVSH 18%	163,53 €
				TOTALI	1 072,01 €

17.NDËRTIMI I RRUGËS LAGJJA KAMEROLLI LLAPASHTICË					
L[m]= 41.0M					
B[m]= 3 (brenda skajorëve)					
NR	PËRSHKRIMI I PUNËVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	SHUMA
1	Mobilizimi i ndërmarrjes për fillimin e punimeve në projekt, sinjalizimi i punishtës (sipas standardeve të ndërtimit), hyrje daljet në punishte, rrugët për qasjen dhe qarkullimin e materialeve, duke parapar edhe montimin e tabelës informuese (llamarinës dhe me konstruksion të përforcuar mirë në tokë) me emrin e projektit, Investitorit, punëkryesit, vlera e investimeve, data e fillimit të punimeve si dhe data e mbarimit të punimeve. Në çmim të merren parasysh edhe shenjat lajmeruese për mbrojtjen e shëndetit dhe sigurinë në punë.	komplet	1,00	50	50

2	Fiksimi i pikave kontrolluese gjeodezike si dhe sigurimi fizik i repereve të rrjetës shtetërore për pjesën e rrugëve dhe lëshesave sipas situacionit të dhënë. Në çmim të kalkulohet trasimi gjeodezik i rrugës sipas profileve tërthore.	m'	41,00	0,5	20,5
3	Kontrollimi dhe evidentimi i instalimeve nëntokësore para fillimit të punimeve	m'	41,00	0,5	20,5
4	Gërmimi i dheut, planifikimi i bazamentit dhe transporti deri në deponi në largësi deri 5km	m³	82,00	1	82
5	Rrafshimi i nënbazës me ngjeshje Ms=400kg/cm² me cilindër me vibracion.	m²	164,00	1	164
6	Furnizimi, transporti dhe planifikimi i mbushjes nga guri i thyer gëlqeror për stabilizim të rrugës, fraksion 63,0-150 mm me ngjeshje >400 kg/cm²	m³	32,80	6	196,8
7	Furnizimi, transporti dhe mbushja me zhavor (20cm) 0/60mm si dhe ngjeshja e tij (Mt=600kg/cm²)	m³	24,60	6	147,6
8	Furnizimi, transporti dhe mbushja me zhavor (8cm) 0/31mm si dhe ngjeshja e tij (Mt=700kg/cm²)	m³	9,84	6	59,04
9	Furnizimi, transporti dhe montimi i pllakave (kubëzave) nga betoni C-30/37 trashësie d=8cm, të vendosura në bazën e rërës fraksion 0-4mm trashësie d=4cm. Tipin, formën dhe dizajnin e cakton organi mbikqyrës. Në çmim të llogaritet edhe rëra e imët e cila i mbulon fugat ndërmjet kubëzave. Shqyrtimet laboratorike për pllakat (kubëzat dhe skajorët) në shtypje, ngrirje dhe abrazion janë të domosdoshme. Atestet e materialeve të shoqërohen me certifikatat e laboratorit kontrollues para fillimit të punimeve.	m²	123	15	1845
10	Furnizimi, transporti dhe montimi i skajorëve nga betoni me dimensione 20x10x100cm. Skajorët të jenë të qëndrueshëm ndaj agresionit të jashtëm, abrazionit dhe ngarkesave të rënda.	m'	82	6	492
11	Punimi i bankinave me material nga gurëthyes me fraksion 0-31mm nga guri gëlqeror me furnizim bartje, shtrirje dhe ngjeshje.	m³	4,1	6	24,6
12	Furnizimi, transporti dhe montimi i kapakëve metalik Ø 60 cm, me kornizë për pesha të rënda (40t). Në këtë pozicion përfshihet edhe nivelizimi i pusetave.	copë	1	120	120
13	Hartimi i projektit detaj nga ana e kompanisë, pas përfundimit të projektit "ASB Drawing", duke përfshirë të gjitha elementet përcjellse të niveleve situacion, gjatësor, tërthor dhe diagrami i mbushjeve, diagrami i germimeve etj.	m'	41	1	41
GJITHSEJ					3 263,04 €
TVSH 18%					587,35 €
TOTALI					3 850,39 €

18.NDËRTIMI I RRUGËS LAGJJA MUSA KATUNISHTË					
L[m]=	50M				
B[m]=	3 (brenda skajorëve)				
NR	PËRSHKRIMI I PUNËVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	SHUMA

1	Mobilizimi i ndërmarrjes për fillimin e punimeve në projekt, sinjalizimi i punishteve sipas standardeve të ndërtimit, hyrje daljet në punishte, rrugët për qasjen dhe qarkullimin e materialeve, duke përfshirë edhe montimin e tabelës informuese (llamarinës dhe me konstruksion të përfshirë mirë në tokë) me emrin e projektit, investitorit, punëkryesit, vlera e investimeve, data e fillimit të punimeve si dhe data e mbarimit të punimeve. Në çmim të merren parasysh edhe shenjat lajmeruese për mbrojtjen e shëndetit dhe sigurinë në punë.	komplet	1,00	50	50
2	Fiksimi i pikave kontrolluese gjeodezike si dhe sigurimi fizik i repereve të rrjetës shtetërore për pjesën e rrugëve dhe lëshesave sipas situacionit të dhënë. Në çmim të kalkulohet trasimi gjeodezik i rrugës sipas profileve tërthore.	m'	50,00	0,5	25
3	Kontrollimi dhe evidentimi i instalimeve nëntokësore para fillimit të punimeve	m'	50,00	0,5	25
4	Gërmimi i dheut, planifikimi i bazamentit dhe transporti deri në deponi në largësi deri 5km	m³	100,00	1	100
5	Rrafshimi i nënbazës me ngjeshje $M_s=400\text{kg/cm}^2$ me cilindër me vibration.	m²	200,00	1	200
6	Furnizimi, transporti dhe planifikimi i mbushjes nga guri i thyer gëlqeror për stabilizim të rrugës, fraksion 63,0-150 mm me ngjeshje $>400\text{kg/cm}^2$	m³	40,00	6	240
7	Furnizimi, transporti dhe mbushja me zhavor (20cm) 0/60mm si dhe ngjeshja e tij ($M_t=600\text{kg/cm}^2$)	m³	40,00	6	240
8	Furnizimi, transporti dhe mbushja me zhavor (8cm) 0/31mm si dhe ngjeshja e tij ($M_t=700\text{kg/cm}^2$)	m³	16,00	6	96
9	Furnizimi, transporti dhe montimi i pllakave (kubëzave) nga betoni C 30/37 trashësie $d=8\text{cm}$, të vendosura në bazën e rërës fraksion 0-4mm trashësie $d=4\text{cm}$, Tipin, formën dhe dizajnin e cakton organi mbikqyrës. Në çmim të llogaritet edhe rëra e imët e cila i mbulon fugat ndërmjet kubëzave. Shqyrtimet laboratorike për pllakat (kubëzat dhe skajorët) në shtypje, ngjirje dhe abrazion janë të domosdoshme. Atestet e materialeve të shoqërohen me certifikatat e laboratorit kontrollues para fillimit të punimeve.	m²	150	15	2250
10	Furnizimi, transporti dhe montimi i skajorëve nga betoni me dimensione 20x10x100cm. Skajorët të jenë të qëndrueshëm ndaj agresionit të jashtëm, abrazionit dhe ngarkesave të rënda.	m'	100	6	600
11	Punimi i bankinave me material nga gurëthyesi me fraksion 0-31mm nga guri gëlqeror me furnizim bartje, shtrirje dhe ngjeshje.	m³	5	6	30
12	Punimi i lëshesës gypore të rrugës nga betoni i armuar, (të mbështjella me beton) me koka hyrëse dalëse nga betoni C25/30, duke përfshirë edhe armimin e kokave me armature rrjete $\varnothing 8/200\text{mm}$, me diametër $\varnothing 400\text{mm}$	m'	5	40	200
13	Hartimi i projektit detaj nga ana e kompanisë, pas përfundimit të projektit "ASB Drawing", duke përfshirë të gjitha elementet përcjellse të niveleve situacion, gjatësor, tërthor dhe diagrami i mbushjeve, diagrami i germimeve etj.	m'	50	1	50
			GJITHSEJ		4 106,00 €
			TVSH 18%		739,08 €
			TOTALI		4 845,08 €

L[m]=	35M				
B[m]=	3 (brenda skajorëve)				
NR	PËRSHKRIMI I PUNËVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	SHUMA
1	Mobilizimi i ndërmarrjes për fillimin e punimeve në projekt, sinjalizimi i punishtës (sipas standardeve të ndërtimit), hyrje daljet në punishtë, rrugët për qasjen dhe qarkullimin e materialeve, duke parapar edhe montimin e tabelës informuese (llamarinës dhe me konstruksion të përforcuar mirë në tokë) me emrin e projektit, investitorit, punëkryesit, vlera e investimeve, data e fillimit të punimeve si dhe data e mbarimit të punimeve. Në çmim të merren parasysh edhe shenjat lajmeruese për mbrojtjen e shëndetit dhe sigurinë në punë.	komplet	1,00	50	50
2	Fiksimi i pikave kontrolluese gjeodezike si dhe sigurimi fizik i repereve të rrjetës shtetërore për pjesën e rrugëve dhe lëshesave sipas situacionit të dhënë. Në çmim të kalkulohet trasimi gjeodezik i rrugës sipas profileve tërthore.	m'	35,00	0,5	17,5
3	Kontrollimi dhe evidentimi i instalimeve nëntokësore para fillimit të punimeve	m'	35,00	0,5	17,5
4	Gërmimi i dheut , planifikimi i bazamentit dhe transporti deri në deponi në largësi deri 5km	m³	70,00	1	70
5	Rrafshimi i nënbazës me ngjeshje Ms=400kg/cm² me cilindër me vibration.	m²	140,00	1	140
6	Furnizimi , transporti dhe planifikimi i mbushjes nga guri i thyer gëlqeror për stabilizim të rrugës, fraksion 63,0 -150 mm me ngjeshje >400 kg/cm²	m³	28,00	6	168
7	Furnizimi , transporti dhe mbushja me zhavor (20cm) 0/60mm si dhe ngjeshja e tij (Mt=600kg/cm²)	m³	28,00	6	168
8	Furnizimi , transporti dhe mbushja me zhavor (8cm) 0/31mm si dhe ngjeshja e tij (Mt=700kg/cm²)	m³	11,20	6	67,2
9	Furnizimi ,transporti dhe montimi i pllakave (kubëzave) nga betoni C-30/37 trashësie d=8cm, të vendosura në bazën e rërës fraksion 0-4mm trashësie d=4cm . Tipin, formën dhe dizajnin e cakton organi mbikqyrës. Në çmim të llogaritet edhe rëra e imët e cila i mbulon fugat ndërmjet kubëzave. Shqyrtimet laboratorike për pllakat (kubëzat dhe skajorët) në shtypje, ngrirje dhe abrazion janë të domosdoshme . Atestet e materialeve të shoqërohen me certifikatat e laboratorit kontrollues para fillimit të punimeve .	m²	105	15	1575
10	Furnizimi , transporti dhe montimi i skajorëve nga betoni me dimensione 20x10x100cm. Skajorët të jenë të qëndrueshëm ndaj agresionit të jashtëm , abrazionit dhe ngarkesave të rënda.	m'	70	6	420
11	Punimi i bankinave me material nga gurëthyesi me fraksion 0-31mm nga guri gëlqeror me furnizim bartje, shtrirje dhe ngjeshje.	m³	3,5	6	21
12	Hartimi i projektit detal nga ana e kompanisë , pas përfundimit të projektit "ASB Drawing " , duke përfshirë të gjitha elementet përcjellse të niveleve situacion , gjatësor, tërthor dhe diagrami i mbushjeve, diagrami i gërmimeve etj.	m'	35	1	35
				GJITHSEJ	2 749,20 €
				TVSH 18%	494,86 €
				TOTALI	3 244,06 €

20. NDËRTIMI I RRUGËS LAGJJA SYLA GLLAMNIK

L[m]= 42M

B[m]= 3 (brenda skajorëve)

NR	PËRSHKRIMI I PUNËVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	SHUMA
1	Mobilizimi i ndërmarrjes për fillimin e punimeve në projekt, sinjalizimi i punishteve (sipas standardeve të ndërtimit), hyrje daljet në punishte, rrugët për qasjen dhe qarkullimin e materialeve, duke paraparë edhe montimin e tabelës informuese (llamarinës dhe me konstrukcion të përforcuar mirë në tokë) me emrin e projektit, investitorit, punëkryesit, vlera e investimeve, data e fillimit të punimeve si dhe data e mbarimit të punimeve. Në çmim të merren parasysh edhe shenjat lajmëruese për mbrojtjen e shendetit dhe sigurinë në punë.	komplet	1,00	50	50
2	Fiksimi i pikave kontrolluese gjeodezike si dhe sigurimi fizik i reperi të rrjetës shtetërore për pjesën e rrugëve dhe lëshesave sipas situacionit të dhënë. Në çmim të kalkulohet trasimi gjeodezik i rrugës sipas profileve tërthore.	m'	42,00	0,5	21
3	Kontrollimi dhe evidentimi i instalimeve nëntokësore para fillimit të punimeve	m'	42,00	0,5	21
4	Gërmimi i dheut , planifikimi i bazamentit dhe transporti deri në deponi në largësi deri 5km	m³	84,00	1	84
5	Rrafshimi i nënbazës me ngjeshje Ms=400kg/cm² me cilindër me vibracion.	m²	168,00	1	168
6	Furnizimi , transporti dhe planifikimi i mbushjes nga guri i thyer gëlqeror për stabilizim të rrugës, fraksion 63,0 -150 mm me ngjeshje >400 kg/cm²	m³	33,60	6	201,6
7	Furnizimi , transporti dhe mbushja me zhavor (20cm) 0/60mm si dhe ngjeshja e tij (Mt=600kg/cm²)	m³	33,60	6	201,6
8	Furnizimi , transporti dhe mbushja me zhavor (8cm) 0/31mm si dhe ngjeshja e tij (Mt=700kg/cm²)	m³	13,44	6	80,64
9	Furnizimi , transporti dhe montimi i pllakave (kubëzave) nga betoni C-30/37 trashësie d=8cm, të vendosura në bazën e rrës fraksion 0-4mm trashësie d=4cm . Tipin, formën dhe dizajnin e cakton organi mbikqyrës. Në çmim të llogaritet edhe rëra e imët e cila i mbulon fugat ndërmjet kubëzave. Shqyrtimet laboratorike për pllakat (kubëzat dhe skajorët) në shtypje, ngrirje dhe abrazion janë të domosdoshme . Atestet e materialeve të shoqërohen me certifikatat e laboratorit kontrollues para fillimit të punimeve .	m²	126	15	1890
10	Furnizimi , transporti dhe montimi i skajorëve nga betoni me dimensione 20x10x100cm. Skajorët të jenë të qëndrueshëm ndaj agresionit të jashtëm , abrazionit dhe ngarkesave të rënda.	m'	84	6	504
11	Punimi i bankinave me material nga gurëthyesi me fraksion 0-31mm nga guri gëlqeror me furnizim bartje, shtrirje dhe ngjeshje.	m³	4,2	6	25,2
12	Furnizimi , transporti dhe montimi i kapakëve metalik Ø 60 cm , me kornizë për pesha të rënda (40t). Në këtë pozicion përfshihet edhe nivelizimi i pusetave.	copë	1	120	120
13	Punimi i lëshesës gypore të rrugës nga betoni i armuar , (të mbështjella me beton) me koka hyrëse dalëse nga betoni C25/30, duke përfshirë edhe armimin e kokave me armature rrjete Ø8/200mm, me diametër Ø400mm	m'	5	40	200

14	Hartimi i projektit detal nga ana e kompanisë , pas përfundimit të projektit "ASB Drawing " , duke përfshirë të gjitha elementet përcjellse të niveleve situacion , gjatësor, tërthor dhe diagrami i mbushjeve, diagrami i germimeve etj.	m'	42	1	42
					3 609,04 €
					649,63 €
					4 258,67 €

21.NDËRTIMI I RRUGËS LAGJJA SHABAN FETA PENUH					
L[m]= 52M					
B[m]= 3 (brenda skajorëve)					
NR	PËRSHKRIMI I PUNËVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	SHUMA
1	Mobilizimi i ndërmarrjes për fillimin e punimeve në projekt, sinjalizimi i punishtës (sipas standardeve të ndërtimit), hyrje daljet në punishte, rrugët për qasjen dhe qarkullimin e materialeve, duke parapar edhe montimin e tabelës Informuese (llamarinës dhe me konstrukcion të përfortuar mirë në tokë) me emrin e projektit, investitorit, punëkryesit, vlera e investimeve, data e fillimit të punimeve si dhe data e mbarimit të punimeve. Në çmim të merren parasysh edhe shenjat lajmeruese për mbrojtjen e shëndetit dhe sigurinë në punë.	komplet	1,00	50	50
2	Fiksimi i pikave kontrolluese gjeodezike si dhe sigurimi fizik i repereve të rrjetës shtetërore për pjesën e rrugëve dhe lëshesave sipas situacionit të dhënë. Në çmim të kalkulohet trasimi gjeodezik i rrugës sipas profileve tërthore.	m'	52,00	0,5	26
3	Kontrollimi dhe evidentimi i instalimeve nëntokësore para fillimit të punimeve	m'	52,00	0,5	26
4	Gërmimi i dheut , planifikimi i bazamentit dhe transporti deri në deponi në largësi deri 5km	m³	104,00	1	104
5	Rrafshimi i nënbazës me ngjeshje Ms=400kg/cm² me cilindër me vibracion.	m²	208,00	1	208
6	Furnizimi , transporti dhe planifikimi i mbushjes nga guri i thyer gëllqeror për stabilizim të rrugës, fraksion 63,0 -150 mm me ngjeshje >400 kg/cm²	m³	41,60	6	249,6
7	Furnizimi , transporti dhe mbushja me zhavor (20cm) 0/60mm si dhe ngjeshja e tij (Mt=600kg/cm²)	m³	41,60	6	249,6
8	Furnizimi , transporti dhe mbushja me zhavor (8cm) 0/31mm si dhe ngjeshja e tij (Mt=700kg/cm²)	m³	16,64	6	99,84
9	Furnizimi , transporti dhe montimi i pilakave (kubëzave) nga betoni C-30/37 trashësie d=8cm, të vendosura në bazën e rrës fraksion 0-4mm trashësie d=4cm . Tipin, formën dhe dizajnin e cakton organi mbikqyrës. Në çmim të llogaritet edhe rëra e imët e cila i mbulon lugat ndërmjet kubëzave. Shqyrtimet laboratorike për pllakat (kubëzat dhe skajorët) në shtypje, ngrirje dhe abrazion janë të domosdoshme . Atestet e materialeve të shoqërohen me certifikatat e laboratorit kontrollues para fillimit të punimeve .	m²	156	15	2340
10	Furnizimi , transporti dhe montimi i skajorëve nga betoni me dimensione 20x10x100cm. Skajorët të jenë të qëndrueshëm ndaj agresionit të jashtëm , abrazionit dhe ngarkesave të rënda.	m'	104	6	624

11	Punimi i bankinave me material nga gurëthyesi me fraksion 0-31mm nga guri gëlqeror me furnizim bartje, shtrirje dhe ngjeshje	m³	5,2	6	31,2
12	Furnizimi , transporti dhe montimi i kapakëve metalik Ø 60 cm , me kornizë për pesha të rënda (40t). Në këtë pozicion përfshihet edhe nivelizimi i pusetave.	copë	1	120	120
13	Punimi i lëshesës gypore të rrugës nga betoni i armuar , (të mbështjella me beton) me koka hyrëse dalëse nga betoni C25/30, duke përfshirë edhe armirimin e kokave me armature rrjete Ø8/200mm , me diametër Ø400mm	m'	5	40	200
14	Hartimi i projekti detal nga ana e kompanisë , pas përfundimit të projektit "ASB Drawing " , duke përfshirë të gjitha elementet përcjellse të niveleve situacion , gjatësor , tërthor dhe diagrami i mbushjeve, diagrami i germimeve etj.	m'	52	1	52
GJITHSEJ					4 380,24 €
TVSH 18%					788,44 €
TOTALI					5 168,68 €

22.NDËRTIMI I RRUGËS LAGJJA QERIM TOSKA

L(m)= 48M

B(m)= 3 (brenda skajorëve)

NR	PËRSHKRIMI I PUNËVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	SHUMA
1	Mobilizimi i ndërmarrjes për fillimin e punimeve në projekt, sinjalizimi i punishtës (sipas standardeve të ndërtimit), hyrje daljet në punishte, rrugët për qasjen dhe qarkullimin e materialeve, duke parapar edhe montimin e tabelës Informuese (llamarinës dhe me konstrukcion të përforcuar mirë në tokë) me emrin e projektit, investitorit, punëkryesit, vlera e investimeve, data e fillimit të punimeve si dhe data e mbarimit të punimeve. Në çmim të merren parasysh edhe shenjat lajmeruese për mbrojtjen e shendetit dhe sigurinë në punë.	komplet	1,00	50	50
2	Fiksimi i pikave kontrolluese gjeodezike si dhe sigurimi fizik i repereve të rrjetës shtetërore për pjesën e rrugëve dhe lëshesave sipas situacionit të dhënë. Në çmim të kalkulohet trasimi gjeodezik i rrugës sipas profileve tërthore.	m'	48,00	0,5	24
3	Kontrollimi dhe evidentimi i Instalimeve nëntokësore para fillimit të punimeve	m'	48,00	0,5	24
4	Gërmimi i dheut , planifikimi i bazamentit dhe transporti deri në deponi në largësi deri 5km	m³	96,00	1	96
5	Rrafshimi i nënbazës me ngjeshje $M_s=400\text{kg/cm}^2$ me cilindër me vibracion.	m²	192,00	1	192
6	Furnizimi , transporti dhe planifikimi i mbushjes nga guri i thyer gëlqeror për stabilizim të rrugës, fraksion 63,0 -150 mm me ngjeshje $>400\text{ kg/cm}^2$	m³	38,40	6	230,4
7	Furnizimi , transporti dhe mbushja me zhavor (20cm) 0/60mm si dhe ngjeshja e tij ($M_t=600\text{kg/cm}^2$)	m³	38,40	6	230,4
8	Furnizimi , transporti dhe mbushja me zhavor (8cm) 0/31mm si dhe ngjeshja e tij ($M_t=700\text{kg/cm}^2$)	m³	15,36	6	92,16

9	Furnizimi ,transporti dhe montimi i pllakave (kubëzave) nga betoni C-30/37 trashësia d=8cm, të vendosura në bazën e rërës fraksion 0-4mm trashësia d=4cm . Tipin, formën dhe dizajnin e cakton organi mbikqyrës. Në çmim të llogaritet edhe rëra e imët e cila i mbulon fugat ndërmjet kubëzave. Shqyrtimet laboratorike për pllakat (kubëzat dhe skajorët) në shtypje, ngrirje dhe abrazion janë të domosdoshme . Atestet e materialeve të shoqërohen me certifikatat e laboratorit kontrollues para fillimit të punimeve .	m²	144	15	2160
10	Furnizimi , transporti dhe montimi i skajorëve nga betoni me dimensione 20x10x100cm. Skajorët të jenë të qëndrueshëm ndaj agresionit të jashtëm , abrazionit dhe ngarkesave të rënda.	m'	96	6	576
11	Punimi i bankinave me material nga gurëthyesit me fraksion 0-31mm nga guri gëlqeror me furnizim bartje, shtrirje dhe ngjeshje.	m³	4,8	6	28,8
12	Furnizimi , transporti dhe montimi i kapakëve metalik Ø 60 cm , me kornizë për pesha të rënda (40t). Në këtë pozicion përfshihet edhe nivelizimi i pusetave.	copë	1	120	120
13	Punimi i lëshesës gypore të rrugës nga betoni i armuar , (të mbështjella me beton) me koka hyrëse dalëse nga betoni C25/30, duke përfshirë edhe armimin e kokave me armature rrjete Ø8/200mm , me diametër Ø400mm Hartimi i projektit detal nga ana e kompanisë , pas përfundimit të projektit "ASB Drawing " , duke përfshirë të gjitha elementet përcjelle të niveleve situacion , gjatësor, tërthor dhe diagrami i mbushjeve, diagrami i germimeve etj.	m'	5	40	200
14		m'	48	1	48
GJITHSEJ					4 071,76 €
TVSH 18%					732,92 €
TOTALI					4 804,68 €

23.NDËRTIMI I RRUGËS LAGJJA NEZIR BREZNICA					
L(m)=	60M				
B(m)=	3 (brenda skajorëve)				
NR	PËRSHKRIMI I PUNËVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	SHUMA
1	Mobilizimi i ndërmarrjes për fillimin e punimeve në projekt, sinjalizimi i punishtës (sipas standardeve të ndërtimit), hyrje daljet në punishte, rrugët për qasjen dhe qarkullimin e materialeve, duke parapar edhe montimin e tabelës Informuese (të marë në konsideratë dhe me konstrukcion të përfunduar mirë në tokë) me emrin e projektit, investitorit, punëkryesit, vlera e investimeve, data e fillimit të punimeve si dhe data e mbarimit të punimeve. Në çmim të merren parasysh edhe shenjat lajmeruese për mbrojtjen e shëndetit dhe sigurinë në punë.	komplet	1,00	50	50
2	Fiksimi i pikave kontrolluese gjeodezike si dhe sigurimi fizik i repereve të rrjetës shtetërore për pjesën e rrugëve dhe lëshesave sipas situacionit të dhënë. Në çmim të kalkulohet trasimi gjeodezik i rrugës sipas profileve tërthore.	m'	60,00	0,5	30
3	Kontrollimi dhe evidentimi i instalimeve nëntokësore para fillimit të punimeve	m'	60,00	0,5	30
4	Gërmimi i dheut , planifikimi i bazamentit dhe transporti deri në deponi në largësi deri 5km	m³	120,00	1	120

5	Rrafshimi i nënbazës me ngjeshje $M_s=400\text{kg/cm}^2$ me cilindër me vibracion.	m^2	240,00	1	240
6	Furnizimi, transporti dhe planifikimi i mbushjes nga gur i thyer gëlqeror për stabilizim të rrugës, fraksion 63,0-150 mm me ngjeshje $>400\text{kg/cm}^2$	m^3	48,00	6	288
7	Furnizimi, transporti dhe mbushja me zhavor (20cm) 0/60mm si dhe ngjeshja e tij ($M_t=600\text{kg/cm}^2$)	m^3	48,00	6	288
8	Furnizimi, transporti dhe mbushja me zhavor (8cm) 0/31mm si dhe ngjeshja e tij ($M_t=700\text{kg/cm}^2$)	m^3	19,20	6	115,2
9	Furnizimi, transporti dhe montimi i pllakave (kubëzave) nga betoni C-30/37 trashësie $d=8\text{cm}$, të vendosura në bazën e rërës fraksion 0-4mm trashësie $d=4\text{cm}$. Tipin, formën dhe dizajnin e cakton organi mbikqyrës. Në çmim të llogaritet edhe rëra e imët e cila i mbulon fugat ndërmjet kubëzave. Shqyrtimet laboratorike për pllakat (kubëzat dhe skajorët) në shtypje, ngrirje dhe abrazion janë të domosdoshme. Atestet e materialeve të shoqërohen me certifikatat e laboratorit kontrollues para fillimit të punimeve.	m^2	180	15	2700
10	Furnizimi, transporti dhe montimi i skajorëve nga betoni me dimensione $20\times 10\times 100\text{cm}$. Skajorët të jenë të qëndrueshëm ndaj agresionit të jashtëm, abrazionit dhe ngarkesave të rënda.	m^3	120	6	720
11	Punimi i bankinave me material nga gurëthyesi me fraksion 0-31mm nga gur gëlqeror me furnizim bartje, shtrirje dhe ngjeshje.	m^3	6	6	36
12	Furnizimi, transporti dhe montimi i kapakëve metalik $\varnothing 60\text{cm}$, me kornizë për pesha të rënda (40t). Në këtë pozicion përfshihet edhe nivelizimi i pushtave.	copë	1	100	100
13	Punimi i lëshesës gypore të rrugës nga betoni i armuar, (të mbështjella me beton) me koka hyrëse dalëse nga betoni C25/30, duke përfshirë edhe armirimin e kokave me armature rrjete $\varnothing 8/200\text{mm}$, me diametër $\varnothing 400\text{mm}$	m^3	5	20	100
14	Hartimi i projektit detaj nga ana e kompanisë, pas përfundimit të projektit "ASB Drawing", duke përfshirë të gjitha elementet përcjellse të niveleve situacion, gjatësor, tërthor dhe diagrami i mbushjeve, diagrami i germimeve etj.	m^3	60	1	60
GJITHSEJ					4 877,20 €
TVSH 18%					877,90 €
TOTALI					5 755,10 €

24.NDËRTIMI I RRUGËS LAGJIA BAJGORA KONUSHEC					
L(m)=	42M				
B(m)=	3 (brenda skajorëve)				
NR	PËRSHKRIMI I PUNËVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	SHUMA

1	Mobilizimi i ndërmarrjes për fillimin e punimeve në projekt, sinjalizimi i punishteve sipas standardeve të ndërtimit, hyrje daljet në punishte, rrugët për qasjen dhe qarkullimin e materialeve, duke parapar edhe montimin e tabelës informuese (llamarinës dhe me konstrukcion të përforcuar mirë në tokë) me emrin e projektit, investitorit, punëkryesit, vlera e investimeve, data e fillimit të punimeve si dhe data e mbarimit të punimeve. Në çmim të merren parasysh edhe shenjat lajmeruese për mbrojtjen e shëndetit dhe sigurinë në punë.	komplet	1,00	50	50
2	Fiksimi i pikave kontrolluese gjeodezike si dhe sigurimi fizik i repereve të rrjetës shtetërore për pjesën e rrugëve dhe lëshesave sipas situacionit të dhënë. Në çmim të kalkulohet trasimi gjeodezik i rrugës sipas profileve të rthore.	m'	42,00	0,5	21
3	Kontrollimi dhe evidentimi i instalimeve nëntokësore para fillimit të punimeve	m'	42,00	0,5	21
4	Gërmimi i dheut, planifikimi i bazamentit dhe transporti deri në depot në largësi deri 5km	m³	84,00	1	84
5	Rrafshimi i nënbazës me ngjeshje Ms=400kg/cm² me cilindër me vibration.	m²	168,00	1	168
6	Furnizimi, transporti dhe planifikimi i mbushjes nga guri i thyer gëlqeror për stabilizim të rrugës, fraksion 63,0-150 mm me ngjeshje >400 kg/cm²	m³	33,60	6	201,6
7	Furnizimi, transporti dhe mbushja me zhavor (20cm) Ø60mm si dhe ngjeshja e tij (Mt=600kg/cm²)	m³	33,60	6	201,6
8	Furnizimi, transporti dhe mbushja me zhavor (8cm) Ø31mm si dhe ngjeshja e tij (Mt=700kg/cm²)	m³	13,44	6	80,64
9	Furnizimi, transporti dhe montimi i pllakave (kubëzave) nga betoni C 30/37 trashësie d=8cm, të vendosura në bazën e rërës fraksion 0-4mm trashësie d=4cm. Tipin, formën dhe dizajnin e caktton organi mbikqyrës. Në çmim të llogaritet edhe rëra e imët e cila i mbulon fugat ndërmjet kubëzave. Shqyrtimet laboratorike për pllakat (kubëzat dhe skajorët) në shtypje, ngrirje dhe abrazion janë të domosdoshme. Atestet e materialeve të shoqërohen me certifikatat e laboratorit kontrollues para fillimit të punimeve.	m²	126	10	1260
10	Furnizimi, transporti dhe montimi i skajorëve nga betoni me dimensione 20x10x100cm. Skajorët të jenë të qëndrueshëm ndaj agresionit të jashtëm, abrazionit dhe ngarkesave të rënda.	m'	84	6	504
11	Punimi i bankinave me material nga gurëthyesit me fraksion 0-31mm nga guri gëlqeror me furnizim bartje, shtrirje dhe ngjeshje.	m³	4,2	6	25,2
12	Furnizimi, transporti dhe montimi i kapakëve metalik Ø 60 cm, me kornizë për pesha të rënda (40t). Në këtë pozicion përfshihet edhe nivelizimi i pusëve.	copë	1	90	90
13	Punimi i lëshesës gypore të rrugës nga betoni i armuar, (të mbështjellë me beton) me koka hyrëse dalëse nga betoni C25/30, duke përfshirë edhe armirimin e kokave me armature rrjete Ø8/200mm, me diametër Ø400mm	m'	5	20	100
14	Hartimi i projektit detaj nga ana e kompanisë, pas përfundimit të projektit "ASB Drawing", duke përfshirë të gjitha elementet përcjellëse të niveleve situacion, gjatësor, tërthor dhe diagrami i mbushjeve, diagrami i germimeve etj.	m'	42	1	42
			GJITHSEJ		2 849,04 €
			TVSH 18%		512,83 €
			TOTALI		3 361,87 €

25.NDËRTIMI I RRUGËS LAGJJA VISOKA KONUSHEC

L[m]= 50M

B[m]= 3 (brenda skajorëve)

NR	PËRSHKRIMI I PUNËVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	SHUMA
1	Mobilizimi i ndërmarrjes për fillimin e punimeve në projekt, sinjalizimi i punishtes (sipas standardeve të ndërtimit), hyrje daljet në punishte, rrugët për qasjen dhe qarkullimin e materialeve, duke parapar edhe montimin e tabelës Informuese (llamarinës dhe me konstrukcion të përforcuar mirë në tokë) me emrin e projektit, investitorit, punëkryesit, vlera e investimeve, data e fillimit të punimeve si dhe data e mbarimit të punimeve. Në çmim te merren parasysh edhe shenjat lajmeruese për mbrojtjen e shendetit dhe sigurinë në punë.	komplet	1,00	50	50
2	Fiksimi i pllakave kontrolluese gjeodezike si dhe sigurimi fizik i repereve të rrjetës shtetërore për pjesën e rrugëve dhe tëshesave sipas situacionit të dhënë. Në çmim të kalkulohet trasimi gjeodezik i rrugës sipas profileve tërthore.	m'	50,00	0,5	25
3	Kontrollimi dhe evidentimi i instalimeve nëntokësore para fillimit të punimeve	m'	50,00	0,5	25
4	Gërmimi i dheut , planifikimi i bazamentit dhe transporti deri në deponi në largësi deri 5km	m³	100,00	1	100
5	Rrafshimi i nënbazës me ngjeshje Ms=400kg/cm² me cilindër me vibration.	m²	200,00	1	200
6	Furnizimi , transporti dhe planifikimi i mbushjes nga guri i thyer gëlqeror për stabilizim të rrugës, fraksion 63,0 -150 mm me ngjeshje >400 kg/cm²	m³	40,00	6	240
7	Furnizimi , transporti dhe mbushja me zhavor (20cm) 0/60mm si dhe ngjeshja e tij (Mt=600kg/cm²)	m³	40,00	6	240
8	Furnizimi , transporti dhe mbushja me zhavor (8cm) 0/31mm si dhe ngjeshja e tij (Mt=700kg/cm²)	m³	16,00	6	96
9	Furnizimi ,transporti dhe montimi i pllakave (kubëzave) nga betoni C-30/37 trashësie d=8cm, të vendosura në bazën e rrëzës fraksion 0-4mm trashësie d=4cm . Tipin, formën dhe dizajnin e cakton organi mbikqyrës. Në çmim të llogaritet edhe rëra e imët e cila i mbulon fugat ndërmjet kubëzave. Shqyrtimet laboratorike për pllakat (kubëzat dhe skajorët) në shtypje, ngjirje dhe abrazion janë të domosdoshme . Atestet e materialeve të shoqërohen me certifikatat e laboratorit kontrollues para fillimit të punimeve .	m²	150	10	1500
10	Furnizimi , transporti dhe montimi i skajorëve nga betoni me dimensione 20x10x100cm. Skajorët të jenë të qëndrueshëm ndaj agresionit të jashtëm , abrazionit dhe ngarkesave të rënda.	m'	100	6	600
11	Punimi i bankinave me material nga gurëthyesi me fraksion 0-31mm nga guri gëlqeror me furnizim bartje, shtrirje dhe ngjeshje.	m³	5	6	30
12	Furnizimi , transporti dhe montimi i kapakëve metalik Ø 60 cm , me kornizë për pesha të rënda (40t). Në këtë pozicion përfshihet edhe nivelizimi i pusetave.	copë	2	90	180

13	Punimi i lëshesës gypore të rrugës nga betoni i armuar , (të mbështjella me beton) me koka hyrëse dalëse nga betoni C25/30, duke përfshirë edhe armirimin e kokave me armature rrjete Ø8/200mm , me diametër Ø400mm	m'	5	20	100
14	Hartimi i projekti detaj nga ana e kompanisë , pas përfundimit të projektit "ASB Drawing " , duke përfshirë të gjitha elementet përcjellse të niveleve situacion , gjatësor, tërthor dhe diagrami i mbushjeve, diagrami i germimeve etj.	m'	50	1	50
GJITHSEJ					3 436.00 €
TVSH 18%					618.48 €
TOTALI					4 054.48 €

26.NDËRTIMI I RRUGËS LAGJJA HAZIR BERISHA KONUSHEC					
L[m]= 55M					
B[m]= 3 (brenda skajorëve)					
NR	PËRSHKRIMI I PUNËVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	SHUMA
1	Mobilizimi i ndërmarrjes për fillimin e punimeve në projekt, sinjalizimi i punishtës (sipas standardeve të ndërtimit), hyrje daljet në punishtë, rrugët për qasjen dhe qarkullimin e materialeve, duke parapar edhe montimin e tabelës informuese (llamarinës dhe me konstruksion të përforcuar mirë në tokë) me emrin e projektit, investitorit, punëkryesit, vlera e investimeve, data e fillimit të punimeve si dhe data e mbarimit të punimeve. Në çmim të merren parasysh edhe shenjat lajmeruese për mbrojtjen e shëndetit dhe sigurinë në punë.	komplet	1,00	50	50
2	Fiksimi i pikave kontrolluese gjeodezike si dhe sigurimi fizik i repereve të rrjetës shtetërore për pjesën e rrugëve dhe lëshesave sipas situacionit të dhënë. Në çmim të kalkulohet trasimi gjeodezik i rrugës sipas profileve tërthore.	m'	55,00	0,5	27,5
3	Kontrollimi dhe evidentimi i instalimeve nëntokësore para fillimit të punimeve	m'	55,00	0,5	27,5
4	Gërmimi i dheut , planifikimi i bazamentit dhe transporti deri në deponi në largësi deri 5km	m³	110,00	1	110
5	Rrafshimi i nënbazës me ngjeshje Ms=400kg/cm² me cilindër me vibracion.	m²	220,00	1	220
6	Furnizimi , transporti dhe planifikimi i mbushjes nga guri i thyer gëlqeror për stabilizim të rrugës, fraksion 63,0 -150 mm me ngjeshje >400 kg/cm²	m³	44,00	6	264
7	Furnizimi , transporti dhe mbushja me zhavor (20cm) 0/60mm si dhe ngjeshja e tij (Mt=600kg/cm²)	m³	44,00	6	264
8	Furnizimi , transporti dhe mbushja me zhavor (8cm) 0/31mm si dhe ngjeshja e tij (Mt=700kg/cm²)	m³	17,60	6	105,6
9	Furnizimi ,transporti dhe montimi i pllakave (kubëzave) nga betoni C-30/37 trashësie d=8cm, të vendosura në bazën e rërës fraksion 0-4mm trashësie d=4cm . Tipin, formën dhe dizajnin e cakton organi mbikqyrës. Në çmim të llogaritet edhe rëra e imët e cila i mbulon fugat ndërmjet kubëzave. Shqyrtimet laboratorike për pllakat (kubëzat dhe skajorët) në shtypje, ngrirje dhe abrazion janë të domosdoshme . Atestet e materialeve të shoqërohen me certifikatat e laboratorit kontrollues para fillimit të punimeve .	m²	165	10	1650

10	Furnizimi, transporti dhe montimi i skajorëve nga betoni me dimensione 20x10x100cm. Skajorët të jenë të qëndrueshëm ndaj agresionit të jashtëm, abrazionit dhe ngarkesave të rënda.	m ¹	110	6	660
11	Punimi i bankinave me material nga gurëthyesi me fraksion 0-31mm nga guri gëlqeror me furnizim bartje, shtrirje dhe ngjeshje.	m ¹	5,5	6	33
12	Furnizimi, transporti dhe montimi i kapakëve metalik Ø 60 cm, me kornizë për pesha të rënda (40t). Në këtë pozicion përfshihet edhe nivelizimi i pusetave.	copë	1	90	90
13	Punimi i lëshesës gypore të rrugës nga betoni i armuar, (të mbështjella me beton) me koka hyrëse dalëse nga betoni C25/30, duke përfshirë edhe armirimin e kokave me armature rrjete Ø8/200mm, me diametër Ø400mm	m ¹	5	20	100
14	Hartimi i projekti detal nga ana e kompanisë, pas përfundimit të projektit "ASB Drawing", duke përfshirë të gjitha elementet përcjellse të niveleve situacion, gjatësor, tërthor dhe diagrami i mbushjeve, diagrami i germimeve etj.	m ¹	55	1	55
GJITHSEJ					3 656,60 €
TVSH 18%					658,19 €
TOTALI					4 314,79 €

27.NDËRTIMI I RRUGËS LAGJJA LIRIM KASTRATI -I- KERPIMEH					
L[m]= 50M					
B[m]= 3 (brenda skajorëve)					
NR	PËRSHKRIMI I PUNËVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	SHUMA
1	Mobilizimi i ndërmarrjes për fillimin e punimeve në projekt, sinjalizimi i punishtës (sipas standardeve të ndërtimit), hyrje daljet në punishte, rrugët për qasjen dhe qarkullimin e materialeve, duke parapar edhe montimin e tabelës informative (llamarinës dhe me konstrukcion të përforcuar mirë në tokë) me emrin e projektit, investitorit, punëkryesit, vlera e investimeve, data e fillimit të punimeve si dhe data e mbarimit të punimeve. Në çmim të merren parasysh edhe shenjat lajmeruese për mbrojtjen e shendetit dhe sigurinë në punë.	komplet	1,00	50	50
2	Fiksimi i pikave kontrolluese gjeodezike si dhe sigurimi fizik i repave të rrjetës shtetërore për pjesën e rrugëve dhe lëshesave sipas situacionit të dhënë. Në çmim të kalkulohet trasimi gjeodezik i rrugës sipas profileve tërthore.	m ¹	50,00	0,5	25
3	Kontrollimi dhe evidentimi i instalimeve nëntokësore para fillimit të punimeve	m ¹	50,00	0,5	25
4	Gërmimi i dheut, planifikimi i bazamentit dhe transporti deri në deponi në largësi deri 5km	m ³	100,00	1	100
5	Rrafshimi i nënbazës me ngjeshje Ms=400kg/cm ² me cilindër me vibration.	m ²	200,00	1	200
6	Furnizimi, transporti dhe planifikimi i mbushjes nga guri i thyer gëlqeror për stabilizim të rrugës, fraksion 63,0 -150 mm me ngjeshje >400 kg/cm ²	m ³	40,00	6	240
7	Furnizimi, transporti dhe mbushja me zhavor (20cm) D/60mm si dhe ngjeshja e tij (Mt=600kg/cm ²)	m ³	40,00	6	240
8	Furnizimi, transporti dhe mbushja me zhavor (8cm) 0/31mm si dhe ngjeshja e tij (Mt=700kg/cm ²)	m ³	16,00	6	96

9	Furnizimi, transporti dhe montimi i pllakave (kubëzave) nga betoni C-30/37 trashësie d=8cm, të vendosura në bazën e rërës fraksion 0-4mm trashësie d=4cm. Tipin, formën dhe dizajnin e cakton organi mbikqyrës. Në çmim të llogaritet edhe rëra e imët e cila i mbulon fugat ndërmjet kubëzave. Shqyrtimet laboratorike për pllakat (kubëzat dhe skajorët) në shtypje, ngrirje dhe abrazion janë të domosdoshme. Atestet e materialeve të shoqërohen me certifikatat e laboratorit kontrollues para fillimit të punimeve.	m²	150	15	2250
10	Furnizimi, transporti dhe montimi i skajorëve nga betoni me dimensione 20x10x100cm. Skajorët të jenë të qëndrueshëm ndaj agresionit të jashtëm, abrazionit dhe ngarkesave të rënda.	m'	100	6	600
11	Punimi i bankinave me material nga gurëthyesit me fraksion 0-31mm nga guri gëlqeror me furnizim bartje, shtyllë dhe ngjeshje.	m³	5	6	30
12	Furnizimi, transporti dhe montimi i kapakëve metalik Ø 60 cm, me kornizë për pesha të rënda (40t). Në këtë pozicion përfshihet edhe nivelizimi i pushtave.	copë	1	90	90
13	Punimi i lëshesës gypore të rrugës nga betoni i armuar, (të mbështjella me beton) me koka hyrëse dalëse nga betoni C25/30, duke përfshirë edhe armimin e kokave me armature rrjete Ø8/200mm, me diametër Ø400mm	m'	5	20	100
14	Hartimi i projektit detaj nga ana e kompanisë, pas përfundimit të projektit "ASB Drawing", duke përfshirë të gjitha elementet përcjellëse të niveleve situacion, gjatësor, tërthor dhe diagrami i mbushjeve, diagrami i germimeve etj.	m'	50	1	50
GJITHSEJ					4 096,00 €
TVSH 18%					737,28 €
TOTALI					4 833,28 €

28.NDËRTIMI I RRUGËS LAGJJA LIRIM KASTRATI -II- KERPIMEH					
L(m)= 40M					
B(m)= 3 (brenda skajorëve)					
NR	PËRSHKRIMI I PUNËVE	NIËSIA	SASIA	ÇMIMI	SHUMA
1	Mobilizimi i ndërmarrjes për fillimin e punimeve në projekt, sinjalizimi i punishtës (sipas standardeve të ndërtimit), hyrje daljet në punishte, rrugët për qasjen dhe qarkullimin e materialeve, duke parapar edhe montimin e tabelës informuese (llamarinës dhe me konstrukcion të përforcuar mirë në tokë) me emrin e projektit, Investitorit, punëkryesit, vlera e investimeve, data e fillimit të punimeve si dhe data e mbarimit të punimeve. Në çmim të merren parasysh edhe shenjat lajmeruese për mbrojtjen e shëndetit dhe sigurinë në punë.	komplet	1,00	50	50
2	Fiksimi i pllakave kontrolluese gjeodezike si dhe sigurimi fizik i repereve të rrjetës shtetërore për pjesën e rrugëve dhe lëshesave sipas situacionit të dhënë. Në çmim të kalkulohet trasimi gjeodezik i rrugës sipas profileve tërthore.	m'	40,00	0,5	20
3	Kontrollimi dhe evidentimi i instalimeve nëntokësore para fillimit të punimeve	m'	40,00	0,5	20
4	Gërmimi i dheut, planifikimi i bazamentit dhe transporti deri në depoti në largësi deri 5km	m³	80,00	1	80

5	Rrafshimi i nënbazës me ngjeshje $M_s=400\text{kg/cm}^2$ me cilindër me vibracion.	m^2	160,00	1	160
6	Furnizimi, transporti dhe planifikimi i mbushjes nga guri i thyer gëlqeror për stabilizim të rrugës, fraksion 63,0-150 mm me ngjeshje $>400\text{kg/cm}^2$	m^3	32,00	6	192
7	Furnizimi, transporti dhe mbushja me zhavor (20cm) 0/60mm si dhe ngjeshja e tij ($M_t=600\text{kg/cm}^2$)	m^3	32,00	6	192
8	Furnizimi, transporti dhe mbushja me zhavor (8cm) 0/31mm si dhe ngjeshja e tij ($M_t=700\text{kg/cm}^2$)	m^3	12,80	6	76,8
9	Furnizimi, transporti dhe montimi i pllakave (kubëzave) nga betoni C-30/37 trashësie $d=8\text{cm}$, të vendosura në bazën e rrës fraksion 0-4mm trashësie $d=4\text{cm}$. Tipin, formën dhe dizajnin e cakton organi mbikqyrës. Në çmim të llogaritet edhe rëra e imët e cila i mbulon fugat ndërmjet kubëzave. Shqyrtimet laboratorike për pllakat (kubëzat dhe skajorët) në shtypje, ngrirje dhe abrazion janë të domosdoshme. Atestet e materialeve të shoqërohen me certifikatat e laboratorit kontrollues para fillimit të punimeve.	m^2	120	15	1800
10	Furnizimi, transporti dhe montimi i skajorëve nga betoni me dimensione $20 \times 10 \times 100\text{cm}$. Skajorët të jenë të qëndrueshëm ndaj agresionit të jashtëm, abrazionit dhe ngarkesave të rënda.	m^1	80	6	480
11	Punimi i bankinave me material nga gurëthyesi me fraksion 0-31mm nga guri gëlqeror me furnizim bartje, shtrirje dhe ngjeshje.	m^3	4	6	24
12	Furnizimi, transporti dhe montimi i kapakëve metalik $\varnothing 60\text{cm}$, me kornizë për pesha të rënda (40t). Në këtë pozicion përfshihet edhe nivelizimi i pusetave.	copë	1	90	90
13	Punimi i lëshesës gypore të rrugës nga betoni i armuar, (të mbështjella me beton) me koka hyrëse dalëse nga betoni C25/30, duke përfshirë edhe armirimin e kokave me armature rrjete $\varnothing 8/200\text{mm}$, me diametër $\varnothing 400\text{mm}$	m^1	5	20	100
14	Hartimi i projekti detaj nga ana e kompanisë, pas përfundimit të projektit "ASB Drawing", duke përfshirë të gjitha elementet përcjellse të niveleve situacion, gjatësor, tërthor dhe diagrami i mbushjeve, diagrami i germimeve etj.	m^1	40	1	40
GJITHSEJ					3 324,80 €
TVSH 18%					598,46 €
TOTALI					3 923,26 €

29.NDËRTIMI I RRUGËS LAGJIA ZUKOVIT METEHI					
L(m)= 52M					
B(m)= 3 (brenda skajorëve)					
NR	PËRSHKRIMI I PUNËVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	SHUMA
1	Mobilizimi i ndërmarrjes për fillimin e punimeve në projekt, sinjalizimi i punishteve (sipas standardeve të ndërtimit), hyrje daljet në punishte, rrugët për qasjen dhe qarkullimin e materialeve, duke parapar edhe montimin e tabelës Informuese (llamarinës dhe me konstruktion të përfunduar mirë në tokë) me emrin e projektit, investitorit, punëkryesit, vlera e investimeve, data e fillimit të punimeve si dhe data e mbarimit të punimeve. Në çmim të merren parasysh edhe shenjat lajmëruese për mbrojtjen e shendetit dhe sigurinë në punë.	komplet	1,00	50	50

2	Fiksimi i pikave kontrolluese gjeodezike si dhe sigurimi fizik i repereve të rrjetës shtetërore për pjesën e rrugëve dhe lëshesave sipas situacionit të dhënë. Në çmim të kalkulohet trasimi gjeodezik i rrugës sipas profileve tërthore.	m'	52,00	0,5	26
3	Kontrollimi dhe evidentimi i instalimeve nëntokësore para fillimit të punimeve	m'	52,00	0,5	26
4	Gërmimi i dheut, planifikimi i bazamentit dhe transporti deri në deponi në largësi deri 5km	m³	104,00	1	104
5	Rrafshimi i nënbazës me ngjeshje Ms=400kg/cm² me cilindër me vibraclon.	m²	208,00	1	208
6	Furnizimi, transporti dhe planifikimi i mbushjes nga guri i thyer gëlqeror për stabilizim të rrugës, fraksion 63.0 - 150 mm me ngjeshje >400 kg/cm²	m³	41,60	6	249,6
7	Furnizimi, transporti dhe mbushja me zhavor (20cm) 0/60mm si dhe ngjeshja e tij (Mt=600kg/cm²)	m³	41,60	6	249,6
8	Furnizimi, transporti dhe mbushja me zhavor (8cm) 0/31mm si dhe ngjeshja e tij (Mt=700kg/cm²)	m³	16,64	6	99,84
9	Furnizimi, transporti dhe montimi i pllakave (kubëzave) nga betoni C-30/37 trashësia d=8cm, të vendosura në bazën e rrëzës fraksion 0-4mm trashësia d=4cm. Tipin, formën dhe dizajnin e cakton organi mbikqyrës. Në çmim të llogaritet edhe rëra e imët e cila i mbulon fugat ndërmjet kubëzave. Shqyrtimet laboratorike për pllakat (kubëzat dhe skajorët) në shtypje, ngrirje dhe abrazion janë të domosdoshme. Atestet e materialeve të shoqërohen me certifikatat e laboratorit kontrollues para fillimit të punimeve.	m²	156	15	2340
10	Furnizimi, transporti dhe montimi i skajorëve nga betoni me dimensione 20x10x100cm. Skajorët të jenë të qëndrueshëm ndaj agresionit të jashtëm, abrazionit dhe ngarkesave të rënda.	m'	104	6	624
11	Punimi i bankinave me material nga gurëthyesit me fraksion 0-31mm nga guri gëlqeror me furnizim bartje, shtrirje dhe ngjeshje.	m³	5,2	6	31,2
12	Furnizimi, transporti dhe montimi i kapakëve metalik Ø 60 cm, me kornizë për pesha të rënda (40t). Në këtë pozicion përfshihet edhe nivelizimi i pushtave.	copë	1	90	90
13	Punimi i lëshesës gypore të rrugës nga betoni i armuar, (të mbështjella me beton) me koka hyrëse dalëse nga betoni C25/30, duke përfshirë edhe armirimin e kokave me armature rrjete Ø8/200mm, me diametër Ø400mm	m'	5	20	100
14	Hartimi i projektit detaj nga ana e kompanisë, pas përfundimit të projektit "ASB Drawing", duke përfshirë të gjitha elementet përcjellëse të niveleve situacion, gjatësor, tërthor dhe diagrami i mbushjeve, diagrami i germimeve etj.	m'	52	1	52
			GJITHSEJ		4 250,24 €
			TVSH 18%		765,04 €
			TOTALI		5 015,28 €

30.NDËRTIMI I RRUGËS LAGJJA E JASHARVE METEHI					
L(m)=	42M				
B(m)=	3 (brenda skajorëve)				
NR	PËRSHKRIMI I PUNËVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	SHUMA

1	Mobilizimi i ndërmarrjes për fillimin e punimeve në projekt, sinjalizimi i punishteve (sipas standardeve të ndërtimit), hyrje daljet në punishte, rrugët për qasjen dhe qarkullimin e materialeve, duke parapar edhe montimin e tabelës informuese (llamarinës dhe me konstrukcion të përforcuar mirë në tokë) me emrin e projektit, investitorit, punëkryesit, vlera e investimeve, data e fillimit të punimeve si dhe data e mbarimit të punimeve. Në çmim të merren parasysh edhe shenjat lajmeruese për mbrojtjen e shëndetit dhe sigurinë në punë.	komplet	1,00	50	50
2	Fiksimi i pikave kontrolluese gjeodezike si dhe sigurimi fizik i repereve të rrjetës shtetërore për pjesën e rrugëve dhe lëshesave sipas situacionit të dhënë. Në çmim të kalkulohet trasimi gjeodezik i rrugës sipas profileve tërthore.	m'	42,00	0,5	21
3	Kontrollimi dhe evidentimi i instalimeve nëntokësore para fillimit të punimeve	m'	42,00	0,5	21
4	Gërmimi i dheut, planifikimi i bazamentit dhe transporti deri në depot në largësi deri 5km	m³	84,00	1	84
5	Rrafshimi i nënbazës me ngjeshje M=400kg/cm² me cilindër me vibracion.	m²	168,00	1	168
6	Furnizimi, transporti dhe planifikimi i mbushjes nga guri i thyer gëlqeror për stabilizim të rrugës, fraksion 63,0-150 mm me ngjeshje >400 kg/cm²	m³	33,60	6	201,6
7	Furnizimi, transporti dhe mbushja me zhavor (20cm) 0/60mm si dhe ngjeshja e tij (Mt=600kg/cm²)	m³	33,60	6	201,6
8	Furnizimi, transporti dhe mbushja me zhavor (8cm) 0/31mm si dhe ngjeshja e tij (Mt=700kg/cm²)	m³	13,44	6	80,64
9	Furnizimi, transporti dhe montimi i pllakave (kubëzave) nga betoni C-30/37 trashësie d=8cm, të vendosura në bazën e rërës fraksion 0-4mm trashësie d=4cm. Tipin, formën dhe dizajnin e cakton organi mbikqyrës. Në çmim të llogaritet edhe rëra e imët e cila i mbulon fugat ndërmjet kubëzave. Shqyrtime laboratorike për pllakat (kubëzat dhe skajorët) në shtypje, ngjirje dhe abrazion janë të domosdoshme. Atestet e materialeve të shoqërohen me certifikatat e laboratorit kontrollues para fillimit të punimeve.	m²	126	15	1890
10	Furnizimi, transporti dhe montimi i skajorëve nga betoni me dimensione 20x10x100cm. Skajorët të jenë të qëndrueshëm ndaj agresionit të jashtëm, abrazionit dhe ngarkesave të rënda.	m'	84	6	504
11	Punimi i bankinave me material nga gurëthyesi me fraksion 0-31mm nga guri gëlqeror me furnizim bartje, shtrirje dhe ngjeshje.	m³	4,2	6	25,2
12	Furnizimi, transporti dhe montimi i kapakëve metalik Ø 60 cm, me kornizë për pesha të rënda (40t). Në këtë pozicion përfshihet edhe nivelizimi i pushtave.	copë	1	90	90
13	Punimi i lëshesës gypore të rrugës nga betoni i armuar, (të mbështjella me beton) me koka hyrëse dalëse nga betoni C25/30, duke përfshirë edhe armirimin e kokave me armature rrjete Ø8/200mm, me diametër Ø400mm	m'	5	20	100
14	Hartimi i projekti detaj nga ana e kompanisë, pas përfundimit të projektit "ASB Drawing", duke përfshirë të gjitha elementet përcjellëse të niveleve situacion, gjatësor, tërthor dhe diagrami i mbushjeve, diagrami i germimeve etj.	m'	42	1	42
			GJITHSEJ		3 479,04 €
			TVSH 18%		626,23 €
			TOTALI		4 105,27 €

31.NDËRTIMI I RRUGËS LAGJJA E SANIE GASHI

L[m]= 80M

B[m]= 3 (brenda skajorëve)

NR	PËRSHKRIMI I PUNËVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	SHUMA
1	Mobilizimi i ndërmarrjes për fillimin e punimeve në projekt, sinjalizimi i punishtës (sipas standardeve të ndërtimit), hyrje daljet në punishtë, rrugët për qasjen dhe qarkullimin e materialeve, duke parapar edhe montimin e tabelës informuese (llamarinës dhe me konstruksion të përforcuar mirë në tokë) me emrin e projektit, investitorit, punëkryesit, vlera e investimeve, data e fillimit të punimeve si dhe data e mbarimit të punimeve. Në çmim të merren parasysh edhe shenjat lajmeruese për mbrojtjen e shendetit dhe sigurinë në punë.	komplet	1,00	50	50
2	Fiksimi i pikave kontrolluese gjeodezike si dhe sigurimi fizik i repereve të rrjetës shtetërore për pjesën e rrugëve dhe lëshesave sipas situacionit të dhënë. Në çmim të kalkulohet trasimi gjeodezik i rrugës sipas profileve tërthore.	m'	80,00	0,5	40
3	Kontrollimi dhe evidentimi i instalimeve nëntokësore para fillimit të punimeve	m'	80,00	0,5	40
4	Gërmimi i dheut, planifikimi i bazamentit dhe transporti deri në deponi në largësi deri 5km	m³	160,00	1	160
5	Rrafshimi i nënbazës me ngjeshje Ms=400kg/cm² me cilindër me vibration.	m³	320,00	1	320
6	Furnizimi, transporti dhe planifikimi i mbushjes nga guri i thyer gëlqeror për stabilizim të rrugës, fraksion 63,0 -150 mm me ngjeshje >400 kg/cm²	m³	64,00	6	384
7	Furnizimi, transporti dhe mbushja me zhavor (20cm) 0/60mm si dhe ngjeshja e tij (Mt=600kg/cm²)	m³	64,00	6	384
8	Furnizimi, transporti dhe mbushja me zhavor (8cm) 0/31mm si dhe ngjeshja e tij (Mt=700kg/cm²)	m³	25,60	6	153,6
9	Furnizimi, transporti dhe montimi i pllakave (kubëzave) nga betoni C-30/37 trashësie d=8cm, të vendosura në bazën e rërës fraksion 0-4mm trashësie d=4cm. Tipin, formën dhe dizajnin e cakton organi mbikqyrës. Në çmim të llogaritet edhe rëra e imët e cila i mbulon fugat ndërmjet kubëzave. Shqyrtimet laboratorike për pllakat (kubëzat dhe skajorët) në shtypje, ngrirje dhe abrazion janë të domosdoshme. Atestet e materialeve të shoqërohen me certifikatat e laboratorit kontrollues para fillimit të punimeve.	m²	240	15	3600
10	Furnizimi, transporti dhe montimi i skajorëve nga betoni me dimensione 20x10x100cm. Skajorët të jenë të qëndrueshëm ndaj agresionit të jashtëm, abrazionit dhe ngarkesave të rënda.	m'	160	6	960
11	Punimi i bankinave me material nga gurëthyesi me fraksion 0-31mm nga guri gëlqeror me furnizim bartje, shtrirje dhe ngjeshje.	m³	8	6	48
12	Furnizimi, transporti dhe montimi i kapakëve metalik Ø 60 cm, me kornizë për pesha të rënda (40t). Në këtë pozicion përfshihet edhe nivelizimi i pusetave.	copë	2	90	180

13	Punimi i lëshesës gypore të rrugës nga betoni i armuar , (të mbështjella me beton) me koka hyrëse dalëse nga betoni C25/30, duke përfshirë edhe armirimin e kokave me armature rrjete Ø8/200mm , me diametër Ø400mm Hartimi i projekti detal nga ana e kompanisë , pas përfundimit të projektit "ASB Drawing " , duke përfshirë të gjitha elementet përcjellse të niveleve situacion , gjatësor , tërthor dhe diagrami i mbushjeve, diagrami i germimeve etj.	m'	5	20	100
14		m'	80	1	80
GJITHSEJ					6 499,60 €
TVSH 18%					1 169,93 €
TOTALI					7 669,53 €

32.NDËRTIMI I RRUGËS LAGJJA FATOS RAMA DOBRATIN

L[m]= 40M

B[m]= 3 (brenda skajorëve)

NR	PËRSHKRIMI I PUNËVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	SHUMA
1	Mobilizimi i ndërmarrjes për fillimin e punimeve në projekt, sinjalizimi i punishtës sipas standardeve të ndërtimit, hyrje daljet në punishtë, rrugët për qasjen dhe qarkullimin e materialeve, duke parapar edhe montimin e tabelës informuese (llamarinës dhe me konstruksion të përfëruar mirë në tokë) me emrin e projektit, investitorit, punëkryesit, vlera e investimeve, data e fillimit të punimeve si dhe data e mbarimit të punimeve. Në çmim të merren parasysh edhe shenjat lajmeruese për mbrojtjen e shëndetit dhe sigurinë në punë.	komplet	1,00	50	50
2	Fiksimi i pikave kontrolluese gjeodezike si dhe sigurimi fizik i repërve të rrjetës shtetërore për pjesën e rrugëve dhe lëshesave sipas situacionit të dhënë. Në çmim të kalkulohet trasimi gjeodezik i rrugës sipas profileve tërthore.	m'	40,00	0,5	20
3	Kontrollimi dhe evidentimi i instalimeve nëntokësore para fillimit të punimeve	m'	40,00	0,5	20
4	Gërmimi i dheut , planifikimi i bazamentit dhe transporti deri në deponi në largësi deri 5km	m³	80,00	1	80
5	Rrafshimi i nënbazës me ngjeshje Ms=400kg/cm² me cilindër me vibracion.	m²	160,00	1	160
6	Furnizimi , transporti dhe planifikimi i mbushjes nga guri i thyer gëlqeror për stabilizim të rrugës, fraksion 63.0 -150 mm me ngjeshje >400 kg/cm²	m³	32,00	6	192
7	Furnizimi , transporti dhe mbushja me zhavor (20cm) Ø/60mm si dhe ngjeshja e tij (Mt=600kg/cm²)	m³	32,00	6	192
8	Furnizimi , transporti dhe mbushja me zhavor (8cm) Ø/31mm si dhe ngjeshja e tij (Mt=700kg/cm²)	m³	12,80	6	76,8
9	Furnizimi ,transporti dhe montimi i pllakave (kubëzave) nga betoni C-30/37 trashësie d=8cm, të vendosura në bazën e rërës fraksion 0-4mm trashësie d=4cm . Tiplin, formën dhe dizajnin e cakton organi mbikqyrës. Në çmim të llogaritet edhe rëra e imët e cila i mbulon fugat ndërmjet kubëzave. Shqyrtimet laboratorike për pllakat (kubëzat dhe skajorët) në shtypje, ngrirje dhe abrazion janë të domosdoshme . Atestet e materialeve të shoqërohen me certifikatat e laboratorit kontrollues para fillimit të punimeve .	m²	120	15	1800

10	Furnizimi , transporti dhe montimi i skajorëve nga betoni me dimensione 20x10x100cm. Skajorët të jenë të qëndrueshëm ndaj agresionit të jashtëm , abrazionit dhe ngarkesave të rënda.	m'	80	6	480
11	Punimi i bankinave me material nga gurëthyesi me fraksion 0-31mm nga guri gëlqeror me furnizim bartje, shtrirje dhe ngjeshje.	m³	4	6	24
12	Furnizimi , transporti dhe montimi i kapakëve metalik Ø 60 cm , me kornizë për pesha të rënda (40t). Në këtë pozicion përfshihet edhe nivelizimi i pusetave.	copë	1	90	90
13	Punimi i lëshesës gypore të rrugës nga betoni i armuar , (të mbështjella me beton) me koka hyrëse dalëse nga betoni C25/30, duke përfshirë edhe armirimin e kokave me armature rrjete Ø8/200mm , me diametër Ø400mm	m'	5	20	100
14	Hartimi i projekti detal nga ana e kompanisë , pas përfundimit të projektit "ASB Drawing " , duke përfshirë të gjitha elementet përcjellse të niveleve situacion , gjatësor, tërthor dhe diagrami i mbushjeve, diagrami i germimeve etj.	m'	40	1	40
GJITHSEJ					3 324,80 €
TVSH 18%					598,46 €
TOTALI					3 923,26 €

33.NDËRTIMI I RRUGËS LAGJJA NEBIHU LETANC					
L[m]=	45M				
B[m]=	3 (brenda skajorëve)				
NR	PËRSHKRIMI I PUNËVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	SHUMA
1	Mobilizimi i ndërmarrjes për fillimin e punimeve në projekt, shpërndarja e punishteve sipas standardeve të ndërtimit, hyrje daljet në punishte, rrugët për qasjen dhe qarkullimin e materialeve, duke paraparë edhe montimin e tabelës informuese (llamarinës dhe me konstrukcion të përfunduar mirë në tokë) me emrin e projektit, Investitorit, punëkryesit, vlera e investimeve, data e fillimit të punimeve si dhe data e mbarimit të punimeve. Në çmim të merren parasysh edhe shenjat lajmeruese për mbrojtjen e shëndetit dhe sigurinë në punë.	komplet	1,00	50	50
2	Fiksimi i pikave kontrolluese gjeodezike si dhe sigurimi fizik i repërve të rrjetës shtetërore për pjesën e rrugëve dhe lëshesave sipas situacionit të dhënë. Në çmim të kalkulohet trasimi gjeodezik i rrugës sipas profileve tërthore.	m'	55,00	0,5	27,5
3	Kontrollimi dhe evidentimi i instalimeve nëntokësore para fillimit të punimeve	m'	55,00	0,5	27,5
4	Gërmimi i dheut , planifikimi i bazamentit dhe transporti deri në deponi në largësi deri 5km	m³	110,00	1	110
5	Rrafshimi i nënbazës me ngjeshje Ms=400kg/cm² me cilindër me vibration.	m²	220,00	1	220
6	Furnizimi , transporti dhe planifikimi i mbushjes nga guri i thyer gëlqeror për stabilizim të rrugës, fraksion 63,0 -150 mm me ngjeshje >400 kg/cm²	m³	44,00	6	264
7	Furnizimi , transporti dhe mbushja me zhavor (20cm) Ø/60mm si dhe ngjeshja e tij (M=600kg/cm²)	m³	44,00	6	264
8	Furnizimi , transporti dhe mbushja me zhavor (8cm) Ø/31mm si dhe ngjeshja e tij (M=700kg/cm²)	m³	17,60	6	105,6

9	Furnizimi ,transporti dhe montimi i pllakave (kubëzave) nga betoni C-30/37 trashësie d=8cm, të vendosura në bazën e rërës fraksion 0-4mm trashësie d=4cm . Tipin, formën dhe dizajnin e cakton organi mbikqyrës. Në çmim të llogaritet edhe rëra e imët e cila i mbulon fugat ndërmjet kubëzave. Shqyrtimet laboratorike për pllakat (kubëzat dhe skajorët) në shtypje, ngrirje dhe abrazion janë të domosdoshme . Atestet e materialeve të shoqërohen me certifikatat e laboratorit kontrollues para fillimit të punimeve .	m²	165	15	2475
10	Furnizimi , transporti dhe montimi i skajorëve nga betoni me dimensione 20x10x100cm. Skajorët të jenë të qëndrueshëm ndaj agresionit të jashtëm , abrazionit dhe ngarkesave të rënda.	m'	110	6	660
11	Punimi i bankinave me material nga gurëthyesit me fraksion 0-31mm nga guri gëlqeror me furnizim bartje, shtyllrje dhe ngjeshje.	m³	5,5	6	33
12	Furnizimi , transporti dhe montimi i kapakëve metalik Ø 60 cm , me kornizë për pesha të rënda (40t). Në këtë pozicion përfshihet edhe nivelizimi i pusetave.	copë	1	90	90
13	Punimi i lëshesës gypore të rrugës nga betoni i armuar , (të mbështjella me beton) me koka hyrëse dalëse nga betoni C25/30, duke përfshirë edhe armirimin e kokave me armature rrjete Ø8/200mm , me diametër Ø400mm Hartimi i projekti detal nga ana e kompanisë , pas përfundimit të projektit "ASB Drawing " , duke përfshirë të gjitha elementet përcjellse të niveleve situacion , gjatësor, tërthor dhe diagrami i mbushjeve, diagrami i germimeve etj.	m'	5	20	100
14		m'	55	1	55
GJITHSEJ					4 481,60 €
TVSH 18%					806,69 €
TOTALI					5 288,29 €

34.NDËRTIMI I RRUGËS LAGIJA SHAIPI BLAKQORI LETANC					
L[m]= 37M					
B[m]= 3 (brenda skajorëve)					
NR	PËRSHKRIMI I PUNËVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	SHUMA
1	Mobilizimi i ndërmarrjes për fillimin e punimeve në projekt, sinjalizimi i punishte (sipas standardeve të ndërtimit), hyrje daljet në punishte, rrugët për qasjen dhe qarkullimin e materialeve, duke parapar edhe montimin e tabelës informuese (llamarinës dhe me konstrukcion të përfunduar mirë në tokë) me emrin e projektit, investitorit, punëkryesit, vlera e investimeve, data e fillimit të punimeve si dhe data e mbarimit të punimeve. Në çmim të merren parasysh edhe shenjat lajmëruese për mbrojtjen e shëndetit dhe sigurinë në punë.	komplet	1,00	50	50
2	Fiksimi i pikave kontrolluese gjeodezike si dhe sigurimi fizik i repërve të rrjetës shtetërore për pjesën e rrugëve dhe lëshesave sipas situacionit të dhënë. Në çmim të kalkulohet trasimi gjeodezik i rrugës sipas profileve tërthore.	m'	37,00	0,5	18,5
3	Kontrollimi dhe evdntimi i instalimeve nëntokësore para fillimit të punimeve	m'	37,00	0,5	18,5

4	Gërmimi i dheut , planifikimi i bazamentit dhe transporti deri në depoti në largësi deri 5km	m³	74,00	1	74
5	Rrafshimi i nënbazës me ngjeshje Ms=400kg/cm² me cilindër me vibration.	m²	148,00	1	148
6	Furnizimi , transporti dhe planifikimi i mbushjes nga guri i thyer gëlqeror për stabilizim të rrugës, fraksion 63,0 -150 mm me ngjeshje >400 kg/cm²	m³	29,60	6	177,6
7	Furnizimi , transporti dhe mbushja me zhavor (20cm) 0/60mm si dhe ngjeshja e tij (Mt=600kg/cm²)	m³	29,60	6	177,6
8	Furnizimi , transporti dhe mbushja me zhavor (8cm) 0/31mm si dhe ngjeshja e tij (Mt=700kg/cm²)	m³	11,84	6	71,04
9	Furnizimi ,transporti dhe montimi i pllakave (kubëzave) nga betoni C-30/37 trashësie d=8cm, të vendosura në bazën e rrës fraksion 0-4mm trashësie d=4cm . Tipin, formën dhe dizajnin e cakton organi mbikqyrës. Në çmim të llogaritet edhe rëra e imët e cila i mbulon fugat ndërmjet kubëzave. Shqyrtimet laboratorike për pllakat (kubëzat dhe skajorët) në shtypje, ngrirje dhe abrazion janë të domosdoshme . Atestet e materialeve të shoqërohen me certifikatat e laboratorit kontrollues para fillimit të punimeve .	m²	111	15	1665
10	Furnizimi , transporti dhe montimi i skajorëve nga betoni me dimensione 20x10x100cm. Skajorët të jenë të qëndrueshëm ndaj agresionit të jashtëm , abrazionit dhe ngarkesave të rënda.	m³	74	6	444
11	Punimi i bankinave me material nga gurëthyesi me fraksion 0-31mm nga guri gëlqeror me furnizim bartje, shtrirje dhe ngjeshje.	m³	3,7	6	22,2
12	Furnizimi , transporti dhe montimi i kapakëve metalik Ø 60 cm , me kornizë për pesha të rënda (40t). Në këtë pozicion përfshihet edhe nivelizimi i pusetave	copë	1	90	90
13	Punimi i lëshesës gypore të rrugës nga betoni i armuar , (të mbështjella me beton) me koka hyrëse dalëse nga betoni C25/30, duke përfshirë edhe armimin e kokave me armature rrjete Ø8/200mm, me diametër Ø400mm	m³	5	20	100
14	Hartimi i projektit detaj nga ana e kompanisë , pas përfundimit të projektit "ASB Drawing " , duke përfshirë të gjitha elementet përcjellse të niveleve situacion , gjatësor, tërthor dhe diagrami i mbushjeve, diagrami i germimeve etj.	m³	37	1	37
			GJITHSEJ		3 093,44 €
			TVSH 18%		556,82 €
			TOTALI		3 650,26 €

35.NDËRTIMI I RRUGËS LAGJIA SHABAN ZEBICA LETANC					
L[m]	20M				
B[m]	3 (brenda skajorëve)				
NR	PËRSHKRIMI I PUNËVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	SHUMA

1	Mobilizimi i ndërmarrjes për fillimin e punimeve në projekt, sinjalizimi i punishteve (sipas standardeve të ndërtimit), hyrje daljet në punishte, rrugët për qasjen dhe qarkullimin e materialeve, duke parapar edhe montimin e tabelës informuese (llamarinës dhe me konstruksion të përforcuar mirë në tokë) me emrin e projektit, investitorit, punëkryesit, vlera e investimeve, data e fillimit të punimeve si dhe data e mbarimit të punimeve. Në çmim të merren parasysh edhe shenjat lajmëuese për mbrojtjen e shëndetit dhe sigurinë në punë.	komplet	1,00	50	50
2	Fiksimi i pikave kontrolluese gjeodezike si dhe sigurimi fizik i repereve të rrjetës shtetërore për pjesën e rrugëve dhe lëshesave sipas situacionit të dhënë. Në çmim të kalkulohet trasimi gjeodezik i rrugës sipas profileve tërthore.	m'	20,00	0,5	10
3	Kontrollimi dhe evdntimi i instalimeve nëntokësore para fillimit të punimeve	m'	20,00	0,5	10
4	Gërmimi i dheut , planifikimi i bazamentit dhe transporti deri në deponi në largësi deri 5km	m³	40,00	1	40
5	Rrafshimi i nënbazës me ngjeshje Ms=400kg/cm² me cilindër me vibracion.	m²	80,00	1	80
6	Furnizimi , transporti dhe planifikimi i mbushjes nga guri i thyer gëlqeror për stabilizim të rrugës, fraksion 63,0-150 mm me ngjeshje >400 kg/cm²	m³	16,00	6	96
7	Furnizimi , transporti dhe mbushja me zhavor (20cm) 0/60mm si dhe ngjeshja e tij (Mt=600kg/cm²)	m³	16,00	6	96
8	Furnizimi , transporti dhe mbushja me zhavor (8cm) 0/31mm si dhe ngjeshja e tij (Mt=700kg/cm²)	m³	6,40	6	38,4
9	Furnizimi , transporti dhe montimi i pllakave (kubëzave) nga betoni C-30/37 trashësie d=8cm, të vendosura në bazën e rërës fraksion 0-4mm trashësie d=4cm . Tipin, formën dhe dizajnin e cakton organi mbikqyrës. Në çmim të llogaritet edhe rëra e imët e cila i mbulon lugat ndërmjet kubëzave. Shqyrtimet laboratorike për pllakat (kubëzat dhe skajorët) në shtypje, ngrirje dhe abrazion janë të domosdoshme . Atestet e materialeve të shoqërohen me certifikatat e laboratorit kontrollues para fillimit të punimeve .	m²	60	15	900
10	Furnizimi , transporti dhe montimi i skajorëve nga betoni me dimensione 20x10x100cm. Skajorët të jenë të qëndrueshëm ndaj agresionit të jashtëm , abrazionit dhe ngarkesave të rënda.	m'	40	6	240
11	Punimi i bankinave me material nga gurëthyesi me fraksion 0-31mm nga guri gëlqeror me furnizim bartje, shtrirje dhe ngjeshje.	m³	2	6	12
12	Furnizimi , transporti dhe montimi i kapakëve metalik Ø 60 cm , me kornizë për pesha të rënda (40t). Në këtë pozicion përfshihet edhe nivellimi i pusetave.	copë	1	90	90
13	Punimi i lëshesës gypore të rrugës nga betoni i armuar , (të mbështjella me beton) me koka hyrëse dalëse nga betoni C25/30, duke përfshirë edhe armirimin e kokave me armature rrjete Ø8/200mm , me diametër Ø400mm	m'	5	20	100
14	Hartimi i projekti detal nga ana e kompanisë , pas përfundimit të projektit "ASB Drawing " , duke përfshirë të gjitha elementet përcjellse të niveleve situacion , gjatësor, tërthor dhe diagrami i mbushjeve, diagrami i germimeve etj.	m'	20	1	20
			GJITHSEJ		1 782,40 €
			TVSH 18%		320,83 €
			TOTALI		2 103,23 €

36.NDËRTIMI I RRUGËS LAGIJA HALIL KASTRATI OBRANQ

L[m]= 53M

B[m]= 3 (brenda skajorëve)

NR	PËRSHKRIMI I PUNËVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	SHUMA
1	Mobilizimi i ndërmarrjes për fillimin e punimeve në projekt, sinjallizimi i punishtës (sipas standardeve të ndërtimit), hyrje daljet në punishtë, rrugët për qasjen dhe qarkullimin e materialeve, duke parapar edhe montimin e tabelës Informuese (llamarinës dhe me konstrukcion të përfortuar mirë në tokë) me emrin e projektit, investitorit, punëkryesit, vlera e investimeve, data e fillimit të punimeve si dhe data e mbarimit të punimeve. Në çmim të merren parasysh edhe shenjat lajmeruese për mbrojtjen e shendetit dhe sigurinë në punë.	komplet	1,00	50	50
2	Fiksimi i pikave kontrolluese gjeodezike si dhe sigurimi fizik i repere të rrjetës shtetërore për pjesën e rrugëve dhe lëshesave sipas situacionit të dhënë. Në çmim të kalkulohet trasimi gjeodezik i rrugës sipas profileve tërthore.	m'	53,00	0,5	26,5
3	Kontrollimi dhe evidentimi i instalimeve nëntokësore para fillimit të punimeve	m'	53,00	0,5	26,5
4	Gërmimi i dheut , planifikimi i bazamentit dhe transporti deri në deponi në largësi deri 5km	m³	106,00	1	106
5	Rrafshimi i nënbazës me ngjeshje Ms=400kg/cm² me cilindër me vibracion.	m²	212,00	1	212
6	Furnizimi , transporti dhe planifikimi i mbushjes nga guri i thyer gëlqeror për stabilizim të rrugës, fraksion 63,0-150 mm me ngjeshje >400 kg/cm²	m³	42,40	6	254,4
7	Furnizimi , transporti dhe mbushja me zhavor (20cm) 0/60mm si dhe ngjeshja e tij (Mt=600kg/cm²)	m³	42,40	6	254,4
8	Furnizimi , transporti dhe mbushja me zhavor (8cm) 0/31mm si dhe ngjeshja e tij (Mt=700kg/cm²)	m³	16,96	6	101,76
9	Furnizimi ,transporti dhe montimi i pllakave (kubëzave) nga betoni C-30/37 trashësie d=8cm, të vendosura në bazën e rrjetës fraksion 0-4mm trashësie d=4cm . Tipin, formën dhe dizajnin e cakton organi mbikqyrës. Në çmim të llogaritet edhe rëra e imët e cila i mbulon fugat ndërmjet kubëzave. Shqyrtimet laboratorike për pllakat (kubëzat dhe skajorët) në shtypje, ngrirje dhe abrazion janë të domosdoshme . Atestet e materialeve të shoqërohen me certifikatat e laboratorit kontrollues para fillimit të punimeve .	m²	159	15	2385
10	Furnizimi , transporti dhe montimi i skajorëve nga betoni me dimensione 20x10x100cm. Skajorët të jenë të qëndrueshëm ndaj agresionit të jashtëm , abrazionit dhe ngarkesave të rënda.	m'	100	6	600
11	Punimi i bankinave me material nga gurëthyesit me fraksion 0-31mm nga guri gëlqeror me furnizim bartje, shtrirje dhe ngjeshje.	m³	5,3	6	31,8
12	Furnizimi , transporti dhe montimi i kapakëve metalik Ø 60 cm , me kornizë për pesha të rënda (40t). Në këtë pozicion përfshihet edhe nivellizimi i pushtave.	copë	1	90	90
13	Punimi i lëshesës gypore të rrugës nga betoni i armuar , (të mbështjella me beton) me koka hyrëse dalëse nga betoni C25/30, duke përfshirë edhe armirimin e kokave me armature rrjete Ø8/200mm , me diametër Ø400mm	m'	5	20	100

14	Hartimi i projektit detal nga ana e kompanisë , pas përfundimit të projektit "ASB Drawing " , duke përfshirë të gjitha elementet përcjellse të niveleve situacion , gjatësor, tërthor dhe diagrami i mbushjeve, diagrami i germimeve etj	m'	53	1	53
GJITHSEJ					4 291,36 €
TVSH 18%					772,44 €
TOTALI					5 063,80 €

37.NDËRTIMI I RRUGËS LAGJIA QITAKU BAJQINË					
L[m]= 185M					
B[m]= 3 (brenda skajorëve)					
NR	PËRSHKRIMI I PUNËVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	SHUMA
1	Mobilizimi i ndërmarrjes për fillimin e punimeve në projekt, shpërndarja e punishteve (sipas standardeve të ndërtimit), hyrje daljet në punishte, rrugët për qasjen dhe qarkullimin e materialeve, duke përfshirë edhe montimin e tabelës informuese (llamarinës dhe me konstrukcion të përfortuar mirë në tokë) me emrin e projektit, investitorit, punëkryesit, vlera e investimeve, data e fillimit të punimeve si dhe data e mbarimit të punimeve. Në çmim të merren parasysh edhe shenjat lajmeruese për mbrojtjen e shendetit dhe sigurinë në punë.	komplet	1,00	50	50
2	Fiksimi i pikave kontrolluese gjeodezike si dhe sigurimi fizik i repereve të rrjetës shtetërore për pjesën e rrugëve dhe lëshesave sipas situacionit të dhënë. Në çmim të kalkulohet trasimi gjeodezik i rrugës sipas profileve tërthore.	m'	185,00	0,5	92,5
3	Kontrollimi dhe evidentimi i instalimeve nëntokësore para fillimit të punimeve	m'	185,00	0,5	92,5
4	Gërmimi i dheut , planifikimi i bazamentit dhe transporti deri në depot në largësi deri 5km	m³	370,00	1	370
5	Rrafshimi i nënbazës me ngjeshje Ms=400kg/cm² me cilindër me vibracion.	m²	740,00	1	740
6	Furnizimi , transporti dhe planifikimi i mbushjes nga guri i thyer gëlqeror për stabilizim të rrugës, fraksion 63,0 -150 mm me ngjeshje >400 kg/cm²	m³	148,00	6	888
7	Furnizimi , transporti dhe mbushja me zhavor (20cm) 0/60mm si dhe ngjeshja e tij (Mt=600kg/cm²)	m³	148,00	6	888
8	Furnizimi , transporti dhe mbushja me zhavor (8cm) 0/31mm si dhe ngjeshja e tij (Mt=700kg/cm²)	m³	59,20	6	355,2
9	Furnizimi ,transporti dhe montimi i pllakave (kubëzave) nga betoni C-30/37 trashësie d=8cm, të vendosura në bazën e rrëfës fraksion 0.4mm trashësie d=4cm . Tipin, formën dhe dizajnin e cakton organi mbikëqyrës. Në çmim të llogaritet edhe rëra e imët e cila i mbulon fugat ndërmjet kubëzave. Shqyrtimet laboratorike për pllakat (kubëzat dhe skajorët) në shtypje, ngjirje dhe abrazion janë të domosdoshme . Atestet e materialeve të shoqërohen me certifikatat e laboratorit kontrollues para fillimit të punimeve .	m²	555	15	8325
10	Furnizimi , transporti dhe montimi i skajorëve nga betoni me dimensione 20x10x100cm. Skajorët të jenë të qëndrueshëm ndaj agresionit të jashtëm , abrazionit dhe ngarkesave të rënda.	m'	370	6	2220

11	Punimi i bankave me material nga gurëthyesi me fraksion 0-31mm nga guri gëlqeror me furnizim bartje, shtrirje dhe ngjeshje.	m ³	18,5	6	111
12	Furnizimi, transporti dhe montimi i kapakëve metalik Ø 60 cm, me kornizë për pesha të rënda (40t). Në këtë pozicion përfshihet edhe nivellizimi i pusetave.	copë	2	90	180
13	Punimi i lëshesës gypore të rrugës nga betoni i armuar, (të mbështjella me beton) me koka hyrëse dalëse nga betoni C25/30, duke përfshirë edhe armirimin e kokave me armature rrjete Ø8/200mm, me diametër Ø400mm	m ³	5	20	100
14	Hartimi i projekti detal nga ana e kompanisë, pas përfundimit të projektit "ASB Drawing", duke përfshirë të gjitha elementet përcjellëse të niveleve situacion, gjatësor, tërthor dhe diagrami i mbushjeve, diagrami i germimeve etj.	m ³	185	1	185
GJITHSEJ					14 597,20 €
TVSH 18%					2 627,50 €
TOTALI					17 224,70 €

38.NDËRTIMI I RRUGËS ENVER MALOKU BAJQINË					
L[m]= 85M					
B[m]= 3 (brenda skajorëve)					
NR	PËRSHKRIMI I PUNËVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	SHUMA
1	Mobilizimi i ndërmarrjes për fillimin e punimeve në projekt, sinjalizimi i punishte (sipas standardeve të ndërtimit), hyrje daljet në punishte, rrugët për qasjen dhe qarkullimin e materialeve, duke parapar edhe montimin e tabelës informuese (llamarinës dhe me konstrukcion të përfunduar mirë në tokë) me emrin e projektit, investitorit, punëkryesit, vlera e investimeve, data e fillimit të punimeve si dhe data e mbarimit të punimeve. Në çmim të merren parasysh edhe shenjat lajmeruese për mbrojtjen e shendetit dhe sigurinë në punë.	komplet	1,00	50	50
2	Fiksimi i pikave kontrolluese gjeodezike si dhe sigurimi fizik i repereve të rrjetës shtetërore për pjesën e rrugëve dhe lëshesave sipas situacionit të dhënë. Në çmim të kalkulohet trasimi gjeodezik i rrugës sipas profileve tërthore.	m ³	85,00	0,5	42,5
3	Kontrollimi dhe evidentimi i instalimeve nëntokësore para fillimit të punimeve	m ³	85,00	0,5	42,5
4	Gërmimi i dheut, planifikimi i bazamentit dhe transporti deri në deponi në largësi deri 5km	m ³	170,00	1	170
5	Rrafshimi i nënbazës me ngjeshje Ms=400kg/cm ² me cilindër me vibracion.	m ²	340,00	1	340
6	Furnizimi, transporti dhe planifikimi i mbushjes nga guri i thyer gëlqeror për stabilizim të rrugës, fraksion 63,0-150 mm me ngjeshje >400 kg/cm ²	m ³	68,00	6	408
7	Furnizimi, transporti dhe mbushja me zhavor (20cm) Ø/60mm si dhe ngjeshja e tij (Mt=600kg/cm ²)	m ³	68,00	6	408
8	Furnizimi, transporti dhe mbushja me zhavor (8cm) Ø/31mm si dhe ngjeshja e tij (Mt=700kg/cm ²)	m ³	27,20	6	163,2

9	Furnizimi, transporti dhe montimi i pllakave (kubëzave) nga betoni C-30/37 trashësie d=8cm, të vendosura në bazën e rërës fraksion 0-4mm trashësie d=4cm. Tipin, formën dhe dizajnin e cakton organi mbikqyrës. Në çmim të llogaritet edhe rëra e imët e cila i mbulon fugat ndërmjet kubëzave. Shqyrtimet laboratorike për pllakat (kubëzat dhe skajorët) në shtypje, ngrirje dhe abrazion janë të domosdoshme. Atestet e materialeve të shoqërohen me certifikatat e laboratorit kontrollues para fillimit të punimeve.	m²	255	15	3825
10	Furnizimi, transporti dhe montimi i skajorëve nga betoni me dimensione 20x10x100cm. Skajorët të jenë të qëndrueshëm ndaj agresionit të jashtëm, abrazionit dhe ngarkesave të rënda.	m³	170	6	1020
11	Punimi i bankinave me material nga gurëthyesit me fraksion 0-31mm nga guri gëlqeror me furnizim bartje, shtrirje dhe ngjeshje.	m³	8,5	6	51
12	Furnizimi, transporti dhe montimi i kapakëve metalik Ø 60 cm, me kornizë për pesha të rënda (40t). Në këtë pozicion përfshihet edhe nivelizimi i pusetave.	copë	2	90	180
13	Punimi i lëshesës gypore të rrugës nga betoni i armuar, (të mbështjella me beton) me koka hyrëse dalëse nga betoni C25/30, duke përfshirë edhe armirimin e kokave me armature rrjete Ø8/200mm, me diametër Ø400mm	m³	5	20	100
14	Hartimi i projektit detal nga ana e kompanisë, pas përfundimit të projektit "ASB Drawing", duke përfshirë të gjitha elementet përcjellëse të niveleve situacion, gjatësor, tërthor dhe diagrame të mbushjeve, diagrami i germimeve etj.	m³	85	1	85
GJITHSEJ					6 885,20 €
TVSH 18%					1 239,34 €
TOTALI					8 124,54 €

39. NDËRTIMI I RRUGËS LAGJIA JAHOLLI DUMNICË

L[m]= 26M
B[m]= 3 (brenda skajorëve)

NR	PËRSHKRIMI I PUNËVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	SHUMA
1	Mobilizimi i ndërmarrjes për fillimin e punimeve në projekt, sinjalizimi i punishteve (sipas standardeve të ndërtimit), hyrje daljet në punishte, rrugët për qasjen dhe qarkullimin e materialeve, duke paraparë edhe montimin e tabelës informuese (llamarinës dhe me konstrukcion të përforcuar mirë në tokë) me emrin e projektit, investitorit, punëkryesit, vlera e investimeve, data e fillimit të punimeve si dhe data e mbarimit të punimeve. Në çmim të merren parasysh edhe shenjat lalmeruese për mbrojtjen e shendetit dhe sigurinë në punë.	komplet	1,00	50	50
2	Fiksimi i pikave kontrolluese gjeodezike si dhe sigurimi fizik i repave të rrjetës shtetërore për pjesën e rrugëve dhe lëshesave sipas situacionit të dhënë. Në çmim të kalkulohet trasimi gjeodezik i rrugës sipas profileve tërthore.	m³	26,00	0,5	13
3	Kontrollimi dhe evidentimi i instalimeve nëntokësore para fillimit të punimeve	m³	26,00	0,5	13
4	Gërmimi i dheut, planifikimi i bazamentit dhe transporti deri në deponi në largësi deri 5km	m³	52,00	1	52

5	Rrafshimi i nënbazës me ngjeshje $M_s=400\text{kg/cm}^2$ me cilindër me vibracion.	m^2	104,00	1	104
6	Furnizimi , transporti dhe planifikimi i mbushjes nga guri i thyer gëlqeror për stabilizim të rrugës, fraksion 63,0 -150 mm me ngjeshje $>400\text{ kg/cm}^2$	m^3	20,80	6	124,8
7	Furnizimi , transporti dhe mbushja me zhavor (20cm) 0/60mm si dhe ngjeshja e tij ($M_t=600\text{kg/cm}^2$)	m^3	20,80	6	124,8
8	Furnizimi , transporti dhe mbushja me zhavor (8cm) 0/31mm si dhe ngjeshja e tij ($M_t=700\text{kg/cm}^2$)	m^3	8,32	6	49,92
9	Furnizimi , transporti dhe montimi i pllakave (kubëzave) nga betoni C-30/37 trashësie $d=8\text{cm}$, të vendosura në bazën e rërës fraksion 0-4mm trashësie $d=4\text{cm}$. Tipin, formën dhe dizajnin e cakton organi mbikqyrës. Në çmim të llogaritet edhe rëra e lmet e cila i mbulon fugat ndërmjet kubëzave. Shqyrtimet laboratorike për pllakat (kubëzat dhe skajorët) në shtypje, ngrirje dhe abrazion janë të domosdoshme . Atestet e materialeve të shoqërohen me certifikatat e laboratorit kontrollues para fillimit të punimeve .	m^2	78	15	1170
10	Furnizimi , transporti dhe montimi i skajorëve nga betoni me dimensione 20x10x100cm. Skajorët të jenë të qëndrueshëm ndaj agresionit të jashtëm , abrazionit dhe ngarkesave të rënda.	m^1	52	6	312
11	Punimi i bankinave me material nga gurëthyesi me fraksion 0-31mm nga guri gëlqeror me furnizim bortje, shtrirje dhe ngjeshje.	m^3	2,6	6	15,6
12	Furnizimi , transporti dhe montimi i kapakëve metalik $\varnothing 60\text{ cm}$, me kornizë për pesha të rënda (40t). Në këtë pozicion përfshihet edhe nivelizimi i pushtave.	copë	1	90	90
13	Punimi i lëshesës gypore të rrugës nga betoni i armuar , (të mbështjella me beton) me koka hyrëse dalëse nga betoni C25/30, duke përfshirë edhe arminmin e kokave me armature rrjete $\varnothing 8/200\text{mm}$, me diametër $\varnothing 400\text{mm}$	m^1	5	20	100
14	Hartimi i projekti detal nga ana e kompanisë , pas përfundimit të projektit "ASB Drawing " , duke përfshirë të gjitha elementet përcjellëse të niveleve situacion , gjatësor, tërthor dhe diagrami i mbushjeve, diagrami i germimeve etj	m^1	26	1	26
GJITHSEJ					2 245,12 €
TVSH 18%					404,12 €
TOTALI					2 649,24 €

40.NDËRTIMI I RRUGËS BETEJA E KOSHARËS DUMNICË					
L(m)=	50M				
B(m)=	3 (brenda skajorëve)				
NR	PËRSHKRIMI I PUNËVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	SHUMA

1	Mobilizimi i ndërmarrjes për fillimin e punimeve në projekt, sinjalizimi i punishtës (sipas standardeve të ndërtimit), hyrje daljet në punishte, rrugët për qasjen dhe qarkullimin e materialeve, duke përfshirë edhe montimin e tabelës informuese (llamarinës dhe me konstrukcion të përfunduar mirë në tokë) me emrin e projektit, investitorit, punëkryesit, vlera e investimeve, data e fillimit të punimeve si dhe data e mbarimit të punimeve. Në çmim të merren parasysh edhe shenjat lajmeruese për mbrojtjen e shëndetit dhe sigurinë në punë.	komplet	1,00	50	50
2	Fiksimi i pikave kontrolluese gjeodezike si dhe sigurimi fizik i repereve të rrjetës shtetërore për pjesën e rrugëve dhe lëshesave sipas situacionit të dhënë. Në çmim të kalkulohet trasimi gjeodezik i rrugës sipas profileve tërthore.	m ¹	50,00	0,5	25
3	Kontrollimi dhe evidentimi i instalimeve nëntokësore para fillimit të punimeve	m ¹	50,00	0,5	25
4	Gërmimi i dheut, planifikimi i bazamentit dhe transporti deri në deponi në largësi deri 5km	m ³	100,00	1	100
5	Rrafshimi i nënbazës me ngjeshje Ms=400kg/cm ² me cilindër me vibracion.	m ²	200,00	1	200
6	Furnizimi, transporti dhe planifikimi i mbushjes nga guri i thyer gërqor për stabilizim të rrugës, fraksion 63,0-150 mm me ngjeshje >400 kg/cm ²	m ³	40,00	6	240
7	Furnizimi, transporti dhe mbushja me zhavor (20cm) 0/60mm si dhe ngjeshja e tij (Mt=600kg/cm ²)	m ³	40,00	6	240
8	Furnizimi, transporti dhe mbushja me zhavor (8cm) 0/31mm si dhe ngjeshja e tij (Mt=700kg/cm ²)	m ³	16,00	6	96
9	Furnizimi, transporti dhe montimi i pllakave (kubëzave) nga betoni C-30/37 trashësia d=8cm, të vendosura në bazën e rërës fraksion 0-4mm trashësia d=4cm. Tipin, formën dhe dizajnin e cakton organi mbikqyrës. Në çmim të llogaritet edhe rëra e imët e cila i mbulon fugat ndërmjet kubëzave. Shqyrtimet laboratorike për pllakat (kubëzat dhe skajorët) në shtypje, ngrirje dhe abrazion janë të domosdoshme. Atestet e materialeve të shoqërohen me certifikatat e laboratorit kontrollues para fillimit të punimeve.	m ²	150	15	2250
10	Furnizimi, transporti dhe montimi i skajorëve nga betoni me dimensione 20x10x100cm. Skajorët të jenë të qëndrueshëm ndaj agresionit të jashtëm, abrazionit dhe ngarkesave të rënda.	m ¹	100	6	600
11	Punimi i bankinave me material nga gurëthyesi me fraksion 0-31mm nga guri gërqor me furnizim bartje, shtrirje dhe ngjeshje.	m ³	5	6	30
12	Furnizimi, transporti dhe montimi i kapakëve metalik Ø 60 cm, me kornizë për pesha të rënda (40t). Në këtë pozicion përfshihet edhe nivelizimi i pusetave.	copë	1	90	90
13	Punimi i lëshesës gypore të rrugës nga betoni i armuar, (të mbështjella me beton) me koka hyrëse dalëse nga betoni C25/30, duke përfshirë edhe armirimin e kokave me armature rrjete Ø8/200mm, me diametër Ø400mm	m ¹	5	20	100
14	Hartimi i projektit detaj nga ana e kompanisë, pas përfundimit të projektit "ASB Drawing", duke përfshirë të gjitha elementet përcjellse të niveleve situacion, gjatësor, tërthor dhe diagrami i mbushjeve, diagrami i germimeve etj.	m ¹	50	1	50
			GJITHSEJ		4 096,00 €
			TVSH 18%		737,28 €
			TOTALI		4 833,28 €

41. NDËRTIMI I RRUGËS LAGJJA HASANI DUMNICË

L[m]= 50M

B[m]= 3 (brenda skajorëve)

NR	PËRSHKRIMI I PUNËVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	SHUMA
1	Mobilizimi i ndërmarrjes për fillimin e punimeve në projekt, sinjalizimi i punishtës (sipas standardeve të ndërtimit), hyrje daljet në punishte, rrugët për qasjen dhe qarkullimin e materialeve, duke përfshirë edhe montimin e tabelës informuese (llamarinës dhe me konstrukcion të përfunduar mirë në tokë) me emrin e projektit, investitorit, punëkryesit, vlera e investimeve, data e fillimit të punimeve si dhe data e mbarimit të punimeve. Në çmim të merren parasysh edhe shenjat lajmëuese për mbrojtjen e shëndetit dhe sigurinë në punë.	komplet	1,00	50	50
2	Fiksimi i pikave kontrolluese gjeodezike si dhe sigurimi fizik i repereve të rrjetës shtetërore për pjesën e rrugëve dhe lëshesave sipas situacionit të dhënë. Në çmim të kalkulohet trasimi gjeodezik i rrugës sipas profileve të rthore.	m'	50,00	0,5	25
3	Kontrollimi dhe evidentimi i instalimeve nëntokësore para fillimit të punimeve	m'	50,00	0,5	25
4	Gërmimi i dheut, planifikimi i bazamentit dhe transporti deri në deponi në largësi deri 5km	m³	100,00	1	100
5	Rrafshimi i nënbazës me ngjeshje $M_s=400\text{kg/cm}^2$ me cilindër me vibracion.	m²	200,00	1	200
6	Furnizimi, transporti dhe planifikimi i mbushjes nga guri i thyer gëlqeror për stabilizim të rrugës, fraksion 63,0-150 mm me ngjeshje $>400\text{kg/cm}^2$	m³	40,00	6	240
7	Furnizimi, transporti dhe mbushja me zhavor (20cm) 0/60mm si dhe ngjeshja e tij ($M_t=600\text{kg/cm}^2$)	m³	40,00	6	240
8	Furnizimi, transporti dhe mbushja me zhavor (8cm) 0/31mm si dhe ngjeshja e tij ($M_t=700\text{kg/cm}^2$)	m³	16,00	6	96
9	Furnizimi, transporti dhe montimi i pllakave (kubëzave) nga betoni C-30/37 trashësie $d=8\text{cm}$, të vendosura në bazën e rrështës fraksion 0-4mm trashësie $d=4\text{cm}$. Tipin, formën dhe dizajnin e cakton organi mbikqyrës. Në çmim të llogaritet edhe rëra e imët e cila i mbulon lugat ndërmjet kubëzave. Shqyrtimet laboratorike për pllakat (kubëzat dhe skajorët) në shtypje, ngrirje dhe abrazion janë të domosdoshme. Atestet e materialeve të shoqërohen me certifikatat e laboratorit kontrollues para fillimit të punimeve.	m²	150	15	2250
10	Furnizimi, transporti dhe montimi i skajorëve nga betoni me dimensione 20x10x100cm. Skajorët të jenë të qëndrueshëm ndaj agresionit të jashtëm, abrazionit dhe ngarkesave të rënda.	m'	100	6	600
11	Punimi i bankinave me material nga gurëthyesit me fraksion 0-31mm nga guri gëlqeror me furnizim bartje, shtrirje dhe ngjeshje.	m³	5	6	30
12	Furnizimi, transporti dhe montimi i kapakëve metalik Ø 60 cm, me kornizë për pesha të rënda (40t). Në këtë pozicion përfshihet edhe nivellimi i pushtave.	copë	2	90	180
13	Punimi i lëshesës gypore të rrugës nga betoni i armuar, (të mbështjella me beton) me koka hyrëse dalëse nga betoni C25/30, duke përfshirë edhe armimin e kokave me armaturë rrjete Ø8/200mm, me diametër Ø400mm	m'	5	20	100

14	Hartimi i projektit detal nga ana e kompanisë , pas përfundimit të projektit "ASB Drawing " , duke përfshirë të gjitha elementet përcjellse të niveleve situacion , gjatësor, tërthor dhe diagrami i mbushjeve, diagrami i germimeve etj.	m'	50	1	50
			GJITHSEJ		4 186,00 €
			TVSH 18%		753,48 €
			TOTALI		4 939,48 €

42.NDËRTIMI I RRUGËS TE SHTËPIA KOLEKTIVE BATLLAVË

L[m]=	50M				
B[m]=	5 (brenda skajorëve)				
NR	PËRSHKRIMI I PUNËVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	SHUMA
1	Mobilizimi i ndërmarrjes për fillimin e punimeve në projekt, sinjalizimi i punishtës (sipas standardeve të ndërtimit), hyrje daljet në punishte, rrugët për qasjen dhe qarkullimin e materialeve, duke përfshirë edhe montimin e tabelës informuese (llamarinës dhe me konstruksion të përfortuar mirë në tokë) me emrin e projektit, Investitorit, punëkryesit, vlera e investimeve, data e fillimit të punimeve si dhe data e mbarimit të punimeve. Në çmim të merren parasysh edhe shenjat lajmeruese për mbrojtjen e shëndetit dhe sigurinë në punë.	komplet	1,00	50	50
2	Fiksimi i pikave kontrolluese gjeodezike si dhe sigurimi fizik i repereve të rrjetës shtetërore për pjesën e rrugëve dhe lëshesave sipas situacionit të dhënë. Në çmim të kalkulohet trasimi gjeodezik i rrugës sipas profileve tërthore.	m'	50,00	0,5	25
3	Kontrollimi dhe evidentimi i instalimeve nëntokësore para fillimit të punimeve	m'	50,00	0,5	25
4	Gërmimi i dheut , planifikimi i bazamentit dhe transporti deri në deponi në largësi deri 5km	m³	125,00	1	125
5	Rrafshimi i nënbazës me ngjeshje $M_s=400\text{kg/cm}^2$ me cilindër me vibration.	m²	250,00	1	250
6	Furnizimi , transporti dhe planifikimi i mbushjes nga guri i thyer gëlqeror për stabilizim të rrugës, fraksion 63,0 -150 mm me ngjeshje $>400\text{ kg/cm}^2$	m³	50,00	6	300
7	Furnizimi , transporti dhe mbushja me zhavor (20cm) 0/60mm si dhe ngjeshja e tij ($M_t=600\text{kg/cm}^2$)	m³	50,00	6	300
8	Furnizimi , transporti dhe mbushja me zhavor (8cm) 0/31mm si dhe ngjeshja e tij ($M_t=700\text{kg/cm}^2$)	m³	20,00	6	120
9	Furnizimi ,transporti dhe montimi i pllakave (kubëzave) nga betoni C-30/37 trashësie $d=8\text{cm}$, të vendosura në bazën e rërës fraksion 0 4mm trashësie $d=4\text{cm}$. Tipin, formën dhe dizajnin e cakton organi mbikqyrës. Në çmim të llogaritet edhe rëra e imët e cila i mbulon fugat ndërmjet kubëzave. Shqyrtimet laboratorike për pllakat (kubëzat dhe skajorët) në shtypje, ngrirje dhe abrazion janë të domosdoshme . Atestet e materialeve të shoqërohen me certifikatat e laboratorit kontrollues para fillimit të punimeve .	m²	250	15	3750
10	Furnizimi , transporti dhe montimi i skajorëve nga betoni me dimensione $20\times 10\times 100\text{cm}$. Skajorët të jenë të qëndrueshëm ndaj agresionit të jashtëm , abrazionit dhe ngarkesave të rënda.	m'	100	6	600

11	Punimi i bankinave me material nga gurëthyes me fraksion 0-31mm nga guri gëlqeror me furnizim bartje, shtrirje dhe ngjeshje.	m³	5	6	30
12	Furnizimi, transporti dhe montimi i kapakëve metalik Ø 60 cm, me kornizë për pesha të rënda (40t). Në këtë pozicion përfshihet edhe nivelizimi i pusetave.	copë	1	90	90
13	Punimi i lëshesës gypore të rrugës nga betoni i armuar, (të mbështjella me beton) me koka hyrëse dalëse nga betoni C25/30, duke përfshirë edhe armirimin e kokave me armature rrjete Ø8/200mm, me diametër Ø400mm	m³	5	20	100
14	Hartimi i projekti detal nga ana e kompanisë, pas përfundimit të projektit "ASB Drawing", duke përfshirë të gjitha elementet përcjellëse të niveleve situacion, gjatësor, tërthor dhe diagrami i mbushjeve, diagrami i germimeve etj.	m³	50	1	50
GJITHSEJ					5 815,00 €
TVSH 18%					1 046,70 €
TOTALI					6 861,70 €

43. NDËRTIMI I RRUGËS LAGJIA HAMIT MAJKOFCI BATLLAVË					
L[m]= 110M					
B[m]= 3 (brenda skajorëve)					
NR	PËRSHKRIMI I PUNËVE	NIEËSIA	SASIA	ÇMIMI	SHUMA
1	Mobilizimi i ndërmarrjes për fillimin e punimeve në projekt, sinjalizimi i punishtës (sipas standardeve të ndërtimit), hyrje daljet në punishtë, rrugët për qasjen dhe qarkullimin e materialeve, duke përfshirë edhe montimin e tabelës informuese (llamarinës dhe me konstrukcion të përforcuar mirë në tokë) me emrin e projektit, investitorit, punëkryesit, vlera e investimeve, data e fillimit të punimeve si dhe data e mbarimit të punimeve. Në çmim të merren parasysh edhe shenjat lajmeruese për mbrojtjen e shëndetit dhe sigurinë në punë.	komplet	1,00	50	50
2	Fiksimi i pikave kontrolluese gjeodezike si dhe sigurimi fizik i repereve të rrjetës shtetërore për pjesën e rrugëve dhe lëshesave sipas situacionit të dhënë. Në çmim të kalkulohet trasimi gjeodezik i rrugës sipas profileve tërthore.	m³	110,00	0,5	55
3	Kontrollimi dhe evidentimi i instalimeve nëntokësore para fillimit të punimeve	m³	110,00	0,5	55
4	Gërmimi i dheut, planifikimi i bazamentit dhe transporti deri në deponi në largësi deri 5km	m³	220,00	1	220
5	Rrafshimi i nënbazës me ngjeshje Ms=400kg/cm² me cilindër me vibracion.	m²	440,00	1	440
6	Furnizimi, transporti dhe planifikimi i mbushjes nga guri i thyer gëlqeror për stabilizim të rrugës, fraksion 63,0 -150 mm me ngjeshje >400 kg/cm²	m³	88,00	6	528
7	Furnizimi, transporti dhe mbushja me zhavor (20cm) Ø/60mm si dhe ngjeshja e tij (Mt=600kg/cm²)	m³	88,00	6	528
8	Furnizimi, transporti dhe mbushja me zhavor (8cm) Ø/31mm si dhe ngjeshja e tij (Mt=700kg/cm²)	m³	35,20	6	211,2

9	Furnizimi ,transporti dhe montimi i pllakave (kubëzave) nga betoni C-30/37 trashësie d=8cm, të vendosura në bazën e rërës fraksion 0-4mm trashësie d=4cm . Tipin, formën dhe dizajnin e cakton organi mbikqyrës. Në çmim të llogaritet edhe rëra e imët e cila i mbulon fugat ndërmjet kubëzave. Shqyrtimet laboratorike për pllakat (kubëzat dhe skajorët) në shtypje, ngrirje dhe abrazion janë të domosdoshme . Atestet e materialeve të shoqërohen me certifikatat e laboratorit kontrollues para fillimit të punimeve .	m²	330	15	4950
10	Furnizimi , transporti dhe montimi i skajorëve nga betoni me dimensione 20x10x100cm. Skajorët të jenë të qëndrueshëm ndaj agresionit të jashtëm , abrazionit dhe ngarkesave të rënda.	m'	220	6	1320
11	Punimi i bankinave me material nga gurëthyesit me fraksion 0-31mm nga guri gëlqeror me furnizim bartje, shtirje dhe ngjeshje.	m³	11	6	66
12	Furnizimi , transporti dhe montimi i kapakëve metalik Ø 60 cm , me kornizë për pesha të rënda (40t). Në këtë pozicion përfshihet edhe nivelizimi i pushtave.	copë	2	90	180
13	Punimi i lëshesës gypore të rrugës nga betoni i armuar , (të mbështjella me beton) me koka hyrëse dalëse nga betoni C25/30, duke përfshirë edhe armirimin e kokave me armature rrjete Ø8/200mm , me diametër Ø400mm Hartimi i projektit detal nga ana e kompanisë , pas përfundimit të projektit "ASB Drawing " , duke përfshirë të gjitha elementet përcjellse të niveleve situacion , gjatësor, tërthor dhe diagrami i mbushjeve, diagrami i permimeve etj.	m'	5	20	100
14		m'	110	1	110
GJITHSEJ					8 813,20 €
TVSH 18%					1 586,38 €
TOTALI					10 399,58 €

44.NDËRTIMI I RRUGËS LAGJJA BEDRI STATOFCI BATLLAVË					
L[m]= 113M					
B[m]= 3 (brenda skajorëve)					
NR	PËRSHKRIMI I PUNËVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	SHUMA
1	Mobilizimi i ndërmarrjes për fillimin e punimeve në projekt, sinjalizimi i punishteve (sipas standardeve të ndërtimit), hyrje daljet në punishte, rrugët për qasjen dhe qarkullimin e materialeve, duke parapar edhe montimin e tabelës informuese (llamarinës dhe me konstrukcion të përforcuar mirë në tokë) me emrin e projektit, investitorit, punëkryesit, vlera e investimeve, data e fillimit të punimeve si dhe data e mbarimit të punimeve. Në çmim të merren parasysh edhe shenjat lajmeruese për mbrojtjen e shëndetit dhe sigurinë në punë.	komplet	1,00	50	50
2	Fiksimi i pikave kontrolluese gjeodezike si dhe sigurimi fizik i repereve të rrjetës shtetërore për pjesën e rrugëve dhe lëshesave sipas situacionit të dhënë. Në çmim të kalkulohet trasimi gjeodezik i rrugës sipas profileve tërthore.	m'	113,00	0,5	56,5
3	Kontrollimi dhe evidentimi i instalimeve nëntokësore para fillimit të punimeve	m'	113,00	0,5	56,5
4	Gërmimi i dheut , planifikimi i bazamentit dhe transporti deri në deponi në largësi deri 5km	m³	226,00	1	226

5	Rrafshimi i nënbazës me ngjeshje $M_s=400\text{kg/cm}^2$ me cilindër me vibracion.	m^2	452,00	1	452
6	Furnizimi, transporti dhe planifikimi i mbushjes nga guri i thyer gëlqeror për stabilizim të rrugës, fraksion 63,0-150 mm me ngjeshje $>400\text{kg/cm}^2$	m^3	90,40	6	542,4
7	Furnizimi, transporti dhe mbushja me zhavor (20cm) 0/60mm si dhe ngjeshja e tij ($M_t=600\text{kg/cm}^2$)	m^3	90,40	6	542,4
8	Furnizimi, transporti dhe mbushja me zhavor (8cm) 0/31mm si dhe ngjeshja e tij ($M_t=700\text{kg/cm}^2$)	m^3	36,16	6	216,96
9	Furnizimi, transporti dhe montimi i pllakave (kubëzave) nga betoni C-30/37 trashësie $d=8\text{cm}$, të vendosura në bazën e rrës fraksion 0-4mm trashësie $d=4\text{cm}$. Tipin, formën dhe dizajnin e cakton organi mbikqyrës. Në çmim të llogaritet edhe rëra e imët e cila i mbulon fugat ndërmjet kubëzave. Shqyrtimet laboratorike për pllakat (kubëzat dhe skajorët) në shtypje, ngrirje dhe abrazion janë të domosdoshme. Atestet e materialeve të shoqërohen me certifikatat e laboratorit kontrollues para fillimit të punimeve.	m^2	339	15	5085
10	Furnizimi, transporti dhe montimi i skajorëve nga betoni me dimensione 20x10x100cm. Skajorët të jenë të qëndrueshëm ndaj agresionit të jashtëm, abrazionit dhe ngarkesave të rënda.	m^1	226	6	1356
11	Punimi i bankinave me material nga gurëthyesi me fraksion 0-31mm nga guri gëlqeror me furnizim bartje, shtrirje dhe ngjeshje.	m^3	11,3	6	67,8
12	Furnizimi, transporti dhe montimi i kapakëve metalik $\varnothing 60\text{cm}$, me kornizë për pesha të rënda (40t). Në këtë pozicion përfshihet edhe nivelizimi i pusetave.	copë	2	90	180
13	Punimi i lëshesës gypore të rrugës nga betoni i armuar, (të mbështjella me beton) me koka hyrëse dalëse nga betoni C25/30, duke përfshirë edhe armiminin e kokave me armature rrjete $\varnothing 8/200\text{mm}$, me diametër $\varnothing 400\text{mm}$	m^1	5	20	100
14	Hartimi i projekti detaj nga ana e kompanisë, pas përfundimit të projektit "ASB Drawing", duke përfshirë të gjitha elementet përcjellse të niveleve situacion, gjatësor, tërthor dhe diagrami i mbushjeve, diagrami i germimeve etj.	m^1	113	1	113
			GJITHSEJ		9 044,56 €
			TVSH 18%		1 628,02 €
			TOTALI		10 672,58 €

45.NDËRTIMI I RRUGËS LAGJIA ZHEGROVA SIBOC					
L(m)= 85M					
B(m)= 3 (brenda skajorëve)					
NR	PËRSHKRIMI I PUNËVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	SHUMA

1	Mobilizimi i ndërmarrjes për fillimin e punimeve në projekt, sinjalizimi i punishteve (sipas standardeve të ndërtimit), hyrje daljet në punishte, rrugët për qasjen dhe qarkullimin e materialeve, duke përfshirë edhe montimin e tabelës informuese (llamarinës dhe me konstruksion të përfunduar mirë në tokë) me emrin e projektit, investitorit, punëkryesit, vlera e investimeve, data e fillimit të punimeve si dhe data e mbarimit të punimeve. Në çmim të merren parasysh edhe shenjat lajmeruese për mbrojtjen e shëndetit dhe sigurinë në punë.	komplet	1,00	50	50
2	Fiksimi i pikave kontrolluese gjeodezike si dhe sigurimi fizik i repereve të rrjetës shtetërore për pjesën e rrugëve dhe lëshesave sipas situacionit të dhënë. Në çmim të kalkulohet trasimi gjeodezik i rrugës sipas profileve tërthore.	m'	85,00	0,5	42,5
3	Kontrollimi dhe evidentimi i instalimeve nëntokësore para fillimit të punimeve	m'	85,00	0,5	42,5
4	Gërmimi i dheut, planifikimi i bazamentit dhe transporti deri në deponi në largësi deri 5km	m³	170,00	1	170
5	Rrafshimi i nënbazës me ngjeshje Ms=400kg/cm² me cilindër me vibracion.	m²	340,00	1	340
6	Furnizimi, transporti dhe planifikimi i mbushjes nga guri i thyer gëlqeror për stabilizim të rrugës, fraksion 63,0-150 mm me ngjeshje >400 kg/cm²	m³	68,00	6	408
7	Furnizimi, transporti dhe mbushja me zhavor (20cm) 0/60mm si dhe ngjeshja e tij (Mt=600kg/cm²)	m³	68,00	6	408
8	Furnizimi, transporti dhe mbushja me zhavor (8cm) 0/31mm si dhe ngjeshja e tij (Mt=700kg/cm²)	m³	27,20	6	163,2
9	Furnizimi, transporti dhe montimi i pllakave (kubëzave) nga betoni C-30/37 trashësie d=8cm, të vendosura në bazën e rërës fraksion 0-4mm trashësie d=4cm. Tipin, formën dhe dizajnin e cakton organi mbikqyrës. Në çmim të llogaritet edhe rëra e imët e cila i mbulon fugat ndërmjet kubëzave. Shqyrtimet laboratorike për pllakat (kubëzat dhe skajorët) në shtypje, ngrirje dhe abrazion janë të domosdoshme. Atestet e materialeve të shoqërohen me certifikatat e laboratorit kontrollues para fillimit të punimeve.	m²	255	15	3825
10	Furnizimi, transporti dhe montimi i skajorëve nga betoni me dimensione 20x10x100cm. Skajorët të jenë të qëndrueshëm ndaj agresionit të jashtëm, abrazionit dhe ngarkesave të rënda.	m'	170	6	1020
11	Punimi i bankinave me material nga gurëthyesit me fraksion 0-31mm nga guri gëlqeror me furnizim bartje, shtrirje dhe ngjeshje.	m³	8,5	6	51
12	Furnizimi, transporti dhe montimi i kapakëve metalik Ø 60 cm, me kornizë për pesha të rënda (40t). Në këtë pozicion përfshihet edhe nivelizimi i pusëve.	copë	1	90	90
13	Punimi i lëshesës gypore të rrugës nga betoni i armuar, (të mbështjella me beton) me koka hyrëse dalëse nga betoni C25/30, duke përfshirë edhe armirimin e kokave me armature rrjete Ø8/200mm, me diametër Ø400mm	m'	5	20	100
14	Hartimi i projektit detaj nga ana e kompanisë, pas përfundimit të projektit "ASB Drawing", duke përfshirë të gjitha elementet përcjellse të niveleve situacion, gjatësor, tërthor dhe diagrami i mbushjeve, diagrami i germimeve etj.	m'	85	1	85
			GJITHSEJ		6 795,20 €
			TVSH 18%		1 223,14 €
			TOTALI		8 018,34 €

46.NDËRTIMI I RRUGËS SIBOC

L(m)= 33M

B(m)= 3 (brenda skajorëve)

NR	PËRSHKRIMI I PUNËVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	SHUMA
1	Mobilizimi i ndërmarrjes për fillimin e punimeve në projekt, sinjalizimi i punishteve sipas standardeve të ndërtimit, hyrje daljet në punishte, rrugët për qasjen dhe qarkullimin e materialeve, duke parapar edhe montimin e tabelës informuese (llamarinës dhe me konstrukcion të përforcuar mirë në tokë) me emrin e projektit, investitorit, punëkryesit, vlera e investimeve, data e fillimit të punimeve si dhe data e mbarimit të punimeve. Në çmim të merren parasysh edhe shenjat lajmeruese për mbrojtjen e shëndetit dhe sigurinë në punë.	komplet	1,00	50	50
2	Fiksimi i pikave kontrolluese gjeodezike si dhe sigurimi fizik i repereve të rrjetës shtetërore për pjesën e rrugëve dhe lëshesave sipas situacionit të dhënë. Në çmim të kalkulohet trasimi gjeodezik i rrugës sipas profileve tërthore.	m'	33,00	0,5	16,5
3	Kontrollimi dhe evidentimi i instalimeve nëntokësore para fillimit të punimeve	m'	33,00	0,5	16,5
4	Gërmimi i dheut, planifikimi i bazamentit dhe transporti deri në deponi në largësi deri 5km	m³	66,00	1	66
5	Rrafshimi i nënbazës me ngjeshje $M_s=400\text{kg/cm}^2$ me cilindër me vibracion.	m³	132,00	1	132
6	Furnizimi, transporti dhe planifikimi i mbushjes nga guri i thyer gëlqeror për stabilizim të rrugës, fraksion 63,0-150 mm me ngjeshje $>400\text{kg/cm}^2$	m³	26,40	6	158,4
7	Furnizimi, transporti dhe mbushja me zhavor (20cm) 0/60mm si dhe ngjeshja e tij ($M_t=600\text{kg/cm}^2$)	m³	26,40	6	158,4
8	Furnizimi, transporti dhe mbushja me zhavor (8cm) 0/31mm si dhe ngjeshja e tij ($M_t=700\text{kg/cm}^2$)	m³	10,56	6	63,36
9	Furnizimi, transporti dhe montimi i pllakave (kubëzave) nga betoni C-30/37 trashësie $d=8\text{cm}$, të vendosura në bazën e rërës fraksion 0-4mm trashësie $d=4\text{cm}$. Tlpin, formën dhe dizajnin e cakton organi mbikqyrës. Në çmim të llogaritet edhe rëra e imët e cila i mbulon lugat ndërmjet kubëzave. Shqyrtimet laboratorike për pllakat (kubëzat dhe skajorët) në shtypje, ngrirje dhe abrazion janë të domosdoshme. Atestet e materialeve të shoqërohen me certifikatat e laboratorit kontrollues para fillimit të punimeve.	m³	99	15	1485
10	Furnizimi, transporti dhe montimi i skajorëve nga betoni me dimensione 20x10x100cm. Skajorët të jenë të qëndrueshëm ndaj agresionit të jashtëm, abrazionit dhe ngarkesave të rënda.	m'	66	6	396
11	Punimi i bankinave me material nga gurëthyesi me fraksion 0-31mm nga guri gëlqeror me furnizim bartje, shtrirje dhe ngjeshje.	m³	3,3	6	19,8
12	Furnizimi, transporti dhe montimi i kapakëve metalik Ø 60 cm, me kornizë për pesha të rënda (40t). Në këtë pozicion përfshihet edhe nivelizimi i pushtave.	copë	1	90	90

13	Punimi i lëshesës gypore të rrugës nga betoni i armuar , (të mbështjellë me beton) me koka hyrëse dalëse nga betoni C25/30, duke përfshirë edhe armimin e kokave me armature rrjete Ø8/200mm , me diametër Ø400mm	m ³	5	20	100
14	Hartimi i projekti detal nga ana e kompanisë , pas përfundimit të projektit "ASB Drawing " , duke përfshirë të gjitha elementet përcjellse të niveleve situacion , gjatësor, tërthor dhe diagrami i mbushjeve, diagrami i germimeve etj.	m ³	33	1	33
GJITHSEJ					2 784,96 €
TVSH 18%					501,29 €
TOTALI					3 286,25 €

47.NDËRTIMI I RRUGËS LAGJIA SPANCA KAQYBEG					
L[m]= 60M					
B[m]= 3 (brenda skajorëve)					
NR	PËRSHKRIMI I PUNËVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	SHUMA
1	Mobilizimi i ndërmarrjes për fillimin e punimeve në projekt, sinjalizimi i punishtës (sipas standardeve të ndërtimit), hyrje daljet në punishtë, rrugët për qasjen dhe qarkullimin e materialeve, duke parapar edhe montimin e tabelës informuese (llamarinës dhe me konstruksion të përforcuar mirë në tokë) me emrin e projektit, investitorit, punëkryesit, vlera e investimeve, data e fillimit të punimeve si dhe data e mbarimit të punimeve. Në çmim të merren parasysh edhe shenjat lajmeruese për mbrojtjen e shendetit dhe sigurinë në punë.	komplet	1,00	50	50
2	Fiksimi i pikave kontrolluese gjeodezike si dhe sigurimi fizik i reperve të rrjetës shtetërore për pjesën e rrugëve dhe lëshesave sipas situacionit të dhënë. Në çmim të kalkullohet trasimi gjeodezik i rrugës sipas profileve tërthore.	m ³	60,00	0,5	30
3	Kontrollimi dhe evidentimi i instalimeve nëntokësore para fillimit të punimeve	m ³	60,00	0,5	30
4	Gërmimi i dheut , planifikimi i bazamentit dhe transporti deri në deponi në largësi deri 5km	m ³	120,00	1	120
5	Rrafshimi i nënbazës me ngjeshje Ms=400kg/cm ² me cilindër me vibracion	m ²	240,00	1	240
6	Furnizimi , transporti dhe planifikimi i mbushjes nga guri i thyer gëiqeror për stabilizim të rrugës, fraksion 63.0 -150 mm me ngjeshje >400 kg/cm ²	m ³	48,00	6	288
7	Furnizimi , transporti dhe mbushja me zhavor (20cm) 0/60mm si dhe ngjeshja e tij (Mt=600kg/cm ²)	m ³	48,00	6	288
8	Furnizimi , transporti dhe mbushja me zhavor (8cm) 0/31mm si dhe ngjeshja e tij (Mt=700kg/cm ²)	m ³	19,20	6	115,2
9	Furnizimi ,transporti dhe montimi i pllakave (kubëzave) nga betoni C-30/37 trashësie d=8cm, të vendosura në bazën e rërës fraksion 0-4mm trashësie d=4cm . Tipin, formën dhe dizajnin e cakton organi mbikqyrës. Në çmim të llogaritet edhe rëra e imët e cila i mbulon fugat ndërmjet kubëzave. Shqyrtimet laboratorike për pllakat (kubëzat dhe skajorët) në shtypje, ngrirje dhe abrazion janë të domosdoshme . Atestet e materialeve të shoqërohen me certifikatat e laboratorit kontrollues para fillimit të punimeve .	m ²	180	15	2700

10	Furnizimi, transporti dhe montimi i skajorëve nga betoni me dimensione 20x10x100cm. Skajorët të jenë të qëndrueshëm ndaj agresionit të jashtëm, abrazionit dhe ngarkesave të rënda.	m'	120	6	720
11	Punimi i bankinave me material nga gurëthyesi me fraksion 0-31mm nga guri gëlqeror me furnizim bartje, shtrirje dhe ngjeshje.	m³	6	6	36
12	Furnizimi, transporti dhe montimi i kapakëve metalik Ø 60 cm, me kornizë për pesha të rënda (40t). Në këtë pozicion përfshihet edhe nivelizimi i pusetave.	copë	1	90	90
13	Punimi i lëshesës gypore të rrugës nga betoni i armuar, (të mbështjella me beton) me koka hyrëse dalëse nga betoni C25/30, duke përfshirë edhe armirimin e kokave me armature rrjete Ø8/200mm, me diametër Ø400mm	m'	5	20	100
14	Hartimi i projekti detal nga ana e kompanisë, pas përfundimit të projektit "ASB Drawing", duke përfshirë të gjitha elementet përcjellëse të niveleve situacion, gjatësor, tërthor dhe diagrami i mbushjeve, diagrami i germimeve etj.	m'	60	1	60
GJITHSEJ					4 867,20 €
TVSH 18%					876,10 €
TOTALI					5 743,30 €

48.NDËRTIMI I RRUGËS LAGJJA MAHMUT BAJRAMI GERDOC					
L[m]= 85M					
B[m]= 3 (brenda skajorëve)					
NR	PËRSHKRIMI I PUNËVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	SHUMA
1	Mobilizimi i ndërmarrjes për fillimin e punimeve në projekt, sinjalizimi i punishtës (sipas standardeve të ndërtimit), hyrje daljet në punishte, rrugët për qasjen dhe qarkullimin e materialeve, duke parapar edhe montimin e tabelës informuese (llamarinës dhe me konstrukcion të përforcuar mirë në tokë) me emrin e projektit, investitorit, punëkryesit, vlera e investimeve, data e fillimit të punimeve si dhe data e mbarimit të punimeve. Në çmim të merren parasysh edhe shenjat lajmeruese për mbrojtjen e shendetit dhe sigurinë në punë.	komplet	1,00	50	50
2	Fiksimi i pikave kontrolluese gjeodezike si dhe sigurimi fizik i repereve të rrjetës shtetërore për pjesën e rrugëve dhe lëshesave sipas situacionit të dhënë. Në çmim të kalkulohet trasimi gjeodezik i rrugës sipas profileve tërthore.	m'	85,00	0,5	42,5
3	Kontrollimi dhe evidentimi i instalimeve nëntokësore para fillimit të punimeve	m'	85,00	0,5	42,5
4	Gërmimi i dheut, planifikimi i bazamentit dhe transporti deri në deponi në largësi deri 5km	m³	170,00	1	170
5	Rrafshimi i nënbazës me ngjeshje Ms=400kg/cm² me cilindër me vibration.	m²	340,00	1	340
6	Furnizimi, transporti dhe planifikimi i mbushjes nga guri i thyer gëlqeror për stabilizim të rrugës, fraksion 63,0 -150 mm me ngjeshje >400 kg/cm²	m³	68,00	6	408
7	Furnizimi, transporti dhe mbushja me zhavor (20cm) 0/60mm si dhe ngjeshja e tij (Mt=600kg/cm²)	m³	68,00	6	408
8	Furnizimi, transporti dhe mbushja me zhavor (8cm) 0/31mm si dhe ngjeshja e tij (Mt=700kg/cm²)	m³	27,20	6	163,2

9	Furnizimi, transporti dhe montimi i pllakave (kubëzave) nga betoni C-30/37 trashësie d=8cm, të vendosura në bazën e rërës fraksion 0-4mm trashësie d=4cm. Tipin, formën dhe dizajnin e cakton organi mbikqyrës. Në çmim të llogaritet edhe rëra e imët e cila i mbulon fugat ndërmjet kubëzave. Shqyrtimet laboratorike për pllakat (kubëzat dhe skajorët) në shtypje, ngrirje dhe abrazion janë të domosdoshme. Atestet e materialeve të shoqërohen me certifikatat e laboratorit kontrollues para fillimit të punimeve.	m ²	255	15	3825
10	Furnizimi, transporti dhe montimi i skajorëve nga betoni me dimensione 20x10x100cm. Skajorët të jenë të qëndrueshëm ndaj agresionit të jashtëm, abrazionit dhe ngarkesave të rënda.	m'	170	6	1020
11	Punimi i bankinave me material nga gurëthyesi me fraksion 0-31mm nga guri gëlqeror me furnizim bartje, shtrirje dhe ngjeshje.	m ³	8,5	6	51
12	Furnizimi, transporti dhe montimi i kapakëve metalik Ø 60 cm, me kornizë për peshë të rënda (40t). Në këtë pozicion përfshihet edhe nivelizimi i pusëve.	copë	1	90	90
13	Punimi i lëshesës gypore të rrugës nga betoni i armuar, (të mbështjella me beton) me koka hyrëse dalëse nga betoni C25/30, duke përfshirë edhe armirimin e kokave me armature rrjete Ø8/200mm, me diametër Ø400mm	m'	5	20	100
14	Hartimi i projektit detaj nga ana e kompanisë, pas përfundimit të projektit "ASB Drawing", duke përfshirë të gjitha elementet përcjelle të niveleve situacion, gjatësor, tërthor dhe diagrami i mbushjeve, diagrami i germimeve etj.	m'	85	1	85
GJITHSEJ					6 795,20 €
TVSH 18%					1 223,14 €
TOTALI					8 018,34 €

49.NDËRTIMI I RRUGËS LAGJIA TAHIRI GERDOC					
L[m]=	45+50=95M				
B[m]=	3 (brenda skajorëve)				
NR	PËRSHKRIMI I PUNËVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	SHUMA
1	Mobilizimi i ndërmarrjes për fillimin e punimeve në projekt, sinjalizimi i punishtës (sipas standardeve të ndërtimit), hyrje daljet në punishtë, rrugët për qasjen dhe qarkullimin e materialeve, duke parapar edhe montimin e tabelës informuese (llamarinës dhe me konstruktion të përforcuar mirë në tokë) me emrin e projektit, investitorit, punëkryesit, vlera e investimeve, data e fillimit të punimeve si dhe data e mbarimit të punimeve. Në çmim të merren parasysh edhe shenjat lajmeruese për mbrojtjen e shëndetit dhe sigurinë në punë	komplet	1,00	50	50
2	Fiksimi i pllakave kontrolluese gjeodezike si dhe sigurimi fizik i repërve të rrjetës shtetërore për pjesën e rrugëve dhe lëshesave sipas situacionit të dhënë. Në çmim të kalkulohet trasimi gjeodezik i rrugës sipas profileve tërthore	m'	95,00	0,5	47,5
3	Kontrollimi dhe evidentimi i instalimeve nëntokësore para fillimit të punimeve	m'	95,00	0,5	47,5
4	Gërmimi i dheut, planifikimi i bazamentit dhe transporti deri në deponi në largësi deri 5km	m ³	190,00	1	190

5	Furnizimi i nënbazës me ngjeshje $M_s=400\text{kg/cm}^2$ me cilindër me vibracion.	m^2	380,00	1	380
6	Furnizimi, transporti dhe planifikimi i mbushjes nga guri i thyer gëlqeror për stabilizim të rrugës, fraksion 63,0-150 mm me ngjeshje $>400\text{kg/cm}^2$	m^3	76,00	6	456
7	Furnizimi, transporti dhe mbushja me zhavor (20cm) 0/60mm si dhe ngjeshja e tij ($M_t=600\text{kg/cm}^2$)	m^3	76,00	6	456
8	Furnizimi, transporti dhe mbushja me zhavor (8cm) 0/31mm si dhe ngjeshja e tij ($M_t=700\text{kg/cm}^2$)	m^3	30,40	6	182,4
9	Furnizimi, transporti dhe montimi i pllakave (kubëzave) nga betoni C-30/37 trashësie $d=8\text{cm}$, të vendosura në bazën e rrësë fraksion 0-4mm trashësie $d=4\text{cm}$. Tipin, formën dhe dizajnin e cakton organi mbikqyrës. Në çmim të llogaritet edhe rëra e imët e cila i mbulon fugat ndërmjet kubëzave. Shqyrtimet laboratorike për pllakat (kubëzat dhe skajorët) në shtypje, ngrirje dhe abrazion janë të domosdoshme. Atestet e materialeve të shoqërohen me certifikatat e laboratorit kontrollues para fillimit të punimeve.	m^2	285	15	4275
10	Furnizimi, transporti dhe montimi i skajorëve nga betoni me dimensione 20x10x100cm. Skajorët të jenë të qëndrueshëm ndaj agresionit të jashtëm, abrazionit dhe ngarkesave të rënda.	m^1	190	6	1140
11	Punimi i bankinave me material nga gurëthyesit me fraksion 0-31mm nga guri gëlqeror me furnizim bartje, shtrirje dhe ngjeshje.	m^3	9,5	6	57
12	Furnizimi, transporti dhe montimi i kapakëve metalik $\varnothing 60\text{cm}$, me kornizë për pesha të rënda (40t). Në këtë pozicion përfshihet edhe nivelizimi i pusetave.	copë	1	90	90
13	Punimi i lëshesës gypore të rrugës nga betoni i armuar, (të mbështjella me beton) me koka hyrëse dalëse nga betoni C25/30, duke përfshirë edhe armirimin e kokave me armature rrjete $\varnothing 8/200\text{mm}$, me diametër $\varnothing 400\text{mm}$.	m^1	5	20	100
14	Hartimi i projekti detal nga ana e kompanisë, pas përfundimit të projektit "ASB Drawing", duke përfshirë të gjitha elementet përcjellëse të niveleve situation, gjatësor, tërthor dhe diagrami i mbushjeve, diagrami i germimeve etj.	m^1	95	1	95
GJITHSEJ					7 566,40 €
TVSH 18%					1 361,95 €
TOTALI					8 928,35 €

50.NDËRTIMI I RRUGËS LAGJJA MEHANVE BALLOC

L[m]=	50M				
B[m]=	3 (brenda skajorëve)				
NR	PËRSHKRIMI I PUNËVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	SHUMA

1	Mobilizimi i ndërmarrjes për fillimin e punimeve në projekt, sinjalizimi i punishte (sipas standardeve të ndërtimit), hyrje daljet në punishte, rrugët për qasjen dhe qarkullimin e materialeve, duke parapar edhe montimin e tabelës informuese (llamarinës dhe me konstrukcion të përforcuar mirë në tokë) me emrin e projektit, investitorit, punëkryesit, vlera e investimeve, data e fillimit të punimeve si dhe data e mbarimit të punimeve. Në çmim të merren parasysh edhe shenjat lajmëuese për mbrojtjen e shëndetit dhe sigurinë në punë.	komplet	1,00	50	50
2	Fiksimi i pikave kontrolluese gjeodezike si dhe sigurimi fizik i repërve të rrjetës shtetërore për pjesën e rrugëve dhe lëshesave sipas situacionit të dhënë. Në çmim të kalkulohet trasimi gjeodezik i rrugës sipas profileve tërthore.	m'	50,00	0,5	25
3	Kontrollimi dhe evidentimi i instalimeve nëntokësore para fillimit të punimeve	m'	50,00	0,5	25
4	Gërmimi i dheut, planifikimi i bazamentit dhe transporti deri në deponi në largësi deri 5km	m³	100,00	1	100
5	Rrafshimi i nënbazës me ngjeshje $M_s=400\text{kg/cm}^2$ me cilindër me vibracion.	m²	200,00	1	200
6	Furnizimi, transporti dhe planifikimi i mbushjes nga guri i thyer gëlqeror për stabilizim të rrugës, fraksion 63,0-150 mm me ngjeshje $>400\text{kg/cm}^2$	m³	40,00	6	240
7	Furnizimi, transporti dhe mbushja me zhavor (20cm) 0/60mm si dhe ngjeshja e tij ($M_t=600\text{kg/cm}^2$)	m³	40,00	6	240
8	Furnizimi, transporti dhe mbushja me zhavor (8cm) 0/31mm si dhe ngjeshja e tij ($M_t=700\text{kg/cm}^2$)	m³	16,00	6	96
9	Furnizimi, transporti dhe montimi i pllakave (kubëzave) nga betoni C-30/37 trashësie $d=8\text{cm}$, të vendosura në bazën e rërës fraksion 0-4mm trashësie $d=4\text{cm}$. Tipin, formën dhe dizajnin e cakton organi mbikqyrës. Në çmim të llogaritet edhe rëra e imët e cila i mbulon fugat ndërmjet kubëzave. Shqyrtimet laboratorike për pllakat (kubëzat dhe skajorët) në shtypje, ngjirje dhe abrazion janë të domosdoshme. Atestet e materialeve të shoqërohen me certifikatat e laboratorit kontrollues para fillimit të punimeve.	m²	150	15	2250
10	Furnizimi, transporti dhe montimi i skajorëve nga betoni me dimensione 20x10x100cm. Skajorët të jenë të qëndrueshëm ndaj agresionit të jashtëm, abrazionit dhe ngarkesave të rënda.	m'	100	6	600
11	Punimi i bankinave me material nga gurëthyesi me fraksion 0-31mm nga guri gëlqeror me furnizim bartje, shtrirje dhe ngjeshje.	m³	5	6	30
12	Furnizimi, transporti dhe montimi i kapakëve metalik $\varnothing 60\text{cm}$, me kornizë për pesha të rënda (40t). Në këtë pozicion përfshihet edhe nivellizimi i pushtave.	copë	1	90	90
13	Punimi i lëshesës gypore të rrugës nga betoni i armuar, (të mbështjella me beton) me koka hyrëse dalëse nga betoni C25/30, duke përfshirë edhe armirimin e kokave me armature rrjete $\varnothing 8/200\text{mm}$, me diametër $\varnothing 400\text{mm}$	m'	5	20	100
14	Hartimi i projekti detal nga ana e kompanisë, pas përfundimit të projektit "ASB Drawing", duke përfshirë të gjitha elementet përcjellse të niveleve situacion, gjatësor, tërthor dhe diagrami i mbushjeve, diagrami i germimeve etj.	m'	50	1	50
			GJITHSEJ		4 096,00 €
			TVSH 18%		737,28 €
			TOTALI		4 833,28 €

51.NDËRTIMI I RRUGËS LAGJIA VISOKA BALLOC

L[m]= 114M

B[m]= 3 (brenda skajorëve)

NR	PËRSHKRIMI I PUNËVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	SHUMA
1	Mobilizimi i ndërmarrjës për fillimin e punimeve në projekt, sinjalizimi i punishtës (sipas standardeve të ndërtimit), hyrje daljet në punishte, rrugët për qasjen dhe qarkullimin e materialeve, duke parapar edhe montimin e tabelës Informuese (llamarinës dhe me konstrukcion të përforcuar mirë në tokë) me emrin e projektit, investitorit, punëkryesit, vlera e investimeve, data e fillimit të punimeve si dhe data e mbarimit të punimeve. Në çmim të merren parasysh edhe shenjat lajmeruese për mbrojtjen e shëndetit dhe sigurinë në punë.	komplet	1,00	50	50
2	Fiksimi i pikave kontrolluese gjeodezike si dhe sigurimi fizik i repërve të rrjetës shtetërore për pjesën e rrugëve dhe lëshesave sipas situacionit të dhënë. Në çmim të kalkulohet trasimi gjeodezik i rrugës sipas profileve tërthore.	m'	114,00	0,5	57
3	Kontrollimi dhe evidentimi i instalimeve nëntokësore para fillimit të punimeve	m'	114,00	0,5	57
4	Gërmimi i dheut , planifikimi i bazamentit dhe transporti deri në deponi në largësi deri 5km	m³	228,00	1	228
5	Rrafshimi i nënbazës me ngjeshje Ms=400kg/cm² me cilindër me vibracion.	m²	456,00	1	456
6	Furnizimi , transporti dhe planifikimi i mbushjes nga guri i thyer gëlqeror për stabilizim të rrugës, fraksion 63.0 -150 mm me ngjeshje >400 kg/cm²	m³	91,20	6	547,2
7	Furnizimi , transporti dhe mbushja me zhavor (20cm) 0/60mm si dhe ngjeshja e tij (Mt=600kg/cm²)	m³	91,20	6	547,2
8	Furnizimi , transporti dhe mbushja me zhavor (8cm) 0/31mm si dhe ngjeshja e tij (Mt=700kg/cm²)	m³	36,48	6	218,88
9	Furnizimi , transporti dhe montimi i pllakave (kubëzave) nga betoni C-30/37 trashësie d=8cm, të vendosura në bazën e rërës fraksion 0-4mm trashësie d=4cm. Tipin, formën dhe dizajnin e cakton organi mbikqyrës. Në çmim të llogaritet edhe rëra e imët e cila i mbulon fugat ndërmjet kubëzave. Shqyrtimet laboratorike për pllakat (kubëzat dhe skajorët) në shtypje, ngrirje dhe abrazion janë të domosdoshme. Atestet e materialeve të shoqërohen me certifikatat e laboratorit kontrollues para fillimit të punimeve .	m²	342	10	3420
10	Furnizimi , transporti dhe montimi i skajorëve nga betoni me dimensione 20x10x100cm. Skajorët të jenë të qëndrueshëm ndaj agresionit të jashtëm , abrazionit dhe ngarkesave të rënda.	m'	228	6	1368
11	Punimi i bankinave me material nga gurëthyes me fraksion 0-31mm nga guri gëlqeror me furnizim bartje, shtrirje dhe ngjeshje.	m³	11,4	6	68,4
12	Furnizimi , transporti dhe montimi i kapakëve metalik Ø 60 cm , me kornizë për pesha të rënda (40t). Në këtë pozicion përfshihet edhe nivelizimi i pushtave.	copë	1	90	90
13	Punimi i lëshesës gypore të rrugës nga betoni i armuar , (të mbështjella me beton) me koka hyrëse dalëse nga betoni C25/30, duke përfshirë edhe armimin e kokave me armature rrjete Ø8/200mm , me diametër Ø400mm	m'	5	20	100

14	Hartimi i projektit detal nga ana e kompanisë , pas përfundimit të projektit "ASB Drawing " , duke përfshirë të gjitha elementet përcjellse të niveleve situacion , gjatësor, tërthor dhe diagrami i mbushjeve, diagrami i germimeve etj.	m²	114	1	114
GJITHSEJ					7 321,68 €
					1 317,90 €
TOTALI					8 639,58 €

52.NDËRTIMI I RRUGËS TE KOMPLEKSI MEMORIAL LLADOC					
L[m]= 37M					
B[m]= 3 (brenda skajorëve)					
NR	PËRSHKRIMI I PUNËVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	SHUMA
1	Mobilizimi i ndërmarrjes për fillimin e punimeve në projekt, sinjalizimi i punishtës (sipas standardeve të ndërtimit), hyrje daljet në punishtë, rrugët për qasjen dhe qarkullimin e materialeve, duke parapar edhe montimin e tabelës informuese (llamarinës dhe me konstruksion të përforcuar mirë në tokë) me emrin e projektit, investitorit, punëkryesit, vlera e investimeve, data e fillimit të punimeve si dhe data e mbarimit të punimeve. Në çmim të merren parasysh edhe shenjat lajmeruese për mbrojtjen e shëndetit dhe sigurinë në punë.	komplet	1,00	50	50
2	Fiksimi i pikave kontrolluese gjeodezike si dhe sigurimi fizik i repereve të rrjetës shtetërore për pjesën e rrugëve dhe lëshesave sipas situacionit të dhënë. Në çmim të kalkulohet trasimi gjeodezik i rrugës sipas profileve tërthore.	m²	37,00	0,5	18,5
3	Kontrollimi dhe evidentimi i instalimeve nëntokësore para fillimit të punimeve	m²	37,00	0,5	18,5
4	Gërmimi i dheut , planifikimi i bazamentit dhe transporti deri në deponi në largësi deri 5km	m³	74,00	1	74
5	Rrafshimi i nënbazës me ngjeshje Ms=400kg/cm² me cilindër me vibracion.	m³	148,00	1	148
6	Furnizimi , transporti dhe planifikimi i mbushjes nga guri i thyer gëlqeror për stabilizim të rrugës, fraksion 63,0 -150 mm me ngjeshje >400 kg/cm²	m³	29,60	6	177,6
7	Furnizimi , transporti dhe mbushja me zhavor (20cm) 0/60mm si dhe ngjeshja e tij (Mt=600kg/cm²)	m³	29,60	6	177,6
8	Furnizimi , transporti dhe mbushja me zhavor (8cm) 0/31mm si dhe ngjeshja e tij (Mt=700kg/cm²)	m³	11,84	6	71,04
9	Furnizimi, transporti dhe montimi i pllakave (kubëzave) nga betoni C-30/37 trashësie d=8cm, të vendosura në bazën e rrës. fraksion 0 4mm trashësie d=4cm . Tipin, formën dhe dizajnin e cakton organi mbikqyrës. Në çmim të llogaritet edhe rëra e imët e cila i mbulon fugat ndërmjet kubëzave. Shqyrtimet laboratorike për pllakat (kubëzat dhe skajorët) në shtypje, ngrirje dhe abrazion janë të domosdoshme . Atestet e materialeve të shoqërohen me certifikatat e laboratorit kontrollues para fillimit të punimeve .	m²	111	10	1110
10	Furnizimi , transporti dhe montimi i skajorëve nga betoni me dimensione 20x10x100cm. Skajorët të jenë të qëndrueshëm ndaj agresionit të jashtëm , abrazionit dhe ngarkesave të rënda.	m'	74	6	444

11	Punimi i bankinave me material nga gurëthyesit me fraksion 0-31mm nga guri gëlqeror me furnizim bartje, shtrirje dhe ngjeshje.	m³	3,7	6	22,2
12	Furnizimi , transporti dhe montimi i kapakëve metalik Ø 60 cm , me kornizë për pesha të rënda (40t). Në këtë pozicion përfshihet edhe nivelizimi i pusetave.	copë	1	90	90
13	Punimi i lëshesës gypore të rrugës nga betoni i armuar , (të mbështjella me beton) me koka hyrëse dalëse nga betoni C25/30, duke përfshirë edhe armirimin e kokave me armature rrjete Ø8/200mm , me diametër Ø400mm	m³	5	20	100
14	Hartimi i projekti detal nga ana e kompanisë , pas përfundimit të projektit "ASB Drawing " , duke përfshirë të gjitha elementet përcjellse të niveleve situacion , gjatësor, tërthor dhe diagrami i mbushjeve, diagrami i germimeve etj.	m³	37	1	37
GJITHSEJ					2 538,44 €
TVSH 18%					456,92 €
TOTALI					2 995,36 €

53.NDËRTIMI I RRUGËS BESHIR BESHIRI SHTEDIM					
L[m]=	24M				
B[m]=	3 (brenda skajorëve)				
NR	PËRSHKRIMI I PUNËVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	SHUMA
1	Mobilizimi i ndërmarrjes për fillimin e punimeve në projekt, sinjalizimi i punishtës (sipas standardeve të ndërtimit), hyrje daljet në punishte, rrugët për qasjen dhe qarkullimin e materialeve, duke paraparë edhe montimin e tabelës informuese (llamarinës dhe me konstruksion të përforcuar mirë në tokë) me emrin e projektit, investitorit, punëkryesit, vlera e investimeve, data e fillimit të punimeve si dhe data e mbarimit të punimeve. Në çmim të merren parasysh edhe shenjat lajmeruese për mbrojtjen e shëndetit dhe sigurinë në punë.	komplet	1,00	50	50
2	Fiksimi i pikave kontrolluese gjeodezike si dhe sigurimi fizik i repereve të rrjetës shtetërore për pjesën e rrugëve dhe lëshesave sipas situacionit të dhënë. Në çmim të kalkulohet trasimi gjeodezik i rrugës sipas profileve tërthore.	m³	24,00	0,5	12
3	Kontrollimi dhe evidentimi i instalimeve nëntokësore para fillimit të punimeve	m³	24,00	0,5	12
4	Gërmimi i dheut , planifikimi i bazamentit dhe transporti deri në deponi në largësi deri 5km	m³	48,00	1	48
5	Rrafshimi i nënbazës me ngjeshje Ms=400kg/cm² me cilindër me vibracion.	m²	96,00	1	96
6	Furnizimi , transporti dhe planifikimi i mbushjes nga guri i thyer gëlqeror për stabilizim të rrugës, fraksion 63,0 -150 mm me ngjeshje >400 kg/cm²	m³	19,20	6	115,2
7	Furnizimi , transporti dhe mbushja me zhavor (20cm) 0/60mm si dhe ngjeshja e tij (Mt=600kg/cm²)	m³	19,20	6	115,2
8	Furnizimi , transporti dhe mbushja me zhavor (8cm) 0/31mm si dhe ngjeshja e tij (Mt=700kg/cm²)	m³	7,68	6	46,08

9	Furnizimi, transporti dhe montimi i pllakave (kubëzave) nga betoni C-30/37 trashësie d=8cm, të vendosura në bazën e rërës fraksion 0-4mm trashësie d=4cm. Tipin, formën dhe dizajnin e cakton organi mbikqyrës. Në çmim të llogaritet edhe rëra e imët e cila i mbulon fugat ndërmjet kubëzave. Shqyrtimet laboratorike për pllakat (kubëzat dhe skajorët) në shtypje, ngrirje dhe abrazion janë të domosdoshme. Atestet e materialeve të shoqërohen me certifikatat e laboratorit kontrollues para fillimit të punimeve.	m ²	72	10	720
10	Furnizimi, transporti dhe montimi i skajorëve nga betoni me dimensione 20x10x100cm. Skajorët të jenë të qëndrueshëm ndaj agresionit të jashtëm, abrazionit dhe ngarkesave të rënda.	m'	48	6	288
11	Punimi i bankinave me material nga gurëthyesit me fraksion 0-31mm nga guri gëlqeror me furnizim bartje, shtrirje dhe ngjeshje.	m ³	2,4	6	14,4
12	Furnizimi, transporti dhe montimi i kapakëve metalik Ø 60 cm, me kornizë për pesha të rënda (40t). Në këtë pozicion përfshihet edhe nivelizimi i pushtave.	copë	1	90	90
13	Punimi i lëshesës gypore të rrugës nga betoni i armuar, (të mbështjella me beton) me koka hyrëse dalëse nga betoni C25/30, duke përfshirë edhe armimin e kokave me armature rrjete Ø8/200mm, me diametër Ø400mm	m'	5	20	100
14	Hartimi i projekti detal nga ana e kompanisë, pas përfundimit të projektit "ASB Drawing", duke përfshirë të gjitha elementet përcjellëse të niveleve situacion, gjatësor, tërthor dhe diagrami i mbushjeve, diagrami i germimeve etj.	m'	24	1	24
GJITHSEJ					1 730,88 C
TVSH 18%					311,56 C
TOTALI					2 042,44 C

54.NDËRTIMI I RRUGËS IMRI LLUGALIU SURIKSH					
L[m]= 30M					
B[m]= 3 (brenda skajorëve)					
NR	PËRSHKRIMI I PUNËVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	SHUMA
1	Mobilizimi i ndërmarrjes për fillimin e punimeve në projekt, sinjalizimi i punishtës (sipas standardeve të ndërtimit), hyrje daljet në punishtë, rrugët për qasjen dhe qarkullimin e materialeve, duke parapar edhe montimin e tabelës informuese (llamarinës dhe me konstruksion të përforcuar mirë në tokë) me emrin e projektit, investitorit, punëkryesit, vlera e investimeve, data e fillimit të punimeve si dhe data e mbarimit të punimeve. Në çmim të merren parasysh edhe shenjat lajmeruese për mbrojtjen e shëndetit dhe sigurinë në punë.	komplet	1,00	50	50
2	Fiksimi i pikave kontrolluese gjeodezike si dhe sigurimi fizik i repereve të rrjetës shtetërore për pjesën e rrugëve dhe lëshesave sipas situacionit të dhënë. Në çmim të kalkulohet trasimi gjeodezik i rrugës sipas profileve tërthore.	m'	30,00	0,5	15
3	Kontrollimi dhe evidentimi i instalimeve nëntokësore para fillimit të punimeve	m'	30,00	0,5	15
4	Gërmimi i dheut, planifikimi i bazamentit dhe transporti deri në deponi në largësi deri 5km	m ³	60,00	1	60

5	Rrafshimi i nënbazës me ngjeshje $M_s=400\text{kg/cm}^2$ me cilindër me vibracion.	m^3	120,00	1	120
6	Furnizimi, transporti dhe planifikimi i mbushjes nga guri i thyer gëlqeror për stabilizim të rrugës, fraksion 63.0 - 150 mm me ngjeshje $>400\text{ kg/cm}^2$	m^3	24,00	6	144
7	Furnizimi, transporti dhe mbushja me zhavor (20cm) 0/60mm si dhe ngjeshja e tij ($M_t=600\text{kg/cm}^2$)	m^3	24,00	6	144
8	Furnizimi, transporti dhe mbushja me zhavor (8cm) 0/31mm si dhe ngjeshja e tij ($M_t=700\text{kg/cm}^2$)	m^3	9,60	6	57,6
9	Furnizimi, transporti dhe montimi i pllakave (kubëzave) nga betoni C-30/37 trashësie $d=8\text{cm}$, të vendosura në bazën e rërës fraksion 0-4mm trashësie $d=4\text{cm}$ Tipin, formën dhe dizajnin e cakton organi mbikqyrës. Në çmim të llogaritet edhe rëra e imët e cila i mbulon fugat ndërmjet kubëzave. Shqyrtohet laboratorike për pllakat (kubëzat dhe skajorët) në shtypje, ngrirje dhe abrazion janë të domosdoshme. Atestet e materialeve të shoqërohen me certifikatat e laboratorit kontrollues para fillimit të punimeve.	m^2	90	10	900
10	Furnizimi, transporti dhe montimi i skajorëve nga betoni me dimensione $20 \times 10 \times 100\text{cm}$. Skajorët të jenë të qëndrueshëm ndaj agresionit të jashtëm, abrazionit dhe ngarkesave të rënda.	m^1	60	6	360
11	Punimi i bankinave me material nga gurëthyesi me fraksion 0-31mm nga guri gëlqeror me furnizim bartje, shtrirje dhe ngjeshje.	m^1	3	6	18
12	Furnizimi, transporti dhe montimi i kapakëve metalik $\varnothing 60\text{ cm}$, me kornizë për pesha të rënda (40t). Në këtë pozicion përfshihet edhe nivelizimi i pusetave.	copë	1	90	90
13	Punimi i lëshesës gypore të rrugës nga betoni i armuar, (të mbështjella me beton) me koka hyrëse dalëse nga betoni C25/30, duke përfshirë edhe armirimin e kokave me armature rrjete $\varnothing 8/200\text{mm}$, me diametër $\varnothing 400\text{mm}$	m^1	5	20	100
14	Hartimi i projekti detal nga ana e kompanisë, pas përfundimit të projektit "ASB Drawing", duke përfshirë të gjitha elementet përcjellse të niveleve situacion, gjatësor, tërthor dhe diagrami i mbushjeve, diagrami i germimeve etj.	m^1	30	1	30
GJITHSEJ					2 103,60 €
TVSH 18%					378,65 €
TOTALI					2 482,25 €

55.NDËRTIMI I RRUGËS XHAMIA E VJETER ORLLAN					
L[m]=	180M				
B[m]=	3 (brenda skajorëve)				
NR	PËRSHKRIMI I PUNËVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	SHUMA

1	Mobilizimi i ndërmarrjes për fillimin e punimeve në projekt, sinjalizimi i punishteve sipas standardeve të ndërtimit, hyrje daljet në punishte, rrugët për qasjen dhe qarkullimin e materialeve, duke parapar edhe montimin e tabelës informuese (llamarinës dhe me konstrukcion të përfunduar mirë në tokë) me emrin e projektit, Investitorit, punëkryesit, vlerën e investimeve, datën e fillimit të punimeve si dhe datën e mbarimit të punimeve. Në çmim të merren parasysh edhe shenjat lajmeruese për mbrojtjen e shëndetit dhe sigurinë në punë.	komplet	1,00	50	50
2	Fiksimi i pikave kontrolluese gjeodezike si dhe sigurimi fizik i repereve të rrjetës shtetërore për pjesën e rrugëve dhe lëshesave sipas situacionit të dhënë. Në çmim të kalkulohet trasimi gjeodezik i rrugës sipas profileve të rthore.	m'	180,00	0,5	90
3	Kontrollimi dhe evidentimi i instalimeve nëntokësore para fillimit të punimeve	m'	180,00	0,5	90
4	Gërmimi i dheut, planifikimi i bazamentit dhe transporti deri në deponi në largësi deri 5km	m³	360,00	1	360
5	Rrafshimi i nënbazës me ngjeshje $M_s=400\text{kg/cm}^2$ me cilindër me vibracion.	m²	720,00	1	720
6	Furnizimi, transporti dhe planifikimi i mbushjes nga guri i thyer gëlqeror për stabilizim të rrugës, fraksion 63,0-150 mm me ngjeshje $>400\text{kg/cm}^2$	m³	144,00	6	864
7	Furnizimi, transporti dhe mbushja me zhavor (20cm) 0/60mm si dhe ngjeshja e tij ($M_t=600\text{kg/cm}^2$)	m³	144,00	6	864
8	Furnizimi, transporti dhe mbushja me zhavor (8cm) 0/31mm si dhe ngjeshja e tij ($M_t=700\text{kg/cm}^2$)	m³	57,60	6	345,6
9	Furnizimi, transporti dhe montimi i pllakave (kubëzave) nga betoni C-30/37 trashësie $d=8\text{cm}$, të vendosura në bazën e rërës fraksion 0-4mm trashësie $d=4\text{cm}$. Tipin, formën dhe dizajnin e cakton organi mbikqyrës. Në çmim të llogaritet edhe rëra e imët e cila i mbulon fugat ndërmjet kubëzave. Shqyrtimet laboratorike për pllakat (kubëzat dhe skajorët) në shtypje, ngjirje dhe abrazion janë të domosdoshme. Atestet e materialeve të shoqërohen me certifikatat e laboratorit kontrollues para fillimit të punimeve.	m²	540	10	5400
10	Furnizimi, transporti dhe montimi i skajorëve nga betoni me dimensione 20x10x100cm. Skajorët të jenë të qëndrueshëm ndaj agresionit të jashtëm, abrazionit dhe ngarkesave të rënda.	m'	360	6	2160
11	Punimi i bankinave me material nga gurëthyesi me fraksion 0-31mm nga guri gëlqeror me furnizim bartje, shtrirje dhe ngjeshje.	m³	18	6	108
12	Furnizimi, transporti dhe montimi i kapakëve metalik Ø 60 cm, me kornizë për pesha të rënda (40t). Në këtë pozicion përfshihet edhe nivelizimi i pusëve.	copë	2	90	180
13	Punimi i lëshesës gypore të rrugës nga betoni i armuar, (të mbështjella me beton) me koka hyrëse dalëse nga betoni C25/30, duke përfshirë edhe armimin e kokave me armature rrjete Ø8/200mm, me diametër Ø400mm	m'	10	20	200
14	Hartimi i projektit detaj nga ana e kompanisë, pas përfundimit të projektit "ASB Drawing", duke përfshirë të gjitha elementet përcjellse të niveleve situacion, gjatësor, tërthor dhe diagrami i mbushjeve, diagrami i germimeve etj.	m'	180	1	180
GJITHSEJ					11 611,60 €
TVSH 18%					2 090,09 €
TOTALI					13 701,69 €

56. NDËRTIMI DHE ZGJERIMI TROTUARIT LLUGA

L[m]= 110M
B[m]= 1.3 (brenda skajorëve)

NR	PËRSHKRIMI I PUNËVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	SHUMA
1	Mobilizimi i ndërmarrjes për fillimin e punimeve në projekt, sinjalizimi i punishtes (sipas standardeve të ndërtimit), hyrje daljet në punishte, rrugët për qasjen dhe qarkullimin e materialeve, duke parapar edhe montimin e tabelës informuese (llamarinës dhe me konstrukcion të përforcuar mirë në tokë) me emrin e projektit, investitorit, punëkryesit, vlera e investimeve, data e fillimit të punimeve si dhe data e mbarimit të punimeve. Në çmim të merren parasysh edhe shenjat lajmeruese për mbrojtjen e shëndetit dhe sigurinë në punë.	komplet	1,00	50	50
2	Fiksimi i pllakave kontrolluese gjeodezike si dhe sigurimi fizik i repereve të rrjetës shtetërore për pjesën e rrugëve dhe lëshesave sipas situacionit të dhënë. Në çmim të kalkulohet trasimi gjeodezik i rrugës sipas profileve tërthore.	m'	110,00	0,5	55
3	Kontrollimi dhe evidentimi i instalimeve nëntokësore para fillimit të punimeve	m'	110,00	0,5	55
4	Gërmimi i dheut , planifikimi i bazamentit dhe transporti deri në deponi në largësi deri 5km	m³	220,00	1	220
5	Rrafshimi i nënbazës me ngjeshje Ms=400kg/cm² me cilindër me vibracion.	m²	440,00	1	440
6	Furnizimi , transporti dhe planifikimi i mbushjes nga guri i thyer gëlqeror për stabilizim të rrugës, fraksion 63,0 -150 mm me ngjeshje >400 kg/cm²	m³	88,00	6	528
7	Furnizimi , transporti dhe mbushja me zhavor (20cm) 0/60mm si dhe ngjeshja e tij (Mt=600kg/cm²)	m³	88,00	6	528
8	Furnizimi , transporti dhe mbushja me zhavor (8cm) 0/31mm si dhe ngjeshja e tij (Mt=700kg/cm²)	m³	35,20	6	211,2
9	Furnizimi , transporti dhe montimi i pllakave (kubëzave) nga betoni C-30/37 trashësia d=8cm, të vendosura në bazën e rrjetës fraksion 0-4mm trashësia d=4cm . Tipin, formën dhe dizajnin e cakton organi mbikqyrës. Në çmim të llogaritet edhe rëra e imët e cila i mbulon fugat ndërmjet kubëzave. Shqyrtimet laboratorike për pllakat (kubëzat dhe skajorët) në shtypje, ngrirje dhe abrazion janë të domosdoshme . Atestet e materialeve të shoqërohen me certifikatat e laboratorit kontrollues para fillimit të punimeve .	m²	330	10	3300
10	Furnizimi , transporti dhe montimi i skajorëve nga betoni me dimensione 20x10x100cm. Skajorët të jenë të qëndrueshëm ndaj agresionit të jashtëm , abrazionit dhe ngarkesave të rënda.	m'	220	6	1320
11	Punimi i bankinave me material nga gurëthyesit me fraksion 0-31mm nga guri gëlqeror me furnizim bartje, shtrirje dhe ngjeshje.	m³	11	6	66
12	Furnizimi , transporti dhe montimi i kapakëve metalik Ø 60 cm , me kornizë për pesha të rënda (40t). Në këtë pozicion përfshihet edhe nivelizimi i pusëtave.	copë	1	90	90
13	Punimi i lëshesës gypore të rrugës nga betoni i armuar , (të mbështjella me beton) me koka hyrëse dalëse nga betoni C25/30, duke përfshirë edhe armirimin e kokave me armature rrjete Ø8/200mm , me diametër Ø400mm	m'	4	20	80

14	Hartimi i projekti detal nga ana e kompanisë , pas përfundimit të projektit "ASB Drawing " , duke përfshirë të gjitha elementet përcjellse të niveleve situacion , gjatësor, tërthor dhe diagrami i mbushjeve, diagrami i germimeve etj	m'	110	1	110
GJITHSEJ					7 053,20 €
TVSH 18%					1 269,58 €
TOTALI					8 322,78 €

57.NDËRTIMI I RRUGËS LAGJIA FAZLIU LLAUSHË					
L[m]= 42M					
B[m]= 3 (brenda skajorëve)					
NR	PËRSHKRIMI I PUNËVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	SHUMA
1	Mobilizimi i ndërmarrjes për fillimin e punimeve në projekt, sinjalizimi i punishtes (sipas standardeve të ndërtimit), hyrje daljet në punishte, rrugët për qasjen dhe qarkullimin e materialeve, duke parapar edhe montimin e tabelës informuese (llamarinës dhe me konstruksion të përforcuar mirë në tokë) me emrin e projektit, investitorit, punëkryesit, vlera e investimeve, data e fillimit të punimeve si dhe data e mbarimit të punimeve. Në çmim të merren parasysh edhe shenjat lajmeruese për mbrojtjen e shendetit dhe sigurinë në punë	komplet	1,00	50	50
2	Fiksimi i pikave kontrolluese gjeodezike si dhe sigurimi fizik i rreperve të rrjetës shtetërore për pjesën e rrugëve dhe lëshesave sipas situacionit të dhënë. Në çmim të kalkulohet trasimi gjeodezik i rrugës sipas profileve tërthore.	m'	42,00	0,5	21
3	Kontrollimi dhe evidentimi i instalimeve nëntokësore para fillimit të punimeve	m'	42,00	0,5	21
4	Gërmimi i dhut , planifikimi i bazamentit dhe transporti deri në deponi në largësi deri 5km	m³	84,00	1	84
5	Rrafshimi i nënbazës me ngjeshje Ms=400kg/cm² me cilindër me vibracion.	m²	168,00	1	168
6	Furnizimi , transporti dhe planifikimi i mbushjes nga guri i thyer gëlqeror për stabilizim të rrugës, fraksion 63,0 -150 mm me ngjeshje >400 kg/cm²	m³	33,60	6	201,6
7	Furnizimi , transporti dhe mbushja me zhavor (20cm) 0/60mm si dhe ngjeshja e tij (Mt=600kg/cm²)	m³	33,60	6	201,6
8	Furnizimi , transporti dhe mbushja me zhavor (8cm) 0/31mm si dhe ngjeshja e tij (Mt=700kg/cm²)	m³	13,44	6	80,64
9	Furnizimi ,transporti dhe montimi i pllakave (kubëzave) nga betoni C-30/37 trashësie d=8cm, të vendosura në bazën e rërës fraksion 0 4mm trashësie d=4cm . Tipin, formën dhe dizajnin e cakton organi mbikqyrës. Në çmim të llogaritet edhe rëra e imët e cila i mbulon fugat ndërmjet kubëzave. Shqyrtimet laboratorike për pllakat (kubëzat dhe skajorët) në shtypje, ngrirje dhe abrazion janë të domosdoshme . Atestet e materialeve të shoqërohen me certifikatat e laboratorit kontrollues para fillimit të punimeve .	m²	126	10	1260
10	Furnizimi , transporti dhe montimi i skajorëve nga betoni me dimensione 20x10x100cm. Skajorët të jenë të qëndrueshëm ndaj agresionit të jashtëm , abrazionit dhe ngarkesave të rënda.	m'	84	6	504

11	Punimi i bankinave me material nga gurëthyesi me fraksion 0-31mm nga guri gëlqeror me furnizim bartje, shtrirje dhe ngjeshje.	m³	4,2	6	25,2
12	Furnizimi, transporti dhe montimi i kapakëve metalik Ø 60 cm, me kornizë për pesha të rënda (40t). Në këtë pozicion përfshihet edhe nivëlizimi i pusetave.	copë	1	90	90
13	Punimi i lëshesës gypore të rrugës nga betoni i armuar, (të mbështjella me beton) me koka hyrëse dalëse nga betoni C25/30, duke përfshirë edhe armimin e kokave me armature rrjete Ø8/200mm, me diametër Ø400mm	m'	5	20	100
14	Hartimi i projektit detaj nga ana e kompanisë, pas përfundimit të projektit "A5B Drawing", duke përfshirë të gjitha elementet përcjelle të niveleve situacion, gjatësor, tërthor dhe diagrami i mbushjeve, diagrami i germimeve etj.	m'	42	1	42
GJITHSEJ					2 849,04 €
TVSH 18%					512,83 €
TOTALI					3 361,87 €

58.NDËRTIMI I RRUGËS HAMZA HYSENI SFEQEL					
L(m)= 63M					
B(m)= 3 (brenda skajorëve)					
NR	PËRSHKRIMI I PUNËVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	SHUMA
1	Mobilizimi i ndërmarrjes për fillimin e punimeve në projekt, sinjalizimi i punishtës (sipas standardeve të ndërtimit), hyrje daljet në punishtë, rrugët për qasjen dhe qarkullimin e materialeve, duke paraparë edhe montimin e tabelës informuese (iluminimit dhe me konstruktion të përforcuar me të tokë) me emrin e projektit, investitorit, punëkryesit, vlera e investimeve, data e fillimit të punimeve si dhe data e mbarimit të punimeve. Në çmim të merren parasysh edhe shenjat lajmeruese për mbrojtjen e shëndetit dhe sigurinë në punë.	komplet	1,00	50	50
2	Fiksimi i pikave kontrolluese gjeodezike si dhe sigurimi fizik i repereve të rrjetës shtetërore për pjesën e rrugëve dhe lëshesave sipas situacionit të dhënë. Në çmim të kalkulohet trasimi gjeodezik i rrugës sipas profileve tërthore.	m'	63,00	0,5	31,5
3	Kontrollimi dhe evidentimi i instalimeve nëntokësore para fillimit të punimeve	m'	63,00	0,5	31,5
4	Gërmimi i dheut, planifikimi i bazamentit dhe transporti deri në deponi në largësi deri 5km	m³	126,00	1	126
5	Rrafshimi i nënbazës me ngjeshje Ms=400kg/cm² me cilindër me vibracion.	m²	252,00	1	252
6	Furnizimi, transporti dhe planifikimi i mbushjes nga guri i thyer gëlqeror për stabilizim të rrugës, fraksion 63,0 - 150 mm me ngjeshje >400 kg/cm²	m³	50,40	6	302,4
7	Furnizimi, transporti dhe mbushja me zhavor (20cm) 0/60mm si dhe ngjeshja e tij (Mt=600kg/cm²)	m³	50,40	6	302,4
8	Furnizimi, transporti dhe mbushja me zhavor (8cm) 0/31mm si dhe ngjeshja e tij (Mt=700kg/cm²)	m³	20,16	6	120,96

9	Furnizimi ,transporti dhe montimi i pllakave (kubëzave) nga betoni C-30/37 trashësie d=8cm, të vendosura në bazën e rërës fraksion 0-4mm trashësie d=4cm . Tipin, formën dhe dizajnin e cakton organi mbikqyrës. Në çmim të llogaritet edhe rëra e imët e cila i mbulon fugat ndërmjet kubëzave. Shqyrtimet laboratorike për pllakat (kubëzat dhe skajorët) në shtypje, ngrirje dhe abrazion janë të domosdoshme . Atestet e materialeve të shoqërohen me certifikatat e laboratorit kontrollues para fillimit të punimeve .	m ²	189	10	1890
10	Furnizimi , transporti dhe montimi i skajorëve nga betoni me dimensione 20x10x100cm. Skajorët të jenë të qëndrueshëm ndaj agresionit të jashtëm , abrazionit dhe ngarkesave të rënda.	m ¹	126	6	756
11	Punimi i bankinave me material nga gurëthyesi me fraksion 0-31mm nga guri gëlqëror me furnizim bartje, shtrirje dhe ngjeshje.	m ³	6,3	6	37,8
12	Furnizimi , transporti dhe montimi i kapakëve metalik Ø 60 cm , me kornizë për pesha të rënda (40t). Në këtë pozicion përfshihet edhe nivelizimi i pusetave.	copë	1	90	90
13	Punimi i lëshesës gypore të rrugës nga betoni i armuar , (të mbështjella me beton) me koka hyrëse dalëse nga betoni C25/30, duke përfshirë edhe armirimin e kokave me armature rrjete Ø8/200mm , me diametër Ø400mm	m ¹	5	20	100
14	Hartimi i projekti detal nga ana e kompanisë , pas përfundimit të projektit "ASB Drawing " , duke përfshirë të gjitha elementet përcjellse të niveleve situacion , gjatësor, tërthor dhe diagrami i mbushjeve, diagrami i germimeve etj.	m ¹	63	1	63
GJITHSEI					4 153,56 €
TVSH 18%					747,64 €
TOTALI					4 901,20 €

59.NDËRTIMI I RRUGËS HAKI RUDARI SHAJKOFC					
L[m]=	64M				
B[m]=	3 (brenda skajorëve)				
NR	PËRSHKRIMI I PUNËVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	SHUMA
1	Mobilizimi i ndërmarrjës për fillimin e punimeve në projekt, sinjalizimi i punishtës (sipas standardeve të ndërtimit), hyrje daljet në punishtë, rrugët për qasjen dhe qarkullimin e materialeve, duke parapar edhe montimin e tabelës informuese (llamarinës dhe me konstruksion të përforcuar mirë në tokë) me emrin e projektit, investitorit, punëkryesit, vlera e investimeve, data e fillimit të punimeve si dhe data e mbarimit të punimeve. Në çmim të merren parasysh edhe shenjat lajmeruese për mbrojtjen e shendetit dhe sigurinë në punë	komplet	1,00	50	50
2	Fiksimi i pikave kontrolluese gjeodezike si dhe sigurimi fizik i repereve të rrjetës shtetërore për pjesën e rrugëve dhe lëshesave sipas situacionit të dhënë. Në çmim të kalkulohet trasimi gjeodezik i rrugës sipas profileve tërthore.	m ¹	64,00	0,5	32
3	Kontrollimi dhe evidentimi i instalimeve nëntokësore para fillimit të punimeve	m ¹	64,00	0,5	32
4	Gërmimi i dheut , planifikimi i bazamentit dhe transporti deri në deponi në largësi deri 5km	m ³	128,00	1	128

5	Rrafshimi i nënbazës me ngjeshje $M_s=400\text{kg/cm}^2$ me cilindër me vibracion.	m^2	256,00	1	256
6	Furnizimi, transporti dhe planifikimi i mbushjes nga guri i thyer gëlqeror për stabilizim të rrugës, fraksion 63,0-150 mm me ngjeshje $>400\text{kg/cm}^2$	m^3	51,20	6	307,2
7	Furnizimi, transporti dhe mbushja me zhavor (20cm) 0/60mm si dhe ngjeshja e tij ($M_t=600\text{kg/cm}^2$)	m^3	51,20	6	307,2
8	Furnizimi, transporti dhe mbushja me zhavor (8cm) 0/31mm si dhe ngjeshja e tij ($M_t=700\text{kg/cm}^2$)	m^3	20,48	6	122,88
9	Furnizimi, transporti dhe montimi i pllakave (kubëzave) nga betoni C-30/37 trashësie $d=8\text{cm}$, të vendosura në bazën e rrës fraksion 0-4mm trashësie $d=4\text{cm}$. Tipin, formën dhe dizajnin e cakton organi mbikqyrës. Në çmim të llogaritet edhe rëra e imët e cila i mbulon fugat ndërmjet kubëzave. Shqyrtimet laboratorike për pllakat (kubëzat dhe skajorët) në shtypje, ngrirje dhe abrazion janë të domosdoshme. Atestet e materialeve të shoqërohen me certifikatat e laboratorit kontrollues para fillimit të punimeve.	m^2	192	10	1920
10	Furnizimi, transporti dhe montimi i skajorëve nga betoni me dimensione $20 \times 10 \times 100\text{cm}$. Skajorët të jenë të qëndrueshëm ndaj agresionit të jashtëm, abrazionit dhe ngarkesave të rënda.	m^1	128	6	768
11	Punimi i bankinave me material nga gurëthyesit me fraksion 0-31mm nga guri gëlqeror me furnizim bartje, shtrirje dhe ngjeshje.	m^3	6,4	6	38,4
12	Furnizimi, transporti dhe montimi i kapakëve metalik $\varnothing 60\text{cm}$, me kornizë për pesha të rënda (40t). Në këtë pozicion përfshihet edhe nivelizimi i pusetave.	copë	1	90	90
13	Punimi i lëshesës gypore të rrugës nga betoni i armuar, (të mbështjella me beton) me koka hyrëse dalëse nga betoni C25/30, duke përfshirë edhe armirimin e kokave me armature rrjete $\varnothing 8/200\text{mm}$, me diametër $\varnothing 400\text{mm}$	m^1	5	20	100
14	Hartimi i projekti detal nga ana e kompanisë, pas përfundimit të projektit "ASB Drawing", duke përfshirë të gjitha elementet përcjellse të niveleve situacion, gjatësor, tërthor dhe diagrami i mbushjeve, diagrami i germimeve etj.	m^1	64	1	64
GJITHSEJ					4 215,68 €
TVSH 18%					758,82 €
TOTALI					4 974,50 €

60.NDËRTIMI I RRUGËS ARTRIT MULLIQI					
L[m]=	60M				
B[m]=	3 (brenda skajorëve)				
NR	PËRSHKRIMI I PUNËVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	SHUMA

1	Mobilizimi i ndërmarrjes për fillimin e punimeve në projekt, sinjalizimi i punishteve (sipas standardeve të ndërtimit), hyrje daljet në punishte, rrugët për qasjen dhe qarkullimin e materialeve, duke përfshirë edhe montimin e tabelës informuese (llamarinës dhe me konstrukcion të përforcuar mirë në tokë) me emrin e projektit, investitorit, punëkryesit, vlera e investimeve, data e fillimit të punimeve si dhe data e mbarimit të punimeve. Në çmim të merren parasysh edhe shenjat lajmeruese për mbrojtjen e shëndetit dhe sigurinë në punë.	komplet	1,00	50	50
2	Fiksimi i pikave kontrolluese gjeodezike si dhe sigurimi fizik i repereve të rrjetës shtetërore për pjesën e rrugëve dhe lëshesave sipas situacionit të dhënë. Në çmim të kalkulohet trasimi gjeodezik i rrugës sipas profileve tërthore.	m'	60,00	0,5	30
3	Kontrollimi dhe evidentimi i instalimeve nëntokësore para fillimit të punimeve	m'	60,00	0,5	30
4	Gërmimi i dheut, planifikimi i bazamentit dhe transporti deri në deponi në largësi deri 5km	m³	120,00	1	120
5	Rrafshimi i nënbazës me ngjeshje $M_s=400\text{kg/cm}^2$ me cilindër me vibracion.	m²	240,00	1	240
6	Furnizimi, transporti dhe planifikimi i mbushjes nga guri i thyer gëlqeror për stabilizim të rrugës, fraksion 63,0-150 mm me ngjeshje $>400\text{kg/cm}^2$	m³	48,00	6	288
7	Furnizimi, transporti dhe mbushja me zhavor (20cm) 0/60mm si dhe ngjeshja e tij ($M_t=600\text{kg/cm}^2$)	m³	48,00	6	288
8	Furnizimi, transporti dhe mbushja me zhavor (8cm) 0/31mm si dhe ngjeshja e tij ($M_t=700\text{kg/cm}^2$)	m³	19,20	6	115,2
9	Furnizimi, transporti dhe montimi i pllakave (kubëzave) nga betoni C-30/37 trashësie $d=8\text{cm}$, të vendosura në bazën e rërës fraksion 0-4mm trashësie $d=4\text{cm}$. Tipin, formën dhe dizajnin e cakton organi mbikqyrës. Në çmim të llogaritet edhe rëra e imët e cila i mbulon fugat ndërmjet kubëzave. Shqyrtimet laboratorike për pllakat (kubëzat dhe skajorët) në shtypje, ngrirje dhe abrazion janë të domosdoshme. Atestet e materialeve të shoqërohen me certifikatat e laboratorit kontrollues para fillimit të punimeve.	m²	180	10	1800
10	Furnizimi, transporti dhe montimi i skajorëve nga betoni me dimensione 20x10x100cm. Skajorët të jenë të qëndrueshëm ndaj agresionit të jashtëm, abrazionit dhe ngarkesave të rënda.	m'	120	6	720
11	Punimi i bankinave me material nga gurëthyesi me fraksion 0-31mm nga guri gëlqeror me furnizim bartje, shtrirje dhe ngjeshje.	m³	6	6	36
12	Furnizimi, transporti dhe montimi i kapakëve metalik Ø 60 cm, me kornizë për pesha të rënda (40t). Në këtë pozicion përfshihet edhe nivelizimi i pushtave.	copë	1	90	90
13	Punimi i lëshesës gypore të rrugës nga betoni i armuar, (të mbështjella me beton) me koka hyrëse dalëse nga betoni C25/30, duke përfshirë edhe armimin e kokave me armature rrjete Ø8/200mm, me diametër Ø400mm	m'	5	20	100
14	Hartimi i projektit detaj nga ana e kompanisë, pas përfundimit të projektit "ASB Drawing", duke përfshirë të gjitha elementet përcjelse të niveleve situacion, gjatësor, tërthor dhe diagrami i mbushjeve, diagrami i gërmimeve etj.	m'	60	1	60
GJITHSEJ					3 967,20 €
TVSH 18%					714,10 €
TOTALI					4 681,30 €

61.NDËRTIMI I RRUGËS EMIN BERISHA KONUSHEFC

L[m]= 50M

B[m]= 3 (brenda skajorëve)

NR	PËRSHKRIMI I PUNËVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	SHUMA
1	Mobilizimi i ndërmarrjës për fillimin e punimeve në projekt, sinjalizimi i punishtës (sipas standardeve të ndërtimit), hyrje daljet në punishte, rrugët për qasjen dhe qarkullimin e materialeve, duke parapar edhe montimin e tabelës informuese (llamarinës dhe me konstruksion të përfortuar mirë në tokë) me emrin e projektit, investitorit, punëkryesit, vlera e investimeve, data e fillimit të punimeve si dhe data e mbarimit të punimeve. Në çmim të merren parasysh edhe shenjat lajmeruese për mbrojtjen e shendetit dhe sigurinë në punë.	komplet	1,00	50	50
2	Fiksimi i pikave kontrolluese gjeodezike si dhe sigurimi fizik i repereve të rrjetës shtetërore për pjesën e rrugëve dhe lëshesave sipas situacionit të dhënë. Në çmim të kalkulohet trasimi gjeodezik i rrugës sipas profileve tërthore.	m ¹	50,00	0,5	25
3	Kontrollimi dhe evidentimi i instalimeve nëntokësore para fillimit të punimeve	m ¹	50,00	0,5	25
4	Gërmimi i dheut, planifikimi i bazamentit dhe transporti deri në deponi në largësi deri 5km	m ³	100,00	1	100
5	Rrafshimi i nënbazës me ngjeshje Ms=400kg/cm ² me cillinder me vibracion.	m ²	200,00	1	200
6	Furnizimi, transporti dhe planifikimi i mbushjes nga guri i thyer gëlqeror për stabilizim të rrugës, fraksion 63,0 - 150 mm me ngjeshje >400 kg/cm ²	m ³	40,00	6	240
7	Furnizimi, transporti dhe mbushja me zhavor (20cm) 0/60mm si dhe ngjeshja e tij (Mt=600kg/cm ²)	m ³	40,00	6	240
8	Furnizimi, transporti dhe mbushja me zhavor (8cm) 0/31mm si dhe ngjeshja e tij (Mt=700kg/cm ²)	m ³	16,00	6	96
9	Furnizimi, transporti dhe montimi i pllakave (kubëzave) nga betoni C-30/37 trashësie d=8cm, të vendosura në bazën e rrës fraksion 0-4mm trashësie d=4cm. Tipin, formën dhe dizajnin e cakton organi mbikqyrës. Në çmim të llogaritet edhe rëra e imët e cila i mbulon fugat ndërmjet kubëzave. Shqyrtimet laboratorike për pllakat (kubëzat dhe skajorët) në shtypje, ngrirje dhe abrazion janë të domosdoshme. Atestet e materialeve të shoqërohen me certifikatat e laboratorit kontrollues para fillimit të punimeve.	m ²	150	10	1500
10	Furnizimi, transporti dhe montimi i skajorëve nga betoni me dimensione 20x10x100cm. Skajorët të jenë të qëndrueshëm ndaj agresionit të jashtëm, abrazionit dhe ngarkesave të rënda.	m ¹	100	6	600
11	Punimi i bankinave me material nga gurëthyesi me fraksion 0-31mm nga guri gëlqeror me furnizim bartje, shtrirje dhe ngjeshje.	m ³	5	6	30
12	Furnizimi, transporti dhe montimi i kapakëve metalik Ø 60 cm, me kornizë për pesha të rënda (40t). Në këtë pozicion përfshihet edhe nivelizimi i pusetave.	copë	1	90	90

13	Punimi i lëshesës gypore të rrugës nga betoni i armuar, (të mbështjella me beton) me koka hyrëse dalëse nga betoni C25/30, duke përfshirë edhe armirimin e kokave me armature rrjete Ø8/200mm, me diametër Ø400mm	m'	5	20	100
14	Hartimi i projekti detal nga ana e kompanisë, pas përfundimit të projektit "ASB Drawing", duke përfshirë të gjitha elementet përcjellse të niveleve situacion, gjatësor, tërthor dhe diagrami i mbushjeve, diagrami i germimeve etj.	m'	50	1	50
GJITHSEJ					3 346,00 €
TVSH 18%					602,28 €
TOTALI					3 948,28 €

62.NDËRTIMI I RRUGËS BELLOPOJË					
L[m]=	66M				
B[m]=	3 (brenda skajorëve)				
NR	PËRSHKRIMI I PUNËVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	SHUMA
1	Mobilizimi i ndërmarrjes për fillimin e punimeve në projekt, sinjalizimi i punishtës (sipas standardeve të ndërtimit), hyrje daljet në punishtë, rrugët për qasjen dhe qarkullimin e materialeve, duke parapar edhe montimin e tabelës informuese (llamarinës dhe me konstruksion të përforcuar mirë në tokë) me emrin e projektit, investitorit, punëkryesit, vlera e investimeve, data e fillimit të punimeve si dhe data e mbarimit të punimeve. Në çmim të merren parasysh edhe shenjat lajmeruese për mbrojtjen e shendetit dhe sigurinë në punë.	komplet	1,00	50	50
2	Fiksimi i pikave kontrolluese gjeodezike si dhe sigurimi fizik i repereve të rrjetës shtetërore për pjesën e rrugëve dhe lëshesave sipas situacionit të dhënë. Në çmim të kalkulohet trasmi gjeodezik i rrugës sipas profileve tërthore.	m'	66,00	0,5	33
3	Kontrollimi dhe evidentimi i instalimeve nëntokësore para fillimit të punimeve	m'	66,00	0,5	33
4	Gërmimi i dheut, planifikimi i bazamentit dhe transporti deri në deponi në largësi deri 5km	m³	132,00	1	132
5	Rrafshimi i nënbazës me ngjeshje Ms=400kg/cm² me cilindër me vibracion.	m²	264,00	1	264
6	Furnizimi, transporti dhe planifikimi i mbushjes nga guri i thyer gëlqeror për stabilizim të rrugës, fraksion 63,0-150 mm me ngjeshje >400 kg/cm²	m³	52,80	6	316,8
7	Furnizimi, transporti dhe mbushja me zhavor (20cm) 0/60mm si dhe ngjeshja e tij (Mt=600kg/cm²)	m³	52,80	6	316,8
8	Furnizimi, transporti dhe mbushja me zhavor (8cm) 0/31mm si dhe ngjeshja e tij (Mt=700kg/cm²)	m³	21,12	6	126,72
9	Furnizimi, transporti dhe montimi i pllakave (kubëzave) nga betoni C-30/37 trashësie d=8cm, të vendosura në bazën e rërës fraksion 0-4mm trashësie d=4cm. Tipin, formën dhe dizajnin e cakton organi mbikqyrës. Në çmim të llogaritet edhe rëra e imët e cila i mbulon fugat ndërmjet kubëzave. Shqyrtimet laboratorike për pllakat (kubëzat dhe skajorët) në shtypje, ngrirje dhe abrazion janë të domosdoshme. Atestet e materialeve të shoqërohen me certifikatat e laboratorit kontrollues para fillimit të punimeve.	m²	198	10	1980

10	Furnizimi , transporti dhe montimi i skajorëve nga betoni me dimensione 20x10x100cm. Skajorët të jenë të qëndrueshëm ndaj agresionit të jashtëm , abrazionit dhe ngarkesave të rënda.	m ¹	132	6	792
11	Punimi i bankinave me material nga gurëthyesi me fraksion 0-31mm nga guri gëlqeror me furnizim bartje, shtrirje dhe ngjeshje.	m ³	5	6	30
12	Furnizimi , transporti dhe montimi i kapakëve metalik Ø 60 cm , me kornizë për pesha të rënda (40t). Në këtë pozicion përfshihet edhe nivelizimi i pusetave.	copë	2	90	180
13	Punimi i lëshesës gypore të rrugës nga betoni i armuar , (të mbështjella me beton) me koka hyrëse dalëse nga betoni C25/30, duke përfshirë edhe armirimin e kokave me armature rrjete Ø8/200mm , me diametër Ø400mm	m ¹	5	20	100
14	Hartimi i projekti detal nga ana e kompanisë , pas përfundimit të projektit "ASB Drawing " , duke përfshirë të gjitha elementet përcjellse të niveleve situacion , gjatësor , tërthor dhe diagrami i mbushjeve, diagrami i germimeve etj.	m ¹	66	1	66
GJITHSEJ					4 420,32 €
TVSH 18%					795,66 €
TOTALI					5 215,98 €

63.NDËRTIMI I RRUGËS FATLUM MUQOLLI HERTICË					
L[m]=	61M				
B[m]=	3 (brenda skajorëve)				
NR	PËRSHKRIMI I PUNËVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	SHUMA
1	Mobilizimi i ndërmarrjes për fillimin e punimeve në projekt, sinjalizimi i punishtës (sipas standardeve të ndërtimit), hyrje daljet në punishte, rrugët për qasjen dhe qarkullimin e materialeve, duke parapar edhe montimin e tabelës informuese (llamarinës dhe me konstrukcion të përforcuar mirë në tokë) me emrin e projektit, investitorit, punëkryesit, vlera e investimeve, data e fillimit të punimeve si dhe data e mbarimit të punimeve. Në çmim të merren parasysh edhe shenjat lajmeruese për mbrojtjen e shendetit dhe sigurinë në punë.	komplet	1,00	50	50
2	Fiksimi i pikave kontrolluese gjeodezike si dhe sigurimi fizik i repereve të rrjetës shtetërore për pjesën e rrugëve dhe lëshesave sipas situacionit të dhënë. Në çmim të kalkulohet trasimi gjeodezik i rrugës sipas profileve tërthore.	m ¹	61,00	0,5	30,5
3	Kontrollimi dhe evidentimi i instalimeve nëntokësore para fillimit të punimeve	m ¹	61,00	0,5	30,5
4	Gërmimi i dheut , planifikimi i bazamentit dhe transporti deri në deponi në largësi deri 5km	m ³	122,00	1	122
5	Rrafshimi i nënbazës me ngjeshje Ms=400kg/cm ² me cilindër me vibraclon.	m ²	244,00	1	244
6	Furnizimi , transporti dhe planifikimi i mbushjes nga guri i thyer gëlqeror për stabilizim të rrugës, fraksion 63.0 -150 mm me ngjeshje >400 kg/cm ²	m ³	48,80	6	292,8
7	Furnizimi , transporti dhe mbushja me zhavor (20cm) 0/60mm si dhe ngjeshja e tij (Mt=600kg/cm ²)	m ³	48,80	6	292,8
8	Furnizimi , transporti dhe mbushja me zhavor (8cm) 0/31mm si dhe ngjeshja e tij (Mt=700kg/cm ²)	m ³	19,52	6	117,12

9	Furnizimi, transporti dhe montimi i pllakave (kubëzave) nga betoni C-30/37 trashësie d=8cm, të vendosura në bazën e rërës fraksion 0-4mm trashësie d=4cm. Tipin, formën dhe dizajnin e cakton organi mbikqyrës. Në çmim të llogaritet edhe rëra e imët e cila i mbulon fugat ndërmjet kubëzave. Shqyrtimet laboratorike për pllakat (kubëzat dhe skajorët) në shtypje, ngrirje dhe abrazion janë të domosdoshme. Atestet e materialeve të shoqërohen me certifikatat e laboratorit kontrollues para fillimit të punimeve.	m ²	183	10	1830
10	Furnizimi, transporti dhe montimi i skajorëve nga betoni me dimensione 20x10x100cm. Skajorët të jenë të qëndrueshëm ndaj agresionit të jashtëm, abrazionit dhe ngarkesave të rënda.	m ¹	122	6	732
11	Punimi i bankinave me material nga gurëthyesi me fraksion 0-31mm nga guri gëlqeror me furnizim bartje, shtrirje dhe ngjeshje.	m ³	5	6	30
12	Furnizimi, transporti dhe montimi i kapakëve metalik Ø 60 cm, me kornizë për pesha të rënda (40t). Në këtë pozicion përfshihet edhe nivelizimi i pusetave.	copë	1	90	90
13	Punimi i lëshesës gypore të rrugës nga betoni i armuar, (të mbështjella me beton) me koka hyrëse dalëse nga betoni C25/30, duke përfshirë edhe armirimin e kokave me armature rrjete Ø8/200mm, me diametër Ø400mm Hartimi i projekti detal nga ana e kompanisë, pas përfundimit të projektit "ASB Drawing", duke përfshirë të gjitha elementet përcjelle të niveleve situacion, gjatësor, tërthor dhe diagrami i mbushjeve, diagrami i gormimeve etj.	m ¹	5	20	100
14		m ¹	61	1	61
GJITHSEJ					4 022,72 C
TVSH 18%					724,09 C
TOTALI					4 746,81 C

64.NDËRTIMI I RRUGËS BRAHIM MUSTAFA SOLLABAJ					
L[m]=	SOM				
B[m]=	3 (brenda skajorëve)				
NR	PËRSHKRIMI I PUNËVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	SHUMA
1	Mobilizimi i ndërmarrjes për fillimin e punimeve në projekt, sinjalizimi i punishtës (sipas standardeve të ndërtimit), hyrje daljet në punishtë, rrugët për qasjen dhe qarkullimin e materialeve, duke parapar edhe montimin e tabelës informuese (llamarinës dhe me konstrukcion të përforcuar mirë në tokë) me emrin e projektit, investitorit, punëkryesit, vlera e investimeve, data e fillimit të punimeve si dhe data e mbarimit të punimeve. Në çmim të merren parasysh edhe shenjat lajmeruese për mbrojtjen e shendetit dhe sigurinë në punë.	komplet	1,00	50	50
2	Fiksimi i pllakave kontrolluese gjeodezike si dhe sigurimi fizik i repereve të rrjetës shtetërore për pjesën e rrugëve dhe lëshesave sipas situacionit të dhënë. Në çmim të kalkulohet trasimi gjeodezik i rrugës sipas profileve tërthore.	m ¹	50,00	0,5	25
3	Kontrollimi dhe evidentimi i instalimeve nëntokësore para fillimit të punimeve	m ¹	50,00	0,5	25
4	Gërmimi i dheut, planifikimi i bazamentit dhe transporti deri në deponi në largësi deri 5km	m ³	100,00	1	100

5	Rrafshimi i nënbazës me ngjeshje $M_s=400\text{kg/cm}^2$ me cilindër me vibracion.	m^2	200,00	1	200
6	Furnizimi, transporti dhe planifikimi i mbushjes nga guri i thyer gëlqeror për stabilizim të rrugës, fraksion 63,0-150 mm me ngjeshje $>400\text{kg/cm}^2$.	m^3	40,00	6	240
7	Furnizimi, transporti dhe mbushja me zhavor (20cm) 0/60mm si dhe ngjeshja e tij ($M_t=600\text{kg/cm}^2$)	m^3	40,00	6	240
8	Furnizimi, transporti dhe mbushja me zhavor (8cm) 0/31mm si dhe ngjeshja e tij ($M_t=700\text{kg/cm}^2$)	m^3	16,00	6	96
9	Furnizimi, transporti dhe montimi i pllakave (kubëzave) nga betoni C-30/37 trashësie $d=8\text{cm}$, të vendosura në bazën e rërës fraksion 0-4mm trashësie $d=4\text{cm}$. Tipin, formën dhe dizajnin e cakton organi mbikqyrës. Në çmim të llogaritet edhe rëra e imët e cila i mbulon fugat ndërmjet kubëzave. Shqyrtimet laboratorike për pllakat (kubëzat dhe skajorët) në shtypje, ngrirje dhe abrazion janë të domosdoshme. Atestet e materialeve të shoqërohen me certifikatat e laboratorit kontrollues para fillimit të punimeve.	m^2	150	10	1500
10	Furnizimi, transporti dhe montimi i skajorëve nga betoni me dimensione 20x10x100cm. Skajorët të jenë të qëndrueshëm ndaj agresionit të jashtëm, abrazionit dhe ngarkesave të rënda.	m^1	100	6	600
11	Punimi i bankinave me material nga gurëthyesi me fraksion 0-31mm nga guri gëlqeror me furnizim bartje, shtirirje dhe ngjeshje.	m^2	5	6	30
12	Furnizimi, transporti dhe montimi i kapakëve metalik $\varnothing 60\text{cm}$, me kornizë për pesha të rënda (40t). Në këtë pozicion përfshihet edhe nivelizimi i pusëtave.	copë	1	90	90
13	Punimi i lëshesës gypore të rrugës nga betoni i armuar, (të mbështjella me beton) me koka hyrëse dalëse nga betoni C25/30, duke përfshirë edhe armirimin e kokave me armature rrjete $\varnothing 8/200\text{mm}$, me diametër $\varnothing 400\text{mm}$	m^1	5	20	100
14	Hartimi i projektit detal nga ana e kompanisë, pas përfundimit të projektit "ASB Drawing", duke përfshirë të gjitha elementet përcjellse të niveleve situacion, gjatësor, tërthor dhe diagrami i mbushjeve, diagrami i germimeve etj.	m^1	50	1	50
GJITHSEJ					3 346,00 €
TVSH 18%					602,28 €
TOTALI					3 948,28 €

65.NDËRTIMI I RRUGËS ZAKUT TE AFRIMI					
L[m]=	66M				
B[m]=	3 (brenda skajorëve)				
NR	PËRSHKRIMI I PUNËVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	SHUMA

1	Mobilizimi i ndërmarrjes për fillimin e punimeve në projekt, sinjalizimi i punishtës (sipas standardeve të ndërtimit), hyrje daljet në punishtë, rrugët për qasjen dhe qarkullimin e materialeve, duke përfshirë edhe montimin e tabelës informuese (llamarinës dhe me konstrukcion të përfunduar mirë në tokë) me emrin e projektit, investitorit, punëkryesit, vlera e investimeve, data e fillimit të punimeve si dhe data e mbarimit të punimeve. Në çmim të merren parasysh edhe shenjat lajmëuese për mbrojtjen e shëndetit dhe sigurinë në punë.	komplet	1.00	50	50
2	Fiksimi i pikave kontrolluese gjeodezike si dhe sigurimi fizik i repërve të rrjetës shtetërore për pjesën e rrugëve dhe lëshesave sipas situacionit të dhënë. Në çmim të kalkulohet trasimi gjeodezik i rrugës sipas profileve tërthore.	m'	47,00	0,5	23,5
3	Kontrollimi dhe evidencimi i instalimeve nëntokësore para fillimit të punimeve	m'	47,00	0,5	23,5
4	Gërmimi i dheut, planifikimi i bazamentit dhe transporti deri në deponi në largësi deri 5km	m³	94,00	1	94
5	Rrafshimi i nënbazës me ngjeshje $M_s=400\text{kg/cm}^2$ me cilindër me vibration.	m²	188,00	1	188
6	Furnizimi, transporti dhe planifikimi i mbushjes nga guri i thyer gëlqeror për stabilizim të rrugës, fraksion 63,0-150 mm me ngjeshje $>400\text{kg/cm}^2$	m³	37,60	6	225,6
7	Furnizimi, transporti dhe mbushja me zhavor (20cm) 0/60mm si dhe ngjeshja e tij ($M_t=600\text{kg/cm}^2$)	m³	37,60	6	225,6
8	Furnizimi, transporti dhe mbushja me zhavor (8cm) 0/31mm si dhe ngjeshja e tij ($M_t=700\text{kg/cm}^2$)	m³	15,04	6	90,24
9	Furnizimi, transporti dhe montimi i pllakave (kubëzave) nga betoni C-30/37 trashësie $d=8\text{cm}$, të vendosura në bazën e rërës fraksion 0-4mm trashësie $d=4\text{cm}$. Tipin, formën dhe dizajnin e cakton organi mbikqyrës. Në çmim të llogaritet edhe rëra e imët e cila i mbulon fugat ndërmjet kubëzave. Shqyrtimet laboratorike për pllakat (kubëzat dhe skajorët) në shtypje, ngjirje dhe abrazion janë të domosdoshme. Atestet e materialeve të shoqërohen me certifikatat e laboratorit kontrollues para fillimit të punimeve.	m²	141	10	1410
10	Furnizimi, transporti dhe montimi i skajorëve nga betoni me dimensione 20x10x100cm. Skajorët të jenë të qëndrueshëm ndaj agresionit të jashtëm, abrazionit dhe ngarkesave të rënda.	m'	94	6	564
11	Punimi i bankinave me material nga gurëthyesi me fraksion 0-31mm nga guri gëlqeror me furnizim bartje, shtrirje dhe ngjeshje.	m³	5	6	30
12	Furnizimi, transporti dhe montimi i kapakëve metalik Ø 60 cm, me kornizë për pesha të rënda (40t). Në këtë pozicion përfshihet edhe nivelizimi i pushtave.	copë	1	90	90
13	Punimi i lëshesës gypore të rrugës nga betoni i armuar, (të mbështjella me beton) me koka hyrëse dalëse nga betoni C25/30, duke përfshirë edhe armirimin e kokave me armature rrjete Ø8/200mm, me diametër Ø400mm	m'	5	20	100
14	Hartimi i projekti detal nga ana e kompanisë, pas përfundimit të projektit "ASB Drawing", duke përfshirë të gjitha elementet përcjellëse të niveleve situacion, gjatësor, tërthor dhe diagrami i mbushjeve, diagrami i germimeve etj.	m'	47	1	47
GJITHSEJ					3 161,44 €
TVSH 18%					569,06 €
TOTALI					3 730,50 €

66.NDËRTIMI I RRUGËS TE AGNESA

L[m]= 90M

B[m]= 3 (brenda skajorëve)

NR	PËRSHKRIMI I PUNËVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	SHUMA
1	Mobilizimi i ndërmarrjes për fillimin e punimeve në projekt, sinjalizimi i punishtes (sipas standardeve të ndërtimit), hyrje daljet në punishte, rrugët për qasjen dhe qarkullimin e materialeve, duke parapar edhe montimin e tabelës informuese (llamarnës dhe me konstruksion të përfortuar mirë në tokë) me emrin e projektit, investitorit, punëkryesit, vlera e investimeve, data e fillimit të punimeve si dhe data e mbarimit të punimeve. Në çmim të merren parasysh edhe shenjat lajmeruese për mbrojtjen e shendetit dhe sigurinë në punë.	komplet	1,00	50	50
2	Fiksimi i pikave kontrolluese gjeodezike si dhe sigurimi fizik i repereve të rrjetës shtetërore për pjesën e rrugëve dhe lëshesave sipas situacionit të dhënë. Në çmim të kalkulohet trasimi gjeodezik i rrugës sipas profileve të rthore.	m ¹	90,00	0,5	45
3	Kontrollimi dhe evidentimi i installimeve nëntokësore para fillimit të punimeve	m ¹	90,00	0,5	45
4	Gërmimi i dheut, planifikimi i bazamentit dhe transporti deri në deponi në largësi deri 5km	m ³	180,00	1	180
5	Rrafshimi i nënbazës me ngjeshje Ms=400kg/cm ² me cilindër me vibracion.	m ²	360,00	1	360
6	Furnizimi, transporti dhe mbushja me ngjeshje nga guri i thyer gëlqeror për stabilizim të rrugës, fraksion 63,0 - 150 mm me ngjeshje >400 kg/cm ²	m ³	72,00	6	432
7	Furnizimi, transporti dhe mbushja me zhavor (20cm) 0/60mm si dhe ngjeshja e tij (Mt=600kg/cm ²)	m ³	72,00	6	432
8	Furnizimi, transporti dhe mbushja me zhavor (8cm) 0/31mm si dhe ngjeshja e tij (Mt=700kg/cm ²)	m ³	28,80	6	172,8
9	Furnizimi, transporti dhe montimi i pllakave (kubëzave) nga betoni C-30/37 trashësie d=8cm, të vendosura në bazën e rrës fraksion 0-4mm trashësie d=4cm. Tipin, formën dhe dizajnin e cakton organi mbikqyrës. Në çmim të llogaritet edhe rëra e imët e cila i mbulon fugat ndërmjet kubëzave. Shqyrtimet laboratorike për pllakat (kubëzat dhe skajorët) në shtypje, ngjirje dhe abrazion janë të domosdoshme. Atestet e materialeve të shoqërohen me certifikatat e laboratorit kontrollues para fillimit të punimeve.	m ²	270	10	2700
10	Furnizimi, transporti dhe montimi i skajorëve nga betoni me dimensione 20x10x100cm. Skajorët të jenë të qëndrueshëm ndaj agresionit të jashtëm, abrazionit dhe ngarkesave të rënda.	m ¹	180	6	1080
11	Punimi i bankinave me material nga gurëthyesi me fraksion 0-31mm nga guri gëlqeror me furnizim bartje, shtrirje dhe ngjeshje.	m ³	5	6	30
12	Furnizimi, transporti dhe montimi i kapakëve metalik Ø 60 cm, me kornizë për pesha të rënda (40t). Në këtë pozicion përfshihet edhe nivelizimi i pusetave.	copë	1	90	90

13	Punimi i lëshesës gypore të rrugës nga betoni i armuar, (të mbështjella me beton) me koka hyrëse dalëse nga betoni C25/30, duke përfshirë edhe armirimin e kokave me armature rrjete Ø8/200mm, me diametër Ø400mm	m ²	5	20	100
14	Hartimi i projekti detal nga ana e kompanisë, pas përfundimit të projektit "ASB Drawing", duke përfshirë të gjitha elementet përcjellse të niveleve situacion, gjatësor, tërthor dhe diagrami i mbushjeve, diagrami i germimeve etj.	m ²	90	1	90
GJITHSEJ					5 806,80 €
TVSH 18%					1 045,22 €
TOTALI					6 852,02 €

67. NDËRTIMI I RRUGËS LAGJJA PAJAZITI TURUQICË					
L(m)= 130M					
B(m)= 3 (brenda skajorëve)					
NR	PËRSHKRIMI I PUNËVE	NJËSI	SASIA	ÇMIMI	SHUMA
1	Mobilizimi i ndërmarrjes për fillimin e punimeve në projekt, sinjalizimi i punishtës (sipas standardeve të ndërtimit), hyrje daljet në punishtë, rrugët për qasjen dhe qarkullimin e materialeve, duke parapar edhe montimin e tabelës informuese (llamarinës dhe me konstruksion të përforcuar mirë në tokë) me emrin e projektit, investitorit, punëkryesit, vlera e investimeve, data e fillimit të punimeve si dhe data e mbarimit të punimeve. Në çmim të marrën parasysh edhe shenjat lajmeruese për mbrojtjen e shendetit dhe sigurinë në punë.	komplet	1,00	50	50
2	Fiksimi i pikave kontrolluese gjeodezike si dhe sigurimi fizik i repereve të rrjetës shtetërore për pjesën e rrugëve dhe lëshesave sipas situacionit të dhënë. Në çmim të kalkulohet trasimi gjeodezik i rrugës sipas profileve tërthore	m ¹	130,00	0,5	65
3	Kontrollimi dhe evidentimi i instalimeve nëntokësore para fillimit të punimeve	m ¹	13,00	0,5	6,5
4	Gërmimi i dheut, planifikimi i bazamentit dhe transporti deri në deponi në largësi deri 5km	m ³	130,00	1	130
5	Rrafshimi i nënbazës me ngjeshje Ms=400kg/cm ² me cilindër me vibracion.	m ³	520,00	1	520
6	Furnizimi, transporti dhe planifikimi i mbushjes nga guri i thyer gëlqeror për stabilizim të rrugës, fraksion 63,0-150 mm me ngjeshje >400 kg/cm ²	m ³	104,00	6	624
7	Furnizimi, transporti dhe mbushja me zhavor (20cm) 0/60mm si dhe ngjeshja e tij (Mt=600kg/cm ²)	m ³	104,00	6	624
8	Furnizimi, transporti dhe mbushja me zhavor (8cm) 0/31mm si dhe ngjeshja e tij (Mt=700kg/cm ²)	m ³	41,60	6	249,6
9	Furnizimi, transporti dhe montimi i pllakave (kubëzave) nga betoni C-30/37 trashësie d=8cm, të vendosura në bazën e rrërs fraksion 0-4mm trashësie d=4cm. Tipin, formën dhe dizajnin e cakton organi mbikqyrës. Në çmim të llogaritet edhe rëra e imët e cila i mbulon lugat ndërmjet kubëzave. Shqyrtimet laboratorike për pllakat (kubëzat dhe skajorët) në shtypje, ngrirje dhe abrazion janë të domosdoshme. Atestet e materialeve të shoqërohen me certifikatat e laboratorit kontrollues para fillimit të punimeve.	m ²	390	10	3900

10	Furnizimi, transporti dhe montimi i skajorëve nga betoni me dimensione 20x10x100cm. Skajorët të jenë të qëndrueshëm ndaj agresionit të jashtëm, abrasionit dhe ngarkesave të rënda.	m'	260	6	1560
11	Punimi i bankinave me material nga gurëthyesi me fraksion 0-31mm nga guri gëlqeror me furnizim bartje, shtrirje dhe ngjeshje.	m³	5	6	30
12	Punimi i lëshesës gypore të rrugës nga betoni i armuar, (të mbështjella me beton) me koka hyrëse dalëse nga betoni C25/30, duke përfshirë edhe armirimin e kokave me armature rrjete Ø8/200mm, me diametër Ø400mm	m'	5	20	100
13	Hartimi i projekti detal nga ana e kompanisë, pas përfundimit të projektit "ASB Drawing", duke përfshirë të gjitha elementet përcjelle të niveleve situacion, gjatësor, tërthor dhe diagrami i mbushjeve, diagrami i germimeve etj.	m'	130	1	130
GJITHSEJ					7 989,10 €
TVSH 18%					1 438,04 €
TOTALI					9 427,14 €

68.NDËRTIMI I RRUGËS PODVORICA DUMOSH					
L[m]= 85M					
B[m]= 3 (brenda skajorëve)					
NR	PËRSHKRIMI I PUNËVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	SHUMA
1	Mobilizimi i ndërmarrjes për fillimin e punimeve në projekt, sinjalizimi i punishtës (sipas standardeve të ndërtimit), hyrje daljet në punishte, rrugët për qasjen dhe qarkullimin e materialeve, duke paraparë edhe montimin e tabelës informuese (llamarinës dhe me konstrukcion të përfortuar mirë në tokë) me emrin e projektit, investitorit, punëkryesit, vlera e investimeve, data e fillimit të punimeve si dhe data e mbarimit të punimeve. Në çmim të merren parasysh edhe shenjat lajmeruese për mbrojtjen e shendetit dhe sigurinë në punë.	komplet	1,00	50	50
2	Fiksimi i pikave kontrolluese gjeodezike si dhe sigurimi fizik i repereve të rrjetës shtetërore për pjesën e rrugëve dhe lëshesave sipas situacionit të dhënë. Në çmim të kalkulohet trasimi gjeodezik i rrugës sipas profileve tërthore.	m'	85,00	0,5	42,5
3	Kontrollimi dhe evidentimi i instalimeve nëntokësore para fillimit të punimeve	m'	85,00	0,5	42,5
4	Gërmimi i dheut, planifikimi i bazamentit dhe transporti deri në deponi në largësi deri 5km	m³	170,00	1	170
5	Rrafshimi i nënbazës me ngjeshje Ms=400kg/cm² me cilindër me vibracion.	m²	340,00	1	340
6	Furnizimi, transporti dhe planifikimi i mbushjes nga guri i thyer gëlqeror për stabilizim të rrugës, fraksion 63,0 -150 mm me ngjeshje >400 kg/cm²	m³	68,00	6	408
7	Furnizimi, transporti dhe mbushja me zhavor (20cm) 0/60mm si dhe ngjeshja e tij (Mt=600kg/cm²)	m³	68,00	6	408
8	Furnizimi, transporti dhe mbushja me zhavor (8cm) 0/31mm si dhe ngjeshja e tij (Mt=700kg/cm²)	m³	27,20	6	163,2

9	Furnizimi, transporti dhe montimi i pllakave (kubëzave) nga betoni C-30/37 trashësie d=8cm, të vendosura në bazën e rërës fraksion 0-4mm trashësie d=4cm. Tipin, formën dhe dizajnin e cakton organi mbikqyrës. Në çmim të llogaritet edhe rëra e imët e cila i mbulon lugat ndërmjet kubëzave. Shqyrtimet laboratorike për pllakat (kubëzat dhe skajorët) në shtypje, ngrirje dhe abrazion janë të domosdoshme. Atestet e materialeve të shoqërohen me certifikatat e laboratorit kontrollues para fillimit të punimeve.	m ²	255	10	2550
10	Furnizimi, transporti dhe montimi i skajorëve nga betoni me dimensione 20x10x100cm. Skajorët të jenë të qëndrueshëm ndaj agresionit të jashtëm, abrazionit dhe ngarkesave të rënda.	m'	170	6	1020
11	Punimi i bankinave me material nga gurëthyesit me fraksion 0-31mm nga guri gëlqeror me furnizim bartje, shtrirje dhe ngjeshje.	m ³	5	6	30
12	Furnizimi, transporti dhe montimi i kapakëve metalik Ø 60 cm, me kornizë për pesha të rënda (40t). Në këtë pozicion përfshihet edhe nivelizimi i pusetave.	copë	2	90	180
13	Punimi i lëshesës gypore të rrugës nga betoni i armuar, (të mbështjella me beton) me koka hyrëse dalëse nga betoni C25/30, duke përfshirë edhe armirimin e kokave me armature rrjete Ø8/200mm, me diametër Ø400mm	m'	5	20	100
14	Hartimi i projekti detal nga ana e kompanisë, pas përfundimit të projektit "ASB Drawing", duke përfshirë të gjitha elementet përcjelle të niveleve situacion, gjatësor, tërthor dhe diagrami i mbushjeve, diagrami i germimeve etj.	m'	85	1	85
GJITHSEJ					5 589,20 €
TVSH 18%					1 006,06 €
TOTALI					6 595,26 €

69.NDËRTIMI I RRUGËS LAGJIA AVDIU DOBRATIN					
L[m]= 102M					
B[m]= 3 (brenda skajorëve)					
NR	PËRSHKRIMI I PUNËVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	SHUMA
1	Mobilizimi i ndërmarrjes për fillimin e punimeve në projekt, sinjalizimi i punishtës (sipas standardeve të ndërtimit), hyrje daljet në punishtë, rrugët për qasjen dhe qarkullimin e materialeve, duke parapar edhe montimin e tabelës informuese (llamarinës dhe me konstrukcion të përforcuar mirë në tokë) me emrin e projektit, investitorit, punëkryesit, vlera e investimeve, data e fillimit të punimeve si dhe data e mbarimit të punimeve. Në çmim të merren parasysh edhe shenjat lajmeruese për mbrojtjen e shendetit dhe sigurinë në punë.	komplet	1,00	50	50
2	Fiksimi i pllakave kontrolluese gjeodezike si dhe sigurimi fizik i repereve të rrjetës shtetërore për pjesën e rrugëve dhe lëshesave sipas situacionit të dhënë. Në çmim të kalkulohet trasimi gjeodezik i rrugës sipas profileve tërthore.	m'	102,00	0,5	51
3	Kontrollimi dhe evidentimi i instalimeve nëntokësore para fillimit të punimeve	m'	102,00	0,5	51
4	Gërmimi i dheut, planifikimi i bazamentit dhe transporti deri në deponi në largësi deri 5km	m ³	204,00	1	204

5	Rrafshimi i nënbazës me ngjeshje $M_s=400\text{kg/cm}^2$ me cilindër me vibracion.	m^2	408,00	1	408
6	Furnizimi, transporti dhe planifikimi i mbushjes nga guri i thyer gëlqeror për stabilizim të rrugës, fraksion 63,0-150 mm me ngjeshje $>400\text{kg/cm}^2$	m^3	81,60	6	489,6
7	Furnizimi, transporti dhe mbushja me zhavor (20cm) 0/60mm si dhe ngjeshja e tij ($M_t=600\text{kg/cm}^2$)	m^3	81,60	6	489,6
8	Furnizimi, transporti dhe mbushja me zhavor (8cm) 0/31mm si dhe ngjeshja e tij ($M_t=700\text{kg/cm}^2$)	m^3	32,64	6	195,84
9	Furnizimi, transporti dhe montimi i pllakave (kubëzave) nga betoni C-30/37 trashësie $d=8\text{cm}$, të vendosura në bazën e rrësë fraksion 0-4mm trashësie $d=4\text{cm}$. Tipin, formën dhe dizajnin e cakton organi mbikqyrës. Në çmim të llogaritet edhe rëra e imët e cila i mbulon fugat ndërmjet kubëzave. Shqyrtimet laboratorike për pllakat (kubëzat dhe skajorët) në shtypje, ngrirje dhe abrazion janë të domosdoshme. Atestet e materialeve të shoqërohen me certifikatat e laboratorit kontrollues para fillimit të punimeve.	m^2	306	15	4590
10	Furnizimi, transporti dhe montimi i skajorëve nga betoni me dimensione 20x10x100cm. Skajorët të jenë të qëndrueshëm ndaj agresionit të jashtëm, abrazionit dhe ngarkesave të rënda.	m^1	204	6	1224
11	Punimi i bankinave me material nga gurëthyesi me fraksion 0-31mm nga guri gëlqeror me furnizim bartje, shtrirje dhe ngjeshje.	m^3	10,2	6	61,2
12	Furnizimi, transporti dhe montimi i kapakëve metalik $\varnothing 60\text{cm}$, me kornizë për pesha të rënda (40t). Në këtë pozicion përfshihet edhe nivelizimi i pusetave.	copë	2	90	180
13	Punimi i lëshesës gypore të rrugës nga betoni i armuar, (të mbështjella me beton) me koka hyrëse dalëse nga betoni C25/30, duke përfshirë edhe armirimin e kokave me armature rrjele $\varnothing 8/200\text{mm}$, me diametër $\varnothing 400\text{mm}$	m^1	5	20	100
14	Hartimi i projekti detal nga ana e kompanisë, pas përfundimit të projektit "ASB Drawing", duke përfshirë të gjitha elementet përcjellse të niveleve situacion, gjatësor, tërthor dhe diagrami i mbushjeve, diagrami i germimeve etj.	m^1	102	1	102
GJITHSEJ					8 196,24 €
TVSH 18%					1 475,32 €
TOTALI					9 671,56 €

70. NDËRTIMI I RRUGËS MULLIRI I HAXHIUT					
L[m]= 100M					
B[m]= 3 (brenda skajorëve)					
NR	PËRSHKRIMI I PUNËVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	SHUMA
1	Mobilizimi i ndërmarrjes për fillimin e punimeve në projekt, sinjalizimi i punishtës (sipas standardeve të ndërtimit), hyrje daljet në punishtë, rrugët për qasjen dhe qarkullimin e materialeve, duke parapar edhe montimin e tabelës informuese (llamarinës dhe me konstruksion të përforcuar mirë në tokë) me emrin e projektit, investitorit, punëkryesit, vlera e investimeve, data e fillimit të punimeve si dhe data e mbarimit të punimeve. Në çmim të merren parasysh edhe shenjat lajmeruese për mbrojtjen e shendetit dhe sigurinë në punë.	komplet	1,00	50	50

2	Fiksimi i pikave kontrolluese gjeodezike si dhe sigurimi fizik i repereve të rrjetës shtetërore për pjesën e rrugëve dhe lëshesave sipas situacionit të dhënë. Në çmim të kalkulohet trasimi gjeodezik i rrugës sipas profileve tërthore	m'	100,00	0,5	50
3	Kontrollimi dhe evidentimi i instalimeve nëntokësore para fillimit të punimeve	m'	100,00	0,5	50
4	Gërmimi i dheut , planifikimi i bazamentit dhe transporti deri në deponi në largësi deri 5km	m'	200,00	1	200
5	Rrafshimi i nënbazës me ngjeshje $M_s=400\text{kg/cm}^2$ me cilindër me vibracion	m ³	400,00	1	400
6	Furnizimi , transporti dhe planifikimi i mbushjes nga guri i thyer gëlqeror për stabilizim të rrugës, fraksion 63,0 - 150 mm me ngjeshje $>400\text{kg/cm}^2$	m ³	80,00	6	480
7	Furnizimi , transporti dhe mbushja me zhavor (20cm) 0/60mm si dhe ngjeshja e tij ($M_t=600\text{kg/cm}^2$)	m ³	80,00	6	480
8	Furnizimi , transporti dhe mbushja me zhavor (8cm) 0/31mm si dhe ngjeshja e tij ($M_t=700\text{kg/cm}^2$)	m ³	32,00	6	192
9	Furnizimi , transporti dhe montimi i pllakave (kubëzave) nga betoni C-30/37 trashësie $d=8\text{cm}$, të vendosura në bazën e rërës fraksion 0-4mm trashësie $d=4\text{cm}$. Tipin, formën dhe dizajnin e cakton organi mbikqyrës. Në çmim të flogaritet edhe rëra e imët e cila i mbulon fugat ndërmjet kubëzave. Shqyrtimet laboratorike për pllakat (kubëzat dhe skajorët) në shtypje, ngrirje dhe abrazion janë të domosdoshme . Atestet e materialeve të shoqërohen me certifikatat e laboratorit kontrollues para fillimit të punimeve .	m ²	300	15	4500
10	Furnizimi , transporti dhe montimi i skajorëve nga betoni me dimensione 20x10x100cm. Skajorët të jenë të qëndrueshëm ndaj agresionit të jashtëm , abrazionit dhe ngarkesave të rënda.	m'	200	6	1200
11	Punimi i bankinave me material nga gurëthyesit me fraksion 0-31mm nga guri gëlqeror me furnizim bartje, shtrirje dhe ngjeshje	m ³	10	6	60
12	Furnizimi , transporti dhe montimi i kapakëve metalik $\varnothing 60\text{cm}$, me kornizë për pesha të rënda (40t). Në këtë pozicion përfshihet edhe nivelizimi i pusetave.	copë	2	90	180
13	Punimi i lëshesës gypore të rrugës nga betoni i armuar , (të mbështjella me beton) me koka hyrëse dalëse nga betoni C25/30, duke përfshirë edhe armirimin e kokave me armature rrjete $\varnothing 8/200\text{mm}$, me diametër $\varnothing 400\text{mm}$	m'	5	20	100
14	Hartimi i projekti detal nga ana e kompanisë , pas përfundimit të projektit "ASB Drawing " , duke përfshirë të gjitha elementet përcjellse të niveleve situacion , gjatësor, tërthor dhe diagrami i mbushjeve, diagrami i germimeve etj.	m'	100	1	100
GRUPHEJ					8 042,00 C
TVSH 18%					1 447,56 C
TOTALI					9 489,56 C

71.NDËRTIMI I RRUGËS GERGURI					
L[m]=	27M				
B[m]=	3 (brenda skajorëve)				
NR	PËRSHKRIMI I PUNËVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	SHUMA

1	Mobilizimi i ndërmarrjes për fillimin e punimeve në projekt, sinjalizimi i punishteve (sipas standardeve të ndërtimit), hyrje daljet në punishte, rrugët për qasjen dhe qarkullimin e materialeve, duke parapar edhe montimin e tabelës informuese (llamarinës dhe me konstruksion të përforcuar mirë në tokë) me emrin e projektit, Investitorit, punëkryesit, vlera e investimeve, data e fillimit të punimeve si dhe data e mbarimit të punimeve. Në çmim të merren parasysh edhe shenjat lajmeruese për mbrojtjen e shendetit dhe sigurinë në punë.	komplet	1,00	50	50
2	Fiksimi i pikave kontrolluese gjeodezike si dhe sigurimi fizik i repërve të rrjetës shtetërore për pjesën e rrugëve dhe lëshesave sipas situacionit të dhënë. Në çmim të kalkulohet trasimi gjeodezik i rrugës sipas profileve tërthore.	m'	27,00	0,5	13,5
3	Kontrollimi dhe evidentimi i instalimeve nëntokësore para fillimit të punimeve	m'	27,00	0,5	13,5
4	Gërmimi i dheut, planifikimi i bazamentit dhe transporti deri në deponi në largësi deri 5km	m³	54,00	1	54
5	Rrafshimi i nënbazës me ngjeshje Ms=400kg/cm² me cilindër me vibration.	m²	108,00	1	108
6	Furnizimi, transporti dhe planifikimi i mbushjes nga guri i thyer gëlqeror për stabilizim të rrugës, fraksion 63,0 -150 mm me ngjeshje >400 kg/cm²	m³	21,60	6	129,6
7	Furnizimi, transporti dhe mbushja me zhavor (20cm) 0/60mm si dhe ngjeshja e tij (Mt=600kg/cm²)	m³	21,60	6	129,6
8	Furnizimi, transporti dhe mbushja me zhavor (8cm) 0/31mm si dhe ngjeshja e tij (Mt=700kg/cm²)	m³	8,64	6	51,84
9	Furnizimi, transporti dhe montimi i pllakave (kubëzave) nga betoni C 30/37 trashësia d=8cm, të vendosura në bazën e rërës fraksion 0-4mm trashësia d=4cm. Tipin, formën dhe dizajnin e cakton organi mbikqyrës. Në çmim të llogaritet edhe rëra e imët e cila i mbulon fugat ndërmjet kubëzave. Shqyrtimet laboratorike për pllakat (kubëzat dhe skajorët) në shtypje, ngrirje dhe abrazion janë të domosdoshme. Atestet e materialeve të shoqërohen me certifikatat e laboratorit kontrollues para fillimit të punimeve.	m²	81	15	1215
10	Furnizimi, transporti dhe montimi i skajorëve nga betoni me dimensione 20x10x100cm. Skajorët të jenë të qëndrueshëm ndaj agresionit të jashtëm, abrazionit dhe ngarkesave të rënda.	m'	54	6	324
11	Punimi i bankinave me material nga gurëthyesi me fraksion 0-31mm nga guri gëlqeror me furnizim bartje, shtirje dhe ngjeshje.	m³	2,7	6	16,2
12	Furnizimi, transporti dhe montimi i kapakëve metalik Ø 60 cm, me kornizë për peshë të rënda (40t). Në këtë pozicion përfshihet edhe nivelizimi i pusëve.	copë	1	90	90
13	Punimi i lëshesës gypore të rrugës nga betoni i armuar, (të mbështjella me beton) me koka hyrëse dalëse nga betoni C25/30, duke përfshirë edhe armirimin e kokave me armature rrjete Ø8/200mm, me diametër Ø400mm	m'	5	20	100
14	Hartimi i projektit detaj nga ana e kompanisë, pas përfundimit të projektit "ASB Drawing", duke përfshirë të gjitha elementet përcjellëse të niveleve situacion, gjatësor, tërthor dhe diagrami i mbushjeve, diagrami i germimeve etj	m'	27	1	27
GJITHSEJ					2 322,24 €
TVSH 18%					418,00 €
TOTALI					2 740,24 €

72.NDËRTIMI I RRUGËS AGNESA

L[m]= 30M

B[m]= 3 (brenda skajorëve)

NR	PËRSHKRIMI I PUNËVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	SHUMA
1	Mobilizimi i ndërmarrjes për fillimin e punimeve në projekt, sinjalizimi i punishtes (sipas standardeve të ndërtimit), hyrje daljet në punishte, rrugët për qasjen dhe qarkullimin e materialeve, duke parapar edhe montimin e tabelës informuese (llamarinës dhe me konstrukcion të përforcuar mirë në tokë) me emrin e projektit, investitorit, punëkryesit, vlera e investimeve, data e fillimit të punimeve si dhe data e mbarimit të punimeve. Në çmim të merren parasysh edhe shenjat lajmëruese për mbrojtjen e shëndetit dhe sigurinë në punë.	komplet	1,00	50	50
2	Fiksimi i pikave kontrolluese gjeodezike si dhe sigurimi fizik i repereve të rrjetës shtetërore për pjesën e rrugëve dhe lëshesave sipas situacionit të dhënë. Në çmim të kalkulohet trasimi gjeodezik i rrugës sipas profileve të rthore.	m ³	30,00	0,5	15
3	Kontrollimi dhe evidentimi i instalimeve nëntokësore para fillimit të punimeve	m ³	30,00	0,5	15
4	Gërmimi i dheut, planifikimi i bazamentit dhe transporti deri në deponi në largësi deri 5km	m ³	60,00	1	60
5	Rrafshimi i nënbazës me ngjeshje Ms=400kg/cm ² me cilindër me vibracion.	m ³	120,00	1	120
6	Furnizimi, transporti dhe planifikimi i mbushjes nga guri i thyer gëlqeror për stabilizim të rrugës, fraksion 63,0 - 150 mm me ngjeshje >400 kg/cm ²	m ³	24,00	6	144
7	Furnizimi, transporti dhe mbushja me zhavor (20cm) 0/60mm si dhe ngjeshja e tij (Mt=600kg/cm ²)	m ³	24,00	6	144
8	Furnizimi, transporti dhe mbushja me zhavor (8cm) 0/31mm si dhe ngjeshja e tij (Mt=700kg/cm ²)	m ³	9,60	6	57,6
9	Furnizimi, transporti dhe montimi i pllakave (kubëzave) nga betoni C-30/37 trashësie d=8cm, të vendosura në bazën e rrësë fraksion 0-4mm trashësie d=4cm. Tipin, formën dhe dizajnin e cakton organi mbikqyrës. Në çmim të llogaritet edhe rëra e lëmët e cila i mbulon fugat ndërmjet kubëzave. Shqyrtimet laboratorike për pllakat (kubëzat dhe skajorët) në shtypje, ngrirje dhe abrazion janë të domosdoshme. Atestet e materialeve të shoqërohen me certifikatat e laboratorit kontrollues para fillimit të punimeve.	m ²	90	15	1350
10	Furnizimi, transporti dhe montimi i skajorëve nga betoni me dimensione 20x10x100cm. Skajorët të jenë të qëndrueshëm ndaj agresionit të jashtëm, abrazionit dhe ngarkesave të rënda.	m ³	60	6	360
11	Punimi i bankinave me material nga gurëthyesi me fraksion 0-31mm nga guri gëlqeror me furnizim bartje, shtrirje dhe ngjeshje.	m ³	3	6	18
12	Furnizimi, transporti dhe montimi i kapakëve metalik Ø 60 cm, me kornizë për pesha të rënda (40t). Në këtë pozicion përfshihet edhe niveлизimi i pusetave.	copë	1	90	90

13	Punimi i lëshesës gypore të rrugës nga betoni i armuar, (të mbështjella me beton) me koka hyrëse dalëse nga betoni C25/30, duke përfshirë edhe armirimin e kokave me armature rrjete Ø8/200mm, me diametër Ø400mm	m'	5	20	100
14	Hartimi i projektit detal nga ana e kompanisë, pas përfundimit të projektit "ASB Drawing", duke përfshirë të gjitha elementet përcjellëse të niveleve situacion, gjatësor, tërthor dhe diagrami i mbushjeve, diagrami i germimeve etj.	m'	30	1	30
GJITHSEJ					2 553,60 €
TVSH 18%					459,65 €
TOTALI					3 013,25 €

73.NDËRTIMI I RRUGËS LAGJIA BAHTIRI GERDOC					
L[m]= 55M					
B[m]= 3 (brenda skajorëve)					
NR	PËRSHKRIMI I PUNËVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	SHUMA
1	Mobilizimi i ndërmarrjes për fillimin e punimeve në projekt, sinjalizimi i punishtës (sipas standardeve të ndërtimit), hyrje daljet në punishtë, rrugët për qasjen dhe qarkullimin e materialeve, duke paraparë edhe montimin e tabelës informuese (llamarinës dhe me konstruksion të përforcuar mirë në tokë) me emrin e projektit, investitorit, punëkryesit, vlera e investimeve, data e fillimit të punimeve si dhe data e mbarimit të punimeve. Në çmim të merren parasysh edhe shenjat lajmeruese për mbrojtjen e shëndetit dhe sigurisë në punë.	komplet	1,00	50	50
2	Fiksimi i pikave kontrolluese gjeodezike si dhe sigurimi fizik i repereve të rrjetës shtetërore për pjesën e rrugëve dhe lëshesave sipas situacionit të dhënë. Në çmim të kalkullohet trasimi gjeodezik i rrugës sipas profileve tërthore	m'	55,00	0,5	27,5
3	Kontrollimi dhe evidentimi i instalimeve nëntokësore para fillimit të punimeve	m'	55,00	0,5	27,5
4	Gërmimi i dheut, planifikimi i bazamentit dhe transporti deri në deponi në largësi deri 5km	m³	110,00	1	110
5	Rrafshimi i nënbazës me ngjeshje Ms=400kg/cm² me cilindër me vibracion	m²	220,00	1	220
6	Furnizimi, transporti dhe planifikimi i mbushjes nga guri i thyer gëlqeror për stabilizim të rrugës, fraksion 63,0-150 mm me ngjeshje >400 kg/cm²	m³	44,00	6	264
7	Furnizimi, transporti dhe mbushja me zhavor (20cm) 0/60mm si dhe ngjeshja e tij (Mt=600kg/cm²)	m³	44,00	6	264
8	Furnizimi, transporti dhe mbushja me zhavor (8cm) 0/31mm si dhe ngjeshja e tij (Mt=700kg/cm²)	m³	17,60	6	105,6
9	Furnizimi, transporti dhe montimi i pllakave (kubëzave) nga betoni C-30/37 trashësie d=8cm, të vendosura në bazën e rërës fraksion 0-4mm trashësie d=4cm. Tipin, formën dhe dizajnin e cakton organi mbikqyrës. Në çmim të llogaritet edhe rëra e imët e cila i mbulon lugat ndërmjet kubëzave. Shqyrtimet laboratorike për pllakat (kubëzat dhe skajorët) në shtypje, ngrirje dhe abrazion janë të domosdoshme. Atestet e materialeve të shoqërohen me certifikatat e laboratorit kontrollues para fillimit të punimeve.	m²	165	15	2475

10	Furnizimi , transporti dhe montimi i skajorëve nga betoni me dimensione 20x10x100cm. Skajorët të jenë të qëndrueshëm ndaj agresionit të jashtëm , abrazionit dhe ngarkesave të rënda.	m'	110	6	660
11	Punimi i bankinave me material nga gurëthyesi me fraksion 0-31mm nga guri gëlqeror me furnizim bartje, shtrirje dhe ngjeshje.	m'	5,5	6	33
12	Furnizimi , transporti dhe montimi i kapakëve metalik Ø 60 cm , me kornizë për pesha të rënda (40t). Në këtë pozicion përfshihet edhe nivelizimi i pusetave.	copë	1	90	90
13	Punimi i lëshesës gypore të rrugës nga betoni i armuar , (të mbështjella me beton) me koka hyrëse dalëse nga betoni C25/30, duke përfshirë edhe armirimin e kokave me armature rrjete Ø8/200mm , me diametër Ø400mm	m'	5	20	100
14	Hartimi i projekti detal nga ana e kompanisë , pas përfundimit të projektit "ASB Drawing " , duke përfshirë të gjitha elementet përcjellse të niveleve situacion , gjatësor , tërthor dhe diagrami i mbushjeve, diagrami i germimeve etj.	m'	55	1	55
GJITHSEJ					4 481,60 €
TVSH 18%					806,69 €
TOTALI					5 288,29 €

74.NDËRTIMI I RRUGËS LAGJIA VISOKA KAQYBEG					
L[m]=	35M				
B[m]=	3 (brenda skajorëve)				
NR	PËRSHKRIMI I PUNËVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	SHUMA
1	Mobilizimi i ndërmarrjes për fillimin e punimeve në projekt, sinjalizimi i punishtës (sipas standardeve të ndërtimit), hyrje daljet në punishtë, rrugët për qasjen dhe qarkullimin e materialeve, duke parapar edhe montimin e tabelës informuese (llamarinës dhe me konstruksion të përfortuar mirë në tokë) me emrin e projektit, investitorit, punëkryesit, vlera e investimeve, data e fillimit të punimeve si dhe data e mbarimit të punimeve. Në çmim të merren parasysh edhe shenjat lajmeruese për mbrojtjen e shendetit dhe sigurinë në punë.	komplet	1,00	50	50
2	Fiksimi i pikave kontrolluese gjeodezike si dhe sigurimi fizik i repereve të rrjetës shtetërore për pleshën e rrugëve dhe lëshesave sipas situacionit të dhënë. Në çmim të kalkulohet trasimi gjeodezik i rrugës sipas profileve tërthore.	m'	35,00	0,5	17,5
3	Kontrollimi dhe evidentimi i instalimeve nëntokësore para fillimit të punimeve	m'	35,00	0,5	17,5
4	Gërmimi i dheut , planifikimi i bazamentit dhe transporti deri në depot në largësi deri 5km	m³	70,00	1	70
5	Rrafshimi i nënbazës me ngjeshje Ms=400kg/cm² me cilindër me vibracion.	m³	140,00	1	140
6	Furnizimi , transporti dhe planifikimi i mbushjes nga guri i thyer gëlqeror për stabilizim të rrugës, fraksion 63,0 -150 mm me ngjeshje >400 kg/cm²	m³	28,00	6	168
7	Furnizimi , transporti dhe mbushja me zhavor (20cm) 0/60mm si dhe ngjeshja e tij (Mt=600kg/cm²)	m³	28,00	6	168
8	Furnizimi , transporti dhe mbushja me zhavor (8cm) 0/31mm si dhe ngjeshja e tij (Mt=700kg/cm²)	m³	11,20	6	67,2

9	Furnizimi, transporti dhe montimi i pllakave (kubëzave) nga betoni C 30/37 trashësie d=8cm, të vendosura në bazën e rrës fraksion 0.4mm trashësie d=4cm. Tipin, formën dhe dizajnin e cakton organi mbikqyrës. Në çmim të llogaritet edhe rëra e imët e cila i mbulon fugat ndërmjet kubëzave. Shqyrtimet laboratorike për pllakat (kubëzat dhe skajorët) në shtypje, ngrirje dhe abrazion janë të domosdoshme. Atestet e materialeve të shoqërohen me certifikatat e laboratorit kontrollues para fillimit të punimeve.	m ²	105	15	1575
10	Furnizimi, transporti dhe montimi i skajorëve nga betoni me dimensione 20x10x100cm. Skajorët të jenë të qëndrueshëm ndaj agresionit të jashtëm, abrazionit dhe ngarkesave të rënda.	m'	70	6	420
11	Punimi i bankinave me material nga gurëthyesit me fraksion 0.31mm nga guri gëlqeror me furnizim bartje, shtrirje dhe ngjeshje.	m ³	3,5	6	21
12	Furnizimi, transporti dhe montimi i kapakëve metalik Ø 60 cm, me kornizë për pesha të rënda (40t). Në këtë pozicion përfshihet edhe nivelizimi i pusetave.	copë	1	90	90
13	Punimi i lëshesës gypore të rrugës nga betoni i armuar, (të mbështjella me beton) me koka hyrëse dalëse nga betoni C25/30, duke përfshirë edhe armirimin e kokave me armature rrjete Ø8/200mm, me diametër Ø400mm	m'	5	20	100
14	Hartimi i projekti detal nga ana e kompanisë, pas përfundimit të projektit "ASB Drawing", duke përfshirë të gjitha elementet përcjelle të niveleve situacion, gjatësor, tërthor dhe diagrami i mbushjeve, diagrami i germimeve etj	m'	35	1	35
GJITHSEJ					2 939,20 €
TVSH 18%					529,06 €
TOTALI					3 468,26 €

75.NDËRTIMI I RRUGËS LAGJIA EMINI KAQYBEG					
L[m]= 102M					
B[m]= 3 (brenda skajorëve)					
NR	PËRSHKRIMI I PUNËVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	SHUMA
1	Mobilizimi i ndërmarrjes për fillimin e punimeve në projekt, sinjalizimi i punishtës (sipas standardeve të ndërtimit), hyrje daljet në punishtë, rrugët për qasjen dhe qarkullimin e materialeve, duke paraparë edhe montimin e tabelës Informuese (llamarinës dhe me konstrukcion të përforcuar mirë në tokë) me emrin e projektit, investitorit, punëkryesit, vlera e investimeve, data e fillimit të punimeve si dhe data e mbarimit të punimeve. Në çmim të merren parasysh edhe shenjat lajmeruese për mbrojtjen e shëndetit dhe sigurinë në punë.	komplet	1,00	50	50
2	Fiksimi i pikave kontrolluese gjeodezike si dhe sigurimi fizik i repereve të rrjetës shtetërore për pjesën e rrugëve dhe lëshesave sipas situacionit të dhënë. Në çmim të kalkulohet trasimi gjeodezik i rrugës sipas profileve tërthore.	m'	102,00	0,5	51
3	Kontrollimi dhe evidentimi i instalimeve nëntokësore para fillimit të punimeve	m'	102,00	0,5	51

4	Gërmimi i dheut , planifikimi i bazamentit dhe transporti deri në deponi në largësi deri 5km	m³	204,00	1	204
5	Rrafshimi i nënbazës me ngjeshje Ms=400kg/cm² me cilindër me vibracion.	m²	408,00	1	408
6	Furnizimi , transporti dhe planifikimi i mbushjes nga guri i thyer gëlqeror për stabilizim të rrugës, fraksion 63,0-150 mm me ngjeshje >400 kg/cm²	m³	81,60	6	489,6
7	Furnizimi , transporti dhe mbushja me zhavor (20cm) 0/60mm si dhe ngjeshja e tij (Mt=600kg/cm²)	m³	81,60	6	489,6
8	Furnizimi , transporti dhe mbushja me zhavor (8cm) 0/31mm si dhe ngjeshja e tij (Mt=700kg/cm²)	m³	32,64	6	195,84
9	Furnizimi , transporti dhe montimi i pllakave (kubëzave) nga betoni C-30/37 trashësie d=8cm, të vendosura në bazën e rërës fraksion 0-4mm trashësie d=4cm . Tipin, formën dhe dizajnin e cakton organi mbikqyrës. Në çmim të llogaritët edhe rëra e lëmët e cila i mbulon fugat ndërmjet kubëzave. Shqyrtimet laboratorike për pllakat (kubëzat dhe skajorët) në shtypje, ngrirje dhe abrazion janë të domosdoshme . Atestet e materialeve të shoqërohen me certifikatat e laboratorit kontrollues para fillimit të punimeve .	m²	306	15	4590
10	Furnizimi , transporti dhe montimi i skajorëve nga betoni me dimensione 20x10x100cm. Skajorët të jenë të qëndrueshëm ndaj agresionit të jashtëm , abrazionit dhe ngarkesave të rënda.	m'	204	6	1224
11	Punimi i bankinave me material nga gurëthyesi me fraksion 0-31mm nga guri gëlqeror me furnizim bartje, shtrirje dhe ngjeshje.	m³	10,2	6	61,2
12	Furnizimi , transporti dhe montimi i kapakëve metalik Ø 60 cm , me kornizë për pesha të rënda (40t). Në këtë pozicion përfshihet edhe nivelizimi i pushtave.	copë	4	90	360
13	Punimi i lëshesës gypore të rrugës nga betoni i armuar , (të mbështjella me beton) me koka hyrëse dalëse nga betoni C25/30, duke përfshirë edhe armirimin e kokave me armature rrjete Ø8/200mm , me diametër Ø400mm	m'	5	20	100
14	Hartimi i projektit detaj nga ana e kompanisë , pas përlundimit të projektit "ASB Drawing " , duke përfshirë të gjitha elementet përcjellse të niveleve situacion , gjatësor, tërthor dhe diagrami i mbushjeve, diagrami i germimeve etj.	m'	102	1	102
GJITHSEJ					8 376,24 €
TVSH 18%					1 507,72 €
TOTALI					9 883,96 €

76.NDËRTIMI I RRUGËS LAGJIA RATKOCERI GËRDOC					
L[m]=	63M				
B[m]=	3 (brenda skajorëve)				
NR	PËRSHKRIMI I PUNËVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	SHUMA

1	Mobilizimi i ndërmarrjes për fillimin e punimeve në projekt, sinjalizimi i punishteve (sipas standardeve të ndërtimit), hyrje dalje në punishte, rrugët për qasjen dhe qarkullimin e materialeve, duke përfshirë edhe montimin e tabelës informuese (llamarinës dhe me konstrukcion të përforcuar mirë në tokë) me emrin e projektit, investitorit, punëkryesit, vlera e investimeve, data e fillimit të punimeve si dhe data e mbarimit të punimeve. Në çmim të merren parasysh edhe shenjat lajmeruese për mbrojtjen e shendetit dhe sigurinë në punë.	komplet	1,00	50	50
2	Fiksimi i pikave kontrolluese gjeodezike si dhe sigurimi fizik i repereve të rrjetës shtetërore për pjesën e rrugëve dhe lëshesave sipas situacionit të dhënë. Në çmim të kalkulohet trasimi gjeodezik i rrugës sipas profileve tërthore.	m'	63,00	0,5	31,5
3	Kontrollimi dhe evidentimi i instalimeve nëntokësore para fillimit të punimeve	m'	63,00	0,5	31,5
4	Gërmimi i dheut, planifikimi i bazamentit dhe transporti deri në deponi në largësi deri 5km	m³	126,00	1	126
5	Rrafshimi i nënbazës me ngjeshje $M_s=400\text{kg/cm}^2$ me cilindër me vibracion.	m²	252,00	1	252
6	Furnizimi, transporti dhe planifikimi i mbushjes nga guri i thyer gëlqeror për stabilizim të rrugës, fraksion 63,0 - 150 mm me ngjeshje $>400\text{kg/cm}^2$	m³	50,40	6	302,4
7	Furnizimi, transporti dhe mbushja me zhavor (20cm) 0/60mm si dhe ngjeshja e tij ($M_t=600\text{kg/cm}^2$)	m³	50,40	6	302,4
8	Furnizimi, transporti dhe mbushja me zhavor (8cm) 0/31mm si dhe ngjeshja e tij ($M_t=700\text{kg/cm}^2$)	m³	20,16	6	120,96
9	Furnizimi, transporti dhe montimi i pllakave (kubëzave) nga betoni C-30/37 trashësie $d=8\text{cm}$, të vendosura në bazën e rërës fraksion 0-4mm trashësie $d=4\text{cm}$. Tipin, formën dhe dizajnin e cakton organi mbikqyrës. Në çmim të llogaritet edhe rëra e imët e cila i mbulon fugat ndërmjet kubëzave. Shqyrtimet laboratorike për pllakat (kubëzat dhe skajorët) në shtypje, ngrirje dhe abrazion janë të domosdoshme. Atestet e materialeve të shoqërohen me certifikatat e laboratorit kontrollues para fillimit të punimeve.	m²	189	15	2835
10	Furnizimi, transporti dhe montimi i skajorëve nga betoni me dimensione 20x10x100cm. Skajorët të jenë të qëndrueshëm ndaj agresionit të jashtëm, abrazionit dhe ngarkesave të rënda.	m'	126	6	756
11	Punimi i bankinave me material nga gurëthyesi me fraksion 0-31mm nga guri gëlqeror me furnizim bartje, shtrirje dhe ngjeshje.	m³	6,3	6	37,8
12	Furnizimi, transporti dhe montimi i kapakëve metalik $\varnothing 60\text{cm}$, me kornizë për pesha të rënda (40t). Në këtë pozicion përfshihet edhe nivelizimi i pusetave.	copë	1	90	90
13	Punimi i lëshesës gypore të rrugës nga betoni i armuar, (të mbështjella me beton) me koka hyrëse dalëse nga betoni C25/30, duke përfshirë edhe armirimin e kokave me armature rrjete $\varnothing 8/200\text{mm}$, me diametër $\varnothing 400\text{mm}$	m'	5	20	100
14	Hartimi i projekti detal nga ana e kompanisë, pas përfundimit të projektit "ASB Drawing", duke përfshirë të gjitha elementet përcjellëse të niveleve situacion, gjatësor, tërthor dhe diagrami i mbushjeve, diagrami i germimeve etj.	m'	63	1	63
GJITHSEJ					5 098,56 €
TVSH 18%					917,74 €
TOTALI					6 016,30 €

77.NDËRTIMI I RRUGËS LAGJIA MALIQI BATLLAVË

L[m]= 60M

B[m]= 3 (brenda skajorëve)

NR	PËRSHKRIMI I PUNËVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	SHUMA
1	Mobilizimi i ndërmarrjes për fillimin e punimeve në projekt, sinjalizimi i punishtes (sipas standardeve të ndërtimit), hyrje daljeje në punishte, rrugët për qasjen dhe qarkullimin e materialeve, duke parapar edhe montimin e tabelës informuese (llamarinës dhe me konstrukcion të përforcuar mirë në tokë) me emrin e projektit, investitorit, punëkryesit, vlera e investimeve, data e fillimit të punimeve si dhe data e mbarimit të punimeve. Në çmim të merren parasysh edhe shenjat lajmeruese për mbrojtjen e shëndetit dhe sigurinë në punë.	komplet	1,00	50	50
2	Fiksimi i pikave kontrolluese gjeodezike si dhe sigurimi fizik i repereve të rrjetës shtetërore për pjesën e rrugëve dhe lëshesave sipas situacionit të dhënë. Në çmim të kalkulohet trasimi gjeodezik i rrugës sipas profileve të rthore.	m'	60,00	0,5	30
3	Kontrollimi dhe evidentimi i instalimeve nëntokësore para fillimit të punimeve	m'	60,00	0,5	30
4	Gërmimi i dhut , planifikimi i bazamentit dhe transporti deri në deponi në largësi deri 5km	m³	120,00	1	120
5	Rrafshimi i nënbazës me ngjeshje Ms=400kg/cm² me cilindër me vibration.	m²	240,00	1	240
6	Furnizimi , transporti dhe planifikimi i mbushjes nga guri i thyer gëlqeror për stabilizim të rrugës, fraksion 63,0-150 mm me ngjeshje >400 kg/cm²	m³	48,00	6	288
7	Furnizimi , transporti dhe mbushja me zhavor (20cm) 0/60mm si dhe ngjeshja e tij (Mt=600kg/cm²)	m³	48,00	6	288
8	Furnizimi , transporti dhe mbushja me zhavor (8cm) 0/31mm si dhe ngjeshja e tij (Mt=700kg/cm²)	m³	19,20	6	115,2
9	Furnizimi ,transporti dhe montimi i pllakave (kubëzave) nga betoni C-30/37 trashësie d=8cm, të vendosura në bazën e rrës fraksion 0-4mm trashësie d=4cm . Tipin, formën dhe dizajnin e cakton organi mbikqyrës. Në çmim të llogaritet edhe rëra e imët e cila i mbulon fugat ndërmjet kubëzave . Shqyrtimet laboratorike për pllakat (kubëzat dhe skajorët) në shtypje, ngrirje dhe abrazion janë të domosdoshme . Atestet e materialeve të shoqërohen me certifikatat e laboratorit kontrollues para fillimit të punimeve .	m²	180	15	2700
10	Furnizimi , transporti dhe montimi i skajorëve nga betoni me dimensione 20x10x100cm. Skajorët të jenë të qëndrueshëm ndaj agresionit të jashtëm , abrazionit dhe ngarkesave të rënda.	m'	120	6	720
11	Punimi i bankinave me material nga gurëthyesi me fraksion 0-31mm nga guri gëlqeror me furnizim bartje, shtrirje dhe ngjeshje.	m³	6	6	36
12	Furnizimi , transporti dhe montimi i kapakëve metalik Ø 60 cm , me kornizë për pesha të rënda (40t). Në këtë pozicion përfshihet edhe nivelizimi i pusetave.	copë	1	90	90

13	Punimi i lëshesës gypore të rrugës nga betoni i armuar , (të mbështjella me beton) me koka hyrëse dalëse nga betoni C25/30, duke përfshirë edhe armirimin e kokave me armature rrjete Ø8/200mm , me diametër Ø400mm	m'	5	20	100
14	Hartimi i projekti detal nga ana e kompanisë , pas përfundimit të projektit "ASB Drawing " , duke përfshirë të gjitha elementet përcjellse të niveleve situacion , gjatësor, tërthor dhe diagrami i mbushjeve, diagrami i germimeve etj.	m'	60	1	60
GJITHSEJ					4 867,20 €
TVSH 18%					876,10 €
TOTALI					5 743,30 €

78.NDËRTIMI I RRUGËS JUSUF GËRVALLA PODUJEVË					
L[m]= 45M					
B[m]= 3 (brenda skajorëve)					
NR	PËRSHKRIMI I PUNËVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	SHUMA
1	Mobilizimi i ndërmarrjes për fillimin e punimeve në projekt, sinjalizimi i punishtes (sipas standardeve të ndërtimit), hyrje daljet në punishte, rrugët për qasjen dhe qarkullimin e materialeve, duke parapar edhe montimin e tabelës informuese (llamarinës dhe me konstrukcion të përforcuar mirë në tokë) me emrin e projektit, investitorit, punëkryesit, vlera e investimeve, data e fillimit të punimeve si dhe data e mbarimit të punimeve. Në çmim të merren parasysh edhe shenjat lajmeruese për mbrojtjen e shëndetit dhe sigurinë në punë.	komplet	1,00	50	50
2	Fiksimi i pikave kontrolluese gjeodezike si dhe sigurimi fizik i repereve të rrjetës shtetërore për pjesën e rrugëve dhe lëshesave sipas situacionit të dhënë. Në çmim të kalkulohet trasimi gjeodezik i rrugës sipas profileve tërthore.	m'	45,00	0,5	22,5
3	Kontrollimi dhe evidentimi i instalimeve nëntokësore para fillimit të punimeve	m'	45,00	0,5	22,5
4	Gërmimi i dheut , planifikimi i bazamentit dhe transporti deri në deponi në largësi deri 5km	m³	90,00	1	90
5	Rrafshimi i nënbazës me ngjeshje Ms=400kg/cm² me cilindër me vibracion.	m²	180,00	1	180
6	Furnizimi , transporti dhe planifikimi i mbushjes nga guri i thyer gëlqeror për stabilizim të rrugës, fraksion 63,0 -150 mm me ngjeshje >400 kg/cm²	m³	36,00	6	216
7	Furnizimi , transporti dhe mbushja me zhavor (20cm) 0/60mm si dhe ngjeshja e tij (Mt=600kg/cm²)	m³	36,00	6	216
8	Furnizimi , transporti dhe mbushja me zhavor (8cm) 0/31mm si dhe ngjeshja e tij (Mt=700kg/cm²)	m³	14,40	6	86,4
9	Furnizimi, transporti dhe montimi i pllakave (kubëzave) nga betoni C-30/37 trashësie d=8cm, të vendosura në bazën e rrërs fraksion 0-4mm trashësie d=4cm . Tipin, formën dhe dizajnin e cakton organi mbikqyrës. Në çmim të llogaritet edhe rëra e imët e cila i mbulon fugat ndërmjet kubëzave. Shqyrtimet laboratorike për pllakat (kubëzat dhe skajorët) në shtypje, ngrirje dhe abrazion janë të domosdoshme . Atestet e materialeve të shoqërohen me certifikatat e laboratorit kontrollues para fillimit të punimeve .	m²	135	15	2025

10	Furnizimi , transporti dhe montimi i skajorëve nga betoni me dimensione 20x10x100cm. Skajorët të jenë të qëndrueshëm ndaj agresionit të jashtëm , abrazionit dhe ngarkesave të rënda.	m'	90	6	540
11	Punimi i bankinave me material nga gurëthyesi me fraksion 0-31mm nga guri gëlqeror me furnizim bartje, shtrirje dhe ngjeshje.	m³	4,5	6	27
12	Furnizimi , transporti dhe montimi i kapakëve metalik Ø 60 cm , me kornizë për pesha të rënda (40t). Në këtë pozicion përfshihet edhe nivelizimi i pusetave.	copë	1	90	90
13	Punimi i lëshesës gypore të rrugës nga betoni i armuar , (të mbështjella me beton) me koka hyrëse dalëse nga betoni C25/30, duke përfshirë edhe armimin e kokave me armature rrjete Ø8/200mm , me diametër Ø400mm	m'	5	20	100
14	Hartimi i projekti detal nga ana e kompanisë , pas përfundimit të projektit "ASB Drawing " , duke përfshirë të gjitha elementet përcjelle të niveleve situacion , glatësor, tërthor dhe diagrami i mbushjeve, diagrami i germimeve etj.	m'	45	1	45
GJITHSEJ					3 710,40 C
TVSH 18%					667,87 C
TOTALI					4 378,27 C

79.NDËRTIMI I RRUGËS LAGJIA BLAKU PODUJEVË					
L[m]= 80M					
B[m]= 3 (brenda skajorëve)					
NR	PËRSHKRIMI I PUNËVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	SHUMA
1	Mobilizimi i ndërmarrjes për fillimin e punimeve në projekt, sinjalizimi i punishte (sipas standardeve të ndërtimit), hyrje daljet në punishte, rrugët për qasjen dhe qarkullimin e materialeve, duke parapar edhe montimin e tabelës informuese (llamarinës dhe me konstrukcion të përforcuar mirë në tokë) me emrin e projektit, Investitorit, punëkryesit, vlera e investimeve, data e fillimit të punimeve si dhe data e mbarimit të punimeve. Në çmim të merren parasysh edhe shenjat lajmeruese për mbrojtjen e shëndetit dhe sigurinë në punë.	komplet	1,00	50	50
2	Fiksimi i pikave kontrolluese gjeodezike si dhe sigurimi fizik i repërve të rrjetës shtetërore për pjesën e rrugëve dhe lëshesave sipas situacionit të dhënë. Në çmim të kalkulohet trasimi gjeodezik i rrugës sipas profileve tërthore	m'	80,00	0,5	40
3	Kontrollimi dhe evidentimi i instalimeve nëntokësore para fillimit të punimeve	m'	80,00	0,5	40
4	Gërmimi i dheut , planifikimi i bazamentit dhe transporti deri në deponi në largësi deri 5km	m³	160,00	1	160
5	Rrafshimi i nënbazës me ngjeshje Ms=400kg/cm² me cilindër me vibracion	m²	320,00	1	320
6	Furnizimi , transporti dhe planifikimi i mbushjes nga guri i thyer gëlqeror për stabilizim të rrugës, fraksion G3,0-150 mm me ngjeshje >400 kg/cm²	m³	64,00	6	384
7	Furnizimi , transporti dhe mbushja me zhavor (20cm) 0/60mm si dhe ngjeshja e tij (Mt=600kg/cm²)	m³	64,00	6	384
8	Furnizimi , transporti dhe mbushja me zhavor (8cm) 0/31mm si dhe ngjeshja e tij (Mt=700kg/cm²)	m³	25,60	6	153,6

9	Furnizimi ,transporti dhe montimi i pllakave (kubëzave) nga betoni C-30/37 trashësie d=8cm, të vendosura në bazën e rërës fraksion 0-4mm trashësie d=4cm . Tipin, formën dhe dizajnin e cakton organi mbikqyrës. Në çmim të llogaritet edhe rëra e imët e cila i mbulon fugat ndërmjet kubëzave. Shqyrtimet laboratorike për pllakat (kubëzat dhe skajorët) në shtypje, ngrirje dhe abrazion janë të domosdoshme . Atestet e materialeve të shoqërohen me certifikatat e laboratorit kontrollues para fillimit të punimeve .	m²	240	15	3600
10	Furnizimi , transporti dhe montimi i skajorëve nga betoni me dimensione 20x10x100cm. Skajorët të jenë të qëndrueshëm ndaj agresionit të jashtëm , abrazionit dhe ngarkesave të rënda.	m'	160	6	960
11	Punimi i bankinave me material nga gurëthyesit me fraksion 0-31mm nga guri gëlqeror me furnizim bartje, shtrirje dhe ngjeshje.	m²	8	6	48
12	Furnizimi , transporti dhe montimi i kapakëve metalik Ø 60 cm , me kornizë për pesha të rënda (40t). Në këtë pozicion përfshihet edhe nivelizimi i pusetave.	copë	1	90	90
13	Punimi i lëshesës gypore të rrugës nga betoni i armuar , (të mbështjella me beton) me koka hyrëse dalëse nga betoni C25/30, duke përfshirë edhe armirimin e kokave me armature rrjete Ø8/200mm , me diametër Ø400mm	m'	5	20	100
14	Hartimi i projekti detal nga ana e kompanisë , pas përfundimit të projektit "ASB Drawing " , duke përfshirë të gjitha elementet përcjellse të niveleve situacion , gjatësor , tërthor dhe diagrami i mbushjeve, diagrami i germimeve etj.	m'	80	1	80
GJITHSEJ					6 409,60 €
TVSH 18%					1 153,73 €
TOTALI					7 563,33 €

80.NDËRTIMI I RRUGËS NË FSHATIN TURUQICË					
L[m]= 33M					
B[m]= 3 (brenda skajorëve)					
NR	PËRSHKRIMI I PUNËVE	NËSIA	SASIA	ÇMIMI	SHUMA
1	Mobilizimi i ndërmarrjes për fillimin e punimeve në projekt, sinjalizimi i punishtës (sipas standardeve të ndërtimit), hyrje daljet në punishte, rrugët për qasjen dhe qarkullimin e materialeve, duke parapar edhe montimin e tabelës informuese (llamarinës dhe me konstrukcion të përforcuar me rreze në tokë) me emrin e projektit, investitorit, punëkryesit, vlera e investimeve, data e fillimit të punimeve si dhe data e mbarimit të punimeve. Në çmim të merren parasysh edhe shenjat lajmeruese për mbrojtjen e shëndetit dhe sigurinë në punë.	komplet	1,00	50	50
2	Fiksimi i pikave kontrolluese gjeodezike si dhe sigurimi fizik i repereve të rrjetës shtetërore për pjesën e rrugëve dhe lëshesave sipas situacionit të dhënë. Në çmim të kalkulohet trasimi gjeodezik i rrugës sipas profileve tërthore.	m'	33,00	0,5	16,5
3	Kontrollimi dhe evidentimi i instalimeve nëntokësore para fillimit të punimeve	m'	33,00	0,5	16,5

4	Gërmimi i dheut , planifikimi i bazamentit dhe transporti deri në depoti në largësi deri 5km	m³	66,00	1	66
5	Rrafshimi i nënbazës me ngjeshje Ms=400kg/cm² me cilindër me vibracion.	m²	132,00	1	132
6	Furnizimi , transporti dhe planifikimi i mbushjes nga guri i thyer gëlqeror për stabilizim të rrugës, fraksion 63,0 -150 mm me ngjeshje >400 kg/cm²	m³	26,40	6	158,4
7	Furnizimi , transporti dhe mbushja me zhavor (20cm) 0/60mm si dhe ngjeshja e tij (Mt=600kg/cm²)	m³	26,40	6	158,4
8	Furnizimi , transporti dhe mbushja me zhavor (8cm) 0/31mm si dhe ngjeshja e tij (Mt=700kg/cm²)	m³	10,56	6	63,36
9	Furnizimi , transporti dhe montimi i pllakave (kubëzave) nga betoni C-30/37 trashësie d=8cm, të vendosura në bazën e rrugës fraksion 0-4mm trashësie d=4cm . Tipin, formën dhe dizajnin e cakton organi mbikqyrës. Në çmim të Hogaritet edhe rëra e lmet e cila i mbulon fugat ndërmjet kubëzave. Shqyrtimet laboratorike për pllakat (kubëzat dhe skajorët) në shtypje, ngrirje dhe abrazion janë të domosdoshme . Atestet e materialeve të shoqërohen me certifikatat e laboratorit kontrollues para fillimit të punimeve .	m²	90	15	1350
10	Furnizimi , transporti dhe montimi i skajorëve nga betoni me dimensione 20x10x100cm. Skajorët të jenë të qëndrueshëm ndaj agresionit të jashtëm , abrazionit dhe ngarkesave të rënda.	m³	66	6	396
11	Punimi i bankinave me material nga gurëthyesi me fraksion 0-31mm nga guri gëlqeror me furnizim bartje, shtrirje dhe ngjeshje.	m³	3,3	6	19,8
13	Punimi i lëshesës gypore të rrugës nga betoni i armuar , (të mbështjella me beton) me koka hyrëse dalëse nga betoni C25/30, duke përfshirë edhe armimin e kokave me armature rrjete Ø8/200mm, me diametër Ø400mm	m³	5	20	100
14	Hartimi i projekti detal nga ana e kompanisë , pas përfundimit të projektit "ASB Drawing " , duke përfshirë të gjitha elementet përcjellse të niveleve situacion , gjatësor, tërthor dhe diagrami i mbushjeve, diagrami i germimeve etj.	m³	33	1	33
GJITHSEJ					2 559,96 €
TVSH 18%					460,79 €
TOTALI					3 020,75 €

81.NDËRTIMI I RRUGËS LAGJIA BABATINCA					
L(m)= 62M					
B(m)= 3 (brenda skajorëve)					
NR	PËRSHKRIMI I PUNËVE	NIËSIA	SASIA	ÇMIMI	SHUMA
1	Mobilizimi i ndërmarrjes për fillimin e punimeve në projekt, sinjalizimi i punishte (sipas standardeve të ndërtimit), hyrje daljet në punishte, rrugët për qasjen dhe qarkullimin e materialeve, duke parapar edhe montimin e tabelës informuese (llamarinës dhe me konstruksion të përforcuar mirë në tokë) me emrin e projektit, Investitorit, punëkryesit, vlera e Investimeve, data e fillimit të punimeve si dhe data e mbarimit të punimeve. Në çmim të merren parasysh edhe shenjat lajmeruese për mbrojtjen e shëndetit dhe sigurinë në punë.	komplet	1,00	50	50

2	Fiksimi i pikave kontrolluese gjeodezike si dhe sigurimi fizik i repereve të rrjetës shtetërore për pjesën e rrugëve dhe lëshesave sipas situacionit të dhënë. Në çmim të kalkulohet trasimi gjeodezik i rrugës sipas profileve tërthore.	m'	62,00	0,5	31
3	Kontrollimi dhe evidentimi i instalimeve nëntokësore para fillimit të punimeve	m'	62,00	0,5	31
4	Gërmimi i dheut , planifikimi i bazamentit dhe transporti deri në deponi në largësi deri 5km	m³	124,00	1	124
5	Rrafshimi i nënbazës me ngjeshje Ms=400kg/cm² me cilindër me vibration.	m³	248,00	1	248
6	Furnizimi , transporti dhe planifikimi i mbushjes nga guri i thyer gëlqeror për stabilizim të rrugës, fraksion 63,0 -150 mm me ngjeshje >400 kg/cm²	m³	49,60	6	297,6
7	Furnizimi , transporti dhe mbushja me zhavor (20cm) 0/60mm si dhe ngjeshja e tij (Mt=600kg/cm²)	m³	49,60	6	297,6
8	Furnizimi , transporti dhe mbushja me zhavor (8cm) 0/31mm si dhe ngjeshja e tij (Mt=700kg/cm²)	m³	19,84	6	119,04
9	Furnizimi ,transporti dhe montimi i pllakave (kubëzave) nga betoni C-30/37 trashësia d=8cm, të vendosura në bazën e rërës fraksion 0-4mm trashësia d=4cm . Tipin, formën dhe dizajnin e cakton organi mbikqyrës. Në çmim të llogaritet edhe rëra e imët e cila i mbulon fugat ndërmjet kubëzave. Shqyrtimet laboratorike për pllakat (kubëzat dhe skajorët) në shtypje, ngjirje dhe abrazion janë të domosdoshme . Atestet e materialeve të shoqërohen me certifikatat e laboratorit kontrollues para fillimit të punimeve .	m²	186	15	2790
10	Furnizimi , transporti dhe montimi i skajorëve nga betoni me dimensione 20x10x100cm. Skajorët të jenë të qëndrueshëm ndaj agresionit të jashtëm , abrazionit dhe ngarkesave të rënda.	m'	124	6	744
11	Punimi i bankinave me material nga gurëthyesi me fraksion 0-31mm nga guri gëlqeror me furnizim bartje, shtrirje dhe ngjeshje.	m³	6,2	6	37,2
13	Punimi i lëshesës gypore të rrugës nga betoni i armuar , (të mbështjella me beton) me koka hyrëse dalëse nga betoni C25/30, duke përfshirë edhe armimin e kokave me armature rrjete Ø8/200mm , me diametër Ø400mm	m'	5	20	100
14	Hartimi i projekti detal nga ana e kompanisë , pas përfundimit të projektit "ASB Drawing " , duke përfshirë të gjitha elementet përcjellse të niveleve situacion , gjatësor, tërthor dhe diagrami i mbushjeve, diagrami i germimeve etj).	m'	62	1	62
GJITHSEJ					4 931,44 €
TVSH 18%					887,66 €
Totali					5 819,10 €

RIKAPITULLIMI I PËRGJITHËSHËM

L=5075M

1	1.NDËRTIMI I Rrugës VLEZRIT FRASHËRI	4 530,40 €
2	2.NDËRTIMI I Rrugës LAGJIA SOLLOVA PODUJEVË	8 641,38 €
3	3.NDËRTIMI I Rrugës PRESHEVA PODUJEVË	5 627,80 €
4	4.NDËRTIMI I Rrugës ALIU PODUJEVË	7 885,14 €
5	5.NDËRTIMI I Rrugës HIMARA PODUJEVË	4 781,36 €
6	6.NDËRTIMI I Rrugës RAMA PODUJEVË	3 759,86 €
7	7.NDËRTIMI I Rrugës Z. PAJAZITI LAGJIA IDRIZI PODUJEVË	3 385,66 €

8	8.NDËRTIMI I RRUGËS TE HEKURUDHA - RUKOFCI PODUJEVË	5 569,69 €
9	9.NDËRTIMI I RRUGËS SHAKADIN BEHRAMI LAGJIA JAHA PODUJEVË	7 207,72 €
10	10.NDËRTIMI I RRUGËS RUSHITI PODUJEVË	7 622,33 €
11	11.NDËRTIMI I RRUGËS REMZI DEMOLLI LAGJIA BEGU PODUJEVË	3 910,51 €
12	12.NDËRTIMI I RRUGËS REMZI DEMOLLI LAGJIA HASANI PODUJEVË	5 393,51 €
13	13.NDËRTIMI I RRUGËS LAGJIA SELMONI LLAPASHTICË	8 925,52 €
14	14.NDËRTIMI I RRUGËS LAGJIA ÇAKAJ LLAPASHTICË	4 301,31 €
15	15.NDËRTIMI I RRUGËS LAGJIA FEJZULLAHU LLAPASHTICË	5 327,28 €
16	16.NDËRTIMI I RRUGËS LAGJIA LUTOLLI LLAPASHTICË	1 072,01 €
17	17.NDËRTIMI I RRUGËS LAGJIA KAMEROLLI LLAPASHTICË	3 850,39 €
18	18.NDËRTIMI I RRUGËS LAGJIA MUSA KATUNISHTË	4 845,08 €
19	19.NDËRTIMI I RRUGËS LAGJIA SELMONI GLLAMNIK	3 244,06 €
20	20.NDËRTIMI I RRUGËS LAGJIA SYLA GLLAMNIK	4 258,67 €
21	21.NDËRTIMI I RRUGËS LAGJIA SHABAN FETA PENUH	5 168,68 €
22	22.NDËRTIMI I RRUGËS LAGJIA QERIM TOSKA	4 804,68 €
23	23.NDËRTIMI I RRUGËS LAGJIA NEZIR BREZNICA	5 755,10 €
24	24.NDËRTIMI I RRUGËS LAGJIA BAJGORA KONUSHEC	3 361,87 €
25	25.NDËRTIMI I RRUGËS LAGJIA VISOKA KONUSHEC	4 054,48 €
26	26.NDËRTIMI I RRUGËS LAGJIA HAZIR BERISHA KONUSHEC	4 314,79 €
27	27.NDËRTIMI I RRUGËS LAGJIA LIRIM KASTRATI -I- KERPIMEH	4 833,28 €
28	28.NDËRTIMI I RRUGËS LAGJIA LIRIM KASTRATI -II- KERPIMEH	3 923,26 €
29	29.NDËRTIMI I RRUGËS LAGJIA ZUKOVIT METEHI	5 015,28 €
30	30.NDËRTIMI I RRUGËS LAGJIA E JASHARVE METEHI	4 105,27 €
31	31.NDËRTIMI I RRUGËS LAGJIA E SANIE GASHI	7 669,53 €
32	32.NDËRTIMI I RRUGËS LAGJIA FATOS RAMA DOBRATIN	3 923,26 €
33	33.NDËRTIMI I RRUGËS LAGJIA NEBIHU LETANC	5 288,29 €
34	34.NDËRTIMI I RRUGËS LAGJIA SHAIPI BLAKQORI LETANC	3 650,26 €
35	35.NDËRTIMI I RRUGËS LAGJIA SHABAN ZEBICA LETANC	2 103,23 €
36	36.NDËRTIMI I RRUGËS LAGJIA HALIL KASTRATI OBRANQ	5 063,80 €
37	37.NDËRTIMI I RRUGËS LAGJIA QITAKU BAJQINË	17 224,70 €
38	38.NDËRTIMI I RRUGËS ENVER MALOKU BAJQINË	8 124,54 €
39	39.NDËRTIMI I RRUGËS LAGJIA JAHOLLI DUMNICË	2 649,24 €
40	40.NDËRTIMI I RRUGËS BETEJA E KOSHARËS DUMNICË	4 833,28 €
41	41.NDËRTIMI I RRUGËS LAGJIA HASANI DUMNICË	4 939,48 €
42	42.NDËRTIMI I RRUGËS TE SHTËPIA KOLEKTIVE BATLLAVË	6 861,70 €
43	43.NDËRTIMI I RRUGËS LAGJIA HAMIT MAJKOFCI BATLLAVË	10 399,58 €
44	44.NDËRTIMI I RRUGËS LAGJIA BEDRI STATOFCI BATLLAVË	10 672,58 €
45	45.NDËRTIMI I RRUGËS LAGJIA ZHEGROVA SIBOC	8 018,34 €
46	46.NDËRTIMI I RRUGËS SIBOC	3 286,25 €
47	47.NDËRTIMI I RRUGËS LAGJIA SPANCA KAQYBEG	5 743,30 €
48	48.NDËRTIMI I RRUGËS LAGJIA MAHMUT BAJRAMI GERDOC	8 018,34 €
49	49.NDËRTIMI I RRUGËS LAGJIA TAHIRI GERDOC	8 928,35 €
50	50.NDËRTIMI I RRUGËS LAGJIA MEHANVE BALLOÇ	4 833,28 €
51	51.NDËRTIMI I RRUGËS LAGJIA VISOKA BALLOÇ	8 639,58 €
52	52.NDËRTIMI I RRUGËS TE KOMPLEKSI MEMORIAL LLADOC	2 995,36 €
53	53.NDËRTIMI I RRUGËS BESHIR BESHIRI SHTEDIM	2 042,44 €

54	54.NDËRTIMI I RRUGËS IMRI LLUGAJIU SURIKSH	2 482,25 €
55	55.NDËRTIMI I RRUGËS XHAMIA E VIETER ORLLAN	13 701,69 €
56	56.NDËRTIMI DHE ZGJERIMI TROTUARIT LLUGA	8 322,78 €
57	57.NDËRTIMI I RRUGËS LAGJIA FAZLIU LLAUSHË	3 361,87 €
58	58.NDËRTIMI I RRUGËS HAMZA HYSANI SFEQEL	4 901,20 €
59	59.NDËRTIMI I RRUGËS HAKI RUDARI SHAIKOFÇ	4 974,50 €
60	60.NDËRTIMI I RRUGËS ARTRIT MULLIQI	4 681,30 €
61	61.NDËRTIMI I RRUGËS EMIN DERISHA KONUSHIÇ	3 948,28 €
62	62.NDËRTIMI I RRUGËS BELLOPOJË	5 215,98 €
63	63.NDËRTIMI I RRUGËS FATLUM MUQOLLI HERTIÇ	4 746,81 €
64	64.NDËRTIMI I RRUGËS BRAHIM MUSTAFA SOLLADAJ	3 948,28 €
65	65.NDËRTIMI I RRUGËS ZAKUT TE AFRIMI	3 730,50 €
66	66.NDËRTIMI I RRUGËS TE AGNESA	6 852,02 €
67	67.NDËRTIMI I RRUGËS LAGJIA PAJAZITI TURUQIÇ	9 427,14 €
68	68.NDËRTIMI I RRUGËS PODVORICA DUMOSH	6 595,26 €
69	69.NDËRTIMI I RRUGËS LAGJIA AVDIU DOBRATIN	9 671,56 €
70	70.NDËRTIMI I RRUGËS MULLIRI I HAXHIUT	9 489,56 €
71	71.NDËRTIMI I RRUGËS GERGURI	2 740,24 €
72	72.NDËRTIMI I RRUGËS AGNESA	3 013,25 €
73	73.NDËRTIMI I RRUGËS LAGJIA BAHTIRI GERDOC	5 288,29 €
74	74.NDËRTIMI I RRUGËS LAGJIA VISOKA KAQYBEG	3 468,26 €
75	75.NDËRTIMI I RRUGËS LAGJIA EMINI KAQYBEG	9 883,96 €
76	76.NDËRTIMI I RRUGËS LAGJIA RATKOCERI GËRDOC	6 016,30 €
77	77.NDËRTIMI I RRUGËS LAGJIA MALIQI BATLLAVË	5 743,30 €
78	78.NDËRTIMI I RRUGËS JUSUF GËRVALLA PODUJEVË	4 378,27 €
79	79.NDËRTIMI I RRUGËS LAGJIA BLAKIJ PODUJEVË	7 563,33 €
80	80.NDËRTIMI I RRUGËS NË FSHATIN TURUQIÇ	3 020,75 €
81	81.NDËRTIMI I RRUGËS LAGJIA BABATINCA	5 819,10 €
TOTALI:		458 371,05 €

