



Republika e Kosovës / Republika Kosova / Republic of Kosova

Komuna e Podujevës / Opština Podujevo / Municipality of Podujeva

KONTRATË

Numri i kontratës:¹ 615-23-12595-5-1-1/C967

KOMUNA E PODUJEVËS, (në vazhdim "Autoriteti Kontraktues"), në njërën anë; dhe

Grup i Operatorëve Ekonomik NNT ABC SH.P.K.; EL-BAU SH.P.K.; NNT BINI SH.P.K., 20 QERSHORI, Podujeve, (në vazhdim "Kontraktuesi"), në anën tjetër, janë pajtuar të lidhin një kontratë publike për punë e shënuara me poshtë:

Ndërtimi i rrugës lidhëse nga magjistralja Podujevë - Prishtinë deri në rrugën Vllazërit Frashëri me numër identifikues: 615-23-12595-5-1-1

Neni 1 Lënda

1.1 Lënda e kontratës është ekzekutimi i punëve në vijim nga ana e Kontraktuesit: Ndërtimi i rrugës lidhëse nga magjistralja Podujevë - Prishtinë deri në rrugën Vllazërit Frashëri

No.	Lot
1	Ndërtimi i rrugës lidhëse nga magjistralja Podujevë - Prishtinë deri në rrugën Vllazërit Frashëri

Neni 2 Çmimi

2.1 Çmimi total i punëve duhet të jetë: 851,286.51 €, (tetëqindë e pesëdhjetë e një mijë e dyqindë e tetëdhjetë e gjashtë euro, e pesëdhjetë e një centë).

2.2 Çmimi i përmendur në Nenin 2.1 më sipër duhet të jetë e vetmja pagesë që Autoriteti Kontraktues i ka borxh Kontraktuesit sipas kontratës. Ai duhet të jetë i prerë dhe të mos i nënshtrohet ndryshimeve.

2.3 Pagesat do të bëhen në pajtim me Kushtet e përgjithshme dhe/ose të Veçanta të kontratës.

Neni 3 Rendi i përparësisë i dokumenteve të kontratës

3.1 Kontrata përbëhet nga dokumentet në vijim:

Marrëveshja e kontratës;

Kushtet e Veçanta të Kontratës;

Kushtet e Përgjithshme të Kontratës;

Tenderi i Kontraktuesit, duke përfshirë edhe Specifikimet Teknike;

Oferta financiare (Paramasa dhe Paralogaria);

(Procesverbali i mbledhjes informative/vizitës së vendit)

¹ Ju lutemi referojuni këtij numri të kontratës në dokumentet e faturimit dhe pagesës, procedurat dhe transaksionet që lidhen me thesarin.

3.2 Dokumentet e ndryshme që e përbëjnë kontratën konsiderohet se shpjegojnë njëra tjetrën; dhe në raste të paqartësisë ose divergjencës, ato duhet të lexohen sipas rendit të përparësisë në të cilin janë dhënë më sipër.

Neni 4 Komunikimet

4.1 Të gjitha komunikimet me shkrim që kanë të bëjnë me këtë Kontratë ndërmjet Autoritetit Kontraktues, nga njëra anë dhe Kontraktuesit nga ana tjetër duhet të cekin titullin e Kontratës dhe numrin e saj të identifikimit dhe duhet të dërgohen me postë, faks, email ose të dorëzohen personalisht. Komunikimet për Autoritetin Kontraktues mund të adresohen Autoritetit Kontraktues ose Menaxherit të Projektit i emëruar në Kushtet e Veçanta të Kontratës.

4.2 Nëse personi që dërgon komunikatën kërkon vërtetim të pranimit të saj, ai duhet ta thotë këtë në komunikatën e tij. Sa herë që ka afat të fundit për pranimin e komunikatës me shkrim, dërguesi duhet të kërkojë vërtetim të pranimit të komunikatës së tij. Në të gjitha rastet, dërguesi duhet t'i marrë të gjitha masat e nevojshme për të siguruar pranimin e komunikimit të tij.

4.3 Kudo në kontratë parashikohet për dhënien e ndonjë njoftimi, pëlqimi, miratimi, certifikate, ose vendimi, përveç nëse specifikohet ndryshe në njoftim të tillë, pëlqim, miratim, certifikatë apo vendim do të jetë në formë të shkruar dhe fjalët "njofton", "vërtetojë", "miratoj" ose "vendosë" do të interpretohen në përputhje me rrethanat. Ndonjë miratim, pajtim, certifikatë ose vendim i tillë nuk duhet të mbahet apo vonohet pa arsye.


4.4 Kjo kontratë është e përgatitur në gjuhën shqipe në tri origjinale, dy prej të cilave janë për Autoritetin Kontraktues dhe një origjinale për Kontraktuesin.

Për Autoritetin Kontraktues

Emri:	Bashkim Ibrahim
Pozita:	Zyrtar përgjegjës i programit
Nënshkrimi:	
Data:	08.03.2024
Vula:	




Emri:	Shpejtim Bulliqi
Pozita:	Zyrtar Kryesor Administrativ
Nënshkrimi:	
Data:	08.03.2024
Vula:	



Për Kontraktuesin

Emri:	Pajtim Jakupi
Pozita:	Drejtor
Nënshkrimi:	
Data:	08.03.2024



KUSHTET E PËRGJITHSHME

Numri i kontratës: 615-23-12595-5-1-1/C967

Neni 1 Përkufizimet

1.1 "Kontratë" do të thotë marrëveshje të lidhur ndërmjet Autoritetit kontraktues dhe Kontraktuesit, siç është shënuar në formularin e kontratës të nënshkruar nga palët, duke përfshirë të gjitha shtojcat për këtë dhe të gjitha dokumentet e inkorporuar me referencë në të.

1.2 "Punë" konsiderohen të gjitha ato punë të cilat janë objekt i kontratës dhe të cilat Autoriteti Kontraktues kërkon që të kryhen nga kontraktuesi, qofshin ato ndërtim, restaurim, meremetim apo rrënim ndërtesash, pajisje, struktura inxhinieringu civil, struktura të tjera apo pjesë të tyre.

1.3 "Kontraktuesi" është operatori ekonomik (apo grupi i operatorëve ekonomik), i caktuar në formularin e kontratës, i cili (të cilët) është palë në kontratë dhe është i obliguar të kryejë punët sipas marrëveshjes dhe i cili do të marrë shumën sipas marrëveshjes me kontratë.

1.4 "Menaxheri i Projektit" është njeriu i caktuar në kushtet e veçanta të kontratës (apo cilido njeri kompetent i autorizuar nga Autoriteti Kontraktues), i cili është përgjegjës për mbikëqyrjen e kryerjes së punëve dhe për të gjitha hollësitë duhet t'i raportojë Autoritetit Kontraktues.

1.5 "Çmimi Kontratës" do të thotë shuma që i paguhet Kontraktuesit sipas marrëveshjes në formularin e kontratës.

1.6 "Vendi i ndërtimit" do të thotë vendi i caktuar për kryerjen e punëve të kontraktuara.

1.7 "Pajisjet e kontraktuesit" do të thotë e tërë makineria përfshirë edhe atë për bartjen e pajisjeve, dhe mjetet tjera që nevojiten për kryerjen e punëve të kontraktuara që duhet të bëhen sipas kontratës.

1.8 "Skicat" nënkuptojnë vizatimet, llogaritjet, informatat e siguruar dhe të miratuara nga Autoriteti Kontraktues për kryerjen e punëve të kontraktuara.

1.9 "KPK" do të thotë Kushtet e Përgjithshme të Kontratës.

1.10 "KVK" do të thotë Kushtet e Veçanta të Kontratës.

Neni 2 Gjuha dhe ligji i aplikueshëm

2.1 KVK e saktësojnë cili është ligji që i përcakton të gjitha çështjet që nuk janë të mbuluara në kontratë.

2.2 Kontrata dhe të gjitha komunikimet e shkruara ndërmjet palëve hartohen në gjuhën e specifikuar në KVK.

Neni 3 Transferimi

3.1 Transferimi do të jetë valid vetëm nëse ka marrëveshje të shkruar përmes të cilës Kontraktuesi e transferon kontratën e vet ose një pjesë të saj te një palë e tretë.

3.2 Kontraktuesi nuk mundet që, pa miratim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues, ta transferojë kontratën ose një pjesë të saj, ose ndonjë përfitim apo interes nga ajo, përveç në këto raste:

a) kur ka ngarkesë për pagesë, në favor të bankierëve të Kontraktuesit, të shumave që duhet të paguhet ose që do të bëhen borxh sipas kontratës; ose

b) në rast të dhënies së të drejtës së Kontraktuesit siguresve të Kontraktuesit për të kërkuar pagesën nga ndonjë person tjetër i detyruar në rastet kur siguresit e kanë shkarkuar humbjen ose detyrimin e Kontraktuesit.

3.3 Për qëllimet e nenit 3.2, aprovimi i një transferimi nga Autoriteti kontraktues nuk do ta lirojë Kontraktuesin nga obligimet e veta për pjesën e kontratës që tashmë është realizuar ose për pjesën që nuk është bartur.

3.4 Pranuesit e dispozitave të kontratës duhet të plotësojnë kriteret e përshtatshmërisë që zbatohen për dhënien e kontratës përveç në raste kur transferimi bëhet në bankë apo kompani të sigurimit ose institucion tjetër financiar.

Neni 4 Nën-kontraktimi

4.1 Nënkontrata është valide vetëm nëse ka marrëveshje të shkruar përmes së cilës Kontraktuesi ia beson realizimin e një pjese të kontratës së tij një pale të tretë.

4.2 Elementet e kontratës që do të nënkontrahohen dhe identiteti i nënkontraktuesve i bëhen të ditura Autoritetit kontraktues me rastin e dorëzimit të ofertës. Në rast të ndryshimit të nënkontraktuesve gjatë implementimit të kontratës, Kontraktuesi duhet të njoftoj me shkrim Autoritetin Kontraktues. Autoriteti kontraktues do ta lajmërojë Kontraktuesin për vendimin e vet brenda 30 ditë pune nga marrja e njoftimit, duke i paraqitur arsyet e veta nëse nuk lëshohet autorizimi. Kontraktuesi nuk nënkontrahon pa autorizim me shkrim nga Autoriteti Kontraktues. Nëse gjatë nënkontraktimit e propozuar duhet të përmbushin kërkesat e përshtatshmërisë.

4.3 Autoriteti kontraktues nuk njeh lidhje kontraktore ndërmjet vetes dhe nënkontraktuesve, megjithatë mund të siguroj, ku e konsideron si të nevojshme, pagesat direkte për nënkontraktorët.

4.4 Kontraktuesi është përgjegjës për aktet, gabimet dhe neglizhencën e nënkontraktuesve të vet si dhe të agjentëve ose të punësuarve, në të njëjtën mënyrë si po të ishin akte, gabime ose neglizhencë e Kontraktuesit, agjentëve të tij ose punëtorëve të tij. Aprovimi i nënkontraktimit të ndonjë pjese të kontratës ose aprovimi i nënkontraktuesit nga ana e Menaxherit të Projektit nuk e liron Kontraktuesin nga obligimet e tij sipas kontratës.

4.5 Nëse nënkontraktuesi ka marrë ndonjë obligim të vazhdueshëm që vazhdon për një periudhë që e tejkalon atë të periudhës së garancisë nën kontratë ndaj Kontraktuesit, përkitazi me furnizimet që i jep nënkontraktuesi, Kontraktuesi duhet që, në çfarëdo momenti pas skadimit të periudhës së garancisë, t'i transferojë menjëherë të Autoritetit kontraktues, me kërkesë dhe shpenzime të Autoritetit kontraktues, përfitimet e obligimeve të tilla për kohëzgjatjen e garancisë së skaduar.

OBLIGIMET E AUTORITETIT KONTRAKTUES

Neni 5 Dhënia e dokumenteve

5.1 Nëse është e nevojshme, brenda 30 ditësh nga nënshkrimi i kontratës, autoriteti kontraktues duhet t'i japë Kontraktuesit, pa pagesë, një kopje të skicave të përgatitura për realizimin e kontratës dhe kopje të specifikimeve dhe dokumenteve tjera të kontratës. Kontraktuesi mund të blejë kopje tjera të këtyre skicave, specifikimeve dhe dokumenteve tjera, në rast se ato janë në dispozicion. Pas lëshimit të certifikatës përfundimtare, Kontraktuesi duhet të kthen autoritetit kontraktues të gjitha skicat, specifikimet dhe dokumentet tjera të kontratës.

5.2 Përveç nëse është e nevojshme për qëllime të kontratës, skicat, specifikimet dhe dokumentet tjera që i jep autoriteti kontraktues nuk duhet të përdoren as nuk duhet t'i komunikohen një pale të tretë nga Kontraktuesi pa pajtim paraprak të autoritetit kontraktues.

5.3 Autoriteti kontraktues ka autoritetin për t'i lëshuar Kontraktuesit urdhra administrative që inkorporojnë ato dokumente plotësuese dhe udhëzimet që janë të nevojshme për ekzekutim të mirë të kontratës dhe për kompensim dëmi nga ndonjë defekt të saj.

Neni 6 Qasja në vend punishte

6.1 Autoriteti kontraktues, në kohën e duhur dhe në përputhje me ecurinë e punimeve, do të jap qasje dhe akses Kontraktuesit në vend punishte, në përputhje me programin e zbatimit të detyrave të përcaktuara në këto Kushte të përgjithshme.

6.2 Kontraktuesi, gjatë shfrytëzimit, duhet të mirëmbajë çdo objekt të vendosur në dispozicion të tij në gjendje të mirë, dhe duhet, nëse kërkohet nga Autoriteti Kontraktues, të kthejë ato në gjendjen e tyre origjinale pas përfundimit të kontratës.

6.3 Kontraktuesi nuk do të ketë të drejtë të ndonjë pagese për përmirësimet që rezultojnë nga puna e kryer me iniciativën e tij.

Neni 7 Ndihma lidhur me rregulloret vendore

7.1 Kontraktuesi mund të kërkojë ndihmën e Autoritetit kontraktues për marrjen e kopjeve të ligjeve, rregulloreve dhe informatave mbi zakonet, urdhërat apo ligjet anësore të Republikës së Kosovës të cilat mund të ndikojnë në Kontraktuesi gjatë realizimit të obligimeve të tij me kontratë. Autoriteti kontraktues mund ta japë ndihmën e kërkuar Kontraktuesit me shpenzime të Kontraktuesit.

7.2 Në bazë të dispozitave të ligjeve dhe rregulloreve mbi punën, Autoriteti Kontraktues do të bëjë të gjitha përpjekjet e nevojshme për të lehtësuar prokurimin nga Kontraktuesi për të gjitha vizat dhe lejet e nevojshme, duke përfshirë lejen e punës dhe lejet e qëndrimit, për personelin, shërbimet e të cilëve Kontraktuesi dhe Autoriteti kontraktues i konsideron të nevojshme, si dhe lejet e qëndrimit për familjet e tyre.

OBLIGIMET E KONTRAKTUESIT

Neni 8 Obligimet e Kontraktuesit

8.1 Kontraktuesi duhet të veprojë sipas urdhrave administrative që i jep autoriteti kontraktues. Nëse Kontraktuesi konsideron se kërkesa e një urdhri administrativ shkon përtej fushëveprimit të kontratës, ai, duke iu ekspozuar dënimit për shkelje të kontratës, do ta njoftojë autoritetin kontraktues për këtë duke i paraqitur arsyet e tij brenda 30 ditësh pas pranimit të urdhrin. Ekzekutimi i urdhrin administrativ nuk do të pezullohet për shkak të këtij njoftimi.

8.2 Kontraktuesi duhet t'i respektojë dhe të veprojë sipas të gjitha ligjeve dhe rregulloreve në fuqi në Republikën e Kosovës dhe do të sigurojë që personeli i tij, të afërmit e tyre, dhe punëtorët vendorë të tij gjithashtu t'i respektojnë dhe të veprojnë sipas këtyre ligjeve dhe rregulloreve.

8.3 Kontraktuesi duhet t'i trajtojë të gjitha dokumentet dhe informatat e marra lidhur me kontratën si private dhe konfidenciale. Përveç në rastet kur kjo është e nevojshme për qëllime të ekzekutimit të kontratës, ai nuk do të publikojë ose shpalojë asnjë detaj të kontratës pa pajtim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues.

8.4 Nëse Kontraktuesi është grup, përbërja e grupit nuk do të ndryshohet pa pëlqimin paraprak me shkrim të Autoritetit kontraktues.

8.5 Kontraktuesi do të siguroj se punët do të fillojnë dhe të përfundojnë brenda afatit të caktuar rënë dakord në programin e bërë sipas Nenit 12.

8.6 Kontraktuesi do të siguroj që të gjitha punët që ai/ajo do të bëjë, si dhe riparimin e defekteve gjatë realizimit të punimeve do të bëhen në kohë dhe në përputhje me standardet, praktikat, metodat dhe procedurat ekzistuese dhe për më tepër me shkallën e aftësisë dhe zellit, e cila do të pritet nga një kontraktues i aftë dhe me përvojë që ka ndërmarr punë të ngjashme.

8.7 Kontraktuesi do të siguroj për cilësinë e punës dhe për cilësinë e materialeve dhe cilësisë profesionale të punonjësve që janë përdorur për realizimin e punëve të kontraktuara.

8.8 Kontraktuesi duhet të siguroj zonën e ndërtimit menjëherë pas fillimit të punës për arsyet e mëposhtme:

- a. në qoftë se për kryerjen e punëve pajisjet e rënda si: ekskavatorë të llojeve të ndryshme, vinça, kamionë të llojeve të ndryshme, skela të larta, etj do të përdoren dhe
- b. në mënyrë që të mos dëmtojë kalimtarët e rastit, objektet përreth, trafikun etj.

8.9 Kontraktuesi do të jetë përgjegjës për sigurinë e të gjitha aktiviteteve në vend punim.

Neni 9 Personeli

9.1 Kontraktuesi duhet të punësoj personel kyç dhe të përdor pajisje të identifikuara në tender e tij, për të kryer punë ose personel tjetër dhe pajisje të aprovuara nga menaxheri i projektit. Menaxheri i Projektit do të aprovoj çdo zëvendësim të propozuar të personelit kyç dhe pajisjeve vetëm nëse kualifikimet e tyre përkatëse, ose karakteristikat janë në thelb të barabarta ose më të mirë se ato të propozuara gjatë tenderit.

Neni 10 Siguria e ekzekutimit

10.1 Kontraktuesi do të, jo më vonë se dita e nënshkrimit të kontratës, furnizoj Autoritetin Kontraktues me siguri për ekzekutim të plotë dhe të mirë të kontratës. Shuma e sigurisë do të saktësohet në KVK. Siguria e ekzekutimit do të ndalet nga pagesa e Autoritetit kontraktues për çfarëdo humbjeje që është pasojë e mosekzekutimit të plotë dhe të duhur të obligimeve kontraktore nga ana e Kontraktuesit.

10.2 Sigurimi do të vazhdoj të mbetet i vlefshëm 30 ditë pas lëshimit të Certifikatës së Pranimit të Përkohshëm.

10.3 Siguria e ekzekutimit të kontratës do të jetë në formën e dhënë në pjesën IV të kontratës.

Neni 11 Përgjegjësia dhe Sigurimi i Kontraktuesit

11.1 Nga data e fillimit e deri sa të lëshohet Certifikata e Korrigjimit të Defekteve, rreziqet e lëndimeve personale, vdekja, dhe humbja ose dëmtimi i pronës (përfshirë, pa kufizim, Punët, Impianiet, Materialet, dhe Pajisjet) janë rreziqet e Kontraktuesit dhe pronës së afërt.

11.2 Kontraktuesi duhet të siguroj një sigurim nga dita fillimit të punimeve deri në fund të periudhës garantuese të defekteve në shumat e përcaktuara në KVK për ngjarjet e mëposhtme të cilat janë për shkak të rreziqeve të Kontraktuesit:

- (a) humbje ose dëmtim i Punëve, Impianteve dhe Materialeve;
- (b) humbje ose dëmtim i Pajisjeve;
- (c) humbje ose dëmtim i pronës (përveç Punëve, Impianteve, Materialeve dhe Pajisjeve) në lidhje me Kontratën; dhe
- (d) dëmtim ose vdekje e personelit të tij.

11.3 Kontraktuesi brenda 15 ditëve pas nënshkrimit të kontratës duhet t'i dërgojë Autoritetit Kontraktues policën dhe certifikatën për sigurim që ka për qëllim kompensimin e nevojshëm për të siguruar humbjen apo dëmet e pësuar.

11.4 Në qoftë se kontraktuesi nuk ofron një sigurim të tillë atëherë kontrata do të konsiderohet e anuluar dhe kontraktuesi do të përjashtohet nga pjesëmarrja në aktivitetet e prokurimit për jo më pak se një vit.

11.5 Në qoftë se ekzistojnë arsye të mjaftueshme dhe bindëse për zgjatjen e afatit të ofrimit të certifikatës mbi sigurim, Autoriteti Kontraktues mund të zgjasë afatin e caktuar për dorëzimin e certifikatës mbi sigurimin ose të eliminojë sigurimin dhe të zbresë çmimin e shpërblimit nga fitimi i kontraktuesit.

Neni 12 Programi

12.1 Brenda kohës se specifikuar në KVK, kontraktuesi do t'i dorëzojë Menaxherit të Projektit një program për miratim. Programi do të përmbajë se paku me se vijon: mënyrën se si Kontraktuesi propozon ekzekutimin e punëve, afatin kohor që kërkohet për dorëzim dhe miratim të vizatimeve, metodat e përgjithshme që do të zbatohet, dhe afatin kohor për secilin aktivitet të specifikuar.

12.2 Nëse menaxheri i projektit për më tepër kërkon modifikime në programin e punëve në kuadër të punëve të kontraktuara, kontraktuesi duhet ta rishikojë edhe njëherë programin dhe t'ia kthejë prapë Menaxherit të projektit. Kontraktuesi do të azhurnoj Programin në intervale jo më shumë se periudha e përcaktuar në KVK.

12.3 Për çdo pakënaqësi apo mosmarrëveshje në lidhje me modifikimin e programit, kontraktuesi do të sigurojë argument me shkrim Menaxherit të Projektit.

12.4 Paraqitja e programit të tillë, duke përfshirë çdo shtesë nga menaxheri i projektit nuk do të zvogëlojë ose të rris detyrimet e kontraktuesit sipas punëve të kontraktuara, si dhe çdo modifikim të përfshirë në programin e punimeve nuk do të rezultojë në ndonjë pagesë shtesë për kontraktuesin, nëse kjo ka ndodhur si pasojë e neglizhencës së kontraktuesit gjatë përpilimit të programit.

Neni 13 Siguria në vend punishte

13.1 Kontraktuesi do të ketë të drejtën të ndaloj qasjen në vend-punishte për çdo person i cili nuk është i përfshirë në zbatimin e kontratës, me përjashtim të personave të autorizuar nga Autoriteti Kontraktues.

13.2 Kontraktuesi do të sigurojë sigurinë në vend-punishte gjatë gjithë periudhës së ekzekutimit dhe do të jetë përgjegjës për të marrë hapat e nevojshëm, në interes të punonjësve të tij, agjentëve të Autoritetit Kontraktues dhe palëve të treta, për të parandaluar çdo humbje ose aksident i cili mund të rezultojë nga kryerja e punëve.

13.3 Kontraktuesi do të marrë të gjitha hapat e domosdoshme, për përgjegjësinë e tij dhe me shpenzimet e tij, për të siguruar që strukturat dhe instalimet ekzistuese mbrohen, ruhen dhe mirëmbahen. Ai do të jetë përgjegjës për sigurimin, me shpenzimet e tij, ndriçimin, sigurinë, skermën dhe pajisjet e sigurisë të cilat janë të nevojshme për zbatimin e duhur të detyrave ose që me arsye mund të kërkohen nga Autoriteti Kontraktues

Neni 14 Ndërrhyrja me trafikun

14.1 Kontraktuesi do të sigurojë që punimet dhe instalimet nuk shkaktojnë dëme, ose pengojnë trafikun në, lidhjet e komunikimit të tilla si rrugët, hekurudhat, rruge ujore dhe aeroporte. Ai, në veçanti, do të marrë parasysh kufizimet në peshë kur zgjedh rrugët dhe automjetet.

14.2 Çdo masë të veçantë të cilën Kontraktuesi e konsideron të nevojshme, ose është kërkuar nga Autoriteti Kontraktues me qëllim të mbrojtjes apo për të përforcuar pjesët e rrugëve, urave, do të bartet në shpenzime të Kontraktuesit, pa marrë parasysh se ato kryhen në kryhen nga Kontraktuesi. Kontraktuesi duhet të njoftojë Autoritetin kontraktues për çfarëdo masa të veçanta që ai synon të ndërmarrë para se kryej ato. Riparimet e dëmit të shkaktuara në rrugë, ura nga transporti i materialeve apo pajisjeve do të jetë në shpenzime të Kontraktuesit.

Neni 15 Tatimi

15.1 Kontraktuesi është përgjegjës për të gjitha tatimet dhe detyrimet doganore në përputhje me Ligjin e Republikës së Kosovës.

15.2 Të gjitha tatimet dhe detyrimet tjera doganore konsiderohet se janë përfshirë në çmimin e kontraktuar.

15.3 Menaxheri i Projektit do të harmonizojë çmimin e kontraktuar nëse konstaton se ka ngritje të tatimeve dhe detyrimeve doganore brenda datës prej 28 ditësh para dorëzimit të tenderit dhe datës së fundit të vërtetimit të përfundimit të punëve.

15.4 Menaxheri i Projektit nuk do të lejojë ndryshimin e çmimit të kontraktuar për shkak të ngritjes së tatimeve dhe/ose ngritjes së detyrimeve doganore në qoftë se kjo ka ndodhur gjatë kohës sa ka qenë në vonesë kontraktuesi.

Neni 16 Kostoja e Riparimeve

16.1 Humbja ose dëmtimi i Punëve ose Materialeve që do të përfshihen në Punët në mes të Datës së fillimit dhe në fund të periudhës së Korrigjimit të Defekteve do të rregullohet nga Kontraktuesi në koston e Kontraktuesit nëse humbja ose dëmtimi lind nga aktet ose mosveprimet e Kontraktuesit.

FILLIMI DHE VONESAT

Neni 17 Fillimi i punëve

17.1 Kontraktuesi do të fillojë punët brenda afatit kohor të specifikuar në KVK.

17.2 Kontraktuesi do të ndërtojë dhe instalojë Punët në pajtim me Specifikimet dhe Vizatimet dhe Punët do të kryhen në pajtim me Programin e dorëzuar nga Kontraktuesi, i përditësuar me miratimin e Menaxherit të Projektit, dhe do të plotësojë ato brenda afatit kohor të specifikuar në KVK.

Neni 18 Zgjatja e periudhës së ekzekutimit

18.1 Kontraktuesi mund të kërkojë zgjatje të periudhës së ekzekutimit nëse realizimi i kontratës së tij vonohet, ose pritet se do të vonohet, për ndonjërin nga këto arsye:

- a) Autoriteti kontraktues ka dështuar t'i plotësojë obligimet e veta sipas kontratës;
- b) Forca madhore të përkufizuara si në Nenin 38;

18.2 Brenda 15 ditësh pasi ka kuptuar se mund të ketë vonesë, Kontraktuesi duhet ta lajmërojë Autoritetin Kontraktues se ka për qëllim të bëjë kërkesë për zgjatje të periudhës së realizimit për të cilën ai konsideron se ka të drejtë dhe, përveç nëse ka ndonjë marrëveshje tjetër ndërmjet Kontraktuesit dhe Autoritetit Kontraktues, brenda 30 ditësh i jep Autoritetit Kontraktues të dhëna gjithëpërfshirëse ashtu që të mund të kontrollohet kërkesa.

18.3 Brenda 30 ditësh pas pranimit të detajeve sipas Nenit 18.2 Autoriteti Kontraktues do të lejojë me shkrim Kontraktuesit këtë zgjatje të periudhës së realizimit nëse mund të arsyetohet, ose në mënyrë prospektive ose retrospektive, ose ta informojë Kontraktuesin që nuk i është dhënë e drejta për zgjatje të periudhës.

Neni 19 Dëmet e likuiduara

19.1 Kontraktuesi do të paguajë dëmet e likuiduara Autoritetit Kontraktues në normën ditore të cekur në KVK për çdo ditë që Data e Përfundimit është me vonë se Data e Kërkuar e Përfundimit. Shuma totale e dëmeve të likuiduara nuk duhet të tejkalojë shumën e përcaktuar në KVK. Autoriteti Kontraktues mund të zbresë dëmet e likuiduara nga pagesat për shkak të Kontraktuesit. Pagesa e dëmeve të likuiduara nuk do të ndikojë në detyrimet e Kontraktuesit.

19.2 Nëse Autoriteti Kontraktues ka fituar të drejtën e vlerës maksimale në bazë të nenit 19.1 ai mundet, pasi ta njoftojë Kontraktuesin:

- (a) konfiskojë garancinë e realizimit; dhe / ose
- (b) të ndërpresë kontratën; dhe
- (c) të hyjë në një kontratë me një palë të tretë në koston e Kontraktuesit për ofrimin e bilancit të punimeve.

MATERIALET DHE MJESHTËRITË

Neni 20 Regjistri i punës

20.1 Një regjistër i punës do të, përveç kur parashikohet ndryshe nga KVK, mbahen në vend-punishte nga ana e Kontraktuesit, i cili do të mbaje të paktën informacionin e mëposhtëm:

kushtet e motit, ndërprerjet e punës që detyrohen nga moti me shi, orët e punës, numrin dhe llojin e punëtorëve të punësuar në vend-punishte, materialet e furnizuara, pajisjet në përdorim, pajisjet jo në gjendje pune, testet e kryera në vend, mostrat e dërguara, rrethanat e paparashikuara si dhe urdhrat dhënë Kontraktuesit;

deklaratat e hollësishme të të gjitha elementeve sasiore dhe cilësore të punës së bërë dhe furnizimet e dorëzuara dhe të përdorura, të afta për tu kontrolluar në vend-punishte dhe të rëndësishme në llogaritjen e pagesave që duhet bere Kontraktuesit.

20.2 Shënimet e bëra në regjistrin e punës, si pune ne progres, duhet të nënshkruhen nga Autoriteti Kontraktues dhe të bashkë-nënshkruhen nga Kontraktuesi ose përfaqësuesi i tij. Nëse Kontraktuesi refuzon, ai do të komunikojë pikëpamjet e tij ndaj Autoritetit Kontraktues në afat prej 15 ditësh pas datës në të cilën janë regjistruar te dhënat apo deklaratat kundërshtuese. Nëse Kontraktuesi dështon që të nënshkruajë ose të paraqesë pikëpamjet e tij brenda periudhës së lejuar, do të konsiderohet se Kontraktuesi pajtohet me shënimet e paraqitura në regjistër. Kontraktuesi mund të shqyrtojë regjistrin e punës në çdo kohë dhe mund, pa hequr dokumentin, të bëjë ose të marr një kopje të shënimeve të cilat ai i konsideron të nevojshme për informacionin e tij.

20.3 Sipas kërkesës, Kontraktuesi do ta sigurojë Autoritetin Kontraktues me informacionin e duhur për të mbajtur regjistrin e punës në mënyrën e duhur.

Neni 21 Origjina dhe cilësia e punimeve dhe materialeve

21.1 Punët, komponentët dhe materialet do të jenë në përputhje me specifikimet, vizatimet, sondazhet, modelet, mostrat, strukturat dhe kërkesat tjera në kontratë dhe do të mbahen në dispozicion të Autoritetit kontraktues për qëllime identifikimi gjatë gjithë periudhës së realizimit.

21.2 Të gjitha pranimet teknike preliminare do të jenë objekt i një kërkesë të dërguar nga Kontraktuesi tek Autoriteti Kontraktues. Kërkesa duhet ti referohet numrit te kontratës, numrin e Lotit dhe vendin ku do të zhvillohet pranimi i tillë, sipas rastit. Komponentët dhe materialet e specifikuar në kërkesë duhet të certifikohen nga autoriteti kontraktues se plotësojnë kërkesat për këtë pranim para se të inkorporohen në pune.

21.3 Edhe nëse janë pranuar teknikisht materialet apo artikujt që do të përfshihen në pune ose në prodhimin e komponentëve, ato mund të refuzohen dhe duhet të zëvendësohen menjëherë nga Kontraktuesi nëse ndonjë kontrollim tjetër zbulon defekte ose gabime. Kontraktuesit mund t'i jepet mundësia t'i riparojë dhe t'i përmirësojë materialet dhe artikujt që janë refuzuar, por këto materiale dhe artikuj do të pranohen për inkorporim në pune vetëm nëse janë riparuar.

Neni 22 Inspektimi dhe testimi

22.1 Autoriteti Kontraktues do të emëroj "Menaxherin e Projektit", të cekur në KVK, i cili do të jetë përgjegjës për mbikëqyrjen e ekzekutimit të punëve gjatë tërë kohës, duke filluar që nga dita e parë e fillimit të punëve e deri në skadimin e periudhës garantuese të defekteve dhe për raportim tek Autoriteti Kontraktues.

22.2 Qëllimi i mbikëqyrjes është të kontrollojë cilësinë e punëve dhe cilësinë e materialeve të përdorura në pajtim me specifikimet teknike të rëna dakord.

22.3 Kontraktuesi do të sigurojë që komponentët dhe materialet te dorëzohen në kohë në vend për ti lejuar autoritetit kontraktues që të vazhdojë me pranimin e komponentëve dhe materialeve. Kontraktuesi konsiderohet se ka vlerësuar plotësisht vështirësitë që mund t'i hasë në këtë aspekt, dhe nuk do ti lejohet që të paraqesë ndonjë arsye për vonesë në përbushjen e detyrave.

22.4 Autoriteti kontraktues do të ketë të drejtë, ose nga vetë ose agjentit e tij, që të inspektojë, kontrollojë, masë dhe testojë komponentët, materialet, dhe mjeshtërinë, dhe të kontrollojë progresin e përgatitjes, fabrikimit apo

prodhimit të çfarëdo artikulli që përgatitet, fabrikohet ose prodhohet për ofrimin e sipas kontratës, në mënyrë që të përcaktojë nëse komponentët, materialet dhe mjeshitëria kanë cilësinë dhe sasinë e kërkuar. Kjo do të bëhet në vendin e prodhimit, fabrikimit, përgatitjes ose në vend-punishte ose në ndonjë vend tjetër, siç mund të specifikohet në kontratë.

22.5 Nëse komponentët dhe materialet i kanë kaluar testet, Autoriteti kontraktues do ta njoftojë Kontraktuesin ose do të miratojë certifikimin e procedurës lidhur me këtë.

22.6 Nëse Autoriteti Kontraktues dhe Kontraktuesi nuk pajtohen për rezultatet e testit, secili do të japë një deklaratë për pikëpamjet e tij ndaj tjetrit brenda 15 ditëve pas ngritjes së mosmarrëveshjes së tillë. Autoriteti kontraktues ose Kontraktuesi mund të kërkojnë që këto teste të përsëriten në të njëjtat kushte dhe rrethana, ose nëse ndonjëra palë kërkon, nga një ekspert që zgjidhet me pëlqimin e përbashkët. Të gjitha raportet e testimit do t'i dorëzohen autoritetit kontraktues i cili do t'i komunikojë rezultatet e këtyre testeve pa vonesë të Kontraktuesi. Rezultatet e ri-testimit do të jenë përfundimtare. Kostoja e ri-testimit do të bartet nga pala pikëpamja e të cilit dëshmohet se është gabim nga ri-testimit.

Neni 23 Paralajmërim i hershëm

23.1 Kontraktuesi pa humbur kohë do të informojë Menaxherin e Projektit, në qoftë se vëren ndonjë gabim apo lëshim në skica (vizatime) apo edhe në specifikim gjatë kryerjes së punëve duke ia tërhequr vërejtjen se ato mund të ndikojnë me vonë në kualitetin e punëve.

23.2 Nëse Menaxheri i Projektit vëren ekzistimin e disa gabimeve apo lëshimeve, qofshin ato në skica apo në specifikim teknik, ai/ajo do t'i evitojë menjëherë dhe do t'i konsideroj pasojat.

23.3 Nëse palët në kontratë vlerësojnë se ndërrimet substanciale të punëve janë bere të nevojshme për shkak të gabimeve të tilla ose të përjashtimeve të cilat substancialisht ndikojnë në çmimin e kontratës, atëherë Menaxheri i Projektit në bashkëpunim me autoritetin kontraktues do të korrigjojë dhe kompensojnë situatën sipas Ligjit të Prokurimit Publik.

PAGESAT

Neni 24 Pagesa

24.1 Pagesat do të bëhen në Euro.

24.2 Pagesat do të rregullohen për zbritje për pagesat paradhënie dhe të mbajjes. Autoriteti Kontraktues duhet të paguaj Kontraktuesit shumën e certifikuar nga Menaxheri i Projektit brenda 30 ditëve nga data e çdo certifikate. Nëse Autoriteti Kontraktues bën një pagesë me vonesë, Kontraktuesit do t'i paguhet interes për pagesë me vonesë në pagesën e ardhshme. Interesi do të llogaritet nga data në të cilën pagesa duhet të ishte bërë, deri në datën kur pagesa është bërë me vonesë, e rregulluar sipas bankave vendase për kredi në sektorin e ndërtimit.

24.3 Artikujt e Punëve për të cilat nuk është dhënë normë apo çmim nuk do të paguhen nga Autoriteti Kontraktues dhe do të konsiderohen të mbuluara nga normat dhe çmimet tjera në Kontratë.

24.4 Pagesat që duhet të bëhen sipas faturës së lëshuar nga Kontraktuesi do të bëhen në llogarinë bankare të dhënë në Pjesën V, Identifikimi Financiar, i kësaj kontrate që e plotëson Kontraktuesi. I njëjti formular, që i bashkëngjitet kërkesës për pagesë, duhet të përdoret për t'i raportuar ndryshimet në llogarinë bankare.

Neni 25 Paramasa dhe Paralogaria

25.1 Paramasa dhe paralogaria duhet të përmbajnë pajisje për ndërtim, instalim, testim, dhe punën e komisioneve që duhet të kryhet nga ana e Kontraktuesit. Paramasa dhe paralogaria përdoret për të llogaritur çmimin e kontratës. Kontraktuesi do të paguhet për sasinë e punës së kryer në normën e Paramasës dhe Paralogarisë për çdo artikull.

25.2 Në rast të kontratës paushallë, Përshkrimi i Aktivitetit duhet të përmbajë aktivitetet me çmim për punët e kryera nga ana e Kontraktuesit. Përshkrimi i Aktivitetit përdoret për monitorim dhe kontroll të kryerjes së aktiviteteve në bazë të të cilave Kontraktuesi do të paguhet. Nëse pagesa për Materiale në vend punim do të bëhet veç e veç, Kontraktuesi do të tregoj shpërndarjen e Materialeve në vend punim veçmas në Përshkrimin e Aktivitetit.

Neni 26 Parapagimi

26.1 Autoriteti Kontraktues do të bëjë pagesë paradhënie Kontraktuesit të shumave të përcaktuara në KVK nga data e caktuar në KVK kundër dispozitës nga Kontraktuesi i një Garancioni të Pakushtëzuar Bankar në një formë të

pranueshme për Autoritetin Kontraktues në sasi dhe valutë të barabartë me parapagim. Garancia do të mbetet në fuqi deri sa të bëhet pagesa e parë, por shuma e garancisë duhet të reduktohet në mënyrë progresive nga shuma që paguhet nga Kontraktuesi. Interesi nuk do të paguhet për parapagim.

26.2 Kontraktuesi do të përdorin parapagimin vetëm për të paguar Pajisjet, materialet dhe shpenzimet e tjera të nevojshme posaçërisht për kryerjen e punëve. Kontraktuesi duhet të dëshmojë se pagesa paradhënie është përdorur në këtë mënyrë me furnizim të kopjeve të faturave ose dokumenteve të tjera për Menaxherin e Projektit.

26.3 Parapagim do të paguhet duke zbritur shuma proporcionale nga pagesat përndryshe për shkak të Kontraktuesit, pas orarit të përqindjeve të përfunduar të Punëve në bazë të pagesës.

Neni 27 Mbajtja e Parasë

27.1 Shuma, e specifikuar në KVK, do të ndalet nga çdo pagesë e Kontraktuesit deri në përfundim e tërë të Punëve. Kjo shume ne asnjë rast nuk do të tejkaloj 10% e vlerës totale të kontratës origjinale. Kontraktuesi mund të zëvendësojë paratë e mbajtura me garancion bankar "me kërkesë".

27.2 Shuma e mbajtur ose garancia e mbajtjes do të paguhet brenda 30 ditësh nga dita e lëshimit të deklaratës së llogarisë përfundimtare të referuar në Nenin 29.

Neni 28 Vërtetimet e pagesës

28.1 Kontraktuesi do t'i dorëzojë Menaxherit të projektit raportet mujore të çmimeve të vlerësuara të punëve të përfunduara me minus shumën kumulative të vërtetuar më parë.

28.2 Menaxheri i Projektit do ta kontrollojë punën e kryer të kontraktuesit për të vërtetuar cilësinë e punës dhe vërteton shumën që duhet t'i paguhet kontraktuesit.

28.3 Vlera e punës së kryer do të përcaktohet nga Menaxheri i Projektit.

28.4 Vlera e punës së përfunduar përfshin:

- a) Në rastin e Kontratës së Paramasës dhe Paralogarisë, vlerën e sasisë së punës në Paramasë dhe Paralogari që është përfunduar; ose
- b) Në rast të kontratës paushallë, vlera e punës së ekzekutuar do të përbëjë vlerën e aktiviteteve të përfunduara në Përshkrimin e Aktivitetit.

28.5 Vlera e punës së përfunduar përfshin vlerësimin e ndryshimeve dhe shkaqeve për kompensim.

Neni 29 Llogaritja përfundimtare

29.1 Kontraktuesi jo më vonë se 90 ditë pas lëshimit të certifikatës përfundimtare të pranimit, do të dorëzojë tek Menaxheri i Projektit një draft të deklaratës së llogarisë përfundimtare me dokumentet mbështetëse që tregojnë në detaje vlerën e punës së bërë në përputhje me kontratën, së bashku me të gjitha shumat e mëtejshme të cilën Kontraktuesi konsideron se duhet paguar sipas kontratës, në mënyrë që Menaxheri i Projektit të përgatis deklaratën e llogarisë përfundimtare.

29.2 Brenda 30 ditëve pas pranimit të draft-deklaratës së llogarisë përfundimtare dhe të gjithë informacionit të kërkuar në mënyrë të arsyeshme për verifikimin e saj, Menaxheri i Projektit do të përgatisë deklaratën e llogarisë përfundimtare, e cila përcakton:

- a) Shumen e cila sipas opinionit të tij duhet të paguhet sipas kontratës; dhe
- b) pas evidentimit të shumave të paguara paraprakisht nga Autoriteti Kontraktues dhe i të gjitha shumave të cilat i takojnë Autoritetit Kontraktues sipas kontratës, bilanci, nëse ka, nga Autoriteti Kontraktues tek Kontraktuesi, ose nga Kontraktuesi tek Autoriteti Kontraktues, siç mund të jete rasti.

29.3 Menaxheri i Projektit do të lëshojë te autoriteti kontraktues ose te përfaqësuesi i tij i autorizuar, dhe te Kontraktuesi, deklaratën e llogarisë përfundimtare që paraqet shumën përfundimtare për të cilën duhet paguar Kontraktuesi në bazë të kontratës. Autoriteti kontraktues ose përfaqësuesi i tij i autorizuar dhe Kontraktuesi duhet të nënshkruajnë deklaratën e llogarisë përfundimtare, si një njohje e vlerës së plotë dhe përfundimtar të punës së realizuar sipas kontratës dhe menjëherë do të dorëzojë një kopje të nënshkruar të Menaxherin e Projektit.

Neni 30 Shkaqet për kompensim

30.1 Shkaqet për kompensim konsiderohen ngjarjet si në vijim:

- (a) Autoriteti Kontraktues nuk lejon qasje në një pjesë të vend ndërtimit data e posedimit e specifikuar në KVK.
- (b) Menaxheri i Projektit urdhëron shtyrje pa dhënë llogari për këtë, ose vonohet apo nuk i jep skicat (vizatimet, specifikacionet) apo udhëzimet e duhura për kryerjen e punëve të kontraktuara në afatin e caktuar si në kontratë.
- (c) Menaxheri i Projektit urdhëron kontraktuesin që t'i zbulojë ose kryejë testet në punën përfundimtare, e cila mandej zbulohet se nuk ka pasur defekt.
- (d) Kontraktuesit tjerë, autoritetet publike, shërbimet komunale ose Autoriteti Kontraktues shkaktojnë vonesë apo shpenzime shtesë për Kontraktuesin.
- (e) Parapagimi vonohet.
- (f) Menaxheri i Projektit pa arsye të justifikuar vonohet në lëshimin e vërtetimit për përmbushje të kontratës.
- (g) Kontraktuesi has në pengesa për kryerjen e aktiviteteve të punëve të kontraktuara të cilat pengesa nuk janë për shkak të joprofesionalizmit të Kontraktuesit.

30.2 Nëse një ngjarje e tillë ndodh, atëherë Çmimi i Kontratës do të rregullohet po ashtu.

PRANIMI DHE PËRGJEGJËSIA MBI DEFEKTET

Neni 31 Parimet e përgjithshme

31.1 Verifikimi i punëve nga Autoriteti Kontraktues me qëllim të pranimit të përkohshëm ose final do të bëhet në prani të Kontraktuesit. Mungesa e kontraktuesit nuk do të jetë pengesë për verifikimin me kusht që Kontraktuesi të jete informuar prej të paktën 30 ditëve para datës së verifikimit.

Neni 32 Testet për përfundimin

32.1 Punët nuk do të pranohen deri sa të jene kryer verifikimet dhe testet e caktuara ne shpenzime të Kontraktuesit. Kontraktuesi duhet të njoftojë Autoritetin Kontraktues për datën në të cilën verifikimi dhe testet të tilla mund të fillojnë.

32.2 Punët te cilat nuk plotësojnë kushtet e kontratës, duhet, nëse kërkohet, të shkatërrohen dhe rindërtohen nga kontraktuesi ose të riparohen, sipas kërkesës së Autoritetit Kontraktues, përndryshe kjo do të bëhet pas njoftimit të duhur në shpenzime të Kontraktuesit, me urdhër të Autoritetit Kontraktues.

Neni 33 Pranimi i përkohshëm

33.1 Punimet do të merren përsipër nga Autoriteti kontraktues kur të kenë kaluar në mënyrë të kënaqshme testet për pranim dhe te jete lëshuar, ose konsiderohet te jete lëshuar, një certifikatë e pranimit të përkohshëm.

33.2 Kontraktuesi mund të aplikojë, duke njoftuar Autoritetin Kontraktues, për një certifikatë të pranimit të përkohshëm jo më herët se 15 ditë para se punët, sipas mendimit të Kontraktuesit, të jene të gatshme për pranim të përkohshëm. Autoriteti kontraktues brenda 30 ditësh pas pranimit të aplikacionit të Kontraktuesit ose:

- a) t'i lëshojë kontraktuesit certifikatën e pranimit të përkohshëm me një kopje për Autoritetin kontraktues duke thënë, nëse kjo është e përshtatshme, rezervat e tij, dhe përveç tjerash, edhe datën në të cilën sipas mendimit të tij janë përfunduar punët në pajtim me kontratën dhe janë të gatshme për pranim të përkohshëm; ose
- b) të refuzojë aplikacionin, duke i dhënë arsyet e tij dhe duke specifikuar veprimin të cilin, sipas mendimit të tij i kërkon nga Kontraktuesi për ta lëshuar certifikatën.

33.3 Nëse autoriteti kontraktues nuk arrin ose të lëshojë certifikatën e pranimit të përkohshëm ose të refuzojë furnizimet brenda një periudhe prej 30 ditësh, ai do të konsiderohet se ka lëshuar certifikatën në ditën e fundit të asaj periudhe.

33.4 Pas pranimit të përkohshëm të punëve, Kontraktuesi i çmonton dhe i heq strukturat e përkohshme dhe materialet që nuk kërkohen më për përdorim përkritazi me realizimin e kontratës. Ai gjithashtu do të heqë ndonjë mbeturinë apo pengesë dhe do të bëjë ndonjë ndryshim të gjendjes së vendit të pranimit siç kërkohen në kontratë.

Neni 34 Përgjegjësia mbi Defektet

34.1 Kontraktuesi do të jetë përgjegjës për mënjanimin e defekteve, ose dëmeve, në ndonjë pjesë të punëve të cilat mund të shfaqen apo shfaqen gjatë periudhës së defekteve dhe të cilat lindin nga ose:

- a) përdorimin i impiantit ose materialeve të dëmtuara ose mjeshtëria ose dizajni i gabueshme i Kontraktuesit; dhe / ose
- b) çdo veprim apo mosveprim i Kontraktuesit gjatë periudhës së defekteve.

34.2 Kontraktuesi me shpenzime të veta do ta përmirësojë defektin ose dëmin sa më shpejt të jetë e mundur. Periudha mbi përgjegjësinë e defekteve për të gjitha zëvendësimet ose rinovimet do të fillojë nga data kur zëvendësimi ose rinovimi është bërë për kënaqësinë e mbikëqyrësit. Nëse kontrata mundëson praninë të pjesshëm, periudha e defekteve do të vazhdohet vetëm për atë pjesë të punimeve e cila është ndikuar nga ndërrimi apo rinovim.

34.3 Nëse shfaqet ndonjë defekt ose ndodh ndonjë dëm gjatë periudhës së përmendur, autoriteti kontraktues ose menaxheri i projektit do ta njoftojnë Kontraktuesin. Nëse Kontraktuesi nuk arrin të korrigjojë një defekt ose një dëm brenda afatit kohor të përcaktuar në njoftim, autoriteti kontraktues mund të:

- a) të kryejë vetë punë, ose të punësojë dikë tjetër për kryerjen e punimeve, në rrezik dhe kosto të Kontraktuesit, në të cilin rast kostoja e shkaktuar nga autoriteti kontraktues do të zbritet nga pagesat e pritura ose nga garancitë që mbahen ndaj Kontraktuesit ose nga të dy; ose
- b) të ndërpresë kontratën.

34.4 Në raste urgjente, kur kontraktuesi nuk mund të arrihet menjëherë ose, pasi është arritur, nuk është në gjendje që të marrë masat e nevojshme, autoriteti kontraktues ose Menaxheri i projektit mund të kryejnë punën në kurriz të Kontraktuesit. Autoriteti kontraktues ose Menaxheri i projektit duhet të informojë sa më shpejt që të jetë e mundur Kontraktuesin për veprimin e marrë.

34.5 Periudha e përgjegjësisë së defekteve do të parashihet në KVK dhe specifikimet teknike. Nëse kohëzgjatja e periudhës së përgjegjësisë së defekteve nuk është e specifikuar, ajo do të jetë 365 ditë. Periudha e Përgjegjësisë së defekteve do të fillojë në datën e pranimin të përkohshëm.

Neni 35 Pranimi përfundimtar

35.1 Pas skadimit të periudhës së garancisë ose, në rastet kur ka më tepër se një periudhë, pas skadimit të periudhës së fundit, dhe atëherë kur të jenë zgjidhur të gjitha defektet apo dëmet, autoriteti kontraktues do t'i lëshojë Kontraktuesit një certifikatë të pranimin përfundimtar, me një kopje Autoritetit kontraktues, duke cekur datën në të cilën Kontraktuesi i ka plotësuar obligimet e tij sipas kontratës dhe në mënyrë të tillë që autoriteti kontraktues të jetë i kënaqur. Certifikata përfundimtare e pranimin do të lëshohet nga autoriteti kontraktues brenda 30 ditësh nga skadimi i periudhës së garancisë ose menjëherë pasi riparimet eventuale që janë kërkuar sipas Nenit 34 të jenë përfunduar në mënyrë të tillë që të jetë i kënaqur autoriteti kontraktues.

35.2 Punët nuk do të konsiderohen se janë realizuar plotësisht derisa të jetë nënshkruar certifikata përfundimtare e pranimin nga Menaxheri i Projektit dhe të jete dorëzuar tek autoriteti kontraktues, e një kopje tek Kontraktuesi.

35.3 Pa marrë parasysh lëshimin e certifikatës përfundimtare, Kontraktuesi dhe autoriteti kontraktues do të mbeten të detyruar për plotësimin e obligimeve që dalin sipas kontratës para lëshimit të certifikatës përfundimtare të pranimin dhe të cilat kanë mbetur të porealizuara në kohën kur lëshohet certifikata përfundimtare e pranimin. Natyra dhe masa e obligimeve të tilla do të përcaktohen duke iu referuar dispozitave të kontratës.

SHKELJA E KONTRATËS DHE SHKËPUTJA

Neni 36 Shkelja e kontratës

36.1 Pala ka shkelë kontratën nëse nuk arrin të shlyejë ndonjë nga obligimet e veta me kontratë.

36.2 Në rastet kur ndodh një shkelje e kontratës, pala e dëmtuar do të ketë të drejtë për këto kompensime:

- a) dëmet; dhe/ose
- b) ndërprerjen e kontratës.

36.3 Përveç masave të sipërpërmendura, mund të jepen dëmshpërblime. Ato mund të jenë:

- a) dëme të përgjithshme; ose
- b) dëme të likuidueshme.

36.4 Mbulimi i dëmeve, pagesat apo shpenzimet që rezultojnë nga zbatimi i masave të parapara në këtë nen do të zbatohen duke u zbritur nga shumat që duhet t'i paguhet Kontraktuesit, nga depozita, ose me pagesë nga siguria

Neni 37 Shkëputja e kontratës

37.1 Autoriteti Kontraktues ose Kontraktuesi mund të shkëpus Kontratën në qoftë se pala tjetër shkakton një shkelje themelore të Kontratës.

37.2 Shkelja themelore e kontratës do të përfshijnë, por nuk do të kufizohet në:

- a. Kontraktuesi ndërpre punën për 15 ditë rresht pa qenë e përfshirë kjo ndërprerje në programin e punës si dhe pa autorizim të menaxherit të projektit;
- b. Menaxheri i projektit urdhëron Kontraktuesin pa arsye të justifikuar të ndërpresë apo pezullojë aktivitetin e punëve të kontraktuara për më shumë se 15 ditë pune; ose marrëveshjet e arritura mbi pagesat për shkak të kontraktuesit për kosto të vonësës;
- c. Autoriteti Kontraktues ose Kontraktuesi falimenton apo hyn në likuidim tjetër nga rindërtimi ose shkrirja;
- d. Pagesa e vërtetuar nga Menaxheri i Projektit, nuk paguhet nga Autoriteti Kontraktues brenda 30 ditësh nga data e certifikatës së Menaxherit të Projektit;
- e. Menaxheri i Projektit njofton se mos korrigjimi i defekteve është shkelje e kontratës dhe Kontraktuesi nuk arrin t'i korrigjoj brenda 30 ditëve të përcaktuara nga ana e Menaxherit të Projektit;
- f. Kontraktuesi vonohet në përmbushjen e kontratës për numrin e ditëve për të cilat shuma minimale e dëmeve të likuiduara mund të paguhet.

37.3 Kur pala tjetër kontraktuese bën shkelje të kontratës për raste të tjera nga ato të parapara me Nenin 37.2, Menaxheri i Projektit do të vlerësojë nëse shkelja materiale e kontratës paraqet bazë për shkëputje të kontratës.

37.4 Nëse për shkak të fajit të palës së tretë krijohen rrethana emergjente objektive dhe kjo e pengon përmbushjen e detyrimeve të kontratës, Menaxheri i Projektit me pëlqimin e Kontraktuesi do të përfundojë vazhdimësinë e përmbushjes së punëve sa më pare që është e mundur. Menaxheri i Projektit do të bëjë vlerësimin e punës së kryer pjesërisht, do të kërkojë nga kontraktuesi të largohet nga zona e punës dhe ta lënë atë në një gjendje të mirë. Menaxheri i Projektit duhet të paguajë kontraktuesin për punët e kryera deri në momentin e marrjes së njoftimit me shkrim për ndërprerje.

37.5 Në qoftë se kontrata shkëputet, Kontraktuesi do të ndërpres punën menjëherë, do të siguroj vend punimin dhe ta liroj vend punimin brenda 15 ditëve nga përfundimi i periudhës së njoftimit.

Neni 38 Forca madhore

38.1 "Force Madhore" siç përdoret këtu mendohet në çrregullimet industriale, çrregullimet civile, luftërat, eksplozimet, tërmeti, zjarret, vërshimet, epidemitë etj e shkakuar jo me fajin apo neglizhimin e palëve kontraktuese, e paparashikueshme dhe jashtë kontrollit të palëve kontraktuese.

38.2 Në rast se ndodh ndonjëra nga ngjarjet që përcakton Forcën Madhore dhe kjo i bën të pamundur punëmarrësit kryerjen e obligimeve dhe përgjegjësi të parapara me kontratë, punëmarrësi sa më shpejtë që është e mundur duhet t'i sigurojë punëdhënësit një deklaratë me shkrim me të dhënat e plota lidhur me ngjarjen. Në këtë rast aplikohen dispozitat si në vijim:

- i. Obligimet dhe përgjegjësitë e kontraktuesit do të pezullohen deri sa të arrihet niveli i mundësisë objektive së përmbushjes së tyre.
- ii. Gjatë pezullimit dhe në lidhje me punët e pezulluara, të gjitha shpenzimet lidhur me riparimin e pajisjeve teknike, akomodimit të personelit dhe shpenzimet tjera të ngjashme i bart kontraktuesi.
- iii. Brenda pesëmbëdhjetë 15 ditë, duke llogaritur nga dita e ngjarjes që përcakton Forcën Madhore, Menaxheri i Projektit në bashkëpunim me Autoritetin Kontraktues duhet t'i vlerësojë të gjitha punët e përfunduara në mënyrë që Autoriteti Kontraktues ta paguajë kontraktuesin.
- iv. Afati për përmbushje të obligimeve nga Kontraktuesi të detyrimeve të kontratës mund të zgjatet edhe për një periudhë për aq sa ka zgjatur periudha e pezullimit.
- v. Në qoftë se kontraktuesi për një kohë të gjatë është bërë i pa aftë, për shkak të Forcës Madhore, për t'i kryer obligimet dhe përgjegjësitë e parapara me kontratë, Autoriteti Kontraktues brenda shtatë 7 ditë mund ta njoftojë me shkrim kontraktuesin për ndërprerjen e kontratës.

Neni 39 Pagesa pas shkëputjes së kontratës

39.1 Nëse kontrata ndërpritet për shkak të shkeljes materiale të kontratës nga ana e kontraktuesit, Menaxheri Projektues do të përpilojë shkresën mbi vlerësimin e punës së përfunduar dhe materialet e porositura duke i llogaritur ato me minus pagesat në avans që janë marrë para datës së lëshimit të shkresës në fjalë dhe minus përqindjen e vlerësuar të punëve të pakryera, siç është cekur në KVK. Dëmet shtesë të likuidimit nuk do të aplikohen. Nëse shuma totale e borxhit të Autoritetit Kontraktues tejkalon ndonjë pagesë si borxh ndaj kontraktuesit, diferenca do të jetë obligim borxhi ndaj Autoritetit Kontraktues.

39.2 Nëse kontrata ndërpritet për shkak të interesit të Autoritetit Kontraktues ose shkeljes materiale bazë të kontratës nga Autoriteti Kontraktues, Menaxheri i Projektit do të lëshoj një certifikatë për vlerën e punës së bërë, materialet e porositura, koston e arsyeshme të heqjes së Pajisjeve, riatdhësimin e personelit të Kontraktuesit i punësuar vetëm për Punët, shpenzimet e Kontraktuesit për mbrojtjen dhe sigurimin e Punëve dhe pagesat në avans të marra deri në datën e certifikatës.

Neni 40 Prona

40.1 Të gjitha materialet dhe pajisjet e ndërtimit në vend punim, Impiantet, Punët e Përkohshme, dhe Punët do të konsiderohen të jenë pronë e Autoritetit Kontraktues nëse Kontrata ndërpritet për shkak të gabimit të Kontraktuesit.

Neni 41 Lirimi nga Ekzekutimi

41.1 Në qoftë se pamundësohet përmbushja e kontratës nga shpërthimi i luftës apo ndonjë rasti tjetër jashtë kontrollit të Autoritetit Kontraktues ose Kontraktuesit, Menaxheri i Projektit do të vërtetojë këtë. Kontraktuesi do të sigurojë vend punimin dhe do të ndërpres punën sa më shpejt që është e mundur pas pranimit të këtij vërtetimi dhe do të paguhet për punët e kryera para pranimit të tij dhe për punët e kryera më pas për të cilat është arritur marrëveshje.

ZGJIDHJA E MOSMARRËVESHJEVE

Neni 42 Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjeve

42.1 Palët do t'i bëjnë të gjitha përpjekjet për të zgjidhur në mënyrë miqësore të gjitha mosmarrëveshjet që mund të ndodhin ndërmjet tyre. Sapo të shfaqet ndonjë mosmarrëveshje, Palët do ta lajmërojnë njëra tjetrën me shkrim për pozitën e tyre në mosmarrëveshje dhe për ndonjë zgjidhje që ata konsiderojnë se është e mundshme. Nëse cilado Palë e sheh të dobishme, palët do të takohen dhe të mundohen ta zgjidhin mosmarrëveshjen. Pala do të i përgjigjet kërkesës për zgjidhje miqësore brenda 15 ditësh pas kërkesës. Periudha maksimale që jepet për arritjen e kësaj zgjidhjeje do të jetë 30 ditë nga fillimi i procedurës. Nëse përpjekja për të arritur zgjidhje miqësore dështon ose nëse Pala dështon të përgjigjet me kohë ndaj kërkesave për zgjidhje, të dyja palët do të jenë të lira të vazhdojnë në fazën e ardhshme të procedurës së zgjidhjes së mosmarrëveshjes duke e lajmëruar tjetrën.

42.2 Nëse procedura e zgjidhjes miqësore të mosmarrëveshjes dështon, palët mund të merren vesh të përipiqen të pajtohen përmes institucionit të specifikuar në KVK. Nëse nuk mund të arrihet zgjidhja brenda 30 ditësh pas fillimit të procedurës së pajtimit, secila palë do të ketë të drejtë të vazhdojë në fazën e ardhshme të procedurës së zgjidhjes së mosmarrëveshjes.

Neni 43 Zgjidhja e mosmarrëveshjeve me procedurë gjyqësore

43.1 Nëse nuk mund të arrihet zgjidhje brenda 30 ditësh nga fillimi i procedurës miqësore për zgjidhje të mosmarrëveshjes, secila palë mund të kërkojë:

- a) ose vendim nga gjyqi;
- b) kurdo qe palët pajtohen vendim arbitrimi në pajtim me KVK.

43.2 Para nënshkrimit të kontratës palët duhet të vendosin për mënyrën e zgjidhjes së mosmarrëveshjes, gjykata apo arbitrimi.

KUSHTET E VEÇANTA

Numri i kontratës: 615-23-12595-5-1-1/C967

KVK në vijim do të plotësojnë dhe/ose ndryshojnë KPK. Sa herë që ka një konflikt, dispozitat këtu do të mbizotërojnë mbi ato të KPK.

[Udhëzimet për plotësimin e KVK janë dhënë, sipas nevojës, në shënimet kursive të përmendura për nenet përkatëse të KPK. Fshini ato jo relevante]

Kushtet e Përgjithshme të Kontratës		Amandamentimet/Modifikimi i Nenit përkatës në KPK
Përshkrimi i nenit	Neni. Nr.	
Ligji i zbatueshëm dhe gjuha	2.1	Ligjet e Kosovës që janë në fuqi do të zbatohen për të gjitha çështjet që nuk mbulohen nga dispozitat e kontratës. Juridiksioni do të jetë gjykata përkatëse në Prishtinë.
	2.2	Gjuha e përdorur do të jetë Gjuha Shqipe
Siguria e ekzekutimit	10.1	Shume e sigurisë së ekzekutimit është 85,128.65 euro, me vlefshmëri prej 350 ditësh duke filluar nga data 08.03.2024 deri me 21.02.2025.
Përgjegjësia dhe Sigurimi i Kontraktuesit	11.2	<p>Shuma minimale e sigurimit do të jetë:</p> <p>(a) Nëse ndodh ndonjë humbje apo dëmtim lidhur me punët, ndonjë pjesë të tyre, materialet apo impiantin gjatë periudhës mbi të cilën kontraktuesi është përgjegjës për përkujdesjen e tyre, për çfarëdo arsye, përpos rreziqeve të definuara sipas nenit 38 të KPK, kontraktuesi korrigjon humbjen apo dëmtimin e tillë nën shpenzimet e veta, në mënyrë që punët e përhershme në çdo aspekt të jenë në përputhje me dispozitat e kontratës sipas kërkesave të menaxherit të kontratës. Kontraktuesi siguron punët, së bashku me materialin dhe impiantin gjer në koston e zëvendësimit të plotë;</p> <p>(b) Nëse ndodh ndonjë humbje apo dëmtim i Pajisjeve një shumë e cila është e mjaftueshme për zëvendësimin e tyre;</p> <p>(c) Nëse ndodh ndonjë humbje apo dëmtim i pronës (përveç Punëve, Impianteve, Materialeve dhe Pajisjeve) në lidhje me Kontratën shuma minimale është 15.000 euro për çdo ndodhi, kurse numri i ndodhive është i pakufizuar.</p> <p>(d) Nëse ndodh ndonjë dëmtim personal ose vdekje:</p> <p>(i) e punëtorëve të Kontraktuesit: 50.000 euro për çdo ndodhi, kurse numri i ndodhive është i pakufizuar</p> <p>e personave të tjerë: 50.000 euro për çdo ndodhi, kurse numri i ndodhive është i pakufizuar</p>
Programi	12.1	Kontraktuesi do ta dorëzojë për aprovim Programin për Punët brenda 5 ditëve nga data e Nënshkrimit të kontratës.
	12.2	Periudha për Programin e azhurnuar është 5 ditë
Fillimi i punëve	17.1	Data e fillimit do të jetë 5 ditë nga data e nënshkrimit të kontratës

	17.2	Data e përfundimit e të gjitha Punëve do të jetë sipas planit dinamik e që është 320 ditë.
Dëmet e likuiduara	19.1	Dëmet e likuiduara për të gjitha Punët janë 0.25% e Çmimit përfundimtar të Kontratës për ditë. Shuma maksimale e dëmeve të likuiduara për të gjitha Punët është 10% e Çmimit final të Kontratës
Regjistri i punës	20.1	Një regjistër i punës do të mbahen në vend-punishte nga ana e Kontraktuesit,
Inspektimi dhe testimi	22.1	Menaxheri i Projektit është Do të caktohet nga ZKA brenda tre ditësh
Parapagimi	26.1	Shuma e Parapagimit është: N/A
Mbajtja e Parasë	27.1	Shuma e parave të mbajtura është: N/A
Shkaqet për kompensim	30.1	Data e posedimit të vend punimit do të jetë 5 ditë pas nënshkrimit të kontratës.
Përgjegjësia mbi Defektet	34.5	Periodha garantuese e defekteve është 365 ditë nga data e pranimit teknik të punimeve
Pagesa pas shkëputjes së kontratës	39.1	Përqindja që do të zbatohet për vlerën e punëve që nuk janë përfunduar, që përfaqëson koston shtesë të Autoritetit Kontraktuesin për kompletimin e Punëve, është përqindja e vlerësuar të punëve të pakryera minus shuma e dëmeve të likuiduara.
Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjeve	42.2	Komisioni për Ndërmjetësim në kuadër të Ministrisë së Drejtësisë
Zgjidhja e mosmarrëveshjeve me procedurë gjyqësore	43.1	a) Çdo mosmarrëveshje ndërmjet palëve të cilat mund të lindin gjatë ekzekutimit të kësaj kontrate dhe se nuk është e mundur të zgjidhet ndryshe ndërmjet palëve do të dorëzohet në Gjykatën Themelore në Prishtinë – Dega Podujeve në pajtim me ligjin në Kosovë. ose b) kurdo që palët pajtohen, çdo mosmarrëveshje ndërmjet palëve të cilat mund të lindin gjatë ekzekutimit të kësaj kontrate dhe se nuk është e mundur të zgjidhet ndryshe ndërmjet palëve do të dorëzohet në arbitrazh të Tribunalit të Përhershëm të Arbitrazhit të Kosovës në kuadër të Odës Ekonomike të Kosovës, në përputhje me rregullat e Dhomës Ndërkombëtare të Tregtisë. Para nënshkrimit të kontratës palët duhet të vendosin për mënyrën e zgjidhjes së mosmarrëveshjes, gjykata apo arbitrimi.



Tel: +383(0)44270746
Email: info@enggroup-ks.com
Adresa: Pr: Nebin Gashi
Buzë, Dn2, Kati 1
10000 Prishtinë/Kosovë
www.enggroup-ks.com

PARAMASA DHE PARALLOGARIA

Hartimi i Projektit: "Ndërtimi i rrugës lidhëse nga magjistralla Podujevë-Prishtinë deri në rrugën Vëllëzërit Frashëri" me gjatësi L=1255m"


VËREJTJE:

Në çmim njësi duhet të parashihet blerja, furnizimi, punimi/montimi i çdo materiali me pozicionim sipas projektit dhe testimi i materialeve para lëshuarjes në punë. Sistemimi i materialeve, pastrimi i punishtes nga mbeturinat gjatë dhe pas kryerjes së punimeve. Për të gjitha materialet dhe produkte ndërtimore që përdoren, paraprakisht të ofrohen certifikatat mbi kualitetin e tyre të cekura edhe në pozicion. Materialet dhe produktet ndërtimore siç janë dhënë në pozicion nuk duhet të ndryshohen apo zëvendësohen pa aprovim nga projektuesi.

A PUNËT E INFRASTRUKTURËS					
1.00 Punët e Përgatitjes së Punishtes					
POS	PËRSHKRIMI I PUNËVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI/NJËSI	SHUMA
1.01	Mobilizimi i ndërmarrjes për fillimin e punimeve në projekt	Kompletë	1	25,000.00	25,000.00
1.02	Kontrollimi dhe evdntimi i instalimeve nëntoksore, zgjidhja e problemeve eventuale që lidhen me planin operativ të ndërtimit si dhe përpilimi i planit detal operativ që lidhet me procesit të ndërtimit.	m'	1256	3.00	3,768.00
1.03	Sigurimi i punishtes nga hyrjet anesore të automjeteve. Sigurimi të bëhet përmes shenjave përkatëse të cilat krijojnë siguri dhe zhvillim normal të punimeve në gjithë orarin sipas kërkesave të investitorit.	m'	1256	3.00	3,768.00
TOTAL POZICIONI					32,536.00

2.00 Punët e Demollmë					
POS	PËRSHKRIMI I PUNËVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI/NJËSI	SHUMA
2.01	Demolimi dhe largimi i materialit të rrenimit të objekteve të banimit dhe objekteve tjera të cilat i tangjenton rruga së bashku me të gjitha elementet tjera percjellese deri në pastrimin e terrenit për punimin e rrugës & ngarkim dhe transport deri në deponi në largësi deri 15 km.	m ³	1400	4.00	5,600.00
2.03	Demolimi, nivelizimi i pusetave, ujëmbledhsave egzistues duke përfshirë grilen, puseten dhe gypin lidhës, ngarkimi, transporti sasia e gypit duhet të jetë deri në funksionalizimin e elementit i cili është duke u punuar, deponimi deri në 15 km prej punishtës si dhe shkarkimi i materialit të demouluar në deponinë legale ose në vendin të cilit e cakton organi mbikqyrës (ruajtja e griles për përdorim të më vonshëm nëse nuk është dëmtuar me aprovim të organit mbikqyrës).	copë	10	10.00	100.00
TOTAL POZICIONI					5,700.00


3.00 Punët toksore dhe tamponit					
POS	PËRSHKRIMI I PUNËVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI/NJËSI	SHUMA
3.01	Gërmimi i dheut i kategorisë së III-të, IV-të dhe V-të me thellësi 0.70cm-0.90cm me ngarkim dhe bartje deri në deponi në largësi 15km (per ta ditur nivelin e saktë të gërmimit të referoheni në prerjet tërthore në pjesën grafike).	m ³	10450.00	6.00	62,700.00
3.02	Planifikimi, nivelizimi dhe ngjeshja me cilindër deri në modul deformimi Mv25MN/m2 e nënbazës në pjesën e trotuareve, shirit të biçiklistave, vendparkingje dhe hapsirat ku kemi zgjerim të rruges.	m ²	14512.00	2.50	36,280.00
3.03	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e gjeotekstitit 400gr/m2	m ²	15850.00	2.00	31,700.00
3.04	Furnizimi, transporti, shtrirja dhe ngjeshja e shtresës së rëres me trashësi t=5cm fraksion 4-8mm pwr mbulimin e gjeotekstitit.	m ³	804.00	12.00	9,648.00





Tel: +383(0)44270746
Email: info@enggroup-ks.com
Adresa: Rr: Nebih Gashi
Blloq. Qe2, Kat 1
10000 Prishtine/Kosove
www.enggroup-ks.com

3.05	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e shtresës së materialit mbushës - fraksion 63-150mm CBR>20% me trashësi të shtresës Dmin=30cm (në gjendje të ngjeshur), duke e përfshirë edhe ngjeshjen me cilindër vibrues deri në masë densiteti të kërkuar sipas normave dhe standardeve në fuqi për këtë lloj pune (Mt≥50Mn/m ²).	m ³	6329.31	12.00	75,951.71
3.06	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e shtresës së poshtme të Tamponit - fraksion 31-63mm me trashësi të shtresës D=35cm (në gjendje të ngjeshur), duke e përfshirë edhe ngjeshjen me cilindër vibrues deri në masë densiteti të kërkuar sipas normave dhe standardeve në fuqi për këtë lloj pune (Mt≥90Mn/m ²).	m ³	4688.54	11.00	51,573.93






Tel: +383(0)44270746
 Email: info@enggroup-ks.com
 Adresa: Rr: Nebin Gasnj
 Blloq, Qe2, Katë 1
 10000 Prishtine, Kosove
 www.enggroup-ks.com

3.07	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e shtresës së poshtme të Tamponit - fraksion 0-31,5mm me trashësi të shtresës D=15cm (ne gjendje të ngjeshur), duke përfshirë edhe ngjeshjen me cilindër vibrues deri në masë densiteti të kërkuar sipas normave dhe standardeve në fuqi për këtë lloj pune (M ₁₂ 110Mn/m ²).	m ³	1755.92	14.00	24,582.89
3.08	Furnizimi, transporti, shtrirja dhe ngjeshja e shtresës së rëres me trashësi t=5.0cm fraksion 4-8mm nën pllaka të betonit në shiritin e trotuarit, për detaje të mëtejshme referohuni në pjesën grafike.	m ³	238.00	11.00	2,618.00
3.09	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e shtresës e Tamponit - fraksion 0-31,5mm për bankina (M _v >SOMn/m ²) për detaje të mëtejshme referohuni në pjesën grafike.	m ³	79.69	11.00	876.55
3.10	Furnizimi, transporti, shtrirja dhe planifikimi i shtresës së humusit me materie organike me trashësi t=25cm duke përfshirë mbjelljen e barit si dhe mirmbajtjen një vjeqare të tijë në hapsirat gjelbruse.	m ²	145.00	1.00	145.00
TOTAL POZICIONI					296.076.08

4.00	Punët e Betonit dhe Asfaltit				
POS	PËRSHKRIMI I PUNËVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI/NJËSI	SHUMA
4.01	Furnizimi, bartja dhe vendosja e skajorëve 07/20/100 me pamje ngjyr të hirit me kualitet acc. EN1340:2003, C37/45, M100 i vendosur në shtresë betoni C16/20) duke përfshirë edhe testimet laboratorike për soliditet në shtypje, lakim abrazion dhe ngrirje shkrirje.	m'	3768	8.00	30,144.00
4.02	Furnizimi, bartja prerja dhe vendosja e skajorëve 24/18/100 me pamje ngjyrë të hirit me kualitet acc. EN1340:2003, C37/45, M100 i vendosur në shtresë betoni C16/20) duke përfshirë edhe testimet laboratorike për soliditet në shtypje, lakim abrazion dhe ngrirje shkrirje.	m'	2512.00	10.00	25,120.00
4.03	Furnizimi dhe montimi i pllakave dyshtresore të betonit C37/45 me trashësi t=8.0cm me dimensione 250 x 500 mm ose të ngjashme. Në vlera referuese të Standardeve Evropiane EN 13748-2 Pllaka për përdorim në hapsira të hapura në ambiente të jashtme. Montimi i pllakave bëhet në shtresën e reres fraksion 4-8mm me trashësi 5 cm, parashihet edhe mbushja e fugave me rërë të imët, si dhe ngjeshja e tyre. Ngjyra e pllakave dhe dizajni i montimit përcaktohet nga mbikqyresit dhe sipas udhëzimeve të projektantit.	m ²	2595.32	13.00	33,739.16
4.04	Furnizimi dhe montimi i pllakave (TACTILE- tipi B pllaka me vija gjatësore për ecje për gjat gjith gjatësisë së trotuareve) dyshtresore të betonit C37/45 me trashësi t=8.0cm me dimensione (300 x 300) mm (për persona me aftësi të kufizuar në të pamur) ose të ngjashme sipas detalit në projekt. Në vlera referuese të Standardeve Evropiane EN 13748-2. Pllaka për përdorim në hapsira të hapura në ambiente të jashtme. Montimi i pllakave bëhet në shtresën e reres fraksion 4-8 mm me trashësi 5 cm, parashihet edhe mbushja e fugave me rërë të imët, si dhe ngjeshja e tyre. Montimi i pllakave bëhet për gjatë gjithë gjatësisë së trotuareve 40 cm nga guri skajore 18x24x100 cm. Ngjyra e pllakave dhe dizajni i montimit përcaktohet nga mbikqyresit dhe sipas udhëzimeve të projektantit. Referoheni sipas detalit tek pjesa grafike.	m ²	492.00	15.00	7,380.00





Tel: +383(0)44270746
Email: info@enggroup-ks.com
Adresa: Rr: Neshit Gashi
886, Dë2, Kati 1
10000 Prishtinë, Kosovë
www.enggroup-ks.com

4.05	Furnizimi dhe montimi i pllakave (TACTILE- tipi C , pllaka per pritje para udhekryqeve prane zebrave, i cili sinjalizon kyqjen e presonave ne udhekryq) dyshtresore te betonit MB 40 me trashesi t=10cm me dimensione (300 x 300) mm (per persona me aftesi te kufizuar ne te pamur) ose te ngjashme sipas detalit ne projekt. Ne vlera referuese te Standardeve Evropiane EN 13748-2.Pllaka per perdorim ne hapsira te hapura ne ambiente te jashtme.Montimi i pllakave behet ne shtresen e reres fraksion 4-8 mm me trashesi 5 cm, parashihet edhe mbushja e fugave me rërë te imët, si dhe ngjeshja e tyre . Ngjyra e pllakave dhe dizajni i montimit percaktohet nga mbikqyresi dhe sipas udhezimeve te projektantit. Referoheni sipas detalit tek pjesa grafike.	m ²	71.00	15.00	1,065.00
4.06	Furnizimi, transporti dhe punimi i asfaltit binder BZH 22 me trashësi t=8cm prerja e asfaltit ne kande te drejta e te pa deformuara, pastrimi dhe lyrja me emoluzion 0,80kg/m2, në shiritin e qarkullimit të automjeteve.	m ²	7912.8	8.00	63,302.40





Tel: +383(0)44270746
Email: info@enggroup-ks.com
Adresa: RR: Neshin Gasri
Blloë, Ob.2, Kat 1
10000 Prishtinë/Kosovë
www.enggroup-ks.com

4.07	Furnizimi, transporti dhe punimi i asfaltbetonit nga materiali i njëtrajtshëm AB 11 me trashësi t=4cm i përzier me përforcues të asfaltit me përbërje të fibrave të Aramidit dhe Polyolefineve, njëjt sikurse Forta-Fi ose ekuivalent me Forta-Fi, ose materiale tjera me përbërje fibrash dhe karakteristika të njëjta (500gr/ 1 ton Asfalt), në shiritin e qarkullimit të automjeteve duke përfshirë lyerjen me emulsion 0,50kg/m2.	m ²	7912.80	5.00	39,564.00
4.08	Furnizimi, transporti dhe punimi i asfaltbetonit nga materiali i njëtrajtshëm AB11 me trashësi t=4cm duke përfshir edhe stërpikjen me emulsion 0,50kg/m2, në shirit të biçiklistave.	m ²	2260.80	5.00	11,304.00
4.09	Furnizimi, transporti dhe punimi i asfaltit binder BA 22 me trashësi t=7cm prerja e asfaltit ne kande te drejta e te pa deformuara, pastrimi dhe lyerja me emuluzion 0,80kg/m2, në shirit të biçiklistave.	m ²	2260.80	12.00	27,129.60
TOTAL POZICIONI					238,748,16






Tel: +383(0)44270746
 Email: info@enggroup-ks.com
 Adresa: Rr. Nebin Gashi
 Bllë, Oe2, Kati 1
 10000 Prishtinë/Kosovë
 www.enggroup-ks.com

5.00 Punët e ndryshme					
POS	PËRSHKRIMI I PUNËVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI/NJËSI	SHUMA
5.01	Punët e nevojshme për të realizuar lidhjen e rruges me pjesën e trotuarit ekzistues rreth shtratis të lumit Llap. Në këtë pozicion përfshihen të gjitha elementet e e nevojshme përfshirë shtresat e zhavorit dhe kubezat e nevojshme deri në pranimin e punës nga ana e autoritetit kontraktues.	m'	1040.00	1.00	1,040.00
5.01	Furnizimi dhe mbjellja e Drunjeve Dekorativ, PLATANUS ACERIFOLIA, Perimetri i drurit të jetë 10-15 cm i matur në 1 Meter lartësi nga toka, lartësia e drurit të jetë 3.0-3.5 meter, me kurorë të zhvilluar mire. Kurora e drurit të jetë nga 2.0 M, e më lartë. Ç' do dërgese para mbjelljes do të pranohet nga Organi mbikqyres në mënyrë që të gjitha karakteristikat e lartëshenuara të jenë të plotësuara dhe pastaj të fillohet me mbjellje. Të gjitha produktet duhet të plotësojnë karakteristikat e kërkuara nga Autoriteti Kontraktues. Drunjet Dekorativ të kenë CERTIFIKATË FITOSANITARE të AVUK-Republikës së Kosovës. Drunjet Dekorativ të jenë të shëndosh nga semundjet dhe në gjendje të mire. Drunjët do të mbjellen në distancë 6m nga njëri tjetri sipas projektit dhe të gjitha elementet tjera deri në funksionalizimin e kësaj pozicioni.	copë	122.0	10.00	1,220.00
5.02	Hapja e puseve për furnizimin me ujë të sistemit të ujitjes së sipërfaqes së gjelbert dhe drunjeve dekorativ. Puset të hapen në thellesi minimale prej 20m' dhe me diametër 160mm, në pozicion përfshihet hapja, furnizimi me gypa pvc sipas standardeve të nevojshme dhe gjitha punët tjera deri në funksionalizimin e kësaj pozicioni.	copë	2.00	10.00	20.00
5.03	Furnizimi dhe montimi i pompës zhytëse për furnizim me ujë përkatësisht ujtje. Pompa zhytëse duhet të ketë këto karakteristika: Motor elektrik 2 pole, 50 Hz (n ~ 2900 min-1), Tension trefazor 400 V - Izolimi: klasë F, Mbrotjtja: IP 68. Motorët të mbushur me vaj (vaj) jo toksik, për përdorim me ushqim). Model 6PD/5.5 me fuqi P:4kW dhe HP:5.5, efikasitet 74%, cosφ=0.86, rryma 9.3A. Kufiri i zhytjes 200 m. Modeli 6PD PEDROLLO apo i ngjashëm dhe gjitha punët tjera deri në funksionalizimin e kësaj pozicioni.	copë	2.00	10.00	20.00
5.04	Furnizimi i transportit dhe montimi i gypave PVC të rrjetit shpërndarës të degëzimeve për vaditjen pikë-pikë të secilit trung hollkulturës, Ø3/4" mm HDPE SDR 17, në qmim llogaritet montimi dhe testimi i tyre duke përfshirë të gjitha pjesët fazonike gjer në funksionalizim të plotë të pozicionit. Në cmim përfshihet dhe montimi i valvulave për sistem pikepikë pranë çdo bime në koordinim me menagjerin e kontratës, ~130 valvula dhe gjitha punët tjera deri në funksionalizimin e kësaj pozicioni.	m'	1240.00	10.00	12,400.00
TOTAL POZICIONI					14,700.00

6.00 Shtetëzimi Vertikal					
POS	PËRSHKRIMI I PUNËVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI/NJËSI	SHUMA
6.01	Furnizimi dhe vendosja (përfshirë të gjitha operacionet dhe pajisjet mbajtëse) e shenjave të trafikut në formë trekëndëshe me gjatësi të brinjës së trekëndëshit barabrinjës prej 900 mm.	copë	6.00	2.00	12.00
6.02	Furnizimi dhe vendosja (përfshirë të gjitha operacionet dhe pajisjet mbajtëse) e shenjave të trafikut në formë rrethore përfshirë dhe shenjën STOP me diametër 600 mm.	copë	13.00	11.00	143.00
6.03	Furnizimi dhe vendosja (përfshirë të gjitha operacionet dhe pajisjet mbajtëse) e tabelave drejtkëndore të informimit me dimensione 600x600mm	copë	26.00	11.00	286.00
Verejtje: Foliet e sipërfaqeve retroreflektuese të shenjave të trafikut duhet të punohen së paku të shkalles së dytë retro-reflektuese të tipit Diamond Grade - DG.					
TOTAL POZICIONI					441.00





Tel: +383(0)44270746
 Email: info@enggroup-ks.com
 Adresa: RR: Nesh Gashi
 888, Cc2, Kat 1
 10000 Prishtine/Kosove
 www.enggroup-ks.com

7.00	Sinjalizimi horizontal				
POS	PËRSHKRIMI I PUNËVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI/NJËSI	SHUMA
7.01	Furnizimi dhe punimi në rrugë i vijave te bardha te plota (gjerësia 150 mm)	m'	3,287.00	1.00	3,287.00
7.02	Furnizimi dhe punimi në rrugë i vijave te bardha terthore (te plota) te ndalimit (gjerësia 500 mm)	m'	42.00	1.00	42.00
7.03	Furnizimi dhe punimi në rrugë me vija te bardha te nderprera (3+3+3 m, me gjersi 150 mm), pjesa e ngjyrosur e rruges.	m'	235.00	1.00	235.00
7.04	Furnizimi dhe punimi në rrugë me vija te bardha te nderprera (1+1+1 m, me gjeresi 150 mm), pjesa e ngjyrosur e rruges.	m'	146.00	1.00	146.00
7.05	Furnizimi dhe punimi në rrugë për shenjimin e vendkalimit te kembesoreve (pjesa e ngjyrosur e rruges).	m ²	322.00	1.00	322.00
7.06	Furnizimi dhe punimi në rrugë i vijave terthore te bardha te nderprera, para vendkalimit të këmbësorëve (0.5+0.5 m, me gjeresi 0.25 m).	m'	187.00	1.00	187.00
7.08	Furnizimi dhe punimi në rrugë i shtresës së hollë me ngjyrë (ngjyrë e kuqërremt për shenjimin e shtigjeve për biçikleta (Sygnocryl cycle path 200-350 µm) ngjyrë standarte për shtigjet e Bicikletave.	m ²	1,940.00	1.00	1,940.00
7.09	Furnizimi dhe punimi në rrugë i vijave te plota me ngjyrë të bardhë për kufizimin e shiritave të shtegut biçikletave (gjerësia 100 mm)	m'	2,450.00	1.00	2,450.00
7.10	Furnizimi dhe punimi në rrugë i kufizimit te vendkalimit të shtegut të biçikletave neper hapesirat e kryqezimeve si dhe vijave te nderprera terthore neper shtegun e biçikletave, me ngjyrë të bardhë (0.25+0.25 m, me gjeresi 0.25 m)	m'	135.00	10.00	1,350.00
7.11	Furnizimi dhe punimi ne rrugë i shigjetës për lëvizje drejt dhe me simbolin e biçikletave në shiritin e biçikletave, me ngjyrë të bardhë.	copë	25.00	10.00	250.00
<p>Vërejtje: Ngjyra duhet të jetë mase plastike e ftohtë dy komponenteshe (termoplastike) me ruaza qelqi dhe agregate kunder rreshqitjes, me trashësi te ngjyres ne sipërfaqe mbi 3 mm, me koeficient te ndriçimit te retrorefleksionit gjatë natës (thate) i klasit min R3≥150 mcd, ne lagështi R_{E3} 35 mcd, koeficient te ndriçimit gjatë dites min. B3, β ≥ 0.4, koeficient te ndriçimit në ndriçimin difuz Q₂ ≥ 100 sipas IS EN 1436, rezistenca ndaj rreshqitjes klasit S2≥50. Ngjyra duhet ta ketë certifikaten e qendrushmerise sipas standardit UNE – EN 1436:2009 + A1:2009.</p> <p>Ky specifikacion vlen për të gjitha pozicionet e mësipërme të sinjalizimit horizontal të rrugës.</p>					
TOTAL POZICIONI					10,209.00

REKAPITULLIM			
1.0	Punët e Pergatitjes se Punishles		
2.0	Punët e Demolimit		32,536.00
3.0	Punët toksore dhe tamponit		5,700.00
4.0	Punët e Betonit dhe Asfaltit		296,076.08
5.0	Punët e ndryshme		238,748.16
6.0	Sinjalizimi Vertikal		14,700.00
7.0	Sinjalizimi horizontal		441.00
PUNËT E INFRASTRUKTURËS		GJITHSEJT	598,410.24

B PUNËT E INSTALIMIT ELEKTRIK					
1.00 PUNËT NDËRTIMORE PËR KANALIZIMIN KABLIOR					
POS	PËRSHKRIMI I PUNËVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI/NJËSI	SHUMA
2.01.1	Mihja dhe mbyllja e kanalit me dimensione 145x65cm per shtrirjen e kablos dhe kthimi i tij në gjendjen e mëparshme. I njëjti kanal përdoret për 5 gypa Ø200mm per kanalizim kablor si dhe një gyp Ø63mm per ndriçimin publik. Në çmim përfshihet deponimi dhe të gërmuar si dhe kthimi i tij prap në kanal dhe ngjeshja e tij.	m	1256	3.00	3,768.00





Tel: +383(0)44270746
 Email: info@enggroup-ks.com
 Adresa: Rr. Nebih Gashi
 BH6, Ob2, Katë 1
 10000 Prishtinë/Kosovë
 www.enggroup-ks.com

2.01.2	Mihja dhe mbyllja e kanalit me dimensione: 80x40cm, per shtrirjen e nji gyp Ø63mm per ndricimin publik dhe kthimi i tij në gjendjen e mëparshme. Në çmim përfshihet deponimi i dheut të gërmuar si dhe kthimi i tij prap në kanal dhe ngjeshja e tij.	m	1256	3.00	3,768.00
2.01.3	Furnizimi dhe shtrirja e rërës fraksion 0-30mm për mbrojtjen e gypave në kanal, rëra shtrihet nën gypa 10 cm dhe mbi gypat 10cm. Dim:(0.65x0.22) x1256m	m³	180	5.00	898.04
2.01.4	Furnizimi dhe shtrirja e rërës fraksion 0-30mm për mbrojtjen e gypave në kanal, rëra shtrihet nën gypa 10 cm dhe mbi gypat 10cm. Dim:(0.4x0.22) x1256m	m³	110.528	5.00	552.64
2.01.5	Furnizimi dhe punimi i bazamenteve prej betoni të klases C20/25 me dim: 70x70x100cm per shtylla e ndricimit dhe vendosja e pllakes se bashku me gyp PVC Ø200mm. Në çmim përfshihet hapja e themelit të bazamenteve dhe largimi i dheut deri në deponi.	copë	157	20.00	3,140.00
2.01.6	Furnizimi dhe vendosja e shirit për tokezim të shtyllave FeZn 20x3mm	m	2672	2.00	5,344.00
2.01.7	Punimi i elaboratit per matjen e tokezimit mbrojtese, të çdo shtylle metalike dhe matjet per tensioni e hapit dhe prekjes per çdo shtylle.	Kompletë	1	10.00	10.00
2.01.8	Furnizimi dhe vendosja e gypit te brinjzuar dyshtresor Ø63mm se bashku me vazhduese kthesa dhe elementet tjera percjellese.	m	2747.5	1.00	2,747.50
2.01.9	Furnizimi dhe vendosja e shirit per paralajmrim "rrezike per jete".	m	2512	1.00	2,512.00
2.01.10	Furnizimi dhe vendosja e kryqezorve te tokezimit	copë	160	1.00	160.00
TOTAL POZICIONI					22,900.18

2.00	1				
POS	PËRSHKRIMI I PUNËVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI/NJËSI	SHUMA
2.02.1	Furnizimi dhe montimi i kablllove energjetike NAYY-J 4x25mm². Nga TS - T1 dhe T2	m	60	3.00	180.00
2.02.2	Furnizimi dhe montimi i kablllove energjetike NAYY-J 4x16mm².	m	2826	3.00	8,478.00
2.02.3	Furnizimi dhe montimi i kablllove energjetike N2XH-J 3x1.5mm².	m	942	3.00	2,826.00
2.02.4	Material i imët lidhës i pa specifikuar.	Kompletë	1	10.00	10.00
TOTAL POZICIONI					11,494.00

3.00	TRUPAT NDRICUES LED DHE SHTYLLAT METALIKE				
POS	PËRSHKRIMI I PUNËVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI/NJËSI	SHUMA
2.04.1	Furnizimi dhe montimi i trupit ndricues: Led ne forme lineare 50W, per montim ne shtylle metalike konike h=6m. Operim 25,000 hrs, AC:120-240V, 50/60Hz, 100 lm/W, 4000K, 5000 lm, CRI>70, IP65, me 5 vite garancion.	copë	98	35.00	3,430.00
2.04.2	Furnizimi dhe montimi i trupit ndricues: Led ne forme lineare 30W, per montim ne shtylle metalike konike h=4m. Operim 25,000 hrs, AC:120-240V, 50/60Hz, 110 lm/W, 4000K, 3000 lm, CRI>70, IP65, me 5 vite garancion.	copë	65	35.00	2,275.00





Tel: +383(0)44270746
 Email: info@enggroup-ks.com
 Adresa: Rr: Nebin Gashi
 896, Ob2, Kat 1
 10000 Prishtine/Kosove
 www.enggroup-ks.com

2.04.3	Furnizimi dhe montimi i shtyllës metalike e galvanizuar h=6m me lire l=1m ne forme te harkut per ndricimin e rruges, me elementet percjellse si bulonat lidheshet dadot dhe me ne dalje h=0.50m ne lartesi h=4 met per ndricimin e trotuarit. Karakteristika teknike: 1. Trashesia e murit te shtyllës per h1=3.0m, Ø159, t=5.6mm. 2. Trashesia e murit te shtyllës per h2=3.0m, Ø133, t=4.8mm. 3. Trashesia e murit te lites per l=1.0m, Ø76, t=2.5mm. 4. Pesha e shtyllës m=165kg. 5. Dimensioi pllakes se shtlles 40x40x12mm per ankerim. 6. Ankerat Ø20mm. 7. Shtyllat duhet te ken a-test, nga prodhuesi.	copë	65	125.00	8,125.00
2.04.4	Furnizimi dhe montimi i shtyllës metalike e galvanizuar h=6m me 1 lira l=1m ne forme te harkut per ndricimin e rreth rrotullimit me elementet percjellse si bulonat lidheshet dadot . Karakteristika teknike: 1. Trashesia e murit te shtyllës per h1=3.0m, Ø159, t=5.6mm. 2. Trashesia e murit te shtyllës per h2=3.0m, Ø133, t=4.8mm. 3. Trashesia e murit te lites per l=1.0m, Ø76, t=2.5mm. 4. Pesha e shtyllës m=165kg. 5. Dimensioi pllakes se shtlles 40x40x12mm per ankerim. 6. Ankerat Ø20mm. 7. Shtyllat duhet te ken a-test, nga prodhuesi.	copë	92	100.00	9,200.00
2.04.5	Furnizimi dhe montimi i kapakut per shtyllë	copë	157	10.00	1,570.00
2.04.6	Furnizimi dhe montimi, i grupit të siguresave nga poliesteri(aralgjite) per furnizimin e trupit ndricues 50W dhe 30W, LED: Karakteristikat teknike: 1. Tensioni nominal 450V. 2. Rryma nomina e sigureses 16A. 3. Numri i sigures 2. 4. Tipi i kablllos kyqese 16/Cu. 5. Temperatura e punes -50° deri 130°.	copë	157	10.00	1,570.00
2.04.7	Material i imët lidhës i pa specifikuar.	p.l	1	10.00	10.00
TOTAL POZICIONI					26.180.00

4.00 TABELA ENERGJETIKE					
POS	PËRSHKRIMI I PUNËVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI/NJËSI	SHUMA
2.03.1	Furnizimi dhe montimi i tabelës së ndricimit të jashtëm KSHE, me dimensione 1200x600x20mm, IP65, propozohet CDCP,ABB, tabela duhet të jete metalike e galvanizuar, siq eshte pershkuar ne pershkrim teknike. Ormani duhet të ketë skemen njëpuleshe të vendosur brenda, numrin e ormanit si dhe shenjen e rrezikut të vendosur jashte. Karakteristikat teknike: Enclosure series CDC and SDC are made of galvanized steel sheet and with the performance standards ISO 1461, IEC 61439-1, IEC 61439-5.	copë	2	200.00	400.00





Tel: +383(0)44270746
 Email: info@enggroup-ks.com
 Adresa: Rr: Nebin Gashi
 Bllë, Dn2, Kat 1
 10000 Prishtine/Kosove
 www.enggroup-ks.com

2.03.2	Përgaditja e bazamentit prej betoni për vëndosjen e Ormanave kryesor me gypave të brinjëzuar+armatur dhe beton te klases C-25/30 me dimensione (115x60x36)cm, sipas detajit në projekt. Në qmim përfshihet hapja e themelit të bazamenteve dhe iargimi i dheut deri në deponi dhe mbushje te hapësires rreth bazamentit.	copë	2	100.00	200.00
2.03.3	Furnizimi dhe Transporti per Njehësorë elektrikë të pranueshem nga KEDS-i 3x230/400V.	copë	2	10.00	20.00
2.03.4	Furnizimi, transporti dhe lidhja e Papuqeve (Al-Cu) 25 mm2 për kyqjen dhe lidhjen e kabllor 4x25mm2 Al në orman.	copë	8	2.00	16.00
2.03.5	Nderperes magneto termike AS-160/R63A, 3p, lcc=10kA.	copë	2	2.00	4.00
2.03.6	Furnizimi dhe montimi i Mbrojtjes diferenciale 3P me rryma normale In=40A dhe rryma diferenciale Idn=0.3A.	copë	8	2.00	16.00
2.03.7	Furnizimi dhe montimi i sigureses automatike 3P me karakteristike veprimi C për rryma nominale In=16A dhe 3p, lcc=6kA.	copë	8	2.00	16.00
2.03.8	Furnizimi dhe montimi i sigureses automatike 1P me karakteristike veprimi C për rryma nominale In=6A.	copë	6	2.00	12.00
2.03.9	Furnizimi dhe montimi i nderpererisit (1,0,2) 3p, 16A.	copë	2	3.00	6.00
2.03.10	Furnizimi dhe montimi i Fotoqelisë së bashku me relen	copë	2	1.00	2.00
2.03.11	Kontaktor modular 3Polar, 25A, 230V	copë	8	3.00	24.00
2.03.12	Furnizimi dhe montimi i klemeve shperndarese arnocanali 250A	copë	8	2.00	16.00
2.03.13	Material i imët lidhës i pa specifikuar(mihja e kanalit per tabelat energjetike bartja e dheut ose mbushje te hapësires).	Kompletë	1	2.00	2.00
TOTAL POZICIONI					734.00

5.00	PUNET NDERTIMORE PER KANALIZIMIN KABLLOR				
POS	PËRSHKRIMI I PUNËVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI/NJËSI	SHUMA
2.05.1	Furnizimi dhe punimi i bazamenteve prej betoni per pusët 200x200x200cm, dhe vendosja e kapakut prej metali sipas standrati dhe detajit ne projekte. Në çmim përfshihet deponimi i dheut të gërmuar.	copë	35	450.00	15,750.00
2.05.2	Furnizimi dhe shtrirja e gypit te brinjezuar Ø200mm PVC,	m	6280	3.00	18,840.00
TOTAL POZICIONI					34,590.00

6.00	PROJEKTI I GJENDJES SE EKZEKUTUAR				
POS	PËRSHKRIMI I PUNËVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI/NJËSI	SHUMA
2.05.1	Punimi i projektit te gjendjes se ekzekutuar(2kopje dhe CD ne PDF dhe DWG, specifikimet e materialit a-testet), skemave nje polare te plastifikuar, shenimet e tabelave shenimet e kabllorve, shenimet ne siguresa shenjat e rrezikut ne tabela.	Kompletë	1	100.00	100.00
TOTAL POZICIONI					100.00

REKAPITULLIM					
1.00	PUNËT NDËRTIMORE PËR KANALIZIMIN KABLLOR				
2.00	1				22,900.18
3.00	TRUPAT NDRICUES LËD DHE SHTYLLAT METALIKE				11,494.00
4.00	TABELA ENERGETIKE				26,160.00
5.00	PUNËT NDËRTIMORE PER KANALIZIMIN KABLLOR				734.00
6.00	PROJEKTI I GJENDJES SE EKZEKUTUAR				34,590.00
	PUNËT E INSTALIMIT ELEKTRIK				100.00
GJITHSEJT					95,998.18

C	PUNËT E HIDROINSTALIMEVE				
C-1	PUNËT E KANALIZIMIT FEKAL				
1.00	Punët përgatitore				
POS	PËRSHKRIMI I PUNËVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI/NJËSI	SHUMA






Tel: +383(0)44270746
 Email: info@enggroup-ks.com
 Adresa: RR: Nezh Gashi
 Bllg, Ob2, Kat 1
 10000 Prishtine/Kosove
 www.enggroup-ks.com

1.01	Fiksimi i pikave kontrolluese gjeodezike si dhe sigurimi fizik i reperëve të njetës shtetërore. Në çmim të kalkulohet trasimi gjeodezik i vijave ku do të kalojë njeti i kanalizimit fekal si dhe përcjellja e punimeve me instrument gjeodezik.	m'	1252.0	4.00	5,008.00
TOTAL POZICIONI					5,008.00

2.00 Punët tokësore					
POS	PËRSHKRIMI I PUNËVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI/NJËSI	SHUMA
2.01	Gërmimi i kanalit, ngarkimi dhe transporti për kolektorët kryesor në kat. III-IV më makinë më gjërësi sipas normave dhe standardeve, thëllësia mesatare h=2.50 m	m³	3004.8	1.00	3,004.80
2.02	Sigurimi i kanalit nga shembja e dheut. Sigurimi bëhet me pahi të parapara sipas normave për këtë lloj pune, në të dy anët e kanalit.	m'	1252.0	1.00	1,252.00
2.03	Planifikimi i fundit të kanalit me dorë me saktesi ±1 cm.	m²	1252.0	0.20	250.40
2.04	Furnizimi, transporti dhe vendosja e rërës 0-16 mm në fundin e kanalit dhe mbi tub dhe ngjeshja (10 cm rërë vendoset nën gyp dhe 20 cm mbi gypë)	m³	375.6	1.00	375.60
2.05	Furnizimi, transporti dhe vendosja e rërës 0-16 mm përgjat perimetrit të gypit	m³	316.0	1.00	316.01
2.06	Furnizimi dhe shtrirja e shiritit paralajmruar.	m'	1252.0	1.00	1,252.00
2.07	Mbulimi dhe planifikimi i kanalit me material mbushës nga gurthyesi me fraksion 16-31 mm.	m³	2313.2	1.00	2,313.19
TOTAL POZICIONI					8,764.00

3.00 Punët montuese					
POS	PËRSHKRIMI I PUNËVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI/NJËSI	SHUMA
3.01	Furnizimi, transporti dhe montimi i tubave të brinjëzuar HDPE SNB				
3.02	PESNB Ø500	m'	1252	6.00	7,512.00
TOTAL POZICIONI					7,512.00

4.00 Punët e betonit					
POS	PËRSHKRIMI I PUNËVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI/NJËSI	SHUMA
4.01	Furnizimi me material dhe punimi i bazës së pusëtës nga zhavori me trashësi minimale t=20 cm. Zhavori duhet paraprakisht të ngjeshet.	m³	37.1	10.00	371.25
4.02	Furnizimi, transporti dhe vendosja e betonit për pllakën e poshme për puseta me betoname C-25/30 me dimensione sipas projektit	m³	27.9	10.00	278.85
4.03	Furnizimi, transporti dhe vendosja e betonimit për kineta më përpunim sipas detalit.	m³	11.0	10.00	110.00
4.04	Furnizimi transporti dhe montimi i tubave (për puseta) prej betonit të armuar Ø1000/1000mm (elemente të parafabrikuara).	copë	110.0	15.00	1,650.00
4.05	Furnizimi transporti dhe montimi i tubave (për puseta) prej betonit të armuar Ø1000/500mm (elemente të parafabrikuara).	copë	55.0	15.00	825.00
4.06	Furnizimi transporti dhe montimi i konuseve për puseta prej betonit Ø1000/800mm (elemente të parafabrikuara).	copë	55.0	10.00	550.00
4.07	Furnizimi dhe montimi i shkallëve prej armaturës Ø20mm në çdo 30cm dhe inkastrimi i tyre në beton me lyrje antikorrozive.	copë	120.0	1.00	120.00
4.08	Furnizimi, transporti, montimi dhe betonimi i kapakëve prej gize Ø800, më aftësi mbajtëse 40t. Në çmim të llogaritet edhe betonimi i kurorës prej betonameshë C-25/30.	copë	55.0	40.00	2,200.00





Tel: +383(0)44270746
 Email: info@enggroup-ks.com
 Adresa: Rr: Neb'it Gashi
 Bll. Obz, Kad 1
 10000 Prishtinë/Kosovë
 www.enggroup-ks.com


		TOTAL POZICIONI			6,105.10
5.00	Punët tjera				
POS	PËRSHKRIMI I PUNËVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI/NJËSI	SHUMA
5.01	Testimi i rrjetës së kanalizimit	m'	1252.0	0.10	125.20
5.02	Kthimi i terrenit në gjendjen ekzistuese. Pastrimi i terrenit dhe largimi i të gjitha materialeve të mbetura gjatë ekzekutimit të punimeve. Po ashtu edhe rregullimi i skorpave të demtuara	m'	1252.0	0.10	125.20
		TOTAL POZICIONI			250.40

REKAPITULLIM					
1.0	Punët përgatitore				5,008.00
2.0	Punët tokësore				8,764.00
3.0	Punët montuese				7,512.00
4.0	Punët e betonit				6,105.10
5.0	Punët tjera				250.40
PUNËT E KANALIZIMIT FEKAL					27,639.50
		GJITHSEJT			

C-2 PUNËT E KANALIZIMIT ATMOSFERIK					
1.00	Punët përgatitore				
POS	PËRSHKRIMI I PUNËVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI/NJËSI	SHUMA
1.01	Fiksimi i pikave kontrolluese gjeodezike si dhe sigurimi fizik i reperëve të rrjetës shtetërore. Në çmim të kalkulohet trasimi gjeodezik i vijave ku do të kalojë rrjeti i kanalizimit fekal si dhe përcjellja e punimeve me instrument gjeodezik.	m'	1252.0	1.00	1,252.00
		TOTAL POZICIONI			1,252.00

2.00 Punët tokësore					
POS	PËRSHKRIMI I PUNËVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI/NJËSI	SHUMA
2.01	Gërmimi i kanalit, ngarkimi dhe transporti për kolektorët kryesor në kat. III-IV më makinë më gjërësi sipas normave dhe standardeve, thëllësia mesatare h=2.50 m	m ²	3004.8	3.00	9,014.40
2.02	Gërmimi i kanalit ngarkimi dhe transporti për kolektorët Sekondar në kat. III-IV më makinë më gjërësi sipas normave dhe standardeve, thëllësia mesatare h=1.0 m	m ²	1160.0	3.00	3,480.00
2.03	Sigurimi i kanalit nga shembja e dheut. Sigurimi bëhet me pahi të parapara sipas normave për këtë lloj pune, në të dy anët e kanalit.	m'	1252.0	1.00	1,252.00
2.04	Planifikimi i fundit të kanalit me dorë me saktësi ±1cm.	m ²	1252.0	1.00	1,252.00
2.05	Furnizimi, transporti dhe vendosja e rërës 0-16 mm në fundin e kanalit dhe mbi tub dhe ngjeshja (10 cm rërë vendoset nën gyp dhe 20 cm mbi gypë)	m ²	375.6	1.00	375.60
2.06	Furnizimi, transporti dhe vendosja e rërës 0-16 mm përgjat perimetrit të gypit	m ²	316.0	1.00	316.01
2.07	Furnizimi dhe shtrija e shiritit paralajmues.	m'	1252.0	1.00	1,252.00
2.08	Mbulimi dhe planifikimi i kanalit me material mbushës nga gurthyesi me fraksion 16-31 mm.	m ²	2313.2	1.00	2,313.19
		TOTAL POZICIONI			19,255.20

3.00 Punët montuese					
POS	PËRSHKRIMI I PUNËVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI/NJËSI	SHUMA
3.01	Furnizimi, transporti dhe montimi i tubave të brinjëzuar HDPE SN8	m'	1252	16.00	20,032.00
3.03	PESN8 Ø500	m'	850	4.00	3,400.00
3.06	PESN8 Ø160				
		TOTAL POZICIONI			23,432.00






Tel: +383(0)44270746
 Email: info@enggroup-ks.com
 Adresa: Rr: Nebih Gashi
 Bll.6, Dst, Kad 1
 10000 Prishtine/Kosove
 www.enggroup-ks.com

4.00 Punët e betonit					
POS	PËRSHKRIMI I PUNËVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI/NJËSI	SHUMA
4.01	Furnizimi me material dhe punimi i bazës së pusëtës nga zhavori me trashësi minimale t=20 cm. Zhavori duhet paraprakisht të ngjishet.	m³	37.1	5.00	185.63
4.02	Furnizimi, transporti dhe vendosja e betonit për pllakën e poshtme për puseta me betonarme C- 25/30 me dimensione sipas projektit	m³	27.9	5.00	139.43
4.03	Furnizimi, transporti dhe vendosja e betonimit për kineta më përpunim sipas detalit.	m³	11.0	25.00	275.00
4.04	Furnizimi transporti dhe montimi i tubave (për puseta) prej betonit të armuar Ø1000/1000mm (elemente të parafabrikuara).	copë	110.0	45.00	4,950.00
4.05	Furnizimi transporti dhe montimi i tubave (për puseta) prej betonit të armuar Ø1000/500mm (elemente të parafabrikuara).	copë	55.0	40.00	2,200.00
4.06	Furnizimi transporti dhe montimi i konuseve për puseta prej betonit Ø1000/800mm (elemente të parafabrikuara).	copë	55.0	50.00	2,750.00
4.07	Furnizimi transporti dhe montimi i tubave (për puseta) prej betonit të armuar Ø400/1000mm për grumbullimin e ujërave në rrugë (elemente të parafabrikuara).	copë	80.0	40.00	3,200.00
4.08	Furnizimi dhe montimi i shkallëve prej armaturës Ø20mm në çdo 30cm dhe inkastrimi i tyre në beton me lyrje antikorozive.	copë	120.0	1.00	120.00
4.09	Furnizimi, transporti, montimi dhe betonimi i kapakëve prej gize Ø800, më aftësi mbajtëse 40l. Në çmim të llogaritet edhe betonimi i kurorës prej betonarmesë C-25/30.	copë	55.0	85.00	4,675.00
4.10	Furnizimi, transporti, montimi dhe betonimi i Grilave ujëmbledhëse prej gize (50x50), më aftësi mbajtëse 40l. Në çmim të llogaritet edhe betonimi i kurorës prej betonarmesë C-25/30.	copë	80.0	45.00	3,600.00
TOTAL POZICIONI					22,095.05
5.00 Punët tjera					
POS	PËRSHKRIMI I PUNËVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI/NJËSI	SHUMA
5.01	Testimi i rjetës së kanalizimit	m'	1252.0	1.00	1,252.00
5.02	Klithimi i terrenit në gjendjen ekzistuese. Pastrimi i terrenit dhe largimi i të gjitha materialeve të mbetura gjatë ekzekutimit të punimeve. Po ashtu edhe rregullimi i skarpateve të demtuara	m'	1252.0	1.00	1,252.00
TOTAL POZICIONI					2,504.00

REKAPITULLIM		
1.0	Punët përgatitore	
2.0	Punët tokësore	1,252.00
3.0	Punët montuese	19,255.20
4.0	Punët e betonit	23,432.00
5.0	Punët tjera	22,095.05
PUNËT E KANALIZIMIT ATMOSFERIK		2,504.00
GJITHSEJT		68,538.25

C-3 PUNËT E UJËSJELLËSIT					
1.00 Punët përgatitore					
POS	PËRSHKRIMI I PUNËVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI/NJËSI	SHUMA






Tel: +383(0)44270746
 Email: info@enggroup-ks.com
 Adresa: Rr. Fehbi Gashi
 Blloq, Ob2, Kat 1
 10000 Prishtine/Kosove
 www.enggroup-ks.com

1.01	Fiksimi i pikave kontrolluese gjeodezike si dhe sigurimi fizik i reperëve të rjetës shtetërore. Në çmim të kalkulohet trasimi gjeodezik i vijave ku do të kalojë rjeti i kanalizimit fekal si dhe përcjellja e punimeve me instrument gjeodezik.	m'	1252.0	2.00	2.504.00
TOTAL POZICIONI					2.504.00

2.00 Punët tokësore					
POS	PËRSHKRIMI I PUNËVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI/NJËSI	SHUMA
2.02	Gërmimi i kanalit ngarkimi dhe transporti për kolektorët kryesor dhe sekundarë në kat. III-IV më makinë më gjërësi sipas normave dhe standardeve, thellësia mesatare h=1,5 m	m³	751.2	3.00	2.253.60
2.03	Sigurimi i kanalit nga shembja e dheut. Sigurimi bëhet me pahë të parapara sipas normave për këtë lloj pune, në të dy anët e kanalit.	m'	1252.0	3.00	3.756.00
2.04	Planifikimi i fundit të kanalit me dorë me saktësi ±1cm.	m'	1252.0	3.00	3.756.00
2.05	Furnizimi, transporti dhe vendosja e rërës 0-16 mm në fundin e kanalit dhe mbi tub dhe ngjeshja (10 cm rërë vendoset nën gyp dhe 20 cm mbi gypë)	m³	187.8	13.00	2.441.40
2.06	Furnizimi, transporti dhe vendosja e rërës 0-16 mm përgjat perimetrit të gypit	m²	23.2	13.00	301.11
2.07	Furnizimi dhe shtrirja e shiritit paralajmruar.	m'	200.0	1.00	200.00
2.08	Mbulimi dhe planifikimi i kanalit me material mbushës nga gurthyesi me fraksion 16-31 mm.	m²	540.2	1.00	540.24
TOTAL POZICIONI					13.248.34

3.00 Punët montuese					
POS	PËRSHKRIMI I PUNËVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI/NJËSI	SHUMA
3.01	Furnizimi, transporti dhe montimi i tubave të brinjëzuar HDPE	m'	1252.0	35.00	43.820.00
3.02	RC TIP 2(10/75), Ø250/PN 10bar.	m'	1252.0	35.00	43.820.00
TOTAL POZICIONI					43.820.00

4.00 Punët e betonit					
POS	PËRSHKRIMI I PUNËVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI/NJËSI	SHUMA
4.01	Gërmimi i dheut për nderlimin e pusëve, transporti i tij deri në deponi.	m³	8.0	3.00	24.00
4.02	Furnizimi me material dhe punimi i bazës së pusëve nga zhavori 0.31 me trashësi minimale l=20 cm. Zhavori duhet paraprakisht të ngjishet.	m³	5.0	10.00	50.00
4.03	Furnizimi me material dhe punimi i bazës së pusëve nga betoni i markes C-25/30 me trashësi minimale l=20 cm. Zhavori duhet paraprakisht të ngjishet.	m³	5.0	10.00	50.00
4.04	Betonimi i pusëve degezuese dhe leshuese sipas projektit me beton C-25/30.	m³	10.0	10.00	100.00
4.05	Armimi i pusëve degezuese sipas projektit.	Kg	400.0	1.00	400.00
4.06	Furnizimi me material si dhe montimi i kapakeve metalik me aftësi bartese 40 ton.	cope	2.0	111.00	222.00
4.07	Furnizimi dhe montimi i shkallëve prej armaturës Ø20mm në çdo 30cm dhe inkastrimi i tyre në beton me lyje antikoroze.	copë	10.0	1.00	10.00
4.08	Furnizimi dhe vendosja në vepër e blloqeve të betonit për stabilizimin e pjesëve fazonike në pusëta	m³	1.0	10.00	10.00
TOTAL POZICIONI					866.00
5.00 Punët Fazonerisë					
POS	PËRSHKRIMI I PUNËVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI/NJËSI	SHUMA





Tel: +383(0)44270746
Email: info@enggroup-ks.com
Adresa: Rr. Nesh Gazhi
888, Ob2, Kat 1
10000 Prishtine/Kosovo
www.enggroup-ks.com

SHENIM: Valvulat dhe fittingu duhet te jene ne perputhje me standadin DIN EN ISO 9000-2000, dhe duhet te jene te certifikuara sipas DIN- DVGW testeve. Te gjitha pjeset duhet te jene te mbrojtura nga korodimi permes lysterjes me epoxy-reshire (min. 250 µm), e cila duhet te jete ne perputhje me DIN 3476(P) dhe DIN 30677 Pjesa 2. Te gjitha valvulat e gizes (celikut) dhe fittingu duhet te jene te prodhuara per uje te pijshem. HDPE fittingu and HDPE gypat prej PE 100 + granulat duhet te jene ne perputhje me standardet EN ISO 9001:2000 and EN ISO 14001: 2004 (1996), DVGW, DVS, BGR 500 (V8G 50). Flanshat e valvulave dhe fittingu duhet te jene me sonda sipas DIN EN 1092-2 pjesa 2. Presioni operues: 10 & 16 bar. Pjeset shtese (bulonat, unazat lidhese, etj) per lidhje duhet te perfshihen ne te gjitha pozicionet.

NYJA KRYESORE -J1					
5.01	T - lidhese DN - 250/250/250 mm				
5.02	Adapter -flansh DN - 250	copë	1.0	10.00	10.00
5.03	Kompezator Dilelimi DN - 250 mm	copë	3.0	10.00	30.00
5.04	Valvulë Shiber DN - 250 mm	copë	2.0	10.00	20.00
5.05	FF lidhese DN - 250/500 mm	copë	2.0	10.00	20.00
5.06	FFR DN - 250 / 150 mm	copë	2.0	10.00	20.00
5.07	Elektromuf Ø 250 mm	copë	1.0	10.00	10.00
		copë	2.0	11.00	22.00
TOTAL POZICIONI					132.00

NYJA KRYESORE -J2					
5.01	T - lidhese DN - 250/250/250 mm				
5.02	Adapter -flansh DN - 250	copë	1.0	10.00	10.00
5.03	Kompezator Dilelimi DN - 250 mm	copë	3.0	10.00	30.00
5.04	Valvulë Shiber DN - 250 mm	copë	2.0	10.00	20.00
5.05	FF lidhese DN - 250/500 mm	copë	2.0	10.00	20.00
5.06	FFR DN - 250 / 150 mm	copë	2.0	10.00	20.00
5.07	Elektromuf Ø 250 mm	copë	1.0	10.00	10.00
		copë	2.0	10.00	20.00
TOTAL POZICIONI					130.00
TOTAL POZICIONI					262.00

REKAPITULLIM		
1.0	Punët përgatitore	
2.0	Punët tokësore	2,504.00
3.0	Punët montuese	13,248.34
4.0	Punët e betonit	43,820.00
5.0	Punët fazonerisë	866.00
PUNËT E UJËSJELLËSIT		262.00
GJITHSEJT		60,700.34

REKAPITULLIM		
C-1	PUNËT E KANALIZIMIT FEKAL	
C-2	PUNËT E KANALIZIMIT ATMOSFERIK	27,639.50
C-3	PUNËT E UJËSJELLËSIT	68,538.25
TOTALI I HIDROINSTALIMEVE		60,700.34
GJITHSEJT		156,878.09

REKAPITULLIM		
A	PUNËT E INFRASTRUKTURËS	
B	PUNËT E INSTALIMIT ELEKTRIK	598,410.24
C	PUNËT E HIDROINSTALIMEVE	95,998.18
GJITHSEJT		156,878.09
GJITHSEJT		851,286.51

Vërejtje: Të gjitha materialet e perdurura duhet te jene te klasit te pare, mostrar paraprakisht duhet te aprovohen nga organi mbikqyres. Ne te gjitha pozicionet perfshihet furnizimi me material si dhe montimi i tij. Ne rastet e demolimit, te gjitha mbeturinat te dergohen ne deponi. Per ndonje nryshim eventual paraprakisht te konsultohet Projektanti.

