



Republika e Kosovës / Republika Kosova / Republic of Kosova

Komuna e Podujevës / Opština Podujevo / Municipality of Podujeva

KONTRATË

Numri i kontratës:¹ 615-24-11315-5-1-1/C1142

KOMUNA E PODUJEVËS, (në vazhdim "Autoriteti Kontraktues"), në njërën anë; dhe

Grup i Operatorëve Ekonomik NNT BINI SH.P.K.; NNT ABC SH.P.K.; EING COM SH.P.K., SHTEDIM, SHTEDIM, (në vazhdim "Kontraktuesi"), në anën tjetër, janë pajtuar të lidhin një kontratë publike për punë e shënuara me poshtë:

Nërtimi, zgjërimi dhe rehabilitimi i rrugës së tranzit Podujevë-Merdar me numër identifikues: 615-24-11315-5-1-1

Neni 1 Lënda

1.1 Lënda e kontratës është ekzekutimi i punëve në vijim nga ana e Kontraktuesit: **Nërtimi, zgjërimi dhe rehabilitimi i rrugës së tranzit Podujevë-Merdar**

No.	Lot
1	Nërtimi, zgjërimi dhe rehabilitimi i rrugës së tranzit Podujevë-Merdar

Neni 2 Çmimi

2.1 Çmimi total i punëve duhet të jetë: **1,072,577.20** euro

(Një milion e shtatë dhjetë mijë euro pesë qind e shtatëdhjetë shtatë euro në jetëcent Euro).

2.2 Çmimi i përmendur në Nenin 2.1 më sipër duhet të jetë e vetmja pagesë që Autoriteti Kontraktues i ka borxh Kontraktuesit sipas kontratës. Ai duhet të jetë i prerë dhe të mos i nënshtrohet ndryshimeve.

2.3 Pagesat do të bëhen në pajtim me Kushtet e përgjithshme dhe/ose të Veçanta të kontratës.

Neni 3 Rendi i përparësisë i dokumenteve të kontratës

3.1 Kontrata përbëhet nga dokumentet në vijim:

Marrëveshja e kontratës;

Kushtet e Veçanta të Kontratës;

Kushtet e Përgjithshme të Kontratës;

Tenderi i Kontraktuesit, duke përfshirë edhe Specifikimet Teknike;

Oferta financiare (Paramasa dhe Parallogaria);

¹ Ju lutemi referojuni këtij numri të kontratës në dokumentet e faturimit dhe pagesës, procedurat dhe transaksionet që lidhen me thesarin.

3.2 Dokumentet e ndryshme që e përbëjnë kontratën konsiderohet se shpjegojnë njëra tjetrën; dhe në raste të paqartësisë ose divergjencës, ato duhet të lexohen sipas rendit të përparësisë në të cilin janë dhënë më sipër.

Neni 4 Komunikimet

4.1 Të gjitha komunikimet me shkrim që kanë të bëjnë me këtë Kontratë ndërmjet Autoritetit Kontraktues, nga njëra anë dhe Kontraktuesit nga ana tjetër duhet të cekin titullin e Kontratës dhe numrin e saj të identifikimit dhe duhet të dërgohen me postë, faks, email ose të dorëzohen personalisht. Komunikimet për Autoritetin Kontraktues mund të adresohen Autoritetit Kontraktues ose Menaxherit të Projektit i emëruar në Kushtet e Veçanta të Kontratës.

4.2 Nëse personi që dërgon komunikatën kërkon vërtetim të pranimi të saj, ai duhet ta thotë këtë në komunikatën e tij. Sa herë që ka afat të fundit për pranimin e komunikatës me shkrim, dërguesi duhet të kërkojë vërtetim të pranimi të komunikatës së tij. Në të gjitha rastet, dërguesi duhet t'i marrë të gjitha masat e nevojshme për të siguruar pranimin e komunikimit të tij.

4.3 Kudo në kontratë parashikohet për dhënien e ndonjë njoftimi, pëlqimi, miratimi, certifikate, ose vendimi, përveç nëse specifikohet ndryshe në njoftim të tillë, pëlqim, miratim, certifikatë apo vendim do të jetë në formë të shkruar dhe fjalët "njofton", "vërtetojë", "miratoj" ose "vendosë" do të interpretohen në përputhje me rrethanat. Ndonjë miratim, pajtim, certifikatë ose vendim i tillë nuk duhet të mbahet apo vonohet pa arsye.

4.4 Kjo kontratë është e përgatitur në gjuhën shqipe në tri origjinale, dy prej të cilave janë për Autoritetin Kontraktues dhe një origjinale për Kontraktuesin.

Për Autoritetin Kontraktues


Emri:	Bashkim Ibrahim
Pozita:	Zyrtar përgjegjës i prokurimit
Nënshkrimi:	
Data:	10.04.2025
Vula:	



Emri:	Shpejtim Bulliqi
Pozita:	Zyrtar Kryesor Administrativ
Nënshkrimi:	
Data:	10.04.2025
Vula:	



Për Kontraktuesin

Emri:	Afrim Hajdari
Pozita:	Drejtor
Nënshkrimi:	
Data:	10.04.2025
Vula:	



KUSHTET E PËRGJITHSHME

Numri i kontratës: 615-24-11315-5-1-1/C1142

Neni 1 Përkufizimet

1.1 "Kontratë" do të thotë marrëveshje të lidhur ndërmjet Autoritetit kontraktues dhe Kontraktuesit, siç është shënuar në formularin e kontratës të nënshkruar nga palët, duke përfshirë të gjitha shtojcat për këtë dhe të gjitha dokumentet e inkuorporuar me referencë në të.

1.2 "Punë" konsiderohen të gjitha ato punë të cilat janë objekt i kontratës dhe të cilat Autoriteti Kontraktues kërkon që të kryhen nga kontraktuesi, qofshin ato ndërtim, restaurim, meremetim apo rrënim ndërtesash, pajisje, struktura inxhinieringu civil, struktura të tjera apo pjesë të tyre.

1.3 "Kontraktuesi" është operatori ekonomik (apo grupi i operatorëve ekonomik), i caktuar në formularin e kontratës, i cili (të cilët) është palë në kontratë dhe është i obliguar të kryejë punët sipas marrëveshjes dhe i cili do të marrë shumën sipas marrëveshjes me kontratë.

1.4 "Menaxheri i Projektit" është njeriu i caktuar në kushtet e veçanta të kontratës (apo cilido njeri kompetent i autorizuar nga Autoriteti Kontraktues), i cili është përgjegjës për mbikëqyrjen e kryerjes së punëve dhe për të gjitha hollësitë duhet t'i raportojë Autoritetit Kontraktues.

1.5 "Çmimi Kontratës" do të thotë shuma që i paguhet Kontraktuesit sipas marrëveshjes në formularin e kontratës.

1.6 "Vendi i ndërtimit" do të thotë vendi i caktuar për kryerjen e punëve të kontraktuara.

1.7 "Pajisjet e kontraktuesit" do të thotë e tërë makineria përfshirë edhe atë për bartjen e pajisjeve, dhe mjetet tjera që nevojiten për kryerjen e punëve të kontraktuara që duhet të bëhen sipas kontratës.

1.8 "Skicat" nënkuptojnë vizatimet, llogaritjet, informatat e siguruar dhe të miratuara nga Autoriteti Kontraktues për kryerjen e punëve të kontraktuara.

1.9 "KPK" do të thotë Kushtet e Përgjithshme të Kontratës.

1.10 "KVK" do të thotë Kushtet e Veçanta të Kontratës.

Neni 2 Gjuha dhe ligji i aplikueshëm

2.1 KVK e saktësojnë cili është ligji që i përcakton të gjitha çështjet që nuk janë të mbuluara në kontratë.

2.2 Kontrata dhe të gjitha komunikimet e shkruara ndërmjet palëve hartohen në gjuhën e specifikuar në KVK.

Neni 3 Transferimi

3.1 Transferimi do të jetë valid vetëm nëse ka marrëveshje të shkruar përmes të cilës Kontraktuesi e transferon kontratën e vet ose një pjesë të saj te një palë e tretë.

3.2 Kontraktuesi nuk mundet që, pa miratim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues, ta transferojë kontratën ose një pjesë të saj, ose ndonjë përfitim apo interes nga ajo, përveç në këto raste:

a) kur ka ngarkesë për pagesë, në favor të bankierëve të Kontraktuesit, të shumave që duhet të paguhën ose që do të bëhen borxh sipas kontratës; ose

b) në rast të dhënies së të drejtës së Kontraktuesit siguruesve të Kontraktuesit për të kërkuar pagesën nga ndonjë person tjetër i detyruar në rastet kur siguruesit e kanë shkarkuar humbjen ose detyrimin e Kontraktuesit.

3.3 Për qëllimet e nenit 3.2, aprovimi i një transferimi nga Autoriteti kontraktues nuk do ta lirojë Kontraktuesin nga obligimet e veta për pjesën e kontratës që tashmë është realizuar ose për pjesën që nuk është bartur.

3.4 Pranuesit e dispozitave të kontratës duhet të plotësojnë kriteret e përshtatshmërisë që zbatohen për dhënien e kontratës përveç në raste kur transferimi bëhet në bankë apo kompani të sigurimit ose institucion tjetër financiar.

Neni 4

Nën-kontraktimi

4.1 Nënkontrata është valide vetëm nëse ka marrëveshje të shkruar përmes së cilës Kontraktuesi ia beson realizimin e një pjese të kontratës së tij një pale të tretë.

4.2 Elementet e kontratës që do të nënkontraktohen dhe identiteti i nënkontraktuesve i bëhen të ditura Autoritetit kontraktues me rastin e dorëzimit të ofertës. Në rast të ndryshimit të nënkontraktuesve gjatë implementimit të kontratës, Kontraktuesi duhet të njoftoj me shkrim Autoritetin Kontraktues. Autoriteti kontraktues do ta lajmërojë Kontraktuesin për vendimin e vet brenda 30 ditë pune nga marrja e njoftimit, duke i paraqitur arsyet e veta nëse nuk lëshohet autorizimi. Kontraktuesi nuk nënkontraktton pa autorizim me shkrim nga Autoriteti Kontraktues. Te gjithë nënkontraktuesit e propozuar duhet të përmbushin kërkesat e përshtatshmërisë.

4.3 Autoriteti kontraktues nuk njih lidhje kontraktore ndërmjet vetes dhe nënkontraktuesve, megjithatë mund të siguroj, ku e konsideron si të nevojshme, pagesat direkte për nënkontraktorët.

4.4 Kontraktuesi është përgjegjës për aktet, gabimet dhe neglizhencën e nënkontraktuesve të vet si dhe të agjentëve ose të punësuarve, në të njëjtën mënyrë si po të ishin akte, gabime ose neglizhencë e Kontraktuesit, agjentëve të tij ose punëtorëve të tij. Aprovimi i nënkontraktimit të ndonjë pjese të kontratës ose aprovimi i nënkontraktuesit nga ana e Menaxherit të Projektit nuk e liron Kontraktuesin nga obligimet e tij sipas kontratës.

4.5 Nëse nënkontraktuesi ka marrë ndonjë obligim të vazhdueshëm që vazhdon për një periudhë që e tejkalon atë të periudhës së garancisë nën kontratë ndaj Kontraktuesit, përkitazi me furnizimet që i jep nënkontraktuesi, Kontraktuesi duhet që, në çfarëdo momenti pas skadimit të periudhës së garancisë, t'i transferojë menjëherë te Autoriteti kontraktues, me kërkesë dhe shpenzime të Autoritetit kontraktues, përfitimet e obligimeve të tilla për kohëzgjatjen e garancisë së skaduar.

OBLIGIMET E AUTORITETIT KONTRAKTUES

Neni 5

Dhënia e dokumenteve

5.1 Nëse është e nevojshme, brenda 30 ditësh nga nënshkrimi i kontratës, autoriteti kontraktues duhet t'i japë Kontraktuesit, pa pagesë, një kopje të skicave të përgatitura për realizimin e kontratës dhe kopje të specifikimeve dhe dokumenteve tjera të kontratës. Kontraktuesi mund të blejë kopje tjera të këtyre skicave, specifikimeve dhe dokumenteve tjera, në rast se ato janë në dispozicion. Pas lëshimit të certifikatës përfundimtare, Kontraktuesi duhet t'i kthen autoritetit kontraktues të gjitha skicat, specifikimet dhe dokumentet tjera të kontratës.

5.2 Përveç nëse është e nevojshme për qëllime të kontratës, skicat, specifikimet dhe dokumentet tjera që i jep autoriteti kontraktues nuk duhet të përdoren as nuk duhet t'i komunikohen një pale të tretë nga Kontraktuesi pa pajtim paraprak të autoritetit kontraktues.

5.3 Autoriteti kontraktues ka autoritetin për t'i lëshuar Kontraktuesit urdhra administrative që inkorporojnë ato dokumente plotësuese dhe udhëzimet që janë të nevojshme për ekzekutim të mirë të kontratës dhe për kompensim dëmi nga ndonjë defekt të saj.

Neni 6

Qasja në vend punishte

6.1 Autoriteti kontraktues, në kohën e duhur dhe në përputhje me ecurinë e punimeve, do t'i jap qasje dhe akses Kontraktuesit në vend punishte, në përputhje me programin e zbatimit të detyrave të përcaktuara në këto Kushte të përgjithshme.

6.2 Kontraktuesi, gjatë shfrytëzimit, duhet të mirëmbajë çdo objekt të vendosur në dispozicion të tij në gjendje të mirë, dhe duhet, nëse kërkohet nga Autoriteti Kontraktues, t'i kthejë ato në gjendjen e tyre origjinale pas përfundimit të kontratës.

6.3 Kontraktuesi nuk do të ketë të drejtë të ndonjë pagese për përmirësimet që rezultojnë nga puna e kryer me iniciativën e tij.

Neni 7

Ndihma lidhur me rregulloret vendore

7.1 Kontraktuesi mund të kërkojë ndihmën e Autoritetit kontraktues për marrjen e kopjeve të ligjeve, rregulloreve dhe informatave mbi zakonet, urdhërat apo ligjet anësore të Republikës së Kosovës të cilat mund të ndikojnë te Kontraktuesi gjatë realizimit të obligimeve të tij me kontratë. Autoriteti kontraktues mund ta japë ndihmën e kërkuar Kontraktuesit me shpenzime të Kontraktuesit.

7.2 Në bazë të dispozitave të ligjeve dhe rregulloreve mbi punën, Autoriteti Kontraktues do të bëjë të gjitha përpjekjet e nevojshme për të lehtësuar prokurimin nga Kontraktuesi për të gjitha vizat dhe lejet e nevojshme, duke përfshirë lejen e punës dhe lejet e qëndrimit, për personelin, shërbimet e të cilëve Kontraktuesi dhe Autoriteti kontraktues i konsideron të nevojshme, si dhe lejet e qëndrimit për familjet e tyre.

OBLIGIMET E KONTRAKTUESIT

Neni 8 Obligimet e Kontraktuesit

8.1 Kontraktuesi duhet të veprojë sipas urdhrave administrative që i jep autoriteti kontraktues. Nëse Kontraktuesi konsideron se kërkesa e një urdhri administrativ shkon përtej fushëveprimit të kontratës, ai, duke iu ekspozuar dënimit për shkelje të kontratës, do ta njoftojë autoritetin kontraktues për këtë duke i paraqitur arsyet e tij brenda 30 ditësh pas pranimit të urdhrit. Ekzekutimi i urdhrit administrativ nuk do të pezullohet për shkak të këtij njoftimi.

8.2 Kontraktuesi duhet t'i respektojë dhe të veprojë sipas të gjitha ligjeve dhe rregulloreve në fuqi në Republikën e Kosovës dhe do të sigurojë që personeli i tij, të afërmit e tyre, dhe punëtorët vendorë të tij gjithashtu t'i respektojnë dhe të veprojnë sipas këtyre ligjeve dhe rregulloreve.

8.3 Kontraktuesi duhet t'i trajtojë të gjitha dokumentet dhe informatat e marra lidhur me kontratën si private dhe konfidenciale. Përveç në rastet kur kjo është e nevojshme për qëllime të ekzekutimit të kontratës, ai nuk do të publikojë ose shpalosë asnjë detaj të kontratës pa pajtim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues.

8.4 Nëse Kontraktuesi është grup, përbërja e grupit nuk do të ndryshohet pa pëlqimin paraprak me shkrim të Autoritetit kontraktues.

8.5 Kontraktuesi do të siguroj se punët do të fillojnë dhe të përfundojnë brenda afatit të caktuar rënë dakord në programin e bërë sipas Nenit 12.

8.6 Kontraktuesi do të siguroj që të gjitha punët që ai/ajo do të bëjë, si dhe riparimin e defekteve gjatë realizimit të punimeve do të bëhen në kohë dhe në përputhje me standardet, praktikat, metodat dhe procedurat ekzistuese dhe për më tepër me shkallën e aftësisë dhe zellit, e cila do të pritet nga një kontraktues i aftë dhe me përvojë që ka ndërmarr punë të ngjashme.

8.7 Kontraktuesi do të siguroj për cilësinë e punës dhe për cilësinë e materialeve dhe cilësisë profesionale të punonjësve që janë përdorur për realizimin e punëve të kontraktuara.

8.8 Kontraktuesi duhet të siguroj zonën e ndërtimit menjëherë pas fillimit të punës për arsyet e mëposhtme:

- a. në qoftë se për kryerjen e punëve pajisjet e rënda si: ekskavatorë të llojeve të ndryshme, vinça, kamionë të llojeve të ndryshme, skela të larta, etj do të përdoren dhe
- b. në mënyrë që të mos dëmtojë kalimtarët e rastit, objektet përreth, trafikun etj.

8.9 Kontraktuesi do të jetë përgjegjës për sigurinë e të gjitha aktiviteteve në vend punim.

Neni 9 Personeli

9.1 Kontraktuesi duhet të punësoj personel kyç dhe të përdor pajisje të identifikuara në tender e tij, për të kryer punë ose personel tjetër dhe pajisje të aprovuara nga menaxheri i projektit. Menaxheri i Projektit do të aprovoj çdo zëvendësim të propozuar të personelit kyç dhe pajisjeve vetëm nëse kualifikimet e tyre përkatëse, ose karakteristikat janë në thelb të barabarta ose më të mirë se ato të propozuara gjatë tenderit.

Neni 10 Siguria e ekzekutimit

10.1 Kontraktuesi do të, jo më vonë se dita e nënshkrimit të kontratës, furnizoj Autoritetin Kontraktues me siguri për ekzekutim të plotë dhe të mirë të kontratës. Shuma e sigurisë do të saktësohet në KVK. Siguria e ekzekutimit do të ndalet nga pagesa e Autoritetit kontraktues për çfarëdo humbjeje që është pasojë e mosekzekutimit të plotë dhe të duhur të obligimeve kontraktore nga ana e Kontraktuesit.

10.2 Sigurimi do të vazhdoj të mbetet i vlefshëm 30 ditë pas lëshimit të Certifikatës së Pranimit të Përkohshëm.

10.3 Siguria e ekzekutimit të kontratës do të jetë në formën e dhënë në pjesën IV të kontratës.

Neni 11

Përgjegjësia dhe Sigurimi i Kontraktuesit

11.1 Nga data e fillimit e deri sa të lëshohet Certifikata e Korrigjimit të Defekteve, rreziqet e lëndimeve personale, vdekja, dhe humbja ose dëmtimi i pronës (përfshirë, pa kufizim, Punët, Impiantet, Materiale, dhe Pajisjet) janë rreziqet e Kontraktuesit dhe pronës së afërt.

11.2 Kontraktuesi duhet të siguroj një sigurim nga dita fillimit të punimeve deri në fund të periudhës garantuese të defekteve në shumat e përcaktuara në KVK për ngjarjet e mëposhtme të cilat janë për shkak të rreziqeve të Kontraktuesit:

- (a) humbje ose dëmtim i Punëve, Impianteve dhe Materialeve;
- (b) humbje ose dëmtim i Pajisjeve;
- (c) humbje ose dëmtim i pronës (përveç Punëve, Impianteve, Materialeve dhe Pajisjeve) në lidhje me Kontratën; dhe
- (d) dëmtim ose vdekje e personelit të tij.

11.3 Kontraktuesi brenda 15 ditëve pas nënshkrimit të kontratës duhet t'i dërgojë Autoritetit Kontraktues policën dhe certifikatën për sigurim që ka për qëllim kompensimin e nevojshëm për të siguruar humbjen apo dëmet e pësura.

11.4 Në qoftë se kontraktuesi nuk ofron një sigurim të tillë atëherë kontrata do të konsiderohet e anuluar dhe kontraktuesi do të përjashtohet nga pjesëmarrja në aktivitetet e prokurimit për jo më pak se një vit.

11.5 Në qoftë se ekzistojnë arsye të mjaftueshme dhe bindëse për zgjatjen e afatit të ofrimit të certifikatës mbi sigurim, Autoriteti Kontraktues mund të zgjasë afatin e caktuar për dorëzimin e certifikatës mbi sigurimin ose të eliminojë sigurimin dhe të zbresë çmimin e shpërblimit nga fitimi i kontraktuesit.

Neni 12

Programi

12.1 Brenda kohës se specifikuar në KVK, kontraktuesi do t'i dorëzojë Menaxherit të Projektit një program për miratim. Programi do të përmbajë se paku me se vijon: mënyrën se si Kontraktuesi propozon ekzekutimin e punëve, afatin kohor që kërkohej për dorëzim dhe miratim të vizatimeve, metodat e përgjithshme që do të zbatoheshin, dhe afatin kohor për secilin aktivitet të specifikuar.

12.2 Nëse menaxheri i projektit për me tepër kërkon modifikime në programin e punëve në kuadër të punëve të kontraktuara, kontraktuesi duhet ta rishikojë edhe njëherë programin dhe t'ia kthejë prapë Menaxherit të projektit. Kontraktuesi do të azhurnoj Programin në intervale jo më shumë se periudha e përcaktuar në KVK.

12.3 Për çdo pakënaqësi apo mosmarrëveshje në lidhje me modifikimin e programit, kontraktuesi do të sigurojë argument me shkrim Menaxherit të Projektit.

12.4 Paraqitja e programit të tillë, duke përfshirë çdo shtesë nga menaxheri i projektit nuk do të zvogëlojë ose të rris detyrimet e kontraktuesit sipas punëve të kontraktuara, si dhe çdo modifikim të përfshirë në programin e punimeve nuk do të rezultojë në ndonjë pagesë shtesë për kontraktuesin, nëse kjo ka ndodhur si pasojë e neglizhencës së kontraktuesit gjatë përpilimit të programit.

Neni 13

Siguria në vend punishte

13.1 Kontraktuesi do të ketë të drejtën të ndalojë qasjen në vend-punishte për çdo person i cili nuk është i përfshirë në zbatimin e kontratës, me përjashtim të personave të autorizuar nga Autoriteti Kontraktues.

13.2 Kontraktuesi do të sigurojë sigurinë në vend-punishte gjatë gjithë periudhës së ekzekutimit dhe do të jetë përgjegjës për të marrë hapat e nevojshëm, në interes të punonjësve të tij, agjentëve të Autoritetit Kontraktues dhe palëve të treta, për të parandaluar çdo humbje ose aksident i cili mund të rezultojë nga kryerja e punëve.

13.3 Kontraktuesi do të marrë të gjitha hapat e domosdoshme, për përgjegjësinë e tij dhe me shpenzimet e tij, për të siguruar që strukturat dhe instalimet ekzistuese mbrohen, ruhen dhe mirëmbahen. Ai do të jetë përgjegjës për sigurimin, me shpenzimet e tij, ndriçimin, sigurinë, skermën dhe pajisjet e sigurisë të cilat janë të nevojshme për zbatimin e duhur të detyrave ose që me arsye mund të kërkojnë nga Autoriteti Kontraktues.

Neni 14

Ndërhyrja me trafikun

14.1 Kontraktuesi do të sigurojë që punimet dhe instalimet nuk shkaktojnë dëme, ose pengojnë trafikun në, lidhjet e komunikimit të tilla si rrugët, hekurudhat, rrugë ujore dhe aeroporte. Ai, në veçanti, do të marrë parasysh kufizimet në peshë kur zgjedh rrugët dhe automjetet.

14.2 Çdo masë të veçantë të cilën Kontraktuesi e konsideron të nevojshme, ose është kërkuar nga Autoriteti Kontraktues me qëllim të mbrojtjes apo për të përforcuar pjesët e rrugëve, urave, do të bartet në shpenzime të Kontraktuesit, pa marrë parasysh se ato kryhen nuk ato kryhen nga Kontraktuesi. Kontraktuesi duhet të njoftojë Autoritetin kontraktues për çfarëdo masa të veçanta që ai synon të ndërmarrë para se kryej ato. Riparimet e dëmit të shkaktuara në rrugë, ura nga transporti i materialeve apo pajisjeve do të jetë në shpenzime të Kontraktuesit.

Neni 15 Tatimi

15.1 Kontraktuesi është përgjegjës për të gjitha tatimet dhe detyrimet doganore në përputhje me Ligjin e Republikës së Kosovës.

15.2 Të gjitha tatimet dhe detyrimet tjera doganore konsiderohet se janë përfshirë në çmimin e kontraktuar.

15.3 Menaxheri i Projektit do të harmonizojë çmimin e kontraktuar nëse konstaton se ka ngritje të tatimeve dhe detyrimeve doganore brenda datës prej 28 ditësh para dorëzimit të tenderit dhe datës së fundit të vërtetimit të përfundimit të punëve.

15.4 Menaxheri i Projektit nuk do të lejojë ndryshimin e çmimit të kontraktuar për shkak të ngritjes së tatimeve dhe/ose ngritjes së detyrimeve doganore në qoftë se kjo ka ndodhur gjatë kohës sa ka qenë në vonesë kontraktuesi.

Neni 16 Kostoja e Riparimeve

16.1 Humbja ose dëmtimi i Punëve ose Materialeve që do të përfshihen në Punët në mes të Datës së fillimit dhe në fund të periudhës së Korrigjimit të Defekteve do të rregullohet nga Kontraktuesi në koston e Kontraktuesit nëse humbja ose dëmtimi lind nga aktet ose mosveprimet e Kontraktuesit.

FILLIMI DHE VONESAT

Neni 17 Fillimi i punëve

17.1 Kontraktuesi do të filloj punët brenda afatit kohor të specifikuar në KVK.

17.2 Kontraktuesi do të ndërtoj dhe instaloj Punët në pajtim me Specifikimet dhe Vizatimet dhe Punët do të kryhen në pajtim me Programin e dorëzuar nga Kontraktuesi, i përditësuar me miratimin e Menaxherit të Projektit, dhe do të plotësoj ato brenda afatit kohor të specifikuar në KVK.

Neni 18 Zgjatja e periudhës së ekzekutimit

18.1 Kontraktuesi mund të kërkojë zgjatje të periudhës së ekzekutimit nëse realizimi i kontratës së tij vonohet, ose pritet se do të vonohet, për ndonjërin nga këto arsye:

- a) Autoriteti kontraktues ka dështuar t'i plotësojë obligimet e veta sipas kontratës;
- b) Forca madhore të përkufizuara si në Nenin 38;

18.2 Brenda 15 ditësh pasi ka kuptuar se mund të ketë vonesë, Kontraktuesi duhet ta lajmërojë Autoritetin Kontraktues se ka për qëllim të bëjë kërkesë për zgjatje të periudhës së realizimit për të cilën ai konsideron se ka të drejtë dhe, përveç nëse ka ndonjë marrëveshje tjetër ndërmjet Kontraktuesit dhe Autoritetit Kontraktues, brenda 30 ditësh i jep Autoritetit Kontraktues të dhëna gjithëpërfshirëse ashtu që të mund të kontrollohet kërkesa.

18.3 Brenda 30 ditësh pas pranimi të detajeve sipas Nenit 18.2 Autoriteti Kontraktues do të lejojë me shkrim Kontraktuesit këtë zgjatje të periudhës së realizimit nëse mund të arsyetohet, ose në mënyrë prospektive ose retrospektive, ose ta informojë Kontraktuesin që nuk i është dhënë e drejta për zgjatje të periudhës.

Neni 19 Dëmet e likuiduara

19.1 Kontraktuesi do të paguaj dëmet e likuiduara Autoritetit Kontraktues në normën ditore të cekur në KVK për çdo ditë që Data e Përfundimit është me vonë se Data e Kërkuar e Përfundimit. Shuma totale e dëmeve të likuiduara nuk duhet të tejkaloj shumën e përcaktuar në KVK. Autoriteti Kontraktues mund të zbres dëmet e likuiduara nga pagesat për shkak të Kontraktuesit. Pagesa e dëmeve të likuiduara nuk do të ndikoj në detyrimet e Kontraktuesit.

19.2 Nëse Autoriteti Kontraktues ka fituar të drejtën e vlerës maksimale në bazë të nenit 19.1 ai mundet, pasi ta njoftojë Kontraktuesin:

- (a) konfiskoje garancinë e realizimit; dhe / ose
- (b) të ndërpresë kontratën; dhe
- (c) të hyjë në një kontratë me një palë të tretë në koston e Kontraktuesit për ofrimin e bilancit të punimeve.

MATERIALET DHE MJESHTËRITË

Neni 20 Regjistri i punës

20.1 Një regjistër i punës do të, përveç kur parashikohet ndryshe nga KVK, mbahen në vend-punishte nga ana e Kontraktuesit, i cili do të mbaje të paktën informacionin e mëposhtëm:

kushtet e motit, ndërprerjet e punës që detyrohen nga moti me shi, orët e punës, numrin dhe llojin e punëtorëve të punësuar në vend-punishte, materialet e furnizuara, pajisjet në përdorim, pajisjet jo në gjendje pune, testet e kryera në vend, mostrat e dërguara, rrethanat e paprashikuara si dhe urdhrat dhënë Kontraktuesit;

deklaratat e hollësishme të të gjitha elementeve sasiore dhe cilësore të punës së bërë dhe furnizimet e dorëzuara dhe të përdorura, të afta për tu kontrolluar në vend-punishte dhe të rëndësishme në llogaritjen e pagesave që duhet bere Kontraktuesit.

20.2 Shënimet e bëra në regjistrin e punës, si pune në progres, duhet të nënshkruhen nga Autoriteti Kontraktues dhe të bashkë-nënshkruhen nga Kontraktuesi ose përfaqësuesi i tij. Nëse Kontraktuesi refuzon, ai do të komunikojë pikëpamjet e tij ndaj Autoritetit Kontraktues në afat prej 15 ditësh pas datës në të cilën janë regjistruar të dhënat apo deklaratat kundërshtuese. Nëse Kontraktuesi dështon që të nënshkruajë ose të paraqesë pikëpamjet e tij brenda periudhës së lejuar, do të konsiderohet se Kontraktuesi pajtohet me shënimet e paraqitura në regjistër. Kontraktuesi mund të shqyrtojë regjistrin e punës në çdo kohë dhe mund, pa hequr dokumentin, të bëjë ose të marrë një kopje të shënimeve të cilat ai i konsideron të nevojshme për informacionin e tij.

20.3 Sipas kërkesës, Kontraktuesi do ta sigurojë Autoritetin Kontraktues me informacionin e duhur për të mbajtur regjistrin e punës në mënyrën e duhur.

Neni 21 Origjina dhe cilësia e punimeve dhe materialeve

21.1 Punët, komponentët dhe materialet do të jenë në përputhje me specifikimet, vizatimet, sondazhet, modelet, mostrat, strukturat dhe kërkesat tjera në kontratë dhe do të mbahen në dispozicion të Autoritetit kontraktues për qëllime identifikimi gjatë gjithë periudhës së realizimit.

21.2 Të gjitha pranimet teknike preliminare do të jenë objekt i një kërkesë të dërguar nga Kontraktuesi tek Autoriteti Kontraktues. Kërkesa duhet të referohet numrit të kontratës, numrin e Lotit dhe vendin ku do të zhvillohet pranimi i tillë, sipas rastit. Komponentët dhe materialet e specifikuar në kërkesë duhet të certifikohen nga autoriteti kontraktues se plotësojnë kërkesat për këtë pranim para se të inkorporohen në pune.

21.3 Edhe nëse janë pranuar teknikisht materialet apo artikujt që do të përfshihen në pune ose në prodhimin e komponentëve, ato mund të refuzohen dhe duhet të zëvendësohen menjëherë nga Kontraktuesi nëse ndonjë kontrollim tjetër zbulon defekte ose gabime. Kontraktuesit mund t'i jepet mundësia t'i riparojë dhe t'i përmirësojë materialet dhe artikujt që janë refuzuar, por këto materiale dhe artikuj do të pranohen për inkorporim në pune vetëm nëse janë riparuar.

Neni 22 Inspektimi dhe testimi

22.1 Autoriteti Kontraktues do të emërojë "Menaxherin e Projektit", të cekur në KVK, i cili do të jetë përgjegjës për mbikëqyrjen e ekzekutimit të punëve gjatë tërë kohës, duke filluar që nga dita e parë e fillimit të punëve e deri në skadimin e periudhës garantuere të defekteve dhe për raportim tek Autoriteti Kontraktues.

22.2 Qëllimi i mbikëqyrjes është të kontrollojë cilësinë e punëve dhe cilësinë e materialeve të përdorura në pajtim me specifikimet teknike të rëna dakord.

22.3 Kontraktuesi do të sigurojë që komponentët dhe materialet të dorëzohen në kohë në vend për të lejuar autoritetit kontraktues që të vazhdojë me pranimin e komponentëve dhe materialeve. Kontraktuesi konsiderohet se ka vlerësuar plotësisht vështirësitë që mund t'i hasë në këtë aspekt, dhe nuk do të lejohet që të paraqesë ndonjë arsye për vonesë në përbushjen e detyrave.

22.4 Autoriteti kontraktues do të ketë të drejtë, ose nga vetë ose agjentit e tij, që të inspektojë, kontrollojë, masë dhe testojë komponentët, materialet, dhe mjeshtërinë, dhe të kontrollojë progresin e përgatitjes, fabrikimit apo

prodhimit të çfarëdo artikulli që përgatitet, fabrikohet ose prodhohet për ofrimin e sipas kontratës, në mënyrë që të përcaktojnë nëse komponentët, materialet dhe mjeshtëria kanë cilësinë dhe sasinë e kërkuar. Kjo do të bëhet në vendin e prodhimit, fabrikimit, përgatitjes ose në vend-punishte ose në ndonjë vend tjetër, siç mund të specifikohet në kontratë.

22.5 Nëse komponentët dhe materialet i kanë kaluar testet, Autoriteti kontraktues do ta njoftojë Kontraktuesin ose do të miratojë certifikimin e procedurës lidhur me këtë.

22.6 Nëse Autoriteti Kontraktues dhe Kontraktuesi nuk pajtohen për rezultatet e testit, secili do të japë një deklaratë për pikëpamjet e tij ndaj tjetrit brenda 15 ditëve pas ngritjes së mosmarrëveshjes së tillë. Autoriteti kontraktues ose Kontraktuesi mund të kërkojnë që këto teste të përsëriten në të njëjtat kushte dhe rrethana, ose nëse ndonjëra palë kërkon, nga një ekspert që zgjidhet me pëlqimin e përbashkët. Të gjitha raportet e testimiut do t'i dorëzohen autoritetit kontraktues i cili do t'i komunikojë rezultatet e këtyre testeve pa vonesë te Kontraktuesi. Rezultatet e ri-testimit do të jenë përfundimtare. Kostoja e ri-testimit do të bartet nga pala pikëpamja e të cilit dëshmohet se është gabim nga ri-testimit.

Neni 23 Paralajmërim i hershëm

23.1 Kontraktuesi pa humbur kohë do të informojë Menaxherin e Projektit, në qoftë se vëren ndonjë gabim apo lëshim në skica (vizatime) apo edhe në specifikim gjatë kryerjes së punëve duke ia tërhequr vërejtjen se ato mund të ndikojnë me vone në kualitetin e punëve.

23.2 Nëse Menaxheri i Projektit vëren ekzistimin e disa gabimeve apo lëshimeve, qofshin ato në skica apo në specifikim teknik, ai/ajo do t'i evitojë menjëherë dhe do t'i konsiderojë pasojat.

23.3 Nëse palët në kontratë vlerësojnë se ndërrimet substanciale të punëve janë bere te nevojshme për shkak të gabimeve të tilla ose të përjashtimeve të cilat substancialisht ndikojnë në çmimin e kontratës, atëherë Menaxheri i Projektit në bashkëpunim me autoritetin kontraktues do të korrigjojë dhe kompensojë situatën sipas Ligjit të Prokurimit Publik.

PAGESAT

Neni 24 Pagesa

24.1 Pagesat do të bëhen në Euro.

24.2 Pagesat do të rregullohen për zbritje për pagesat paradhënie dhe të mbajtjes. Autoriteti Kontraktues duhet të paguaj Kontraktuesit shumën e certifikuar nga Menaxheri i Projektit brenda 30 ditëve nga data e çdo certifikate. Nëse Autoriteti Kontraktues bën një pagesë me vonesë, Kontraktuesit do t'i paguhet interes për pagesë me vonesë në pagesën e ardhshme. Interesi do të llogaritet nga data në të cilën pagesa duhet të ishte bërë, deri në datën kur pagesa është bërë me vonesë, e rregulluar sipas bankave vendase për kredi në sektorin e ndërtimit.

24.3 Artikujt e Punëve për të cilat nuk është dhënë normë apo çmim nuk do të paguhet nga Autoriteti Kontraktues dhe do të konsiderohen të mbuluara nga normat dhe çmimet tjera në Kontratë.

24.4 Pagesat që duhet të bëhen sipas faturës së lëshuar nga Kontraktuesi do të bëhen në llogarinë bankare të dhënë në Pjesën V, Identifikimi Financiar, i kësaj kontrate që e plotëson Kontraktuesi. I njëjti formular, që i bashkëngjitet kërkesës për pagesë, duhet të përdoret për t'i raportuar ndryshimet në llogarinë bankare.

Neni 25 Paramasa dhe Paralogaria

25.1 Paramasa dhe paralogaria duhet të përmbajnë pajisje për ndërtim, instalim, testim, dhe punën e komisioneve që duhet të kryhet nga ana e Kontraktuesit. Paramasa dhe paralogaria përdoret për të llogaritur çmimin e kontratës. Kontraktuesi do të paguhet për sasinë e punës së kryer në normën e Paramasës dhe Paralogarisë për çdo artikull.

25.2 Në rast të kontratës paushallë, Përshkrimi i Aktivitetit duhet të përmbajë aktivitetet me çmim për punët e kryera nga ana e Kontraktuesit. Përshkrimi i Aktivitetit përdoret për monitorim dhe kontroll të kryerjes së aktiviteteve në bazë të të cilave Kontraktuesi do të paguhet. Nëse pagesa për Materiale në vend punim do të bëhet veç e veç, Kontraktuesi do të tregojë shpërndarjen e Materialeve në vend punim veçmas në Përshkrimin e Aktivitetit.

Neni 26 Parapagimi

26.1 Autoriteti Kontraktues do të bëjë pagesë paradhënie Kontraktuesit të shumave të përcaktuara në KVK nga data e caktuar në KVK kundër dispozitës nga Kontraktuesi i një Garancioni të Pakushtëzuar Bankar në një formë të

pranueshme për Autoritetin Kontraktues në sasi dhe valutë të barabartë me parapagim. Garancia do të mbetet në fuqi deri sa të bëhet pagesa e parë, por shuma e garancisë duhet të reduktohet në mënyrë progresive nga shuma që paguhet nga Kontraktuesi. Interesi nuk do të paguhet për parapagim.

26.2 Kontraktuesi do të përdorin parapagimin vetëm për të paguar Pajisjet, materialet dhe shpenzimet e tjera të nevojshme posaçërisht për kryerjen e punëve. Kontraktuesi duhet të dëshmojë se pagesa paradhënie është përdorur në këtë mënyrë me furnizim të kopjeve të faturave ose dokumenteve të tjera për Menaxherin e Projektit.

26.3 Parapagim do të paguhet duke zbritur shuma proporcionale nga pagesat përndryshe për shkak të Kontraktuesit, pas orarit të përqindjeve të përfunduar të Punëve në bazë të pagesës.

Neni 27 Mbajtja e Parasë

27.1 Shuma, e specifikuar në KVK, do të ndalet nga çdo pagesë e Kontraktuesit deri në përfundim të tërë të Punëve. Kjo shume në asnjë rast nuk do të tejkalojë 10% e vlerës totale të kontratës origjinale. Kontraktuesi mund të zëvendësojë paratë të mbajtura me garancion bankar "me kërkesë".

27.2 Shuma e mbajtur ose garancia e mbajtjes do të paguhet brenda 30 ditësh nga dita e lëshimit të deklaratës së llogarisë përfundimtare të referuar në Nenin 29.

Neni 28 Vërtetimet e pagesës

28.1 Kontraktuesi do t'i dorëzojë Menaxherit të projektit raportet mujore të çmimeve të vlerësuara të punëve të përfunduara me minus shumën kumulative të vërtetuar më parë.

28.2 Menaxheri i Projektit do ta kontrollojë punën e kryer të kontraktuesit për të vërtetuar cilësinë e punës dhe vërteton shumën që duhet t'i paguhet kontraktuesit.

28.3 Vlera e punës së kryer do të përcaktohet nga Menaxheri i Projektit.

28.4 Vlera e punës së përfunduar përfshin:

- a) Në rastin e Kontratës së Paramasës dhe Parallogarisë, vlerën e sasisë së punës në Paramasë dhe Parallogari që është përfunduar; ose
- b) Në rast të kontratës paushallë, vlera e punës së ekzekutuar do të përbëjë vlerën e aktiviteteve të përfunduara në Përshkrimin e Aktivitetit.

28.5 Vlera e punës së përfunduar përfshin vlerësimin e ndryshimeve dhe shkaqeve për kompensim.

Neni 29 Llogaritja përfundimtare

29.1 Kontraktuesi jo më vonë se 90 ditë pas lëshimit të certifikatës përfundimtare të pranimi, do të dorëzojë tek Menaxheri i Projektit një draft të deklaratës së llogarisë përfundimtare me dokumentet mbështetëse që tregojnë në detaje vlerën e punës së bërë në përputhje me kontratën, së bashku me të gjitha shumat e mëtejshme të cilën Kontraktuesi konsideron se duhet paguar sipas kontratës, në mënyrë që Menaxheri i Projektit të përgatis deklaratën e llogarisë përfundimtare.

29.2 Brenda 30 ditëve pas pranimi të draft-deklaratës së llogarisë përfundimtare dhe të gjithë informacionit të kërkuar në mënyrë të arsyeshme për verifikimin e saj, Menaxheri i Projektit do të përgatisë deklaratën e llogarisë përfundimtare, e cila përcakton:

- a) Shumen e cila sipas opinionit të tij duhet të paguhet sipas kontratës; dhe
- b) pas evidentimit të shumave të paguara paraprakisht nga Autoriteti Kontraktues dhe i të gjitha shumave të cilat i takojnë Autoritetit Kontraktues sipas kontratës, bilanci, nëse ka, nga Autoriteti Kontraktues tek Kontraktuesi, ose nga Kontraktuesi tek Autoriteti Kontraktues, siç mund të jete rasti.

29.3 Menaxheri i Projektit do të lëshojë te autoriteti kontraktues ose te përfaqësuesi i tij i autorizuar, dhe te Kontraktuesi, deklaratën e llogarisë përfundimtare që paraqet shumën përfundimtare për të cilën duhet paguar Kontraktuesi në bazë të kontratës. Autoriteti kontraktues ose përfaqësuesi i tij i autorizuar dhe Kontraktuesi duhet të nënshkruajnë deklaratën e llogarisë përfundimtare, si një njohje e vlerës së plotë dhe përfundimtar të punës së realizuar sipas kontratës dhe menjëherë do të dorëzojë një kopje të nënshkruar të Menaxherin e Projektit.

30.1 Shkaqe për kompensim konsiderohen ngjarjet si në vijim:

- (a) Autoriteti Kontraktues nuk lejon qasje në një pjesë të vend ndërtimit data e posedimit e specifikuar në KVK.
- (b) Menaxheri i Projektit urdhëron shtyrje pa dhënë llogari për këtë, ose vonohet apo nuk i jep skicat (vizatimet, specifikacionet) apo udhëzimet e duhura për kryerjen e punëve të kontraktuara në afatin e caktuar si në kontratë.
- (c) Menaxheri i Projektit urdhëron kontraktuesin që t'i zbulojë ose kryejë testet në punën përfundimtare, e cila mandej zbulohet se nuk ka pasur defekt.
- (d) Kontraktuesit tjerë, autoritetet publike, shërbimet komunale ose Autoriteti Kontraktues shkaktajnë vonesë apo shpenzime shtesë për Kontraktuesin.
- (e) Parapagimi vonohet.
- (f) Menaxheri i Projektit pa arsye të justifikuar vonohet në lëshimin e vërtetimit për përmbushje të kontratës.
- (g) Kontraktuesi has në pengesa për kryerjen e aktiviteteve të punëve të kontraktuara të cilat pengesa nuk janë për shkak të joprofesionalizmit të Kontraktuesit.

30.2 Nëse një ngjarje e tillë ndodh, atëherë Çmimi i Kontratës do të rregullohet po ashtu.

PRANIMI DHE PËRGJEGJËSIA MBI DEFEKTET

Neni 31

Parimet e përgjithshme

31.1 Verifikimi i punëve nga Autoriteti Kontraktues me qëllim të pranimit të përkohshëm ose final do të bëhet në prani të Kontraktuesit. Mungesa e kontraktuesit nuk do të jetë pengesë për verifikimin me kusht që Kontraktuesi të jete informuar prej të paktën 30 ditëve para datës së verifikimit.

Neni 32

Testet për përfundimin

32.1 Punët nuk do të pranohen deri sa të jene kryer verifikimet dhe testet eaktuara në shpenzime të Kontraktuesit. Kontraktuesi duhet të njoftojë Autoritetin Kontraktues për datën në të cilën verifikimi dhe testet të tilla mund të fillojnë.

32.2 Punët të cilat nuk plotësojnë kushtet e kontratës, duhet, nëse kërkohet, të shkatërrohen dhe rindërtohen nga kontraktuesi ose të riparohen, sipas kërkesës së Autoritetit Kontraktues, përndryshe kjo do të bëhet pas njoftimit të duhur në shpenzime të Kontraktuesit, me urdhër të Autoritetit Kontraktues.

Neni 33

Pranimi i përkohshëm

33.1 Punimet do të merren përsipër nga Autoriteti kontraktues kur të kenë kaluar në mënyrë të kënaqshme testet për pranim dhe të jete lëshuar, ose konsiderohet të jete lëshuar, një certifikatë e pranimit të përkohshëm.

33.2 Kontraktuesi mund të aplikojë, duke njoftuar Autoritetin Kontraktues, për një certifikatë të pranimit të përkohshëm jo më herët se 15 ditë para se punët, sipas mendimit të Kontraktuesit, të jene të gatshme për pranim të përkohshëm. Autoriteti kontraktues brenda 30 ditësh pas pranimit të aplikacionit të Kontraktuesit ose:

- a) t'i lëshojë kontraktuesit certifikatën e pranimit të përkohshëm me një kopje për Autoritetin kontraktues duke thënë, nëse kjo është e përshtatshme, rezervat e tij, dhe përveç tjerash, edhe datën në të cilën sipas mendimit të tij janë përfunduar punët në pajtim me kontratën dhe janë të gatshme për pranim të përkohshëm; ose
- b) të refuzojë aplikacionin, duke i dhënë arsyet e tij dhe duke specifikuar veprimin të cilin, sipas mendimit të tij i kërkon nga Kontraktuesi për ta lëshuar certifikatën.

33.3 Nëse autoriteti kontraktues nuk arrin ose të lëshojë certifikatën e pranimit të përkohshëm ose të refuzojë furnizimet brenda një periudhe prej 30 ditësh, ai do të konsiderohet se ka lëshuar certifikatën në ditën e fundit të asaj periudhe.

33.4 Pas pranimit të përkohshëm të punëve, Kontraktuesi i çmonton dhe i heq strukturat e përkohshme dhe materialet që nuk kërkohen më për përdorim përkitazi me realizimin e kontratës. Ai gjithashtu do të heqë ndonjë mbeturinë apo pengesë dhe do të bëjë ndonjë ndryshim të gjendjes së vendit të pranimit siç kërkohen në kontratë.

Neni 34

Përgjegjësia mbi Defektet

34.1 Kontraktuesi do të jetë përgjegjës për mënjanimin e defekteve, ose dëmeve, në ndonjë pjesë të punëve të cilat mund të shfaqen apo shfaqen gjatë periudhës së defekteve dhe të cilat lindin nga ose:

- a) përdorimin i impiantit ose materialeve të dëmtuara ose mjeshtëria ose dizajni i gabueshme i Kontraktuesit; dhe / ose
- b) çdo veprim apo mosveprim i Kontraktuesit gjatë periudhës së defekteve.

34.2 Kontraktuesi me shpenzime të veta do ta përmirësojë defektin ose dëmin sa më shpejt të jetë e mundur. Periudha mbi përgjegjësinë e defekteve për të gjitha zëvendësimet ose rinovimet do të fillojë nga data kur zëvendësimi ose rinovimi është bërë për kënaqësinë e mbikëqyrësit. Nëse kontrata mundëson pranim të pjesshëm, periudha e defekteve do të vazhdojë vetëm për atë pjesë të punimeve e cila është ndikuar nga ndërrimi apo rinovim.

34.3 Nëse shfaqet ndonjë defekt ose ndodh ndonjë dëm gjatë periudhës së përmendur, autoriteti kontraktues ose menaxheri i projektit do ta njoftojnë Kontraktuesin. Nëse Kontraktuesi nuk arrin të korrigjojë një defekt ose një dëm brenda afatit kohor të përcaktuar në njoftim, autoriteti kontraktues mund të:

- a) të kryejë vetë punë, ose të punësojë dikë tjetër për kryerjen e punimeve, në rrezik dhe kosto të Kontraktuesit, në të cilin rast kostoja e shkaktuar nga autoriteti kontraktues do të zbritet nga pagesat e pritura ose nga garancitë që mbahen ndaj Kontraktuesit ose nga të dy; ose
- b) të ndërpresë kontratën.

34.4 Në raste urgjente, kur kontraktuesi nuk mund të arrihet menjëherë ose, pasi është arritur, nuk është në gjendje që të marrë masat e nevojshme, autoriteti kontraktues ose Menaxheri i projektit mund të kryejnë punën në kurriz të Kontraktuesit. Autoriteti kontraktues ose Menaxheri i projektit duhet të informojë sa më shpejt që të jetë e mundur Kontraktuesin për veprimin e marrë.

34.5 Periudha e përgjegjësisë së defekteve do të parashihet në KVK dhe specifikimet teknike. Nëse kohëzgjatja e periudhës së përgjegjësisë së defekteve nuk është e specifikuar, ajo do të jetë 365 ditë. Periudha e Përgjegjësisë së defekteve do të fillojë në datën e pranimin të përkohshëm.

Neni 35

Pranimi përfundimtar

35.1 Pas skadimit të periudhës së garancisë ose, në rastet kur ka më tepër se një periudhë, pas skadimit të periudhës së fundit, dhe atëherë kur të jenë zgjidhur të gjitha defektet apo dëmet, autoriteti kontraktues do t'i lëshojë Kontraktuesit një certifikatë të pranimin përfundimtar, me një kopje Autoritetit kontraktues, duke cekur datën në të cilën Kontraktuesi i ka plotësuar obligimet e tij sipas kontratës dhe në mënyrë të tillë që autoriteti kontraktues të jetë i kënaqur. Certifikata përfundimtare e pranimin do të lëshohet nga autoriteti kontraktues brenda 30 ditësh nga skadimi i periudhës së garancisë ose menjëherë pasi riparimet eventuale që janë kërkuar sipas Nenit 34 të jenë përfunduar në mënyrë të tillë që të jetë i kënaqur autoriteti kontraktues.

35.2 Punët nuk do të konsiderohen se janë realizuar plotësisht derisa të jetë nënshkruar certifikata përfundimtare e pranimin nga Menaxheri i Projektet dhe të jete dorëzuar tek autoriteti kontraktues, e një kopje tek Kontraktuesi.

35.3 Pa marrë parasysh lëshimin e certifikatës përfundimtare, Kontraktuesi dhe autoriteti kontraktues do të mbeten të detyruar për plotësimin e obligimeve që dalin sipas kontratës para lëshimit të certifikatës përfundimtare të pranimin dhe të cilat kanë mbetur të parealizuara në kohën kur lëshohet certifikata përfundimtare e pranimin. Natyra dhe masa e obligimeve të tilla do të përcaktohen duke iu referuar dispozitave të kontratës.

SHKELJA E KONTRATËS DHE SHKËPUTJA

Neni 36

Shkelja e kontratës

36.1 Pala ka shkelë kontratën nëse nuk arrin të shlyejë ndonjë nga obligimet e veta me kontratë.

36.2 Në rastet kur ndodh një shkelje e kontratës, pala e dëmtuar do të ketë të drejtë për këto kompensime:

- a) dëmet; dhe/ose
- b) ndërprerjen e kontratës.

36.3 Përveç masave të sipërpërmendura, mund të jepen dëmshpërblime. Ato mund të jenë:

- a) dëme të përgjithshme; ose
- b) dëme të likuidueshme.

36.4 Mbulimi i dëmeve, pagesat apo shpenzimet që rezultojnë nga zbatimi i masave të parapara në këtë nen do të zbatohen duke u zbritur nga shumat që duhet t'i paguhet Kontraktuesit, nga depozita, ose me pagesë nga siguria

Neni 37 Shkëputja e kontratës

37.1 Autoriteti Kontraktues ose Kontraktuesi mund të shkëpus Kontratën në qoftë se pala tjetër shkakton një shkelje themelore të Kontratës.

37.2 Shkelja themelore e kontratës do të përfshijnë, por nuk do të kufizohet në:

- a. Kontraktuesi ndërpre punën për 15 ditë rresht pa qenë e përfshirë kjo ndërprerje në programin e punës si dhe pa autorizim të menaxherit të projektit;
- b. Menaxheri i projektit urdhëron Kontraktuesin pa arsye të justifikuar të ndërpresë apo pezullojë aktivitetin e punëve të kontraktuara për më shumë se 15 ditë pune; ose marrëveshjet e arritura mbi pagesat për shkak të kontraktuesit për kosto të vonësës;
- c. Autoriteti Kontraktues ose Kontraktuesi falimenton apo hyn në likuidim tjetër nga rindërtimi ose shkrirja;
- d. Pagesa e vërtetuar nga Menaxheri i Projektit, nuk paguhet nga Autoriteti Kontraktues brenda 30 ditësh nga data e certifikatës së Menaxherit të Projektit;
- e. Menaxheri i Projektit njofton se mos korrigjimi i defekteve është shkelje e kontratës dhe Kontraktuesi nuk arrin t'i korrigjoj brenda 30 ditëve të përcaktuara nga ana e Menaxherit të Projektit;
- f. Kontraktuesi vonohet në përmbushjen e kontratës për numrin e ditëve për të cilat shuma minimale e dëmeve të likuiduara mund të paguhet.

37.3 Kur pala tjetër kontraktuese bën shkelje të kontratës për raste të tjera nga ato të parapara me Nenin 37.2, Menaxheri i Projektit do të vlerësojë nëse shkelja materiale e kontratës paraqet bazë për shkëputje të kontratës.

37.4 Nëse për shkak të fajit të palës së tretë krijohen rrethana emergjente objektive dhe kjo e pengon përmbushjen e detyrimeve të kontratës, Menaxheri i Projektit me pëlqimin e Kontraktuesi do të përfundojë vazhdimësinë e përmbushjes së punëve sa më pare që është e mundur. Menaxheri i Projektit do të bëjë vlerësimin e punës së kryer pjesërisht, do të kërkojë nga kontraktuesi të largohet nga zona e punës dhe ta lënë atë në një gjendje të mirë. Menaxheri i Projektit duhet të paguajë kontraktuesin për punët e kryera deri në momentin e marrjes së njoftimit me shkrim për ndërprerje.

37.5 Në qoftë se kontrata shkëputet, Kontraktuesi do të ndërpres punën menjëherë, do të sigurojë vend punimin dhe ta liroj vend punimin brenda 15 ditëve nga përfundimi i periudhës së njoftimit.

Neni 38 Forca madhore

38.1 "Force Madhore" siç përdoret këtu mendohet në çrregullimet industriale, çrregullimet civile, luftërat, eksplodimet, tërmeti, zjarret, vërshimet, epidemitë etj e shkaktuar jo me fajin apo neglizhimin e palëve kontraktuese, e paparashikueshme dhe jashtë kontrollit të palëve kontraktuese.

38.2 Në rast se ndodh ndonjëra nga ngjarjet që përcakton Forcën Madhore dhe kjo i bën të pamundur punëmarrësit kryerjen e obligimeve dhe përgjegjësisë të parapara me kontratë, punëmarrësi sa më shpejt që është e mundur duhet t'i sigurojë punëdhënësit një deklaratë me shkrim me të dhënat e plota lidhur me ngjarjen. Në këtë rast aplikohen dispozitat si në vijim:

- i. Obligimet dhe përgjegjësitë e kontraktuesit do të pezullohen deri sa të arrihet niveli i mundësisë objektive së përmbushjes së tyre.
- ii. Gjatë pezullimit dhe në lidhje me punët e pezulluara, të gjitha shpenzimet lidhur me riparimin e pajisjeve teknike, akomodimit të personelit dhe shpenzimet tjera të ngjashme i bart kontraktuesi.
- iii. Brenda pesëmbëdhjetë 15 ditë, duke llogaritur nga dita e ngjarjes që përcakton Forcën Madhore, Menaxheri i Projektit në bashkëpunim me Autoritetin Kontraktues duhet t'i vlerësojë të gjitha punët e përfunduara në mënyrë që Autoriteti Kontraktues ta paguajë kontraktuesin.
- iv. Afati për përmbushje të obligimeve nga Kontraktuesi të detyrimeve të kontratës mund të zgjatet edhe për një periudhë për aq sa ka zgjatur periudha e pezullimit.
- v. Në qoftë se kontraktuesi për një kohë të gjatë është bërë i pa aftë, për shkak të Forcës Madhore, për t'i kryer obligimet dhe përgjegjësitë e parapara me kontratë, Autoriteti Kontraktues brenda shtatë 7 ditë mund ta njoftojë me shkrim kontraktuesin për ndërprerjen e kontratës.

Neni 39**Pagesa pas shkëputjes së kontratës**

39.1 Nëse kontrata ndërpritet për shkak të shkeljes materiale të kontratës nga ana e kontraktuesit, Menaxheri Projektues do të përpilojë shkresën mbi vlerësimin e punës së përfunduar dhe materialet e porositura duke i llogaritur ato me minus pagesat në avans që janë marrë para datës së lëshimit të shkresës në fjalë dhe minus përqindjen e vlerësuar të punëve të pakryera, siç është cekur në KVK. Dëmet shtesë të likuidimit nuk do të aplikohen. Nëse shuma totale e borxhit të Autoritetit Kontraktues tejkalon ndonjë pagesë si borxh ndaj kontraktuesit, diferenca do të jetë obligim borxhi ndaj Autoritetit Kontraktues.

39.2 Nëse kontrata ndërpritet për shkak të interesit të Autoritetit Kontraktues ose shkeljes materiale bazë të kontratës nga Autoriteti Kontraktues, Menaxheri i Projektit do të lëshojë një certifikatë për vlerën e punës së bërë, materialet e porositura, koston e arsyeshme të heqjes së Pajisjeve, riatdhesimin e personelit të Kontraktuesit i punësuar vetëm për Punët, shpenzimet e Kontraktuesit për mbrojtjen dhe sigurimin e Punëve dhe pagesat në avans të marra deri në datën e certifikatës.

Neni 40**Prona**

40.1 Të gjitha materialet dhe pajisjet e ndërtimit në vend punim, Impiantet, Punët e Përkohshme, dhe Punët do të konsiderohen të jenë pronë e Autoritetit Kontraktues nëse Kontrata ndërpritet për shkak të gabimit të Kontraktuesit.

Neni 41**Lirimi nga Ekzekutimi**

41.1 Në qoftë se pamundësohet përmbyshja e kontratës nga shpërthimi i luftës apo ndonjë rasti tjetër jashtë kontrollit të Autoritetit Kontraktues ose Kontraktuesit, Menaxheri i Projektit do të vërtetojë këtë. Kontraktuesi do të sigurojë vend punimin dhe do të ndërpres punën sa më shpejt që është e mundur pas pranimit të këtij vërtetimi dhe do të paguhet për punët e kryera para pranimit të tij dhe për punët e kryera më pas për të cilat është arritur marrëveshje.

ZGJIDHJA E MOSMARRËVESHJEVE**Neni 42****Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjeve**

42.1 Palët do t'i bëjnë të gjitha përpjekjet për të zgjidhur në mënyrë miqësore të gjitha mosmarrëveshjet që mund të ndodhin ndërmjet tyre. Sapo të shfaqet ndonjë mosmarrëveshje, Palët do ta lajmërojnë njëra tjetrën me shkrim për pozitën e tyre në mosmarrëveshje dhe për ndonjë zgjidhje që ata konsiderojnë se është e mundshme. Nëse cilado Palë e sheh të dobishme, palët do të takohen dhe të mundohen ta zgjidhin mosmarrëveshjen. Pala do të i përgjigjet kërkesës për zgjidhje miqësore brenda 15 ditësh pas kërkesës. Periudha maksimale që jepet për arritjen e kësaj zgjidhjeje do të jetë 30 ditë nga fillimi i procedurës. Nëse përpjekja për të arritur zgjidhje miqësore dështon ose nëse Pala dështon të përgjigjet me kohë ndaj kërkesave për zgjidhje, të dyja palët do të jenë të lira të vazhdojnë në fazën e ardhshme të procedurës së zgjidhjes së mosmarrëveshjes duke e lajmëruar tjetrën.

42.2 Nëse procedura e zgjidhjes miqësore të mosmarrëveshjes dështon, palët mund të merren vesh të përpiqen të pajtohen përmes institucionit të specifikuar në KVK. Nëse nuk mund të arrihet zgjidhja brenda 30 ditësh pas fillimit të procedurës së pajtimit, secila palë do të ketë të drejtë të vazhdojë në fazën e ardhshme të procedurës së zgjidhjes së mosmarrëveshjes.

Neni 43**Zgjidhja e mosmarrëveshjeve me procedurë gjyqësore**

43.1 Nëse nuk mund të arrihet zgjidhje brenda 30 ditësh nga fillimi i procedurës miqësore për zgjidhje të mosmarrëveshjes, secila palë mund të kërkojë:

- a) ose vendim nga gjyqi;
- b) kurdo që palët pajtohen vendim arbitrimi në pajtim me KVK.

43.2 Para nënshkrimit të kontratës palët duhet të vendosin për mënyrën e zgjidhjes së mosmarrëveshjes, gjykata apo arbitrimi.

KUSHTET E VEÇANTA

Numri i kontratës: 615-24-11315-5-1-1/C1142

KVK në vijim do të plotësojnë dhe/ose ndryshojnë KPK. Sa herë që ka një konflikt, dispozitat këtu do të mbizotërojnë mbi ato të KPK.

[Udhëzimet për plotësimin e KVK janë dhënë, sipas nevojës, në shënimet kursive të përmendura për nenet përkatëse të KPK. Fshini ato jo relevante]

Kushtet e Përgjithshme të Kontratës		Amandamentimet/Modifikimi i Nenit përkatës në KPK
Përshkrimi i nenit	Neni. Nr.	
Ligji i zbatueshëm dhe gjuha	2.1	Ligjet e Kosovës që janë në fuqi do të zbatohen për të gjitha çështjet që nuk mbulohen nga dispozitat e kontratës. Juridiksioni do të jetë gjykata përkatëse në Prishtinë.
	2.2	Gjuha e përdorur do të jetë gjuha Shqipe
Siguria e ekzekutimit	10.1	Shume e sigurisë së ekzekutimit është 107,257.70 euro e totalit të kontratës me vlefshmëri prej 37 muaj duke filluar nga data e nënshkrimit prej 10.04.2025 deri 04.05.2028
Përgjegjësia dhe Sigurimi i Kontraktuesit	11.2	Shuma minimale e sigurimit do të jetë: (a) Nëse ndodh ndonjë humbje apo dëmtim lidhur me punët, ndonjë pjesë të tyre, materialet apo impiantin gjatë periudhës mbi të cilën kontraktuesi është përgjegjës për përkujdesjen e tyre, për çfarëdo arsye, përpos rreziqeve të definuara sipas nenit 38 të KPK, kontraktuesi korrigjon humbjen apo dëmtimin e tillë nën shpenzimet e veta, në mënyrë që punët e përhershme në çdo aspekt të jenë në përputhje me dispozitat e kontratës sipas kërkesave të menaxherit të kontratës. Kontraktuesi siguron punët, së bashku me materialin dhe impiantin gjer në koston e zëvendësimit të plotë; (b) Nëse ndodh ndonjë humbje apo dëmtim i Pajisjeve një shumë e cila është e mjaftueshme për zëvendësimin e tyre; (c) Nëse ndodh ndonjë humbje apo dëmtim i pronës (përveç Punëve, Impianteve, Materialeve dhe Pajisjeve) në lidhje me Kontratën shuma minimale është 15.000 euro për çdo ndodhi, kurse numri i ndodhive është i pakufizuar. (d) Nëse ndodh ndonjë dëmtim personal ose vdekje: e punëtorëve të Kontraktuesit: 50.000 euro për çdo ndodhi, kurse numri i ndodhive është i pakufizuar e personave të tjerë: 50.000 euro për çdo ndodhi, kurse numri i ndodhive është i pakufizuar
Programi	12.1	Kontraktuesi do ta dorëzojë për aprovim Programin për Punët brenda 5 ditëve ditëve nga data e Nënshkrimit të kontratës.
	12.2	Periudha për Programin e azhurnuar është 5 ditë
Fillimi i punëve	17.1	Data e fillimit do të jetë 5 ditë nga data e nënshkrimit të kontratës
	17.2	Data e përfundimit e të gjitha Punëve do të jetë sipas planit dinamik e që

		<i>është 37 muaj.</i>
Dëmet e likuiduara	19.1	Dëmet e likuiduara për të gjitha Punët janë 0.25% e Çmimit përfundimtar të Kontratës për ditë. Shuma maksimale e dëmeve të likuiduara për të gjitha Punët është 10% e Çmimit final të Kontratës.
Regjistri i punës	20.1	Një regjistër i punës do të mbahen në vend-punishte nga ana e Kontraktuesit,
Inspektimi dhe testimi	22.1	Menaxheri i Projektit është <i>Do të caktohet nga ZKA brenda tre ditësh</i>
Parapagimi	26.1	Shuma e Parapagimit është: N/A
Mbajtja e Parasë	27.1	Shuma e parave të mbajtura është: N/A
Shkaqet për kompensim	30.1	Data e posedimit të vend punimit do të jetë 5 ditë pas nënshkrimit të kontratës.
Përgjegjësia mbi Defektet	34.5	Periodha garantuese e defekteve është 365 ditë nga data e pranimit teknik të punimeve
Pagesa pas shkëputjes së kontratës	39.1	Përqindja që do të zbatohet për vlerën e punëve që nuk janë përfunduar, që përfaqëson koston shtesë të Autoritetit Kontraktuesin për kompletimin e Punëve, është përqindja e vlerësuar të punëve të pakryera minus shuma e dëmeve të likuiduara
Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjeve	42.2	Komisioni për Ndërmjetësim ne kuadër te Ministrisë se Drejtësisë
Zgjidhja e mosmarrëveshjeve me procedurë gjyqësore	43.1	<i>a) Çdo mosmarrëveshje ndërmjet palëve të cilat mund të lindin gjatë ekzekutimit së kësaj kontrate dhe se nuk është e mundur të zgjidhet ndryshe ndërmjet palëve do të dorëzohet ne Gjykatën Themelore ne Prishtinë – Dega Podujeve në pajtim me ligjin në Kosovë. ose b) kurdo qe palët pajtohen, çdo mosmarrëveshje ndërmjet palëve të cilat mund të lindin gjatë ekzekutimit së kësaj kontrate dhe se nuk është e mundur të zgjidhet ndryshe ndërmjet palëve do të dorëzohet në arbitrazh të Tribunali i Përhershëm i Arbitrazhit të Kosovës në kuadër të Odës Ekonomike të Kosovës, në përputhje me rregullat e Dhomës Ndërkombëtare të Tregtisë</i>

PARAMASA DHE PARALLOGARIA

Ndërtimi, zgjerimi dhe rehabilitimi i rrugës së tranzitit Podujevë-Merdare

L=950.0m" Pjesa e dytë

LOKACIONI: PODUJEVE

INVESTITORI: KUVENDI KOMUNAL PODUJEVË

VËREJTJE:

Në çmim njësi duhet të parashihet blerja, furnizimi, punimi/montimi i çdo materiali me pozicionim sipas projektit dhe testimi i materialeve para lëshuarjes në punë. Sistemimi i materialeve, pastrimi i punishtës nga mbeturinat gjatë dhe pas kryerjes së punimeve. Për të gjitha materialet dhe produkte ndërtimore që përdoren, paraprakisht të ofrohen certifikatat mbi kualitetin e tyre të cekura edhe në pozicion. Materialet dhe produktet ndërtimore siç janë dhënë në pozicion nuk duhet të ndryshohen apo zëvendësohen pa aprovim nga projektuesi.

A PUNËT E INFRASTRUKTURËS					
1	Punët e Përgatitjes së Punishtës				
POS	PËRSHKRIMI I PUNËVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI/NJËSI	SHUMA
1.01	Shenimi i trasesë para fillimit të punimeve dhe gjatë ekzekutimit (Sipas Projektit).	m'	950.00	€ 10.00	€ 9,500.00
1.02	Kontrollimi dhe evdntimi i instalimeve nëntoksore, zgjidhja e problemeve eventuale që lidhen me planin operativ të ndërtimit si dhe përpilimi i planit detal operativ që lidhet me procesit të ndërtimit.	m'	950.00	€ 10.00	€ 9,500.00
1.03	Sigurimi i punishtës nga hyrjet anesore të automjeteve. Sigurimi të bëhet përmes shenjave përkatese të cilat krijojnë siguri dhe zhvillim normal të punimeve në gjithë orarin sipas kërkesave të investitorit.	m'	950.00	€ 10.00	€ 9,500.00
TOTAL POZICIONI					1 € 28,500.00

2	Punët e Demolimit				
POS	PËRSHKRIMI I PUNËVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI/NJËSI	SHUMA
2.01	Gërryerja e shtresës ekzistuese të asfaltit (1.0-2.0) cm me makineri sipas udhëzimeve nga projekti dhe të organit mbikqyrës të punishtës. Materiali i grumbulluar duhet të largohet në një vend të caktuar sipas udhëzimeve të organit mbikqyrës në largësi deri 15 km prej punishtës.	m ²	5381.75	€ 1.00	€ 5,381.75
2.03	Demolimi i shenjave të komunikacionit, ngakimi transporti dhe shkarkimi i tyre në deponi legale në largësi deri 15km.	copë	16.00	€ 15.00	€ 240.00
2.04	Demolimi i kapakave metalik të kanalizimit fekal, atmosferik dhe i grillave të ujëmbledhësve , ruajtja , deponimi për përdorim të më vonshëm.	copë	67.00	€ 50.00	€ 3,350.00
TOTAL POZICIONI					2 € 8,971.75

3	Punët toksore dhe tamponit				
POS	PËRSHKRIMI I PUNËVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI/NJËSI	SHUMA
3.01	Gërmimi i dheut i kategorisë së III-të, IV-të dhe V-të me thellësi sipas prerjeve terthore në projekt me ngarkim dhe bartje deri në deponi në largësi 15km.	m ³	1680.00	€ 3.50	€ 5,880.00
3.02	Planifikimi, nivelizimi dhe ngjeshja e nënbazës me cilindër deri në modul deformimi Mv=30MN/m2.	m ²	3360.00	€ 1.00	€ 3,360.00
3.03	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e shtresës së materialit mbushës, material guror jokherent CBR>20% me trashësi të shtresës d _{min} =40cm (në gjendje të ngjeshur), duke e përfshirë edhe ngjeshjen me cilindër vibrues deri në masë densiteti të kërkuar sipas normave dhe standardeve në fuqi për këtë lloj pune (Mt≥60Mn/m ²).	m ³	1470.00	€ 7.00	€ 10,290.00
3.04	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e shtresës së poshtme të Tamponit - fraksion 0-63mm me trashësi të shtresës d=25cm (në gjendje të ngjeshur), duke e përfshirë edhe ngjeshjen me cilindër vibrues deri në masë densiteti të kërkuar sipas normave dhe standardeve në fuqi për këtë lloj pune (Mt≥80Mn/m2).	m ³	525.00	€ 14.00	€ 7,350.00
3.05	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e shtresës së poshtme të Tamponit - fraksion 0-31,5mm me trashësi të shtresës d=15cm (në gjendje të ngjeshur), duke e përfshirë edhe ngjeshjen me cilindër vibrues deri në masë densiteti të kërkuar sipas normave dhe standardeve në fuqi për këtë lloj pune (Mt≥100Mn/m2).	m ³	315.00	€ 14.00	€ 4,410.00

3.06	Furnizimi, transporti, shtrirja dhe ngjeshja e shtresës së rëres me trashësi t=50mm fraksion 4-8mm nën pllaka të betonit në shiritin e trotuarit.	m ³	42.00	€ 14.00	€ 588.00
3.07	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e shtresës e Tamponit - fraksion 0-31,5mm per bankina (Mv>50Mn/m2).	m ³	50.40	€ 14.00	€ 705.60
TOTAL POZICIONI			3	€	32,583.60

4 Punët e Betonit dhe Asfaltit					
POS	PËRSHKRIMI I PUNËVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI/NJËSI	SHUMA
4.01	Furnizimi, bartja dhe vendosja e skajorëve 8/20/100 me pamje ngjyr të hirit me kualitet acc. EN1340:2003, C37/45, M100 i vendosur në shtresë betoni C16/20) duke përfshirë edhe testimet laboratorike per soliditet në shtypje, lakim abrazion dhe ngrirje shkrirje.	m'	850.00	€ 8.00	€ 6,800.00
4.02	Furnizimi, bartja prerja dhe vendosja e skajorëve 24/18/80 me pamje ngjyrë të hirit me kualitet acc. EN1340:2003, C37/45, M100 i vendosur në shtresë betoni C16/20) duke përfshirë edhe testimet laboratorike per soliditet në shtypje, lakim abrazion dhe ngrirje shkrirje.	m'	850.00	€ 11.00	€ 9,350.00
4.03	Furnizimi dhe montimi i pllakave dyshtresore te betonit MB 40 me trashesi t=80mm me dimensione 250 x 250mm ose te ngjashme Ne vlera referuese te Standardeve Evropiane EN 13748-2 Pllaka per perdorim ne hapsira te hapura ne ambiente te jashtme. Montimi i pllakave behet ne shtresen e reres fraksion 4-8 mm me trashesi 5 cm, parashihet edhe mbushja e fugave me rërë te imët, si dhe ngjeshja e tyre. Ngjyra e pllakave dhe dizajni i montimit percaktohet nga mbikqyresi dhe sipas udhezimeve te projektit.	m ²	840.00	€ 18.00	€ 15,120.00
4.04	Furnizimi, transporti dhe punimi i asfaltbetonit nga materiali i njëtrajtshëm AB 11 me trashësi t=5,0cm i përzier me përforcues të asfaltit me përbërë të fibrave të Aramidit dhe Polyolefineve, njëjt sikurse Forta-Fi ose ekuivalent me Forta-Fi, ose materiale tjera me përbërje fibrash dhe karakteristika të njëjta (500gr/ 1 ton Asfalt), në shiritin e qarkullimit të automjeteve duke përfshirë lyerjen me emulsion 0,50kg/m2.	m ²	5381.75	€ 9.00	€ 48,435.75
4.05	Furnizimi, transporti dhe punimi i asfaltit binder nga materiali i njëtrajtshëm BA 22 me trashësi t=8,0cm i përzier me përforcues të asfaltit me përbërë të fibrave të Aramidit dhe Polyolefineve, njëjt sikurse Forta-Fi ose ekuivalent me Forta-Fi, ose materiale tjera me përbërje fibrash dhe karakteristika të njëjta (500gr/ 1 ton Asfalt), në shiritin e qarkullimit të automjeteve duke përfshirë lyerjen me emulsion 0,80kg/m2. Ky pozicion përfshin asfaltimin e pjeseve të dëmtuara të rruges duke plotësuar me matrial të nevojshëm nga gurëthyesi si dhe ngjeshja me cilindër vibruës deri në masë densiteti të kërkuar sipas normave dhe standardeve në fuqi për këtë lloj pune (Mt≥100Mn/m2).	m ²	945.00	€ 12.50	€ 11,812.50
TOTAL POZICIONI			4	€	91,518.25

5 Punët e ndryshme					
POS	PËRSHKRIMI I PUNËVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI/NJËSI	SHUMA
5.01	Punimi i lëshesave gypore tërthore të rrugës nga betoni i armuar Ø600mm , (të mbështjella me beton) me koka hyrëse dalëse nga betoni C25/30, duke përfshirë edhe armirimin e kokave me armature rrjete Ø8/200mm.	m'	60.00	€ 25.00	€ 1,500.00
5.02	Ngritja dhe nivelizimi i pusetave ekzistuese(me kapak ekzistues) të kanalizimit fekal, atmosferik, grillave të ujëmbledhsave ose instalimeve tjera deri në niveletën e projektuar te rrugës. Në kete pozicion te parashihet edhe pastrimi gjeneral i kanalizimit fekal, atmosferik dhe ujëmbledhsave, punimi me beton i shabllonit unik per qdo pusete per vendosjen e kapakut.	copë	67.00	€ 55.00	€ 3,685.00
TOTAL POZICIONI			5	€	5,185.00

6	Sinjalizimi Vertikal				
POS	PËRSHKRIMI I PUNËVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI/NJËSI	SHUMA
6.01	Furnizimi dhe vendosja (përfshirë të gjitha operacionet dhe pajisjet mbajtëse) e shenjave të trafikut në formë trekëndëshe me gjatësi të brinjës së trekëndëshit barabrinjës prej 900 mm.	copë	4.00	€ 25.00	€ 100.00
6.02	Furnizimi dhe vendosja (përfshirë të gjitha operacionet dhe pajisjet mbajtëse) e shenjave të trafikut në formë rrethore perfsihre dhe shenjen STOP me diametër 600 mm.	copë	8.00	€ 35.00	€ 280.00
6.03	Furnizimi dhe vendosja (përfshirë të gjitha operacionet dhe pajisjet mbajtëse) e tabelave drejtkendore të informimit me dimensione 600x600mm	copë	4.00	€ 35.00	€ 140.00
6.04	Furnizimi dhe vendosja (përfshirë të gjitha operacionet dhe pajisjet mbajtëse) e tabelave drejtkendore të informimit me dimensione 250x1000mm	copë	2.00	€ 25.00	€ 50.00
TOTAL POZICIONI				6	€ 570.00

7	Sinjalizimi horizontal				
POS	PËRSHKRIMI I PUNËVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI/NJËSI	SHUMA
7.01	Furnizimi dhe punimi në rrugë i vijave të bardha të plota (gjerësia 150 mm)	m'	1900.00	€ 1.00	€ 1,900.00
7.02	Furnizimi dhe punimi në rrugë i vijave të bardha tërthore (të plota) të ndalimit (gjerësia 500 mm)	m'	48.00	€ 1.00	€ 48.00
7.03	Furnizimi dhe punimi në rrugë me vija të bardha të ndërprera (3+3+3 m, me gjersi 150 mm), pjesa e ngjyrosur e rruges	m'	520.00	€ 3.00	€ 1,560.00
7.04	Furnizimi dhe punimi në rrugë me vija të bardha të ndërprera (1+1+1 m, me gjersi 150 mm), pjesa e ngjyrosur e rruges	m'	60.00	€ 1.00	€ 60.00
7.05	Furnizimi dhe punimi në rrugë për shenjimin e vendkalimit të kembësoreve (pjesa e ngjyrosur e rruges)	m ²	180.00	€ 2.00	€ 360.00
7.06	Furnizimi dhe punimi në rrugë i vijave tërthore të bardha të ndërprera, para vendkalimit të këmbësorëve (0.5+0.5 m, me gjersi 0.25 m)	m'	68.00	€ 3.00	€ 204.00
7.07	Furnizimi dhe punimi në rrugë me shigjeta për lëvizje (me gjatësi 5.00 m)	copë	6.00	€ 25.00	€ 150.00
Vërejtje: Ngjyra duhet të jetë masë plastike e ftohtë dy komponenteshe (termoplastike) me ruaza qelqi dhe agregate kundër rreshqitjes, me trashësi të ngjyres në sipërfaqe mbi 3 mm, me koeficient të ndriçimit të retrorefleksionit gjatë natës (thate) i klasit min R3≥150 mcd, në lagështi R83 35 mcd, koeficient të ndriçimit gjatë dites min. B3, $\beta \geq 0.4$, koeficient të ndriçimit në ndriçimin difuz Q2≥100 sipas IS EN 1436, rezistenca ndaj rreshqitjes klasit S2≥50. Ngjyra duhet ta ketë certifikaten e qendrueshmërisë sipas standardit UNE – EN 1436:2009 + A1:2009. Ky specifikacion vlen për të gjitha pozicionet e mësipërme të sinjalizimit horizontal të rrugës.					
TOTAL POZICIONI				7	€ 4,282.00

REKAPITULLIM					
1	Punët e Pergatitjes së Punishtes			€	28,500.00
2	Punët e Demolimit			€	8,971.75
3	Punët toksore dhe tamponit			€	32,583.60
4	Punët e Betonit dhe Asfaltit			€	91,518.25
5	Punët e ndryshme			€	5,185.00
6	Sinjalizimi Vertikal			€	570.00
7	Sinjalizimi horizontal			€	4,282.00
PUNËT E INFRASTRUKTURËS				GJITHSEJT	€ 171,610.60

PARAMASA DHE PARALLOGARIA	
Ndertimi, zgjerimi dhe rehabilitimi i rruges së tranzitit Podujeve-Merdare	
"Ndertimi, zgjerimi dhe rehabilitimi i rruges së tranzitit Podujeve-Merdare, në Podujeve L=1680m+90.0m=1770m Pjesa e parë	
LOKACIONI: PODUJEVE	
INVESTITORI: KUVENDI KOMUNAL PODUJEV	

VËREJTJE:

Në çmim njësi duhet të parashihet blerja, furnizimi, punimi/montimi i çdo materiali me pozicionim sipas projektit dhe testimi i materialeve para lëshuarjes në punë. Sistemi i materialeve, pastrimi i punishtës nga mbeturinat gjatë dhe pas kryerjes së punimeve. Për të gjitha materialet dhe produkte ndërtimore që përdoren, paraprakisht të ofrohen certifikatat mbi kualitetin e tyre të cekura edhe në pozicion. Materialet dhe produktet ndërtimore siç janë dhënë në pozicion nuk duhet të ndryshohen nga të vendosurit në anë të projektit.

A PUNËT E INFRASTRUKTURËS					
1 Punët e Përgatitjes së Punishtës					
POS	PËRSHKRIMI I PUNËVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI/NJËSI	SHUMA
1.01	Shenimi i trasesë para fillimit të punimeve dhe gjatë ekzekutimit (Sipas Projektit).	m'	1770.00	€ 1.00	€ 1,770.00
1.02	Kontrollimi dhe evdntimi i instalimeve nëntoksore, zgjidhja e problemeve eventuale që lidhen me planin operativ të ndërtimit si dhe përpilimi i planit detal operativ që lidhet me procesin të ndërtimit.	m'	1770.00	€ 0.50	€ 885.00
1.03	Sigurimi i punishtës nga hyrjet anesore të automjeteve. Sigurimi të bëhet përmes shenjave përkatese të cilat krijojnë siguri dhe zhvillim normal të punimeve në gjithë orarin sipas kërkesave të investitorit.	m'	1770.00	€ 0.50	€ 885.00
TOTAL POSICIONI				1	€ 3,540.00

2 Punët e Demolimit					
POS	PËRSHKRIMI I PUNËVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI/NJËSI	SHUMA
2.01	Gërryerja e shtresës ekzistuese të asfaltit sipas udhëzimeve nga projekti dhe të organit mbikqyrës të punishtës. Materiali i grumbulluar duhet të largohet në një vend të caktuar sipas udhëzimeve të organit mbikqyrës në largësi deri 15 km prej punishtës.	m ²	9735.00	€ 1.00	€ 9,735.00
2.02	Demolimi i shenjave të komunikacionit, ngakimi i transportit dhe shkarkimi i tyre në deponi legale në largësi deri 15km.	copë	16.00	€ 25.00	€ 400.00
2.04	Demolimi i trupave ndriqes ekzistues, duke përfshirë edhe rrjetin perkates, ngarkimi, transporti (deri 15 km prej punishtës) dhe shkarkimi i materialit të demoluar në deponinë legale ose në vendin të cilin e cakton organi mbikqyrës për përdorim të më vonshëm.	copë	49.00	€ 40.00	€ 1,960.00
TOTAL POSICIONI				2	€ 12,095.00

3 Punët tokësore dhe tamponit					
POS	PËRSHKRIMI I PUNËVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI/NJËSI	SHUMA
3.01	Gërmimi i dheut i kategorisë së III-të, IV-të dhe V-të me thellësi sipas prerjeve terthore në projekt me ngarkim dhe bartje deri në deponi në largësi 15km.	m ³	15930.00	€ 2.00	€ 31,860.00
3.02	Planifikimi, nivelizimi dhe ngjeshja e nënbazës me cilindër deri në modul deformimi $M_v=30\text{MN/m}^2$.	m ²	15930.00	€ 0.20	€ 3,186.00
3.03	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e shtresës së materialit mbushës, material guror jokherent $\text{CBR}>20\%$ me trashësi të shtresës $d_{\min}=80\text{cm}$ (në gjendje të ngjeshur), duke e përfshirë edhe ngjeshjen me cilindër vibrues deri në masë densiteti të kërkuar sipas normave dhe standardeve në fuqi për këtë lloj pune ($M_t\geq 60\text{MN/m}^2$).	m ³	10195.20	€ 8.00	€ 81,561.60
3.04	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e shtresës së poshtme të Tamponit - fraksion 0-63mm me trashësi të shtresës $d=25\text{cm}$ (në gjendje të ngjeshur), duke e përfshirë edhe ngjeshjen me cilindër vibrues deri në masë densiteti të kërkuar sipas normave dhe standardeve në fuqi për këtë lloj pune ($M_t\geq 80\text{MN/m}^2$).	m ³	3186.00	€ 14.00	€ 44,604.00
3.05	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e shtresës së poshtme të Tamponit - fraksion 0-31,5mm me trashësi të shtresës $d=15\text{cm}$ (në gjendje të ngjeshur), duke e përfshirë edhe ngjeshjen me cilindër vibrues deri në masë densiteti të kërkuar sipas normave dhe standardeve në fuqi për këtë lloj pune ($M_t\geq 100\text{MN/m}^2$).	m ³	1911.60	€ 14.00	€ 26,762.40
3.06	Furnizimi, transporti, shtrirja dhe ngjeshja e shtresës së rëres me trashësi $t=50\text{mm}$ fraksion 4-8mm nën pllakë të betonit në shiritin e trotuarit.	m ³	265.50	€ 14.00	€ 3,717.00
3.07	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e shtresës së Tamponit - fraksion 0-31,5mm për bankina ($M_v>50\text{MN/m}^2$).	m ³	106.20	€ 14.00	€ 1,486.80
TOTAL POSICIONI				3	€ 193,177.80

4	Punët e Betonit dhe Asfaltit				
POS	PËRSHKRIMI I PUNËVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI/NJËSI	SHUMA
4.01	Furnizimi, bartja dhe vendosja e skajorëve 10/20/100 me pamje ngjyr të hirit me kualitet acc. EN1340:2003, C37/45, M100 i vendosur në shtresë betoni C16/20) duke përfshirë edhe testimet laboratorike per soliditet në shtypje, lakim abrazion dhe ngrirje shkrirje.	m'	8850.00	€ 7.50	€ 66,375.00
4.02	Furnizimi, bartja prerja dhe vendosja e skajorëve 24/18/80 me pamje ngjyrë të hirit me kualitet acc. EN1340:2003, C37/45, M100 i vendosur në shtresë betoni C16/20) duke përfshirë edhe testimet laboratorike per soliditet në shtypje, lakim abrazion dhe ngrirje shkrirje.	m'	3540.00	€ 10.00	€ 35,400.00
4.03	Furnizimi dhe montimi i pllakave dyshtresore te betonit MB 40 me trashesi t=80mm me dimensione 250 x 250mm ose te ngjashme Ne vlera referuese te Standardeve Evropiane EN 13748-2 Pllaka per perdorim ne hapsira te hapura ne ambiente te jashtme. Montimi i pllakave behet ne shtresen e reres fraksion 4-8 mm me trashesi 5 cm, parashihet edhe mbushja e fugave me rërë te imët, si dhe ngjeshja e tyre. Ngjyra e pllakave dhe dizajni i montimit percaktohet nga mbikqyresi dhe sipas udhezimeve te projektit.	m²	4956.00	€ 16.00	€ 79,296.00
4.04	Furnizimi, transporti dhe punimi i asfaltbetonit nga materiali i njëtrajtshëm AB 11 me trashësi t=5,0cm i përzier me përforcues të asfaltit me përbërë të fibrave të Aramidit dhe Polyolefineve, njëjt sikurse Forta-Fi ose ekuivalent me Forta-Fi, ose materiale tjera me përbërje fibrash dhe karakteristika të njëjta (500gr/ 1 ton Asfalt), në shiritin e qarkullimit të automjeteve duke përfshirë lyerjen me emulsion 0,50kg/m2.	m²	12637.80	€ 8.00	€ 101,102.40
4.05	Furnizimi, transporti dhe punimi i asfaltit binder nga materiali i njëtrajtshëm BA 22 me trashësi t=9,0cm i përzier me përforcues të asfaltit me përbërë të fibrave të Aramidit dhe Polyolefineve, njëjt sikurse Forta-Fi ose ekuivalent me Forta-Fi, ose materiale tjera me përbërje fibrash dhe karakteristika të njëjta (500gr/ 1 ton Asfalt), në shiritin e qarkullimit të automjeteve duke përfshirë lyerjen me emulsion 0,80kg/m2.	m²	3315.00	€ 14.00	€ 46,410.00
4.06	Furnizimi, transporti dhe punimi i asfaltbetonit nga materiali i njëtrajtshëm AB11 me trashësi t=4,0cm duke përfshir edhe stërpikjen me emulsion 0,50kg/m2, në shirit të biçiklistave.	m²	3894.00	€ 6.50	€ 25,311.00
4.07	Furnizimi, transporti dhe punimi i asfaltit binder BA 22 me trashësi t=7,0cm prerja e asfaltit ne kande te drejta e te pa deformuara, pastrimi dhe lyrja me emuluzion 0,80kg/m2, në shirit të biçiklistave.	m²	3894.00	€ 11.00	€ 42,834.00
TOTAL POZICIONI				4 €	396,728.40

5	Punët e ndryshme				
POS	PËRSHKRIMI I PUNËVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI/NJËSI	SHUMA
5.01	Ngritja dhe nivelizimi i pusetave ekzistuese të kanalizimit fekal, atmosferik ose instalimeve tjera deri në niveletën e projektuar te hapsires publike. Në kete pozicion te parashihet furnizimi dhe punimi i gypave nga betoni per nderimin e pusetes, kyqa ne pusete e instalimeve ekzistuese, punimi me beton i shablonit unik per qdo pusete per vendosjen e kapakut si dhe furnizimi dhe montimi i kapakut prej gize me aftesi mbajtëse 40ton.	copë	16.00	€ 55.00	€ 880.00

5.02	Furnizimi dhe mbjellja e Drunjeve Dekorativ, PLATANUS ACERIFOLIA (RRAPI) , Perimetri i drurit të jetë 6-8 cm i matur në 1 Meter lartësi nga toka, lartësia e drurit të jetë 3.5-4.5 meter, me kurorë të zhvilluar mire dhe e vazuar në vazo 100 litershe. Kurora e drurit të jetë nga 2.5 M, e më lartë. Vazimi i drurit të jetë më shumë se 1 vit i vazuar në vazo. Ç'do dergese para mbjelljes do të pranohet nga Organi mbikqyres në menyre që të gjitha karakteristikat e lartëshenuara të jenë të plotësuara dhe pastaj të fillohet me mbjellje. Të gjitha produktet duhet ti plotësojë karakteristikat e kërkuara nga Autoriteti Kontraktues. Drunjet Dekorativ të kenë CERTIFIKATË FITOSANITARE të AVUK-Republikës së Kosovës. Drunjet Dekorativ të jenë të shëndosh nga semundjet dhe në gjendje të mire.	copë	285.00	€ 50.00	€ 14,250.00
5.03	Zhvendosja e shtyllave elektrike te betonit h=12m (12/1000) duke perfshire edhe rehabilitimin e rrjetes ekzistuese, punimin e themeleve te shtyllave, vendosja gypave të betonit Ø 1000 mm, betonimi, mbushja me zhavor e hapësirës mes gypit të betonit dhe shtyllës elektrike të betonit (I kompletuar).	copë	10.00	€ 100.00	€ 1,000.00
TOTAL POSICIONI				5 €	16,130.00

6	Sinjalizimi Vertikal				
POS	PËRSHKRIMI I PUNËVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI/NJËSI	SHUMA
6.01	Furnizimi dhe vendosja (përfshirë të gjitha operacionet dhe pajisjet mbajtëse) e shenjave të trafikut në formë trekëndëshe me gjatësi te brinjës së trekëndëshit barabrinjës prej 900 mm.	copë	14.00	€ 35.00	€ 490.00
6.02	Furnizimi dhe vendosja (përfshirë të gjitha operacionet dhe pajisjet mbajtëse) e shenjave të trafikut në formë rrethore perfshire dhe shenjen STOP me diametër 600 mm.	copë	24.00	€ 35.00	€ 840.00
6.03	Furnizimi dhe vendosja (përfshirë të gjitha operacionet dhe pajisjet mbajtëse) e tabelave drejtkendore te informimit me dimensione 600x600mm	copë	32.00	€ 35.00	€ 1,120.00
6.04	Furnizimi dhe vendosja (përfshirë të gjitha operacionet dhe pajisjet mbajtëse) e tabelave drejtkendore te informimit me dimensione 250x1000mm	copë	4.00	€ 35.00	€ 140.00
Verejtje: Foliet e siperfaqeve retroreflektuese te shenjave te trafikut duhet te punohen se paku te shkalles se dyte retro-reflektuese te tipit Diamong Grade - DG.					
TOTAL POSICIONI				6 €	2,590.00

7	Sinjalizimi horizontal				
POS	PËRSHKRIMI I PUNËVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI/NJËSI	SHUMA
7.01	Furnizimi dhe punimi në rrugë i vijave te bardha te plota (gjerësia 150 mm)	m'	3965.00	€ 1.00	€ 3,965.00
7.02	Furnizimi dhe punimi në rrugë i vijave te bardha terthore (te plota) te ndalimit (gjerësia 500 mm)	m'	58.00	€ 2.00	€ 116.00
7.03	Furnizimi dhe punimi në rrugë me vija te bardha te nderprera (3+3+3 m, me gjersi 150 mm), pjesa e ngjyrosur e rruges	m'	520.00	€ 3.00	€ 1,560.00
7.04	Furnizimi dhe punimi në rrugë me vija te bardha te nderprera (1+1+1 m, me gjersi 150 mm), pjesa e ngjyrosur e rruges	m'	102.00	€ 2.00	€ 204.00
7.05	Furnizimi dhe punimi në rrugë për shenjimin e vendkalimit te kembesoreve (pjesa e ngjyrosur e rruges)	m ²	220.00	€ 3.00	€ 660.00
7.06	Furnizimi dhe punimi në rrugë i vijave terthore te bardha te ndërprera, para vendkalimit të këmbësorëve (0.5+0.5 m, me gjersi 0.25 m)	m'	78.00	€ 2.00	€ 156.00
7.07	Furnizimi dhe punimi ne rrugë me shigjeta për lëvizje (me gjatesi 5.00 m)	copë	32.00	€ 25.00	€ 800.00
7.08	Furnizimi dhe punimi në rrugë i shtresës së hollë me ngjyrë (ngjyrë e kuqërremt për shenjëzimin e shtigjeve për biçikleta (Sygnocryl cycle path 200-350 µm),	m ²	3363.00	€ 1.00	€ 3,363.00
7.09	Furnizimi dhe punimi në rrugë i vijave te plota me ngjyrë të bardhë për kufizimin e shiritave të shtegut biçikletave (gjerësia 100 mm)	m'	3554.00	€ 1.00	€ 3,554.00
7.10	Furnizimi dhe punimi në rrugë i vijave te nderprea (2+2+2m) me ngjyrë të bardhë në shiritave të shtegut biçikletave (gjerësia 100 mm), pjesa e ngjyrosur e shtegut	m'	635.00	€ 2.00	€ 1,270.00

7.11	Furnizimi dhe punimi ne rrugë i shigjetës për lëvizje drejt dhe me simbolin e biçikletave në shiritin e biçikletave, me ngjyrë të bardhë	copë	48.00	€	25.00	€	1,200.00
Vërejtje: Ngjyra duhet të jetë mase plastike e ftohtë dy komponenteshe (termoplastike) me rruaza qelqi dhe agragate kunder rreshqitjes, me trashësi të ngjyres ne sipërfaqe mbi 3 mm, me koeficient të ndriçimit të retrorefleksionit gjatë natës (thate) i klasit min R3≥150 mcd, ne lagështi Rë3 35 mcd, koeficient të ndriçimit gjatë dites min. B3, $\beta \geq 0.4$, koeficient të ndriçimit në ndriçimin difuz Q2≥100 sipas IS EN 1436, rezistenca ndaj rreshqitjes klasit S2≥50. Ngjyra duhet ta ketë certifikaten e qendrueshmerise sipas standardit UNE – EN 1436:2009 + A1:2009. Ky specifikacion vlen për të gjitha pozicionet e mësipërme të sinjalizimit horizontal të rrugës.							

TOTAL POSICIONI 7 € 16,848.00

REKAPITULLIM							
1	Punët e Pergatitjes se Punishtes			€			3,540.00
2	Punët e Demolimit			€			12,095.00
3	Punët toksore dhe tamponit			€			193,177.80
4	Punët e Betonit dhe Asfaltit			€			396,728.40
5	Punët e ndryshme			€			16,130.00
6	Sinjalizimi Vertikal			€			2,590.00
7	Sinjalizimi horizontal			€			16,848.00
PUNËT E INFRASTRUKTURËS				GJITHSEJT		€	641,109.20

B URA AUTOMOBILISTIKE BETONARME					
1. PUNËT E PREGATITORE					
Poz.1	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi	Shuma
1.1	Pastrimi i komplete hapësirës ku do të ndëtohet objekti. Te parashihet pastrimi nga drunjet, shkurret, mbeturina të ndryshme 50m para dhe pas ures ne te dy drejtimet	m2	1,200.00	€ 1.00	€ 1,200.00
1.2	Pozicionimi gjeodezik dhe shënjëzimi i objektit për ndërtim.	Komplet	1.00	€ 500.00	€ 500.00
1.3	Devijimi i perkoshem i shtratit te lumit per te liruar hapësirën per pune, ku perfishihen: Furnizimi me materiale adekuate (thas, gambione, elemente te parafabrikuar te betonarmese etj), germimet e nevojshme, mbushjet me zhavor dhe rere etj.	m'	150.00	€ 2.00	€ 300.00
1.4	Hapja e vrimes ne thellesi ~6-8m' me dimensione ~2x2m si dhe pompimi i ujit sipas nevojës per largimin e ujit nga themelet e ures, kjo mase do te kontribuoj ne zhvillimin e punimeve dhe kualitetin e punimeve. Mbyllja e vrimes pas perfundimit te punimeve dhe largimi i pompes. Kjo vrime duhet te jete aktive prej fillimit te punimeve e deri me perfundimin e tyre. Te kihet parasysh qe energji elektrike nuk ka afer ures, keshtu qe pompa do te punoj vazhdimisht me gjenerator.	copë	2.00	€ 500.00	€ 1,000.00
1.5	Demolimi(prerja) e krahëve nga ana e majtë e urës ekzistuese si dhe prerja e konzollës së trotuarit të urës nga guri skajor me gjatësi 20m dhe trashësi 30cm në çmimë perfishihet edhe ngarkimi, bartja dhe shkarkimi i materialit ne deponi legale ne largsi deri 15km.	m'	18.00	€ 20.00	€ 360.00
					€ 3,360.00

2. PUNËT TOKËSORE/GERMIMET					
Poz.3	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi	Shuma
3.1	Germimi i gjere i dheut te kategorise 3 dhe 4 per hapjen e themeleve per shpatulla te ures (Shtyllave anesore dhe Kraheve paralel) ne thellesi (0 deri 5m). Transporti/Largimi i materialit nga punishtja.	m³	840.00	€ 3.00	€ 2,520.00
3.2	Germimi i gjere i dheut te kategorise 3 dhe 4 per hapjen/Zgjerimin e shtratit te lumit dhe formesimin e skarpatave (ne gjatesi 30m para dhe 30 pas ures dhe me nje gjerësi mesatre rreth 2 metra nga ana jugperendimore e lumit dhe 6mnga ana verilindore e lumit, dhe thellesi mesatare prej 1.5m). Transporti/Largimi i materialit nga punishtja.	m³	512.00	€ 3.00	€ 1,536.00
					€ 4,056.00

3. PUNËT E ZHAVORIT					
Poz.4	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi	Shuma

4.1	Furnizimi me material si dhe shtruarja dhe ngjeshja e shtreses se zhavorit Fr:0-250 nen themelet e ures me trashesi mesatare prej 50cm.Moduli I Ngjeshjes duhet te jete min 50Mpa	m ³	86.00	€	14.00	€	1,204.00
4.2	Furnizimi me material si dhe shtruarja dhe ngjeshja e shtreses se zhavorit Fr:0-150 mbi themelet e ures, e deri ne nivelin e shtratit te lumit me trashesi mesatare prej 20cm.Moduli I Ngjeshjes duhet te jete min 50Mpa	m ³	68.00	€	14.00	€	952.00
4.2	Furnizimi me material si dhe shtruarja dhe ngjeshja e shtreses se zhavorit Fr:0-63 mbi themelet e ures, e deri ne nivelin e shtratit te lumit me trashesi mesatare prej 20cm.Moduli I Ngjeshjes duhet te jete min 50Mpa	m ³	56.00	€	14.00	€	784.00
4.3	Furnizimi me material si dhe shtruarja dhe ngjeshja e shtreses se materialit mbushes rrethanor me karakteriasika te mira ngjeshese mbi nivelin e shtratit te lumit , e deri te niveli i soletes kapercyese me trashesi mesatare prej 380cm.Moduli I Ngjeshjes duhet te jete min 50Mpa	m ³	840.00	€	6.00	€	5,040.00
4.4	Furnizimi me material si dhe shtruarja dhe ngjeshja e shtreses se zhavorit Fr:0-150 prej nivelit te soletes kapercyese me trashesi mesatare prej 40cm.Moduli I Ngjeshjes duhet te jete min 60Mpa	m ³	92.00	€	14.00	€	1,288.00
4.5	Furnizimi me material si dhe shtruarja dhe ngjeshja e shtreses se zhavorit Fr:0-63 me trashesi mesatare prej 25cm.Moduli I Ngjeshjes duhet te jete min 70Mpa	m ³	61.00	€	14.00	€	854.00
4.6	Furnizimi me material si dhe shtruarja dhe ngjeshja e shtreses se zhavorit Fr:0-31 me trashesi mesatare prej 15cm.Moduli I Ngjeshjes duhet te jete min 80Mpa	m ³	34.00	€	14.00	€	476.00
4.6	Furnizimi me material si dhe vendosja e shtreses se humusit, pergjat brigjeve te lumit ne distance mesatare perj 50m ne te dy anet e lumit dhe gjeresi mesatare prej 3.0m si dhe gjelberimi i hapsiarve te punuara. Planifikimi dhe rrafshimi final i kesaj shtrese.	m ³	450.00	€	2.00	€	900.00
						€	11,498.00

4. PUNËT E BETONIT

Poz.5	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi	Shuma
5.1	Furnizimi me material si dhe betonimi i shtreses rrafshuese t=10cm nen themelet e shpatullave te ures nga betoni I kualitetit C-16/20	m ³	8.00	€ 120.00	€ 960.00
5.2	Furnizimi me material si dhe betonimi I themeleve te shpatullave dhe themeleve të krahëve me kallepe te nevojshme nga betoni C-35/45, beton me aditive, i papershkueshem nga uji.	m ³	68.00	€ 120.00	€ 8,160.00
5.3	Furnizimi me material si dhe betonimi I shpatullave/shtyllave bregore , me kallepet e nevojshme nga betoni C-35/45, beton me aditive, i papershkueshem nga uji.	m ³	48.80	€ 120.00	€ 5,856.00
5.4	Furnizimi me material si dhe betonimi I kraheve te ures , me kallepet e nevojshme nga betoni C-35/45, beton me aditive, i papershkueshem nga uji.	m ³	12.80	€ 120.00	€ 1,536.00
5.6	Furnizimi me material si dhe betonimi i mbajtesit kryesor soleton sipas projektit nga betoni I kualitetit C-35/45 me kallepe dhe skeleri te nevojshme adukuete per ura, beton me aditive, i papershkueshem nga uji.	m ³	111.32	€ 120.00	€ 13,358.40
5.7	Furnizimi me material si dhe betonimi I soteles kaluese (pllakes kapercyese) nga betoni I klases C-35/45, beton me aditive, i papershkueshem nga uji.	m ³	12.40	€ 120.00	€ 1,488.00
					€ 31,358.40

253.32

5. PUNËT E ARMATURËS

Poz.6	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi	Shuma
6.1	Furnizimi me material, prerja dhe lakimi i armaturave S-500, sipas detajeve te armimit Φ 10mm deri Φ 28mm.	kg	51,400.00	€ 0.90	€ 46,260.00
6.2	Furnizimi me material si dhe punimi i konstruksionit metalik - Rrethojes/Parmakut me lyerje me ngjyre miniumi dhe ngjyrosje te dyfisht. Lartesia e Rrethojes H=110cm.	m'	22.00	€ 50.00	€ 1,100.00
6.3	Furnizimi me material si dhe montimi i tubave (kulluesëve) dhe Ujembledhesit nga çeliku i shkrir - giza.(tri copa ne njeran ane gjatesore te ures)	cope	3.00	€ 35.00	€ 105.00
					€ 47,465.00

6. PUNËT E NDRYSHME

Poz.7	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi	Shuma
-------	-------------------------	--------	-------	-------	-------

7.1	Furnizimi me material si dhe vendosja e gypave te PVC te plastikes Ø70mm, nen konstrukcionin e trotuarit per mundesine e kalimit te instalimeve dhe kabllave te ndryshme. Ne secilen pjese te trotuarit vendosen nga tre gypa fi70	m'	66.00	€	3.00	€	198.00
7.2	Furnizimi me material si dhe vendosja e gureve skajor 18x24cm, ne pjesen e ures. Ankerimi/ngjitja me llaç çimento.	m'	22.00	€	12.00	€	264.00
7.2	Furnizimi me material dhe hidroizolimi i themelit, shtyllave bregore dhe kriheve te ures me hidroizolim me mase bituminoze me trashesi 4mm ne dy shtresa, i njeiti hidroizolim duhet te mbrohet me ane te folise nga PVC (fondeline)	m2	128.00	€	5.00	€	640.00
7.6	Pas perfundimit te ures, te behet rregullimi i hapësirave rreth ures, te pastrohet/largohet materiali dhe devijimi i lumit i cili ishte bere tek punet pergaditore, rrafshimi i terenit, planifikimi i terenit dhe pergaditja e hapësirave rreth ures per shfrytezim.	m'	200.00	€	2.00	€	400.00
7.7	Furnizim dhe montimi i elementeve montazhe të parafabrikuara nga betoni për ndarjen fizike të dy urave paralele mu në fugë e dilatimit në gjatësi të urave.	m'	30.00	€	25.00	€	750.00
7.8	Shqyrtimi (ekzaminimi) i ures para lëshimit ne eksploitim, me ane te ngarkeses se levizshme(Automjet te ngarkuar me ngarkese ekuivalente)	1	1.00	€	500.00	€	500.00
							€ 2,752.00

A. URA AUTOMOBILISTIKE-REKAPITULLIMI	
Përshkrimi i pozicionit	Shuma
1. PUNËT E PREGATITORE	€ 3,360.00
2. PUNËT TOKËSORE/GERMIMET	€ 4,056.00
3. PUNËT E ZHAVORIT	€ 11,498.00
4. PUNËT E BETONIT	€ 31,358.40
5. PUNËT E ARMATURËS	€ 47,465.00
6. PUNËT E NDRYSHME	€ 2,752.00
URA AUTOMOBILISTIKE-TOTALI	€ 100,489.40

C PUNËT E INSTALIMIT ELEKTRIK					
1 PUNËT NDËRTIMORE PËR KANALIZIMIN KABLLOR					
POS	PËRSHKRIMI I PUNËVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI/NJËSI	SHUMA
1.01	Mihja dhe mbyllja e kanalit me dimensione 145x65cm per shtrirjen e kabllor dhe kthimi i tij në gjendjen e mëparshme. I njeiti kanal përdoret për 4 gypa Ø160mm per kanalizim kabllor si dhe një gyp Ø63mm per ndriçimin publik, në të dy anet e rrugës.	m	3540.00	€ 1.00	€ 3,540.00
1.02	Furnizimi dhe shtrirja e rërës fraksion 0-16mm për mbrojtjen e gypave në kanal, rëra shtrihet nën gypa 10 cm dhe mbi gypat 10cm. Dim:(0.65x0.22) x3540m	m³	506.22	€ 10.00	€ 5,062.20
1.03	Furnizimi dhe punimi i bazamenteve prej betoni të klases C20/25 me dim: 70x70x100cm per shtylla e ndricimit dhe vendosja e pllakës ankeruese së bashku me gyp PVC Ø200mm. Në qmim përfshihet hapja e themelit të bazamenteve dhe largimi i dheut deri në deponi.	copë	68.00	€ 30.00	€ 2,040.00
1.04	Furnizimi dhe vendosja e shiritit për tokëzim të shtyllave, FeZn 20x3mm	m	3540.00	€ 2.50	€ 8,850.00
1.05	Punimi i eleboratit per matjen e tokezimit mbrojtese, të çdo shtylle metalike dhe matjet per tensioni e hapit dhe prekjes per çdo shtylle.	pl	1.00	€ 100.00	€ 100.00
1.06	Furnizimi dhe vendosja e gypit te brinjezuar dyshtresor Ø63mm se bashku me vazhduese kthesa dhe elementet tjera percjelluese.	m	3540.00	€ 1.20	€ 4,248.00
1.07	Furnizimi dhe vendosja e shirit per paralajmrim "rezike per jete".	m	3540.00	€ 0.50	€ 1,770.00
1.08	Furnizimi dhe vendosja e kryqezorve te tokezimit	copë	68.00	€ 1.50	€ 102.00
TOTAL POZICIONI					1 € 25,712.20
2 SHPERNDARJA KABLORE PER NDRICIMIN ELEKTRIKE					

POS	PËRSHKRIMI I PUNËVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI/NJËSI	SHUMA
2.01	Furnizimi dhe montimi i kabllave energjetike NAYY-J 4x25mm ² nga rrjeti, për furnizimin e Tabelës T-Nj. Në qmim përfshihet lidhja në shtyllën e tensionit 0.4kV dhe bartja deri te Tabela e ndricimit te jashtem T-Nj.	m	200.00	€ 1.80	€ 360.00
2.02	Furnizimi dhe montimi i kabllave energjetike NAYY-J 4x16mm ² .	m	3540.00	€ 2.80	€ 9,912.00
2.03	Furnizimi dhe montimi i kabllave energjetike N2XH-J 3x1.5mm ² .	m	540.00	€ 1.00	€ 540.00
2.04	Material i imët lidhës i pa specifikuar.	komplet	1.00	€ 50.00	€ 50.00
TOTAL POZICIONI				2 €	10,862.00

3 TRUPAT NDRICUES LED DHE SHTYLLAT METALIKE					
POS	PËRSHKRIMI I PUNËVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI/NJËSI	SHUMA
3.01	Furnizimi dhe montimi i trupit ndricues: Led ne forme lineare 100W, per montim ne shtylle metalike konike h=8.8m. Operim 25,000 hrs, AC:120-240V, 50/60Hz, 100 lm/W, 4000K, 5000 lm, CRI>70, IP65, me 5 vite garancion.	copë	68.00	€ 45.00	€ 3,060.00
3.02	Furnizimi dhe montimi i trupit ndricues: Led ne forme lineare 40W, per montim ne shtylle metalike konike h=6.0m. Operim 25,000 hrs, AC:120-240V, 50/60Hz, 100 lm/W, 4000K, 5000 lm, CRI>70, IP65, me 5 vite garancion.	copë	68.00	€ 45.00	€ 3,060.00
3.02	Furnizimi dhe montimi i shtylles metalike e galvanizuar h=9m me lire l=1.5m ne forme te harkut per ndricimin e rruges, me elementet percjellse si bulonat lidheset dadot dhe me ne dalje (lire) h=0.50m ne lartesi h=6.0m per ndriqimin e trotuarit Karakteristika teknike: 1. Trashesia e murit te shtylles per h1=3.0m, Ø159, t=5.6mm. 2. Trashesia e murit te shtylles per h2=3.0m, Ø133, t=4.8mm. 3.Trashesia e murit te shtylles per h3=3.0m, Ø108, t=3.6mm. 4. Trashesia e murit te lites per l=1.0m, Ø76, t=2.5mm. 5. Pesha e shtylles m=165kg. 6.Dimensioni pllakes se shtlles 40x40x12mm per ankerim. 7. Ankerat Ø20mm. 8. Shtyllat duhet te ken a-test, nga prodhuesi.	copë	68.00	€ 340.00	€ 23,120.00
3.03	Furnizimi dhe montimi i kapakut per shtyllë	copë	68.00	€ 8.00	€ 544.00
3.04	Furnizimi dhe montimi, i grupit të siguresave nga poliesteri(aralgjite) per furnizimin e trupit ndricues 100W, dhe atij 40W LED: Karakteristikat teknike: 1.Tensioni nominal 450V. 2.Rryma nomina e sigureses 16A. 3.Numri i sigures 2. 4.Tipi i kablllos kyqese 16/Cu. 5. Temperatura e punes -50° deri 130°.	copë	68.00	€ 17.00	€ 1,156.00
3.05	Material i imët lidhës i pa specifikuar.	komplet	1.00	€ 50.00	€ 50.00
TOTAL POZICIONI				3 €	30,990.00

4 TABELA ENERGJETIKE					
POS	PËRSHKRIMI I PUNËVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI/NJËSI	SHUMA

4.01	Furnizimi dhe montimi i tabelës së ndricimit të jashtëm KSHE, me dimensione 1200x600x20mm, IP65, propozohet CDCP,ABB, tabela duhet të jetë metalike e galvanizuar, siq është përshkruar në përshkrim teknike. Karakteristikat teknike: Enclosure series CDC and SDC are made of galvanized steel sheet and with the performance standards ISO 1461, IEC 61439-1, IEC 61439-5.	copë	2.00	€ 300.00	€ 600.00
4.02	Përgaditja e bazamentit prej betoni për vëndosjen e Ormanave kryesor me gypave të brinjëzuar+armatur dhe beton te klases C-25/30 me dimensione (115x60x36)cm, sipas detajit në projekt. Në qmim përfshihet hapja e themlit të bazamenteve dhe largimi i dheut deri në deponi dhe mbushje te hapësires rreth bazamentit.	copë	2.00	€ 50.00	€ 100.00
4.03	Furnizimi dhe Transporti per Njehësorë elektrikë të pranueshem nga KEDS-i 3x230/400V.	copë	2.00	€ 100.00	€ 200.00
4.04	Furnizimi, transporti dhe lidhja e Papuqeve (Al-Cu) 25 mm ² për kyajen dhe lidhjen e kabllor 4x25mm ² Al në orman.	copë	12.00	€ 2.00	€ 24.00
4.05	Ndërperes magneto termike AS-160/R63A, 3p, Icc=10kA.	copë	2.00	€ 150.00	€ 300.00
4.06	Furnizimi dhe montimi i sigureses automatike 3P me karakteristikë veprimi C për rryma nominale In=16A dhe 3p, Icc=6kA.	copë	6.00	€ 150.00	€ 900.00
4.07	Furnizimi dhe montimi i sigureses automatike 1P me karakteristikë veprimi C për rryma nominale In=6A.	copë	12.00	€ 3.00	€ 36.00
4.08	Furnizimi dhe montimi i Fotoqelisë së bashku me relen	copë	2.00	€ 3.00	€ 6.00
4.09	Kontaktor modular 3Polar, 25A , 230V	copë	6.00	€ 3.00	€ 18.00
4.10	Furnizimi dhe montimi i klemeve shperndarese arnocanali 250A	copë	15.00	€ 1.00	€ 15.00
4.11	Material i imët lidhës i pa specifikuar(mihja e kanalit per tabelat energjetike bartja e dheut ose mbushje te hapësires).	komplet	1.00	€ 200.00	€ 200.00
TOTAL POZICIONI			4	€	2,399.00

5	PUNET NDERTIMORE PER KANALIZIMIN KABLLOR				
POS	PËRSHKRIMI I PUNËVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI/NJËSI	SHUMA
2.05.1	Furnizimi dhe punimi i bazamenteve, mureve dhe pllakes prej betonit te armuar per pusët 200x200x200cm, dhe vendosja e kapakut prej metali sipas standrati dhe detalit ne projekte. Në çmim përfshihet deponimi i dheut të gërmuar.	copë	12.00	€ 200.00	€ 2,400.00
2.05.2	Furnizimi, transporti i kapakve me kornizë për puseta me dimensione 65x65cm me mbishkrimin "ELEKTRIKE" 20kV (400kN), kapak metalik.	copë	12.00	€ 150.00	€ 1,800.00
2.05.3	Furnizimi dhe shtrirja e gypit te brinjëzuar PE Ø160mm SN 4, (4kN/m ²).	m	6840.00	€ 2.50	€ 17,100.00
TOTAL POZICIONI			5	€	21,300.00

6	PROJEKTI I GJENDJES SE EKZEKUTUAR				
POS	PËRSHKRIMI I PUNËVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI/NJËSI	SHUMA
2.05.1	Punimi i projektit te gjendjes se ekzekutuar(2kopje dhe CD ne PDF dhe DWG, specifikimet e materialit a-testet), skemave njepolare te plastifikuar, shenimet e tabelave shenimet e kabllorve, shenimet ne siguresa shenjat e rrezikut ne tabela.	komplet	1	€ 100.00	€ 100.00
TOTAL POZICIONI			6	€	100.00
REKAPITULLIM					

1.00	PUNËT NDËRTIMORE PËR KANALIZIMIN KABLLOR				€	25,712.20
2.00	SHPERNDARJA KABLORE PER NDRICIMIN ELEKTRIKE				€	10,862.00
3.00	TRUPAT NDRICUES LED DHE SHTYLLAT METALIKE				€	30,990.00
4.00	TABELA ENERGJETIKE				€	2,399.00
5.00	PUNET NDERTIMORE PER KANALIZIMIN KABLLOR				€	21,300.00
6.00	PROJEKTI I GJENDJES SE EKZEKUTUAR				€	100.00
PUNËT E INSTALIMIT ELEKTRIK					GJITHSEJT	€ 91,363.20

D PUNËT E KANALIZIMIT ATMOSFERIK					
1.00	Punët përgatitore				
POS	PËRSHKRIMI I PUNËVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI/NJËSI	SHUMA
1.01	Fiksimi i pikave kontrolluese gjeodezike si dhe sigurimi fizik i reperëve të rrjetës shtetërore. Në çmim të kalkulohet trasimi gjeodezik i vijave ku do të kalojë rrjeti i kanalizimit fekal si dhe përcjellja e punimeve me instrument gjeodezik.	m'	1750.0	€ 1.00	€ 1,750.00
TOTAL POZICIONI				1.00	€ 1,750.00

2.0	Punët tokësore				
POS	PËRSHKRIMI I PUNËVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI/NJËSI	SHUMA
2.02	Gërmimi i kanalit ngarkimi dhe transporti për kolektorët Sekondar në kat. III-IV më makinë më gjërësi sipas normave dhe standardeve, thellësia mesatare h=1.0 m	m³	210.0	€ 2.00	€ 420.00
2.05	Furnizimi, transporti dhe vendosja e rërës 0-16 mm në fundin e kanalit dhe mbi tub dhe ngjeshja (10 cm rërë vendoset nën gyp dhe 20 cm mbi gypë)	m³	25.0	€ 14.00	€ 350.00
2.08	Mbulimi dhe planifikimi i kanalit me material mbushës nga gurthyeti me fraksion 0-120 mm .	m³	210.0	€ 3.00	€ 630.00
TOTAL POZICIONI				2.0	€ 1,400.00

3.0	Punët montuese				
POS	PËRSHKRIMI I PUNËVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI/NJËSI	SHUMA
3.01	Furnizimi, transporti dhe montimi i tubave të brinjëzuar HDPE SN8				
3.06	PESN8 Ø160	m'	300	€ 4.00	€ 1,200.00
TOTAL POZICIONI				3.0	€ 1,200.00

4.0	Punët e betonit				
POS	PËRSHKRIMI I PUNËVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI/NJËSI	SHUMA
4.01	Furnizimi me material dhe punimi i bazës së pusëtës nga zhavori me trashësi minimale t=20 cm. Zhavori duhet paraprakisht të ngjeshet.	m³	12.0	€ 14.80	€ 177.60
4.03	Furnizimi, transporti dhe vendosja e betonimit për kineta më përpunim sipas detalit.	m³	1.8	€ 100.00	€ 180.00
4.07	Furnizimi transporti dhe montimi i tubave (për puseta) prej betonit të armuar Ø400/1000mm për grumbullimin e ujërave në rrugë (elemente të parafabrikuar).	copë	70.0	€ 25.00	€ 1,750.00
4.10	Furnizimi, transporti, montimi dhe betonimi i Grilave ujëmbledhëse prej gize (50x50), më aftesi mbajtëse 40t. Në çmim të llogaritet edhe betonimi i kurorës prej betonarmesë C-25/30.	copë	70.0	€ 100.00	€ 7,000.00
TOTAL POZICIONI				4.0	€ 9,107.60

REKAPITULLIM					
1.0	Punët përgatitore			€	1,750.00
2.0	Punët tokësore			€	1,400.00
3.0	Punët montuese			€	1,200.00
4.0	Punët e betonit			€	9,107.60
PUNËT E KANALIZIMIT ATMOSFERIK					GJITHSEJT € 13,457.60

Vërejtje: Të gjitha materialet e përdorura duhet të jenë të klasit të parë, mostrat paraprakisht duhet të aprovohen nga organi mbikqyres. Në të gjitha pozicionet përfshihet furnizimi me material si dhe montimi i tij. Në rastet e demolitimit, të gjitha mbeturinat të derohen në depozitë. Për ndonjë ndryshim eventuale paraprakisht të konsultohet Projektanti.

E. PUNËT E MURIT MBROJTËS L=200m					
Nr.	POZICIONI	Njësia	Sasia	Çmimi njësi (€)	Vlera(€)
Vërejtje: Pozicionet në paramasë përfshijnë, furnizimin me material, transportin, shkarkimin e materialeve, fuqinë punëtore testimet e nevojshme, mekanizimin dhe punimin e pozicionit me të gjitha aktivitetet dhe materialet					
1.	MURI MBROJTËS				
1.1	Matjet dhe piketimi i struktures	copë	1.00	1.00	1.00
1.2	Pastrimi i terrenit	m	200.00	1.00	200.00
1.3	Gërmimi i dheut i kategorisë III-IV, duke përfshirë edhe humusin, me ngarkim dhe bartje deri në deponi në largësi min 10km.	m³	432.00	3.00	1,296.00
1.4	Furnizimi dhe vendosja e tamponit nën themele sipas projektit	m³	72.00	14.00	1,008.00
1.5	Furnizimi dhe punimi i mbushjes dhe stabilizimi me material guror 0-150 në shtrirje në shtresa dhe ngjeshje me Msh=55 MN/m²	m³	72.00	14.00	1,008.00
1.6	Furnizimi dhe vendosja e gypave për drenazhim Ø 200	m	200.00	5.00	1,000.00
1.7	Furnizimi dhe punimi me gur të thyer për drenazhim pas murit	m³	40.00	14.00	560.00
1.8	Furnizimi dhe vendosja e vetonit të varfer t=10 cm nën themel. Klasa e betonit C16/20	m³	36.00	110.00	3,960.00
					0.00
71.9	Furnizimi dhe vendosja e betonit të themeleve C25/30. Të përfshihet edhe punimi i pahive.	m³	180.00	95.00	17,100.00
1.10	Furnizimi dhe vendosja e betonit të murit C25/30. Të përfshihet edhe punimi i pahive.	m³	120.00	100.00	12,000.00
1.11	Çeliku për armaturë do të aplikohet në përputhje të plotë me normat ENV 10080 si dhe të posedon me karakteristikat që vijojnë: Vlera karakteristike e kufirit të rrjedhjes (yield strength characteristic value) fyk=500 N/mm² Madhësitë e diametrit të përputhen me vlerat nominale sipas ENV 10080 Furnizimi, prerja, lakimi dhe montimi i shufrave të armaturave duhet të bëhet sipas formave të paraqitura në detalet teknike si dhe të verifikohen në vendpunishte Klasa e duktilitetit (ductility class) B-e lartë (high ductility) B 500 B.	kg	18,238.00	0.90	16,414.20
Gjithsej 6:					54,547.20

REKAPITULLIM I TË GJITHA FAZAVE		
A	PUNËT E INFRASTRUKTURËS	€ 641,109.20
B	URA AUTOMOBILISTIKE BETONARME	€ 100,489.40
C	PUNËT E INSTALIMIT ELEKTRIK	€ 91,363.20
D	PUNËT E KANALIZIMIT ATMOSFERIK	€ 13,457.60
E	PUNËT E MURIT MBROJTËS L=200M	€ 54,547.20
GJITHSEJT		€ 900,966.60

Rikapitullimi I përgjithëshëm

I.	Ndërtimi, zgjerimi dhe rehabilitimi i rruges së tranzitit Podujeve-Merdare Pjesa e parë	€ 900,966.60
----	---	--------------

II.	Ndertimi, zgjerimi dhe rehabilitimi i rruges se tranzitit Podujeve-Merdare -Pjesa e dytë	€	171,610.60
TOTALI		€	1,072,577.20