



Republika e Kosovës / Republika Kosova / Republic of Kosovo  
 Komuna e Podujevës / Opština Podujevo / Municipality of Podujeva



## KONTRATE

Numri i kontratës: 1: 615-25-8096-5-1-1/C1238

KOMUNA E PODJEVËS, (në vazhdim "Autoriteti Kontraktues"), në njëriten anë; dhe

Grup i Operatorëve Ekonomikë Haxha Kom SH.P.K.; N.N.SH. WORLD MEDIUM; NDËRTIMI INC SH.P.K.; R & Rukollli, Gobjutë, (në vazhdim "Kontraktuesi"), në anën tjetër, janë pajtuar të lidhin një kontratë publike për punë e shënuara me poshtë:

Riasfaltimi dhe rikonstruimi me infrastrukturë përçelëse i rrugës 28 nëntori Podujevë me numër identifikues: 615-25-8096-5-1-1

Nëni 1 Lënda

1.1 Lënda e kontratës është ekzekutimi i punëve në vijim nga ana e Kontraktuesit: Riasfaltimi dhe rikonstruimi me infrastrukturë përçelëse i rrugës 28 nëntori Podujevë me numër identifikues: 615-25-8096-5-1-1

No.	Lot
I	Riasfaltimi dhe rikonstruimi me infrastrukturë përçelëse i rrugës 28 nëntori Podujevë

Nëni 2 Çmimi

2.1 Çmimi total i punëve duhet të jetë: 1,373,721.84 €;

(njëmilionetreqindëshataëtdhjetëtrijëzetënjëzetënjëeuro).

2.2 Çmimi i përmendur në Nenin 2.1 më sipër duhet të jetë e vetmja pagesë që Autoriteti Kontraktues i ka borxh Kontraktuesit sipas kontratës. Ai duhet të jetë i prerë dhe të mos i nënshtrohet ndryshimeve.

2.3 Pagesat do të bëhen në pajtim me raportin e menaxherit të kontratës

Nëni 3 Rendi i përparësisë i dokumenteve të kontratës

3.1 Kontrata përbëhet nga dokumentet në vijim:

Marëveshja e kontratës;

Kushtet e Veganta të Kontratës;

Kushtet e Përgjithshme të Kontratës;

Tenderi i Kontraktuesit, duke përfshirë edhe Specifikimet Teknike;

Oferta financiare (Paramasa dhe Paralloqaria);

3.2 Dokumentet e ndryshme që e përbëjnë kontratën konsiderohet se shpjegojnë njëra tjetër; dhe në raste të pagatësisë ose divergjencës, ato duhet të lexohen sipas rendit të përparësisë në të cillin janë dhënë më sipër.

I Ju lutemi referojuni kësaj numri të kontratës në dokumentet e futurit dhe pagesës, procedurat dhe transaksionet që lidhen me thesarin.

**Neni 4 Komunikimet**


4.1 Të gjitha komunikimet me shkrim që kanë të bëjnë me këtë Kontratë ndërmjet Autoritetit Kontraktues, nga njëra anë dhe Kontraktuesit nga ana tjetër duhet të cekin titullin e Kontratës dhe numrin e saj të identifikimit dhe duhet të dërgohen me postë, faks, email ose të dorëzohen personalisht. Komunikimet për Autoritetin Kontraktues mund të adresohen Autoritetit Kontraktues ose Menaxherit të Projektit i emëruar në Kushtet e Veganta të Kontratës.

4.2 Nëse personi që dërgon komunikatën kërkon vërtetim të pranimit të saj, ai duhet ta thotë këtë në komunikatën e tij. Sa herë që ka afat të fundit për pranimin e komunikatës me shkrim, dërguesi duhet të kërkojë vërtetim të pranimit të komunikatës së tij. Në të gjitha rastet, dërguesi duhet t'i marrë të gjitha masat e nevojshme për të siguruar pranimin e komunikimit të tij.

4.3 Kudo në kontratë parashikohet për dhënie e ndonjë njoftimi, pëlqimi, miratimi, certifikate, ose vendimi, përmes një specifikohet ndryshe në njoftim të tillë, pëlqim, miratim, certifikatë apo vendim do të jetë në formë të shkruar dhe fjalët "njofton", "vërtetojë", "miratoj" ose "vendosë" do të interpretohen në përputhje me rrethanat. Ndonjë miratim, pajtim, certifikatë ose vendim i tillë nuk duhet të mbahet apo vonohet pa arsye.

4.4 Kjo kontratë është e përgatitur në gjuhën Shqipe në tri origjinale, dy prej të cilave janë për Autoritetin Kontraktues dhe një origjinale për Kontraktuesin.

**Për Autoritetin Kontraktues**

Emri:	Bashkim Ibrahim
Pozita:	Zyrtar përgjegjës i prokurimit
Nënskrimi:	
Data:	21.11.2025
Vula:	

Emri:	Shpejtim Bulliqi
Pozita:	Kryetar
Nënskrimi:	
Data:	21.11.2025
Vula:	

**Për Kontraktuesin**

Emri:	Gani Zenullahi
Pozita:	Drejtor
Nënskrimi:	
Data:	21.11.2025
Vula:	

# KUSHTET E PËRGGJITHSHME

Numri i kontratës: 615-25-8096-5-1-I/C1238

## Neni 1 Përkufizimet

1.1 "Kontratë" do të thotë marrëveshje të lidhur ndërmjet Autoritetit Kontraktues dhe Kontraktuesit, sig është shënuar në formularin e kontratës të nënshkruar nga palët, duke përfshirë të gjitha shtojcat për ketë dhe të gjitha dokumentet e inkuorporuar me referencë në të.

1.2 "Punë" konsiderohen të gjitha ato punë të cilat janë objekt i kontratës dhe të cilat Autoriteti Kontraktues kërkon që të kryhen nga kontraktuesi, qoftë në ndërtim, restaurim, meremetim apo rënim ndërtësash, pajisje, struktura inxhinieringu civil, struktura të tjera apo pjesë të tyre.

1.3 "Kontraktuesi" është operatori ekonomik (apo grupi i operatorëve ekonomik), i caktuar në formularin e kontratës, i cili (të cilet) është palë në kontratë dhe është i obliguar të kryejë punët sipas marrëveshjes dhe i cili do të marrë shumën sipas marrëveshjes me kontratë.

1.4 "Menaxheri i Projektit" është njeriu i caktuar në kushtet e veganta të kontratës ( apo cildo njeri kompetent i autorizuar nga Autoriteti Kontraktues), i cili është përgjegjës për mbikëqyrjen e kryerjes së punëve dhe për të gjitha hollësitë duhet t'i raportojë Autoritetit Kontraktues.

1.5 "Çmimi Kontrates" do të thotë shuma që i paguhet Kontraktuesit sipas marrëveshjes në formularin e kontratës.

1.6 "Vendi i ndërtimit" do të thotë vendi i caktuar për kryerjen e punëve të kontraktuara.

1.7 "Pajisjet e kontraktuesit" do të thotë e tërë makineria përfshirë edhe atë për bartjen e pajisjeve, dhe mjetelet tjera që nevojiten për kryerjen e punëve të kontraktuara që duhet të bëhen sipas kontratës.

1.8 "Skicat" nënkuptojnë vizatimet, llogaritjet, informatat e siguruar dhe të miratuara nga Autoriteti Kontraktues për kryerjen e punëve të kontraktuara.

1.9 "KPK" do të thotë Kushtet e Përgjithshme të Kontratës.

1.10 "KVK" do të thotë Kushtet e Veganta të Kontratës.

## Neni 2 Gjitha dhe ligji i aplikueshëm

2.1 KVK e saktësojnë cili është ligji që i përcakton të gjitha gëshjet që nuk janë të mbuluara në kontratë.

2.2 Kontrata dhe të gjitha komunikimet e shkruara ndërmjet palëve hartohen në gjuhën e specifikuar në KVK.

## Neni 3 Transferimi

3.1 Transferimi do të jetë valid vetëm nëse ka marrëveshje të shkruar përmes të ciles Kontraktuesi e transferon kontratën e vet ose një pjesë të saj te një palë e tretë.

3.2 Kontraktuesi nuk mundet që, pa miratim paraprak me shkrim nga Autoriteti Kontraktues, ta transferojë kontratën ose një pjesë të saj, ose ndonjë përfitim apo interes nga ajo, përveç në këto raste:

a) kur ka ngarkesë për pagesë, në favor të bankierëve të Kontraktuesit, të shumave që duhet të paguhën ose që do të bëhen borxh sipas kontratës; ose

b) në rast të dhënies së të drejtës së Kontraktuesit siguruesve të Kontraktuesit për të kërkuar pagesën nga ndonjë person tjetër i detyruar në rastet kur siguruesit e kanë shkarkuar humbjen ose detyrimin e Kontraktuesit.

3.3 Për qëllimet e nentit 3.2, aprovimi i një transferimi nga Autoriteti Kontraktues nuk do ta lirojë Kontraktuesin nga obligimet e vela për pjesën e kontratës që tashmë është realizuar ose për pjesën që nuk është bartur.

3.4 Pranuesit e dispozitivave të kontratës duhet të plotësojnë kriteret e përshatshmërisë që zbatohen për dhënie e kontratës përveç në raste kur transferimi bëhet në bankë apo kompani të sigurimit ose institucion tjetër financiar.

4.1 Nënkontrata është valide vetëm nëse ka marrëveshje të shkruar përmes së cilës Kontraktuesi ia beson realizimin e një pjesë të kontratës së tij një pale të tretë.

4.2 Elementet e kontratës që do të nënkontraktohen dhe identiteti i nënkontraktuesve i bëhen të ditura Autoritetit kontraktues me rastin e dorëzimit të ofertës. Në rast të ndryshimit të nënkontraktuesve gjatë implementimit të kontratës, Kontraktuesi duhet të njoftoj me shkrim Autoritetin Kontraktues. Autoriteti kontraktues do ta lajmërojë Kontraktuesin për vendimin e vet brenda 30 ditë pune nga marrja e njoftimit, duke i paraqitur arsyet e veta nëse nuk leshohet autorizimi. Kontraktuesi nuk nënkontraktion pa autorizim me shkrim nga Autoriteti Kontraktues. Te gjithë nënkontraktuesit e propozuar duhet të përmbushin kërkesat e përshatshëmrisë.

4.3 Autoriteti kontraktues nuk njuhë lidhje kontraktore ndërmjet vetes dhe nënkontraktuesve, megjithatë mund të siguroj, ku e konsideron si të nevojshme, pagesat direkte për nënkontraktorët.

4.4 Kontraktuesi është përgjegjës për aktet, gabimet dhe neglizhencën e nënkontraktuesve të vet si dhe të agjentëve ose të punësuarve, në të njëjtën mënyrë si po të ishin akte, gabime ose neglizhencë e Kontraktuesit, agjentëve të tij ose punëtorëve të tij. Aprovimi i nënkontraktimit të ndonjë pjesë të kontratës ose aprovimi i nënkontraktuesit nga ana e Menaxherit të Projektit nuk e liron Kontraktuesin nga obligimet e tij sipas kontratës

4.5 Nëse nënkontraktuesi ka marrë ndonjë obligim të vazhdueshëm që vazhdon për një periudhë që e tejkalon atë të periudhës së garancisë nën kontratë ndaj Kontraktuesit, përkthazi me furnizimet që i jep nënkontraktuesit, Kontraktuesi duhet që, në çfarëdo momenti pas skadimit të periudhës së garancisë, t'i transferojë menjëherë të Autoritetit kontraktues, me kërkesë dhe shpenzime të Autoritetit kontraktues, përfitimet e obligimeve të tilla për kohëzgjatjen e garancisë së skaduar.

## OBLIGIMET E AUTORITETIT KONTRAKTUES

### Neni 5 Dhënia e dokumenteve

5.1 Nëse është e nevojshme, brenda 30 ditësh nga nënshkrimi i kontratës, autoriteti kontraktues duhet t'i japë Kontraktuesit, pa pagesë, një kopje të skicave të përgatitura për realizimin e kontratës dhe kopje të specifikimeve dhe dokumenteve tjera të kontratës. Kontraktuesi mund të blejë kopje tjera të këtyre skicave, specifikimeve dhe dokumenteve tjera, në rast se ato janë në dispozicion. Pas leshimit të certifikatës përfundimtare, Kontraktuesi duhet t'i kthen autoritetit kontraktues të gjitha skicat, specifikimet dhe dokumentet tjera të kontratës.

5.2 Përveç nëse është e nevojshme për qëllime të kontratës, skicat, specifikimet dhe dokumentet tjera që i jep autoriteti kontraktues nuk duhet të përdoren as nuk duhet t'i komunikohen një pale të tretë nga Kontraktuesi pa pajtim paraprak të autoritetit kontraktues.

5.3 Autoriteti kontraktues ka autoritetin për t'i leshuar Kontraktuesit urdhra administrative që inkorporojnë ato dokumente plotësuese dhe udhëzimet që janë të nevojshme për ekzekutim të mirë të kontratës dhe për kompensim të mirë nga ndonjë defekt i saj.

### Neni 6 Qasja në vend punishte

6.1 Autoriteti kontraktues, në kohën e duhur dhe në përputhje me ecurinë e punimeve, do t'i jap qasje dhe akses Kontraktuesit në vend punishte, në përputhje me programin e zbatimit të deyrave të përcaktuara në këto kushte të përgjithshme.

6.2 Kontraktuesi, gjatë shfrytëzimit, duhet të mirëmbaje çdo objekt të vendosur në dispozicion të tij në gjendje të mirë, dhe duhet, nëse kërkohet nga Autoriteti Kontraktues, t'i kthejë ato në gjendjen e tyre origjinale pas përfundimit të kontratës.

6.3 Kontraktuesi nuk do të ketë të drejtë të ndonjë pagesë për përmirësimet që rezultojnë nga puna e kryer me iniciativën e tij.

### Neni 7 Ndihma lidhur me rregulloret vendore

7.1 Kontraktuesi mund të kërkojë ndihmën e Autoritetit kontraktues për marrjen e kopjeve të ligjeve, rregullorevë dhe informatave mbi zakonet, urdhëratë apo ligjet anësore të Republikës së Kosovës të cilat mund të ndikojnë të Kontraktuesi gjatë realizimit të obligimeve të tij me kontratë. Autoriteti kontraktues mund ta japë ndihmën e kërkuar Kontraktuesit me shpenzime të Kontraktuesit.

7.2 Në bazë të dispozitave të ligjeve dhe rregulloreve mbi punën, Autoriteti Kontraktues do të bëjë të gjitha përpjekjet e nevojshme për të lehtësuar prokurimin nga Kontraktuesi për të gjitha vizat dhe lejet e nevojshme, duke përfshirë lejen e punës dhe lejet e qëndrimit, për personelin, shërbimet e të cilëve Kontraktuesi dhe Autoriteti Kontraktues i konsideron të nevojshme, si dhe lejet e qëndrimit për familjet e tyre.

## OBLIGIMET E KONTRAKTUESIT

### Neni 8 Obligimet e Kontraktuesit

8.1 Kontraktuesi duhet të veprojë sipas urdhrave administrative që i jep autoriteti Kontraktues. Nëse Kontraktuesi konsideron se kërkesa e një urdhri administrativ shkon përtej fushëveprimit të kontratës, ai, duke iu ekspozuar dënimt për shkelje të kontratës, do ta njoftojë autoritetin Kontraktues për këtë duke i paraqitur arsyet e tij brenda 30 ditësh pas pranimit të urdhrit. Ekzekutimi i urdhrit administrativ nuk do të pezullohet për shkak të këtij njoftimi.

8.2 Kontraktuesi duhet t'i respektojë dhe të veprojë sipas të gjitha ligjeve dhe rregulloreve në fuqi në Republikën e Kosovës dhe do të sigurojë që personeli i tij, të arëmtit e tyre, dhe punëtorët vendorë të tij gjithashtu t'i respektojnë dhe të veprojë sipas këtyre ligjeve dhe rregulloreve.

8.3 Kontraktuesi duhet t'i trajtojë të gjitha dokumentet dhe informatat e marra lidhur me kontratën si private dhe konfidenciale. Përveç në rastet kur kjo është e nevojshme për qëllime të ekzekutimit të kontratës, ai nuk do të publikojë ose shpalojë asnjë detaj të kontratës pa pajtim paraparak me shkrim nga Autoriteti Kontraktues.

8.4 Nëse Kontraktuesi është grup, përberja e grupit nuk do të ndryshohet pa pëlqimin paraparak me shkrim të Autoritetit Kontraktues.

8.5 Kontraktuesi do të siguroj se punët do të fillojnë dhe të përfundojnë brenda atarit të caktuar rënë dakord në programin e bërë sipas Neni 12.

8.6 Kontraktuesi do të siguroj që të gjitha punët që avajo do të bëjë, si dhe riparimin e defekteve gjatë realizimit të punimeve do të bëhen në kohë dhe në përputhje me standardet, praktikën, metodat dhe procedurat ekzistuese dhe për më tepër me shkallën e aftësisë dhe zellit, e cila do të prilet nga një kontraktues i aftë dhe me përvojë që ka ndërmarr punë të ngjashme.

8.7 Kontraktuesi do të siguroj për cilësinë e punës dhe për cilësinë e materialeve dhe cilësisë profesionale të punonjëseve që janë përdorur për realizimin e punëve të kontraktuara.

8.8 Kontraktuesi duhet të siguroj zonën e ndërtimit menjëherë pas fillimit të punës për arsyet e mëposhtme:

- a. në goftë se për kryerjen e punëve pajisjet e rënda si: ekskavatorë të llojeve të ndryshme, vinga, kamionë të llojeve të ndryshme, skela të larta, etj do të përdoren dhe
- b. në mënyrë që të mos dëmtojë kalimtarët e rastit, objektet përreth, trafikun etj.

8.9 Kontraktuesi do të jetë përgjegjës për sigurinë e të gjitha aktiviteteve në vend punim.

### Neni 9 Personeli

9.1 Kontraktuesi duhet të punësoj personeli kryq dhe të përdor pajisje të identifikuar në tender e tij, për të kryer punë ose personeli tjetër dhe pajisje të aprovuara nga menaxheri i projektit. Menaxheri i Projektit do të aprovoj çdo zëvendësim të propozuar të personelit kryq dhe pajisjeve vetëm nëse kualifikimet e tyre përkatëse, ose karakteristikat janë në thelb të barabarta ose më të mirë se ato të propozuara gjatë tenderit.

### Neni 10 Siguria e ekzekutimit

10.1 Kontraktuesi do të, jo më vonë se dita e nënshkrimit të kontratës, furnizoj Autoritetin Kontraktues me siguri për ekzekutim të plotë dhe të mirë të kontratës. Shuma e sigurisë do të saktësohet në KVK. Siguria e ekzekutimit do të ndalet nga pagesa e Autoritetit Kontraktues për çfarëdo humbjeje që është pasojë e mosekzekutimit të plotë dhe të duhur të obligimeve kontraktore nga ana e Kontraktuesit.

10.2 Sigurimi do të vazhdoj të mbetet i vlefshëm 30 ditë pas lëshimit të Certifikatës së Pranimit të Përkohshëm.

10.3 Siguria e ekzekutimit të kontratës do të jetë në formën e dhënë në pjesën IV të kontratës.

**Neni 11 Përgjegjësia dhe Sigurimi i Kontraktuesit**

11.1 Nga data e fillimit e deri sa të lëshohet Certifikata e Korrigjimit të Defekteve, rrezqet e lëndimeve personale, vdekja, dhe humbja ose dëmtimi i pronës (përfshirë, pa kufizim, Punët, Implantet, Materiale, dhe Pajisjet) janë rreziqet e Kontraktuesit dhe pronës së afert.

11.2 Kontraktuesi duhet të siguroj një sigurim nga dita fillimit të punimeve deri në fund të periudhës garantuese të defekteve në shumat e përcaktuara në KVK për ngjarjet e mëposhme të cilat janë për shkak të rreziqeve të Kontraktuesit:

- (a) humbje ose dëmtim i Punëve, Implantëve dhe Materialeve;
- (b) humbje ose dëmtim i Pajisjeve;
- (c) humbje ose dëmtim i pronës (përveç Punëve, Implantëve, Materialeve dhe Pajisjeve) në lidhje me Kontratën; dhe
- (d) dëmtim ose vdekje e personellit të tij.

11.3 Kontraktuesi brenda 15 ditëve pas nënshkrimit të kontratës duhet t'i dërgojë Autoritetit Kontraktues policën dhe certifikatën për sigurim që ka për qëllim kompensimin e nevojshëm për të siguruar humbjen apo dëmtet e pësuar.

11.4 Në qoftë se kontraktuesi nuk ofron një sigurim të tillë atëherë kontrata do të konsiderohet e anuluar dhe kontraktuesi do të përfashtohet nga pjesëmarrja në aktivitetet e prokurimit për jo më pak se një vit.

11.5 Në qoftë se ekzistojnë arsye të mjaftueshme dhe bindëse për zgjedhjen e afatit të certifikatës mbi sigurim, Autoriteti Kontraktues mund të zgjasë afatin e caktuar për dorëzimin e certifikatës mbi sigurim ose të eliminojë sigurimin dhe të zbrisë gminim e shpërblimit nga fitimi i kontraktuesit.

**Neni 12 Programi**

12.1 Brenda kohës së specifikuar në KVK, kontraktuesi do t'i dorëzojë Menaxherit të Projektit një program për miratim. Programi do të përmblajë se paku me se vijon: mënyrën se si Kontraktuesi propozon ekzekutimin e punëve, afatin kohor që kërkohet për dorëzimin dhe miratim të vizatimeve, metodat e përgjithshme që do të zbatohet, dhe afatin kohor për secilin aktivitet të specifikuar.

12.2 Nëse menaxheri i projektit për me tepër kërkon modifikime në programin e punëve në kuadër të punëve të kontraktuara, kontraktuesi duhet ta rishikojë edhe njëherë programin dhe t'ia kthejë prapë Menaxherit të projektit. Kontraktuesi do të azhurnoj Programin në intervale jo më shumë se periudha e përcaktuar në KVK.

12.3 Për çdo pakënaqësi apo mosmarrëveshje në lidhje me modifikimin e programit, kontraktuesi do të sigurojë argument me shkrim Menaxherit të Projektit.

12.4 Paragjiftja e programit të tillë, duke përfshirë çdo shtesë nga menaxheri i projektit nuk do të zvogëloj ose të rris detyrimet e kontraktuesit sipas punëve të kontraktuara, si dhe çdo modifikim të përfshirë në programin e punimeve nuk do të rezultojë në ndonjë pagesë shtesë për kontraktuesin, nëse kjo ka ndodhur si pasojë e neglizhencës së kontraktuesit gjatë përpilimit të programit.

**Neni 13 Siguria në vend punish**

13.1 Kontraktuesi do të ketë të drejtën të ndaloj qasjen në vend-punish për çdo person i cili nuk është i përfshirë në zbatimin e kontratës, me përjashtim të personave të autorizuar nga Autoriteti Kontraktues.

13.2 Kontraktuesi do të sigurojë sigurinë në vend-punish gjatë gjithë periudhës së ekzekutimit dhe do të jetë përgjegjës për të marrë hapat e nevojshëm, në interes të punonjësve të tij, agjentëve të Autoritetit Kontraktues dhe palëve të treta, për të parandaluar çdo humbje ose aksident i cili mund të rezultojë nga kryerja e punëve.

13.3 Kontraktuesi do të marrë të gjitha hapat e domosdoshme, për përgjegjësinë e tij dhe me shpenzimet e tij, për të siguruar që strukturat dhe instalimet ekzistuese mbrohen, ruhen dhe mirëmbahen. Ai do të jetë përgjegjës për sigurimin, me shpenzimet e tij, ndërtimin, sigurinë, skemën dhe pajisjet e sigurisë të cilat janë të nevojshme për zbatimin e detyrave ose që me arsye mund të kërkohen nga Autoriteti Kontraktues.

**Neni 14 Ndërhyrja me trafikun**

14.1 Kontraktuesi do të sigurojë që punimet dhe instalimet nuk shkaktojnë dëme, ose pengojnë trafikun në, lidhjet e komunikimit të tilla si rrugët, hekurudhat, rruge ujore dhe aeroporte. Ai, në veçanti, do të marrë parasysh kufizimet në peshë kur zgjedh rrugët dhe automjetet.

14.2 Çdo masë të veçantë të cilën Kontraktuesi e konsideron të nevojshme, ose është kërkuar nga Autoriteti Kontraktues me qëllim të mbrojtjes apo për të përforcuar pjesët e rrugëve, urave, do të bartet në shpenzime të Kontraktuesit, pa marrë parasysh se ato kryhen në kryerjen nga Kontraktuesi. Kontraktuesi duhet të njoftojë Autoritetin kontraktues për çfarëdo masa të veçantë që ai synon të ndërmarret para se kryej ato. Riparimet e demtit të shkakuar në rrugë, ura nga transporti i materialëve apo pajisjeve do të jetë në shpenzime të Kontraktuesit.

#### Neni 15 Tatimi

15.1 Kontraktuesi është përgjegjës për të gjitha tatimet dhe detyrimet doganore në përputhje me Ligjin e Republikës së Kosovës.

15.2 Të gjitha tatimet dhe detyrimet tjera doganore konsiderohet se janë përfshirë në gëmin e kontraktuar.

15.3 Menaxheri i Projektit do të harmonizojë gëmin e kontraktuar nëse konstaton se ka ngritje të tatumëve dhe detyrimeve doganore brenda datës prej 28 ditësh para dorëzimit të tenderit dhe datës së fundit të vërtetimit të përfundimit të punëve.

15.4 Menaxheri i Projektit nuk do të lejojë ndryshimin e gëmit të kontraktuar për shkak të ngritjes së tatumëve dhe/ose ngritjes së detyrimeve doganore në qoftë se kjo ka ndodhur gjatë kohës sa ka qenë në vonesë kontraktuesit.

#### Neni 16 Kostoja e Riparimeve

16.1 Humbja ose dëmtimi i Punëve ose Materialëve që do të përfshihen në Punët në mes të Datës së fillimit dhe në fund të përfundimit të Defekteve do të rregullohet nga Kontraktuesi në koston e Kontraktuesit nëse humbja ose dëmtimi lind nga aktet ose mosveprimet e Kontraktuesit.

### FILLIMI DHE VONESAT

#### Neni 17 Fillimi i punëve

17.1 Kontraktuesi do të filloj punët brenda afatit kohor të specifikuar në KVK.

17.2 Kontraktuesi do të ndërtoj dhe instaloj Punët në pajtim me Specifikimet dhe Vizatimet dhe Punët do të kryhen në pajtim me Programin e dorëzuar nga Kontraktuesi, i përditësuar me miratimin e Menaxherit të Projektit, dhe do të plotësoj ato brenda afatit kohor të specifikuar në KVK.

#### Neni 18 Zgjatja e përfundimit të punës së ekzekutimit

18.1 Kontraktuesi mund të kërkojë zgjatje të përfundimit të punës së ekzekutimit nëse realizimi i kontratës së tij vonohet, ose pritet se do të vonohet, për ndonjë arsye:

- a) Autoriteti kontraktues ka dështuar t'i plotësojë obligimet e veta sipas kontratës;
- b) Forca madhore të përkuftizuar si në Nenin 38;

18.2 Brenda 15 ditësh pasi ka kuptuar se mund të ketë vonesë, Kontraktuesi duhet ta lajmërojë Autoritetin Kontraktues se ka për qëllim të bëjë kërkesë për zgjatje të përfundimit të punës së realizimit për të cilën ai konsideron se ka të drejtë dhe, përveç nëse ka ndonjë marrëveshje tjetër ndërmjet Kontraktuesit dhe Autoritetit Kontraktues, brenda 30 ditësh i jep Autoritetit Kontraktues të dhëna gjithëpërfshirëse ashtu që të mund të kontrollohet kërkesa.

18.3 Brenda 30 ditësh pas pranimit të detajeve sipas Nenit 18.2 Autoriteti Kontraktues do të lejojë me shkrim Kontraktuesit këtë zgjatje të përfundimit të punës së realizimit nëse mund të arsyetohet, ose në mënyrë prospective ose retrospektive, ose ta informojë Kontraktuesin që nuk i është dhënë e drejta për zgjatje të përfundimit të punës së ekzekutimit.

#### Neni 19 Dëmet e likuiduara

19.1 Kontraktuesi do të paguajë dëmet e likuiduara Autoritetit Kontraktues në normën ditore të cekur në KVK për çdo ditë që Data e Përfundimit është me vonesë Data e Kërkuar e Përfundimit. Shuma totale e dëmeve të likuiduara nuk duhet të tejkaloj shumën e përcaktuar në KVK. Autoriteti Kontraktues mund të zbresë dëmet e likuiduara nga pagesat për shkak të Kontraktuesit. Pagesa e dëmeve të likuiduara nuk do të ndikojë në detyrimet e Kontraktuesit.

19.2 Nëse Autoriteti Kontraktues ka fituar të drejtën e vlerës maksimale në bazë të nenit 19.1 ai mundet, pasi ta njoftojë Kontraktuesin:

22.4 Autoriteti kontraktues do të ketë të drejtë, ose nga vetë ose agjentit e tij, që të inspektojë, kontrollojë, masë dhe festojë komponentët, materialet, dhe pjesët e tyre, dhe të kontrollojë progresin e përgatitjes, fabrikimit apo

ndonjë arsye për vonesë në përmbyshjen e detyrave.

22.3 Kontraktuesi do të sigurojë që komponentët dhe materialet të dorëzohen në kohë në vend për të lejuar autoritetit kontraktues që të vazhdojë me pranimin e komponentëve dhe materialevë. Kontraktuesi konsiderohet se ka vlerësuar plotësisht vështirësitë që mund t'i hasë në këtë aspekt, dhe nuk do të lejohet që të paraqesë

22.2 Qëllimi i mbikëqyrjes është të kontrollojë cilësinë e punëve dhe cilësinë e materialevë të përdorura në

22.1 Autoriteti Kontraktues do të emërojë "Menaxherin e Projektit", të caktuar në KV, i cili do të jetë përgjegjës për mbikëqyrjen e ekzekutimit të punëve gjatë tërë kohës, duke filluar që nga dita e parë e fillimit të punëve e deri në skadimin e periudhës garantuase të defekteve dhe për raportim tek Autoriteti Kontraktues.

## Neni 22 Inspektimi dhe testimi

21.3 Edhe nëse janë pranuar teknikisht materialet apo artikujt që do të përfshihen në punë ose në prodhimin e komponentëve, ato mund të refuzohen dhe duhet të zëvendësohen menjëherë nga Kontraktuesi nëse ndonjë kontrollim tjetër zbulon defekte ose gabime. Kontraktuesit mund t'i jepet mundësia t'i riparojë dhe t'i përmirësojë materialet dhe artikujt që janë refuzuar, por këto materiale dhe artikujt do të pranohen për inkuorrim në punë vetëm nëse janë riparuar.

21.2 Të gjitha pranimet teknike preliminare do të jenë objekt i një kërkesë të dërguar nga Kontraktuesi tek Autoriteti Kontraktues. Kërkesa duhet të referohet numrit të kontratës, numrin e Lotit dhe vendin ku do të zhvillohet pranimi i tillë, sipas rasis. Komponentët dhe materialet e specifikuar në kërkesë duhet të certifikohen nga autoriteti kontraktues se plotësojnë kërkesat për këtë pranim para se të inkuororohen në punë.

21.1 Punët, komponentët dhe materialet do të jenë në përputhje me specifikimet, vizatimet, sondazhet, modellet, mostrat, strukturat dhe kërkesat tjera në kontratë dhe do të mbahen në dispozicion të Autoritetit kontraktues për qëllime identifikimi gjatë gjithë periudhës së realizimit.

## Neni 21 Origjina dhe cilësia e punimeve dhe materialevë

20.3 Sipas kërkesës, Kontraktuesi do ta sigurojë Autoritetin Kontraktues me informacionin e duhur për të mbajtur regjistrin e punës në mënyrën e duhur.

tij.

20.2 Shënimet e bëra në regjistrin e punës, si punë në progres, duhet të nënshkruhen nga Autoriteti Kontraktues dhe të bashkë-nënshkruhen nga Kontraktuesi ose përfaqësuesi i tij. Nëse Kontraktuesi refuzon, ai do të komunikojë pikëpamjet e tij ndaj Autoritetit Kontraktues në afat prej 15 ditësh pas datës në të cilën janë regjistruar të dhënat apo deklaratat kundërshtuese. Nëse Kontraktuesi dëshon që të nënshkruajë ose të paraqesë pikëpamjet e tij brenda periudhës së lejuar, do të konsiderohet se Kontraktuesi pajtohet me shënimet e paraqitura në regjistrin e punës dhe shqyrtojë regjistrin e punës në çdo kohë dhe mund, pa hequr dokumentin, të bëjë ose të marrë një kopje të shënimeve të cilat ai i konsideron të nevojshme për informacionin e

duhet bere Kontraktuesit.  
deklaratat e hollësisme të të gjitha elementeve sasiorë dhe cilësorë të punës së bërë dhe furnizimit e dorëzuarat dhe të përdorura, të afra për tu kontrolluar në vend-punishite dhe të rëndësishme në llogaritjen e pagesave që

kyera në vend, mostrat e dërguara, rrethana e paparashikuarat si dhe urdhrat dhëne Kontraktuesit.  
kushtet e motit, ndërprerjet e punës që detyrohen nga moti me shi, orët e punës, numrin dhe llojin e puntorëve të punësuar në vend-punishite, materialet e furnizuarat, pajisjet në përdorim, pajisjet jo në gjendje pune, testet e

20.1 Një regjistrin i punës do të, përveç kur parashikohet ndryshe nga KV, mbahen në vend-punishite nga ana e Kontraktuesit, i cili do të mbaje të pakten informacionin e mëposhtëm:

## Neni 20 Regjistrin i punës

### MATERIALI DHE MJESHTRITË

punimeve.

- (a) konfiskoje garancinë e realizimit, dhe / ose
- (b) të ndërprejë kontratën, dhe
- (c) të hyjë në një kontratë me një palë të tretë në koston e Kontraktuesit për ofrimin e bilancit të

26.1 Autoriteti Kontraktues do të bëjë pagesë paradhënie Kontraktuesit të shumave të përcaktuara në KVK nga data e caktuar në KVK kundër dispozitës nga Kontraktuesi i një Garantioni të Pakushtëzuar Bankar në një formë të

**Neni 26 Parapajimi**

25.2 Në rast të kontratës paushalle, Përkritimi i Aktivitetit duhet të përmbaj aktivitetet me gjinim për punët e kryera nga ana e Kontraktuesit. Përkritimi i Aktivitetit përdoret për monitorim dhe kontroll të kryerjes së aktiviteteve në bazë të të cilave Kontraktuesi do të paguhet. Nëse pagesa për Materiale në vend punim do të bëhet veg e veg, Kontraktuesi do të tregoj shpërndarjen e Materialeve në vend punim veçmas në Përkritimin e Aktivitetit.

25.1 Paramasa dhe paralogaria duhet të përmbajë pajisje për ndërtim, instalim, testim, dhe punën e komisioneve që duhet të kryhet nga ana e Kontraktuesit. Paramasa dhe paralogaria përdoret për të llogaritur gjinim e kontratës. Kontraktuesi do të paguhet për sasinë e punës së kryer në normën e Paramasës dhe Paralogarisë për çdo artikull.

**Neni 25 Paramasa dhe Paralogaria**

24.4 Pagesat që duhet të bëhen sipas faturës së lëshuar nga Kontraktuesi do të bëhen në llogarinë bankare të dhënë në Pjesën V, Identifikimi Financiar, i kësaj kontrate që e plotëson Kontraktuesi. I njëjti formular, që i bashkëngjitet kërkesës për pagesë, duhet të përdoret për t'i raportuar ndryshimet në llogarinë bankare.

24.3 Artikujt e Punëve për të cilat nuk është dhënë normë apo gjinim nuk do të paguhen nga Autoriteti Kontraktues dhe do të konsiderohen të mbuluar nga norma dhe gjinimet tjera në Kontratë.

24.2 Pagesat do të rregullohen për zbritje për pagesat paradhënie dhe të mbajtes. Autoriteti Kontraktues duhet të paguaj Kontraktuesit shumën e certifikuar nga Menaxheri i Projektit brenda 30 ditëve nga data e çdo certifikate. Nëse Autoriteti Kontraktues bën një pagesë me vonesë, Kontraktuesit do ti paguhet interes për pagesë me vonesë në pagesën e ardhshme. Interesi do të llogaritet nga data në të cilën pagesa duhet të ishte bërë, deri në datën kur pagesa është bërë me vonesë, e rregulluar sipas bankave vendase për kredi në sektorin e ndërtimit.

24.1 Pagesat do të bëhen në Euro.

**Neni 24 Pagesa**

**PAGESAT**

23.3 Nëse palët në kontratë vlerësojnë se ndërtimet substanciale të punëve janë bërë të nevojshme për shkak të gabimeve të tilla ose të përjashtimeve të cilat substancialisht ndikojnë në gjinim e kontratës, atëherë Menaxheri i Projektit në bashkëpunim me autoritetin kontraktues do të korrigojnë dhe kompensojnë situatën sipas Ligjit të Prokurimitin Publik.

23.2 Nëse Menaxheri i Projektit vëren ekzistimin e disa gabimeve apo lëshimeve, gofshin ato në skica apo në specifikim teknik, ai/ajo do t'i evitoj menjëherë dhe do t'i konsideroj pasofat.

23.1 Kontraktuesi pa humbur kohë do të informojë Menaxherin e Projektit, në qoftë se vëren ndonjë gabim apo lëshim në skica (vizatime) apo edhe në specifikim gjatë kryerjes së punëve duke ia tërhequr vërejtjen se ato mund të ndikojnë me vone në kualitetin e punëve.

**Neni 23 Paralajmërim i hershëm**

22.6 Nëse Autoriteti Kontraktues dhe Kontraktuesi nuk pajtohen për rezultatet e testit, secili do të japë një deklaratë për pikëpamjet e tij ndaj fjetit brenda 15 ditëve pas ngritjes së mosmarrëveshjes së tillë. Autoriteti kontraktues ose Kontraktuesi mund të kërkojnë që këto teste të përsëriten në të njëjtat kushte dhe rrethana, ose nëse ndonjëra palë kërkon, nga një ekspert që zgjidhet me pëlqimin e përbashkët. Të gjitha raportet e testimit do të dorëzohen autoritetit kontraktues i cili do t'i komunikojë rezultatet e këtyre testeve pa vonesë të Kontraktuesit. Rezultatet e ri-testimit do të jenë përfundimtare. Kostoja e ri-testimit do të bartet nga pala pikëpamja e të cilit dëshmohet se është gabim nga ri-testimit.

22.5 Nëse komponentët dhe materialet i kanë kaluar testet, Autoriteti kontraktues do ta njoftojë Kontraktuesin ose do të miratofë certifikimin e procedurës lidhur me këtë.

prodhimt të çfarëdo artikulli që përgatitet, fabrikohet ose prodhohet për ofrimin e sipas kontratës, në mënyrë që të përcaktojnë nëse komponentët, materialet dhe cilësinë dhe sasinë e kërkuar. Kjo do të bëhet në vendim e prodhimt, fabrikim, përgatitjes ose në vend-punishite ose në ndonjë vend tjetër, sig mund të specifikohet në kontratë.

- praneshmë për Autoritetin Kontraktues në sasi dhe vlerë të barabartë me parapagim. Garancia do të mbetet në fuqi deri sa të bëhet pagesa e parë, por shuma e garancisë duhet të reduktohet në mënyrë progresive nga shuma që paguhet nga Kontraktuesi. Interesi nuk do të paguhet për parapagim.
- 26.2 Kontraktuesi do të përdorin parapagimin vetëm për të paguar Pajisjet, materialet dhe shpenzimet e tjera të nevojshme posaçërisht për kryerjen e punëve. Kontraktuesi duhet të dëshmojë se pagesa paradhënie është përdorur në këtë mënyrë me furnizim të kopjeve të faturove ose dokumenteve të tjera për Menaxherin e Projektit.
- 26.3 Parapagim do të paguhet duke zbritur shuma proporcionale nga pagesat përmirëshe për shkak të Kontraktuesit, pas orarit të përqindjeve të përfunduar të Punëve në bazë të pagesës.
- Neni 27 Mbatja e Parasë**
- 27.1 Shuma, e specifikuar në KV, do të ndalet nga çdo pagesë e Kontraktuesit deri në përfundim e tërë të Punëve. Kjo shume në asnjë rast nuk do të tejkalojë 10% e vlerës totale të kontratës origjinale. Kontraktuesi mund të zëvendësojë paratë e mbajtura me garancion bankar "me kërkese".
- 27.2 Shuma e mbajtur ose garancia e mbajtes do të paguhet brenda 30 ditësh nga dita e lëshimit të deklaratës së Illogarisë përfundimtare të referuar në Nenin 29.
- Neni 28 Vërtetimet e pagesës**
- 28.1 Kontraktuesi do të dorëzojë Menaxherit të projektit raportet mujore të gëmimeve të vlerësuar të punëve të përfunduara me minus shumën kumulative të vërtetuar më parë.
- 28.2 Menaxheri i Projektit do të kontrollojë punën e kryer të kontraktuesit për të vërtetuar cilësinë e punës dhe vërteton shumën që duhet të i paguhet kontraktuesit.
- 28.3 Vlera e punës së kryer do të përcaktohet nga Menaxheri i Projektit.
- 28.4 Vlera e punës së përfunduar përfshin:
- a) Në rastin e Kontratës së Paramasës dhe Paraillogarisë, vlerën e sasisë së punës në Paramasë dhe Paraillogari që është përfunduar; ose
- b) Në rast të kontratës paushalle, vlera e punës së ekzekutuar do të përbëjë vlerën e aktiviteteve të përfunduara në Përshtkrimin e Aktivitetit.
- 28.5 Vlera e punës së përfunduar përfshin vlerësimin e ndryshimeve dhe shkaqeve për kompensim.
- Neni 29 Logaritja përfundimtare**
- 29.1 Kontraktuesi jo më vonë se 90 ditë pas lëshimit të certifikatës përfundimtare të pranimit, do të dorëzojë tek Menaxheri i Projektit një draft të deklaratës së Illogarisë përfundimtare me dokumentet mbështetëse që tregojnë në detaje vlerën e punës së bërë në përpunime me kontratën, së bashku me të gjitha shumat e mëtejshme të cilën Kontraktuesi konsideron se duhet paguar sipas kontratës, në mënyrë që Menaxheri i Projektit të përgatis deklaratën e Illogarisë përfundimtare.
- 29.2 Brenda 30 ditëve pas pranimit të draft-deklaratës së Illogarisë përfundimtare dhe të gjithë informacionit të kërkuar në mënyrë të arsyeshme për vërtifikimin e saj, Menaxheri i Projektit do të përgatisë deklaratën e Illogarisë përfundimtare, e cila përcakton:
- a) Shumën e cila sipas opinionit të tij duhet të paguhet sipas kontratës; dhe
- b) pas evidentimit të shumave të paguara paraprakisht nga Autoriteti Kontraktues dhe i të gjitha shumave të cilat i takojnë Autoritetit Kontraktues sipas kontratës, bilanci, nëse ka, nga Autoriteti Kontraktues tek Kontraktuesi, ose nga Kontraktuesi tek Autoriteti Kontraktues, sipas mund të jete rasti.
- 29.3 Menaxheri i Projektit do të lëshojë të autoriteti kontraktues ose të përtaqësuesi i tij i autorizuar, dhe të Kontraktuesit, deklaratën e Illogarisë përfundimtare që paraget shumën përfundimtare për të cilën duhet paguar Kontraktuesi në bazë të kontratës. Autoriteti kontraktues ose përtaqësuesi i tij i autorizuar dhe Kontraktuesi duhet të nënshkruajnë deklaratën e Illogarisë përfundimtare; si një njohje e vlerës së plotë dhe përfundimtar të punës së realizuar sipas kontratës dhe menjëherë do të dorëzojë një kopje të nënshkruar të Menaxherin e Projektit.

33.4 Pas pranimi të përkohshëm të punëve, Kontraktuesi i gmonton dhe i heq strukturat e përkohshme dhe materiale që nuk kërkohen më për përdorim përkthazi me realizimin e kontratës. Ai gjithashtu do të heqë ndonjë mbeturinë apo pengesë dhe do të bëjë ndonjë ndryshim të gjendjes së vendit të pranimi siç kërkohen në kontratë.

33.3 Nëse autoriteti kontraktues nuk arrin ose të leshtë certifikatën e pranimi të përkohshëm ose të refuzojë furnizimet brenda një periudhe prej 30 ditësh, ai do të konsiderohet se ka lëshuar certifikatën në ditën e fundit të asaj periudhe.

- a) Të leshtë kontraktuesit certifikatën e pranimi të përkohshëm me një kopje për Autoritetin kontraktues duke thënë, nëse kjo është e përshtatshme, rezervat e tij, dhe përveç tjerash, edhe datën në të cilën sipas mendimit të tij janë përfunduar punët në pajtim me kontratën dhe janë të gatshme për pranim të përkohshëm; ose
- b) të refuzojë aplikacionin, duke i dhënë arsyt e tij dhe duke specifikuar veprimin të cillin, sipas mendimit të tij i kërkon nga Kontraktuesi për ta lëshuar certifikatën.

33.2 Kontraktuesi mund të aplikojë, duke njoftuar Autoritetin Kontraktues, për një certifikatë të pranimi të përkohshëm jo më herët se 15 ditë para se punët, sipas mendimit të Kontraktuesit, të jene të gatshme për pranim të përkohshëm. Autoriteti kontraktues brenda 30 ditësh pas pranimi të aplikacionit të Kontraktuesit ose:

33.1 Punimet do të merren përsipër nga Autoriteti kontraktues kur të kenë kaluar në mënyrë të kënaqshme testet për pranim dhe të jete lëshuar, ose konsiderohet të jete lëshuar, një certifikatë e pranimi të përkohshëm.

### Neni 33 Pranimi i përkohshëm

32.2 Punët të cilat nuk plotësojnë kushtet e kontratës, duhet, nëse kërkohet, të shkatërrohen dhe rindërtohen nga kontraktuesi ose të riparohen, sipas kërkesës së Autoritetit Kontraktues, përndryshe kjo do të bëhet pas njoftimit të duhur në shpenzime të Kontraktuesit, me urdher të Autoritetit Kontraktues.

32.1 Punët nuk do të pranohen deri sa të jene kryer verifikimet dhe testet e caktuara në shpenzime të Kontraktuesit. Kontraktuesi duhet të njoftojë Autoritetin Kontraktues për datën në të cilën verifikimi dhe testet të tilla mund të fillojnë.

### Neni 32 Testet për përfundimin

31.1 Verifikimi i punëve nga Autoriteti Kontraktues me qëllim të pranimi të përkohshëm ose final do të bëhet në prami të Kontraktuesit. Mungesa e kontraktuesit nuk do të jete pengesë për verifikimin me kusht që Kontraktuesi të jete informuar prej të paktën 30 ditëve para datës së verifikimit.

### Neni 31 Parimet e përgjithshme

## PRANIMI DHE PËRGJEGJËSIA MBI DEFEKTET

30.2 Nëse një ngjarje e tillë ndodh, atëherë Çmimi i Kontratës do të rregullohet po ashtu.

- (a) Autoriteti Kontraktues nuk lejon gasje në një pjesë të vend ndërtimit data e posedimit e specifikuar në KVK.
- (b) Menaxheri i Projektit urdheron shtyrje pa dhënë llogari për këtë, ose vonohet apo nuk i jep skicat (vizatimet, specifikacionet) apo udhëzimet e duhura për kryerjen e punëve të kontraktuara në afatin e caktuar si në kontratë.
- (c) Menaxheri i Projektit urdheron kontraktuesin që t'i zbulojë ose kryejë testet në punën përfundimtare, e cila mandej zbulohet se nuk ka pasur defekt.
- (d) Kontraktuesit tjerë, autoritetet publike, shërbimet komunale ose Autoriteti Kontraktues shkaktojnë vonesë apo shpenzime shtesë për Kontraktuesin.
- (e) Parapagimi vonohet.
- (f) Menaxheri i Projektit pa arsye të justifikuar vonohet në lëshimin e vërtetimit për përmbyshje të kontratës.
- (g) Kontraktuesi has në pengesa për kryerjen e aktiviteteve të punëve të kontraktuara të cilat pengesa nuk janë për shkak të joprofesionalizmit të Kontraktuesit.

30.1 Shkage për kompensim konsiderohen ngjarjet si në vijim:

### Neni 30 Shkaget për kompensim

**Neni 34 Përgjegjësia mbi Defektet**

34.1 Kontraktuesi do të jetë përgjegjës për mënjanimin e defekteve, ose dëmtimeve, në ndonjë pjesë të punëve të cilat mund të shfaqen apo shfaqen gjatë periudhës së defekteve dhe të cilat lindin nga ose:

- a) përdorimin i impiantit ose materialeve të dëmtuara ose mjeshtrëria ose dizajni i gabueshme i Kontraktuesit; dhe / ose
- b) qdo veprim apo mosveprim i Kontraktuesit gjatë periudhës së defekteve.

34.2 Kontraktuesi me shpenzime të vëllimshme do të përmirësojë defektin ose dëmtimin sa më shpejt të jetë e mundur. Periudha mbi përgjegjësinë e defekteve për të gjitha zëvendësimet ose rinovimet do të fillojë nga data kur zëvendësimi ose rinovimi është bërë për kënaqësinë e mbikëqyrësit. Nëse kontrata mundëson praninë të pjesëshëm, periudha e defekteve do të vazhdohet vetëm për atë pjesë të punimeve e cila është ndikuar nga ndërtimi apo rinovimi.

34.3 Nëse shfaqet ndonjë defekt ose ndodh ndonjë dëm gjatë periudhës së përmendur, autoriteti kontraktues ose menaxheri i projektit do ta njoftojë Kontraktuesin. Nëse Kontraktuesi nuk arrin të korrigjojë një defekt ose një dëm brenda atarit kohor të përcaktuar në njoftim, autoriteti kontraktues mund të:

- a) të kryejë vetë punën, ose të punësojë dikë tjetër për kryerjen e punimeve, në rrezik dhe kosto të Kontraktuesit, në të cilin rast kostoja e shkakuar nga autoriteti kontraktues do të zbritet nga pagesat e pritura ose nga garancitë që mbahen ndaj Kontraktuesit ose nga të dy; ose
- b) të ndërpresë kontratën.

34.4 Në rastet urgjente, kur kontraktuesi nuk mund të arrijë menjëherë ose, pasi është aritur, nuk është në gjendje që të marrë masat e nevojshme, autoriteti kontraktues ose Menaxheri i projektit mund të kryejnë punën në kuriz të Kontraktuesit. Autoriteti kontraktues ose Menaxheri i projektit duhet të informojë sa më shpejt që të jetë e mundur Kontraktuesin për veprimin e marrë.

34.5 Periudha e përgjegjësisë së defekteve do të parasihet në KVK dhe specifikimet teknike. Nëse kohëzgjatja e periudhës së përgjegjësisë së defekteve nuk është e specifikuar, ajo do të jetë 365 ditë. Periudha e përgjegjësisë së defekteve do të fillojë në datën e pranimit të përkohshëm.

**Neni 35 Pranimi përfundimtar**

35.1 Pas skadimit të periudhës së garancisë ose, në rastet kur ka më tepër se një periudhë, pas skadimit të periudhës së fundit, dhe atëherë kur të jenë zgjidhur të gjitha defektet apo dëmet, autoriteti kontraktues do të lëshojë Kontraktuesit një certifikatë të pranimit përfundimtar, me një kopje Autoritetit kontraktues, duke cekur datën në të cilën Kontraktuesi i ka plotësuar obligimet e tij sipas kontratës dhe në mënyrë të tillë që autoriteti kontraktues të jetë i kënaqur. Certifikata përfundimtare e pranimit do të lëshohet nga autoriteti kontraktues brenda 30 ditësh nga skadimi i periudhës së garancisë ose menjëherë pasi riparimet eventuale që janë kërkuar sipas Nenit 34 të jenë përfunduar në mënyrë të tillë që të jetë i kënaqur autoriteti kontraktues.

35.2 Punët nuk do të konsiderohen se janë realizuar plotësisht derisa të jetë nënshkruar certifikata përfundimtare e pranimit nga Menaxheri i Projektit dhe të jetë dorëzuar tek autoriteti kontraktues, e një kopje tek Kontraktuesi.

35.3 Pa marrë parasysh lëshimin e certifikatës përfundimtare, Kontraktuesi dhe autoriteti kontraktues do të mbeten të detyruar për plotësimin e obligimeve që dalin sipas kontratës para lëshimit të certifikatës përfundimtare të pranimit dhe të cilat kanë mbetur të përcaktuar në kohën kur lëshohet certifikata përfundimtare e pranimit. Natyra dhe masa e obligimeve të tilla do të përcaktohen duke iu referuar dispozitave të kontratës.

**SHKELJA E KONTRATËS DHE SHKËPUTJA**

**Neni 36 Shkelja e kontratës**

36.1 Pata ka shkelë kontratën nëse nuk arrin të shlyejë ndonjë nga obligimet e veta me kontratë.

36.2 Në rastet kur ndodh një shkelje e kontratës, pata e dëmtuar do të ketë të drejtë për këto kompensime:

- a) dëmet; dhe/ose
- b) ndërprerjen e kontratës.

36.3 Përveç masave të sipërpërmendura, mund të jepen dëmshpërblime. Ato mund të jenë:

- i. Obligimet dhe përgjegjësitë e kontraktuesit do të pezullohen deri sa të arrihet niveli i mundësisë objektive së përmbyshjes së tyre.
- ii. Gjatë pezullimit dhe në lidhje me punët e pezulluara, të gjitha shpenzimet lidhur me riparimin e pajisjeve teknike, akomodimit të personelit dhe shpenzimet tjera të ngjashme i bart kontraktuesi.
- iii. Brenda pesëmbëdhjetë 15 ditë, duke llogaritur nga dita e ngjarjes që përcakton Forcën Madhore, Menaxheri i Projektit në bashkëpunim me Autoritetin Kontraktues ta paguajë kontraktuesin, Afati për përmbyshje të obligimeve nga Kontraktuesi të detyrimeve të kontratës mund të zgjatet edhe për një periudhë për aq sa ka zgjatur periudha e pezullimit.
- iv. Në qoftë se kontraktuesi për një kohë të gjatë është bërë i pa aftë, për shkak të Forcës Madhore, për t'i kryer obligimet dhe përgjegjësitë e parapara me kontratë, Autoriteti Kontraktues brenda shtatë 7 ditë mund ta njoftojë me shkrim kontraktuesin për ndërprerjen e kontratës.

38.2 Në rast se ndodh ndonjëra nga ngjarjet që përcakton Forcën Madhore dhe kjo i bën të pamundur punëmatësit kryerjen e obligimeve dhe përgjegjësitë të parapara me kontratë, punëmatësi sa më shpejtë që është e mundur duhet t'i sigurojë punëdhënësit një deklaratë me shkrim me të dhënat e plota lidhur me ngjarjen. Në këtë rast aplikohen dispozitat si në vijim:

38.1 "Force Madhore" sig përdoret këtu mendohet në rregullimet industriale, gregullimet civile, luftërat, eksplozimet, tërmeti, zjarret, vërshimet, epidemitë etj e shkakuar jo me fajin apo neglizhimin e palëve kontraktuese, e paparashikueshme dhe jashtë kontrollit të palëve kontraktuese.

#### Neni 38 Forca madhore

37.5 Në qoftë se kontrata shkëputet, Kontraktuesi do të ndërpres punën menjëherë, do të sigurojë vend punim dhe ta lirojë vend punim brenda 15 ditëve nga përfundimi i periudhës së njoftimit.

37.4 Nëse për shkak të fajit të palës së tretë krijohen rrethana emergjente objektive dhe kjo e pengon përmbyshjen e detyrimeve të kontratës, Menaxheri i Projektit me pëlqimin e Kontraktuesit do të bëjë vazhdimësinë e përmbyshjes së punëve sa më parë që është e mundur. Menaxheri i Projektit do të bëjë vlerësimin e punës së kryer pjesërisht, do të kërkojë nga kontraktuesi të largohet nga zona e punës dhe ta lënë atë në një gjendje të mirë. Menaxheri i Projektit duhet të paguajë kontraktuesin për punët e kryera deri në momentin e marrjes së njoftimit me shkrim për ndërprerje.

37.3 Kur pala tjetër kontraktuese bën shkelje të kontratës për rastë të tjera nga ato të parapara me Nenin 37.2, Menaxheri i Projektit do të vlerësojë nëse shkelja materiale e kontratës paraqet bazë për shkelje të kontratës.

- a. Kontraktuesi ndërpre punën për 15 ditë rresht pa qenë e përfshirë kjo ndërprerje në programin e punës si dhe pa autorizim të menaxherit të projektit;
- b. Menaxheri i projektit urdhëron Kontraktuesin pa arsye të justifikuar të ndërpresë apo pezullojë aktivitetin e punëve të kontraktuara për më shumë se 15 ditë pune; ose marrëveshjet e arritura mbi pagesat për shkak të kontraktuesit për kosto të vonës;
- c. Autoriteti Kontraktues ose Kontraktuesi falimenton apo hyn në likuidim tjetër nga rindërtimi ose shkrirja;
- d. Pagesa e vërtetuar nga Menaxheri i Projektit, nuk paguhet nga Autoriteti Kontraktues brenda 30 ditësh nga data e certifikatës së Menaxherit të Projektit;
- e. Menaxheri i Projektit njofton se mos korrigjimi i defekteve është shkelje e kontratës dhe Kontraktuesi nuk arrin t'i korrigjojë brenda 30 ditëve të përcaktuara nga ana e Menaxherit të Projektit;
- f. Kontraktuesi vonohet në përmbyshjen e kontratës për numrin e ditëve për të cilat shuma minimale e dëmve të likuiduara mund të paguhet.

37.2 Shkelja themelore e kontratës do të përfshijnë, por nuk do të kufizohet në:

37.1 Autoriteti Kontraktues ose Kontraktuesi mund të shkelus Kontraten në qoftë se pala tjetër shkakton një shkelje themelore të Kontratës.

#### Neni 37 Shkëputja e kontratës

36.4 Mbulimi i dëmeve, pagesat apo shpenzimet që rezultojnë nga zbatimi i masave të parapara në këtë nen do të zbatohen duke u zbritur nga shumat që duhet t'i paguhen Kontraktuesit, nga depozita, ose me pagesë nga siguria

- a) dëme të përgjithshme; ose
- b) dëme të likuidueshme.

**Neni 39** Pagesa pas shkëputjes së kontratës

39.1 Nëse kontrata ndërpritet për shkak të shkeljes materiale të kontratës nga ana e kontraktuesit, Menaxheri Projektes do të përpiqet shkresën mbi vlerësimin e punës së përfunduar dhe materialit e porositura duke i llogaritur ato me minus pagesat në avans që janë marrë para datës së lëshimit të shkresës në fjalë dhe minus përfundimin e vlerësuar të punëve të pakryera, siç është cekur në KVK. Dëmet shtesë të likuidimit nuk do të aplikohen. Nëse shuma totale e borxhit të Autoritetit Kontraktues tejkalon ndonjë pagesë si borxh ndaj kontraktuesit, diferenca do të jetë obligim borxhi ndaj Autoritetit Kontraktues.

39.2 Nëse kontrata ndërpritet për shkak të interesit të Autoritetit Kontraktues ose shkeljes materiale bazë të kontratës nga Autoriteti Kontraktues, Menaxheri i Projektit do të lëshoj një certifikatë për vlerën e punës së bërë, materialit e porositura, koston e arsyeshme të heqjes së Pajisjeve, riatdhësimin e personelit të Kontraktuesit i punësuar vetëm për Punët, shpenzimet e Kontraktuesit për mbrojtjen dhe sigurimin e Punëve dhe pagesat në avans të marra deri në datën e certifikatës.

**Neni 40** Prona

40.1 Të gjitha materialit dhe pajisjet e ndërtimit në vend punim, Implantet, Punët e Përkohshme, dhe Punët do të konsiderohen të jenë pronë e Autoritetit Kontraktues nëse Kontrata ndërpritet për shkak të gabimit të Kontraktuesit.

**Neni 41** Lirimi nga Ekzekutimi

41.1 Në goftë se pamundësohet përmirësimi i luftimeve apo ndonjë rasti tjetër jashtë kontrollit të Autoritetit Kontraktues ose Kontraktuesit, Menaxheri i Projektit do të vërtetojë këtë. Kontraktuesi do të sigurojë vend punim dhe do të ndërpre punën sa më shpejt që është e mundur pas pranimit të këtij vërtetimi dhe do të paguhet për punët e kryera para pranimit të tij dhe për punët e kryera më pas për të cilat është arritur marrëveshje.

**ZGJIDHJA E MOSMARRRËVESHJEVE**

**Neni 42** Zgjidhja midësore e mosmarrëveshjeve

42.1 Palet do t'i bëjnë të gjitha përpjekjet për të zgjidhur në mënyrë midësore të gjitha mosmarrëveshjet që mund të ndodhin ndërmjet tyre. Sapo të shtaqet ndonjë mosmarrëveshje, Palet do ta lajmërojnë njëra tjetër me shkrim për pozitën e tyre në mosmarrëveshje dhe për ndonjë zgjidhje që ata konsiderojnë se është e mundshme. Nëse citado Palet e shen të dobishme, palet do të takohen dhe të mundohen ta zgjidhin mosmarrëveshjen. Palet do të i përgjigjet kërkesës për zgjidhje midësore brenda 15 ditësh pas kërkesës. Përlidhja maksimale që jepet për arritjen e kësaj zgjidhjeje do të jetë 30 ditë nga fillimi i procedurës. Nëse përpjekja për të arritur zgjidhje midësore dështon ose nëse Palet dështon të përgjigjet me kohë ndaj kërkesave për zgjidhje, të dyja palet do të jenë të lira të vazhdojnë në fazën e ardhshme të procedurës së zgjidhjes së mosmarrëveshjes duke e lajmëruar tjetrën.

**Neni 43** Zgjidhja e mosmarrëveshjeve me procedurë gjyqësore

43.1 Nëse nuk mund të arrihet zgjidhje brenda 30 ditësh nga fillimi i procedurës midësore për zgjidhje të mosmarrëveshjes, secila palë mund të kërkojë:

- a) ose vendim nga gjyqi;
- b) kurdo që palet pajtohen vendim arbitrim në pajtim me KVK.

43.2 Para nënshkrimit të kontratës palet duhet të vendosin për mënyrën e zgjidhjes së mosmarrëveshjes, gjykatara apo arbitrim.

# KUSHITET E VEÇANTA

Numri i kontratës: 615-25-8096-5-1-1/C1238

KVK në vijim do të plotësojnë dhe/ose ndryshojnë KPK. Sa herë që ka një konflikt, dispozitat këtu do të mbizotërojnë mbi ato të KPK.

Kushitet e Përgjithshme të Kontratës		Amandamentet/Modifikimet i Nentit përkatës në KPK	
Përshkrimi i nentit	Nent. Nr.		
Ligji i zbatueshëm dhe gjuha	2.1	Ligjet e Kosovës që janë në fuqi do të zbatohen për të gjitha gjuhët që nuk mbulojnë nga dispozitat e kontratës. Juridiksioni do të jetë gjykatat përkatëse në Prishtinë.	
	2.2	Gjuha e përdorur do të jetë Gjuha Shqipe.	
Siguria e ekzekutimit	10.1	Shume e sigurisë së ekzekutimit është Shume e sigurisë së ekzekutimit është 137,372.19€ me vlefshmeri prej duke filluar nga data e nënshkrimit të kontratës deri më 20.04.2026.	
Përgjegjësia dhe Sigurimi i Kontraktuesit	11.2	<p>(a) Nëse ndodh ndonjë humbje apo dëmtim lidhur me punët, ndonjë pjesë të tyre, materialet apo implantin gjatë periudhës mbi të cilën kontraktuesi është përgjegjës për përkujdesjen e tyre, për gfarado arsye, përpos rreziqeve të definuara sipas nentit 38 të KPK, kontraktuesi korrigjon humbjen apo dëmtimin e tillë nën shpenzimet e veta, në mënyrë që punët e përhershme në çdo aspekt të jenë në përputhje me dispozitat e kontratës sipas kërkesave të menaxherit të kontratës. Kontraktuesi siguron punët, së bashku me materialin dhe implantin gjër në koston e zëvendësimit të plotë; Nëse ndodh ndonjë humbje apo dëmtim i Pajisjeve një (b) Nëse ndodh ndonjë humbje apo dëmtim i pronës (përveç Punëve, Implantëve, Materialeve dhe Pajisjeve) në lidhje me kontratën shuma minimale është 15,000 euro për çdo ndodhi, kurse numri i ndodhivë është i pakufizuar.</p> <p>(c) Nëse ndodh ndonjë dëmtim i pronës (përveç Punëve, Implantëve, Materialeve dhe Pajisjeve) në lidhje me kontratën shuma minimale është 15,000 euro për çdo ndodhi, kurse numri i ndodhivë është i pakufizuar.</p> <p>(d) Nëse ndodh ndonjë dëmtim personal ose vdekje: (i) e punëtorëve të Kontraktuesit: 50,000 euro për çdo ndodhi, kurse numri i ndodhivë është i pakufizuar (ii) e personave të tjerë: 50,000 euro për çdo ndodhi, kurse numri i ndodhivë është i pakufizuar</p>	
Programi	12.1	Kontraktuesi do ta dorëzoj për aprovim Programin për Punët brenda 5 ditëve nga data e Nënshkrimit të kontratës.	
	12.2	Periudha për Programin e azhurnuar është 5 ditë	
Fillimi i punëve	17.1	Data e përfundimit e të gjitha Punëve do të jetë sipas planit dinamik e që është 120 ditë nga nënshkrimit i kontratës.	
	17.2	Data e përfundimit e të gjitha Punëve do të jetë 120 ditë.	

19.1	Dëmet e likuiduara	19.1	Shuma maksimale e dëmeve të likuiduara për të gjitha Punët është 10% e Çmimit final të Kontratës përfundimtar të Kontratës për ditë.
20.1	Regjistrimi i punës	20.1	Një regjistër i punës do të mbahet në vend-punishite nga ana e Kontraktuesit
22.1	Inspektimi dhe testimi	22.1	Menaxheri i Projektit është do të caktohet nga ZKA brenda 5 ditësh
26.1	Parapagimi	26.1	Shuma e Parapagimit është: N/A
27.1	Mbajtja e Parase	27.1	Shuma e parave të mbajtura është: N/A
30.1	Shkabet për kompensim	30.1	Data e posedimit të vend punimit do të jetë 5 ditë pas nënshkrimit të kontratës.
34.5	Përfjësia mbi Defektet	34.5	Periudha garantuese e defekteve është 365 ditë nga data e pranimit teknik të punimeve
39.1	Pagesa pas shëputjes së kontratës	39.1	Përqindja që do të zbatohet për vlerën e punëve që nuk janë përfunduar, që Përqindja që do të zbatohet për vlerën e punëve që nuk janë përfunduar, që përfunduar, që përfaqëson koston shtesë të Autoritetit Kontraktuesin për kompletimin e Punëve, është përqindja e vlerësuar të punëve të pakryera minus shuma e dëmeve të likuiduara
42.2	Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjeve	42.2	Komisioni për Ndërmjetësim në kuadër të Ministrisë së Drejtësisë
43.1	Zgjidhja e mosmarrëveshjeve me procedurë gjyqësore	43.1	a) Çdo mosmarrëveshje ndërmjet palëve të cilat mund të lindin gjatë ekzekutimit së kësaj kontrate dhe se nuk është e mundur të zgjidhet ndryshe ndërmjet palëve do të dorëzohet në Gjykatën Themelore në Prishtinë – Dega Podujeve në pajtim me ligjin në Kosovë, ose b) kurdo që palët pajtohen, çdo mosmarrëveshje ndërmjet palëve të cilat mund të lindin gjatë ekzekutimit së kësaj kontrate dhe se nuk është e mundur të zgjidhet ndryshe ndërmjet palëve do të dorëzohet në arbitrazh të Tribunalit i Përhershëm i Arbitrazhit të Kosovës në kuadër të Odës Ekonomike të Kosovës, në përputhje me rregullat e Dhomës Ndërkombëtare të Tregtisë. Para nënshkrimit të kontratës palët duhet të vendosin për mënyrën e zgjidhjes së mosmarrëveshjes, gjykata apo arbitrimi

**PARAMASA DHE PARALLOGARIA**  
**Hartimi i Projektit Kryesor - Rikonstruimi i Rugës "28 Nentori" në qytetin e Podujevës**  
**me gjatësi L=1540m**  
**LOKACIONI: PODUJEV**  
**INVESTITORI: KUVENDI KOMUNAL PODUJEV**

**VËREJTJE:**  
 Në çmim njësi duhet të parashihet blerja, furnizimi, punimi/monitimi i çdo materiali me pozicionim sipas projektit dhe testimi i materialeve para lëshuarjes në punë. Sistemimi i materialeve, postimi i punës nga mbeturinat gjatë dhe pas kryerjes së punëve. Për të gjitha materialet dhe produktet ndërtimore që përdoren, paraprakisht të ofrohen certifikatat mbi kualitetin e tyre të cekura edhe në pozicion. Materiali dhe produktet ndërtimore sig janë dhënë në pozicion nuk duhet të ndryshohen apo zëvendësohen pa aprovim nga projektuesi.

**A. PUNËT E INFRASTRUKTURËS**

POS	PUNËT E PËRSHKRITURA	NJËSIA	SASIA	CMIMI/NJËSI	SHUMA
1.01	Shënim i trasës para fillimit të punimeve dhe gjatë ekzekutimit (Sipas Projektit)	m'	1540.00	€ 2.00	3,080.00
1.02	Kontrollimi dhe evidencimi i instalimeve nëntokësore, zgjidhja e problemeve eventuale që lidhen me planin operativ të ndërtimit si dhe përfillimi i planit detaj operativ që lidhet me procesin të ndërtimit.	m'	1540.00	€ 3.00	4,620.00
1.03	Sigurimi i punës nga hyrjet anësore të automjeteve, Sigurimi të bëhet përmes shenjave përkatese të cilat krijojnë siguri dhe zhvillim normal të punimeve në gjithë orarin sipas kërkesave të investitorit.	m'	1540.00	€ 2.50	3,850.00
<b>TOTAL POZICIONI</b>					<b>11,550.00</b>

POS	PUNËT E PËRSHKRITURA	NJËSIA	SASIA	CMIMI/NJËSI	SHUMA
2.00	Punët e Demolimit				
2.01	Demolimi i kubzave, gureve sjore dhe elementeve tjera të forta në pjesën e rruazave peristrite ngarkimi, transporti (mbi 15 km prej punishtës) dhe shkakimi i materialit të demoluar në deponinë legjale ose në vendin të cilin e cakton organi mbikqyrës.	m <sup>2</sup>	3850.00	€ 5.00	19,250.00
2.02	Demolimi i shenjave të komunikacionit, ruajtja e tyre dhe rivendosja në vendet përprake.	copë	24.00	€ 50.00	1,200.00
2.03	Demolimi i pusëve, ujëmbledhësve egzistues duke përfshirë grilen, pusët dhe gjypin liçës, ngarkimi, transporti (mbi 15 km prej punishtës) dhe shkakimi i materialit të demoluar në deponinë legjale ose në vendin të cilin e cakton organi mbikqyrës (ruajtja e griles për përdorim të më vonshëm nëse nuk është demtuar me aprovim të organit mbikqyrës).	copë	45.00	€ 50.00	2,250.00
<b>TOTAL POZICIONI</b>					<b>22,700.00</b>

POS	PUNËT E PËRSHKRITURA	NJËSIA	SASIA	CMIMI/NJËSI	SHUMA
3.00	Punët tokësore dhe lampont				
3.01	Gërmimi i dheut i kategorisë së III-të, IV-të dhe V-të me thellësi sipas preleve tërthore në projekt me ngarkim dhe barilje deri në depori në largësi 15km.	m <sup>3</sup>	11431.00	€ 5.00	57,155.00
3.02	Planifikimi, nivelizimi dhe ngrësjka me cilindër deri në modul deformimi sipas projektit Mv=40-50MN/m <sup>2</sup> e nënbazës në lere gjerësive e rruges, shiritit të diktistave dhe trotuar.	m <sup>2</sup>	21950.00	€ 0.30	6,585.00
<b>TOTAL POZICIONI</b>					<b>64,990.00</b>





4.00	Punët e betonit dhe Astallit	POS	PËRSHKRIMI I PUNËVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI/NJËSI	SHUMA
4.01	Furnizimi, barja dhe vendosja e skajorëve 8/20/100 me pamje ngjyrë të hirtit me kualitet acc. EN1340:2003, C37/45, M100 i vendosur në shtresë betoni C16/20) duke përfshirë edhe testimet laboratorike për soliditet në shtypje, lakim abrazion dhe ngjirje shkrirje.	m <sup>3</sup>	8320.00	€	15.00	€	124,800.00
4.02	Furnizimi, barja pra dhe vendosja e skajorëve 24/18/100 me pamje ngjyrë të hirtit me kualitet acc. EN1340:2003, C37/45, M100 i vendosur në shtresë betoni C16/20) duke përfshirë edhe testimet laboratorike për soliditet në shtypje, lakim abrazion dhe ngjirje shkrirje.	m <sup>3</sup>	3390.00	€	20.00	€	67,800.00
4.03	Furnizimi dhe montimi i pllakave dyshtrësore të betonit M8 40 me trashësi t=80mm. Në vlera referuese të standardeve Evropiane EN 13748-2 Pllaka për perdorim në hapësira të hapura në ambiente të jashtme. Montimi i pllakave behet në shtresën e rresës fraksion 4-8 mm me trashësi 5 cm, parashihet edhe mbushja e fugeve me rërë të imët, si dhe ngjeshja e tyre.	m <sup>2</sup>	5590.00	€	20.00	€	111,800.00
4.04	Furnizimi, transporti dhe punimi i asfaltbetonit nga materiali i njëtrijshëm AB 11 me trashësi t=5,0cm, në shtyllë e garkullimit të automjeteve duke përfshirë lypjen me emulsion 0,50kg/m <sup>2</sup> .	m <sup>2</sup>	9750.00	€	10.00	€	97,500.00

TOTAL POZICIONI				3	€	237,017.00	
3.03	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e shtresës së materialit mbushës - fraksion 0-120 me trashësi të shtresës sipas projektit (në gjendje të ngjeshur), në pjesët ku parashihet vibruer deri në masë densiteti të kërkuar sipas normative dhe standardeve në fuqi për këtë lloj pune (M1250Mn/m <sup>3</sup> ).	m <sup>3</sup>	1680.00	€	14.00	€	23,520.00
3.04	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e shtresës së poshtme të Tamponit - fraksion 0-63mm me trashësi të shtresës d=20-25cm (në gjendje të ngjeshur), duke e përfshirë edhe ngjeshjen me cilindër vibruer deri në masë densiteti të kërkuar sipas normative dhe standardeve në fuqi për këtë lloj pune (M1250-70Mn/m <sup>2</sup> , sipas detajeve në projekt).	m <sup>3</sup>	5784.00	€	15.00	€	86,760.00
3.05	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e shtresës së poshtme të Tamponit - fraksion 0-31,5mm me trashësi të shtresës d=10-15cm (në gjendje të ngjeshur), duke e përfshirë edhe ngjeshjen me cilindër vibruer deri në masë densiteti të kërkuar sipas normative dhe standardeve në fuqi për këtë lloj pune (M1260-80Mn/m <sup>2</sup> , sipas detajeve në projekt).	m <sup>3</sup>	2767.00	€	16.00	€	44,272.00
3.06	Furnizimi, transporti, shtrirja dhe planifikimi i shtresës së humusit me materie organike duke përfshirë mbajtjen e bari si dhe mirmbajtjen në vjeqare të liqë në hapësira gjelbrause.	m <sup>3</sup>	1105.00	€	10.00	€	11,050.00
3.07	Furnizimi, transporti, shtrirja dhe ngjeshja e shtresës së rresës me trashësi t=50mm fraksion 4-8mm nën pllaka të betonit në shtyllë e trojvarit.	m <sup>3</sup>	275.00	€	20.00	€	5,500.00
3.08	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e shtresës e Tamponit - fraksion 0-31,5mm per barkina (Mv>50Mn/m <sup>2</sup> ).	m <sup>3</sup>	145.00	€	15.00	€	2,175.00



POS	PERSHKRIMI I PUNEVE	NJESIA	SASIA	CMIMI/NJESI	SHUMA
1.01	Milha dhe mblyja e kanalit per shtrire e kabllos me dim: 145x65cm. I njefti kanal perdoret per 2 gypa Ø200mm per kanalizim kabllor si dhe nji gyp Ø63mm per ndiqimin publik.	m	1650	5.00	8,250.00
1.02	Furnizimi dhe punimi i bazamenteve prej betoni per shylla e ndiqimit me dim: 70x70x100cm dhe vendosja e pllakes se bashku me gyp PVC Ø200mm	copë	65	170.00	11,050.00
1.03	Furnizimi dhe vendosja e shirit per lokenzim te shyllave FeZn 20x3mm	m	1650	2.00	3,300.00
PUNET E INSTALIMIT ELEKTRIK					
PUNET NDERTIMORE PER KANALIZIMIN KABLOR TE NDRIQIMIT TE JASHEM					
SHUMA					

REKAPITULIM		TOTAL POZICIONI	
1.01	Punet e Pergatitjes se Punishtes	€	11,550.00
1.02	Punet e Demollimit	€	22,700.00
1.03	Punet toksove dhe tamponit	€	237,017.00
1.04	Punet e betonit dhe Astalilit	€	588,710.00
1.05	Punet e ndryshme	€	42,240.00
1.06	Sinjalizimi Vertikal	€	12,550.00
1.07	Sinjalizimi horizontal	€	47,540.00
GJITHSEJT		€	962,307.00

POS	PERSHKRIMI I PUNEVE	NJESIA	SASIA	CMIMI/NJESI	SHUMA
7.01	Furnizimi dhe punimi ne rruge i vijave te bardha te plota (gjeresia 150 mm)	m'	3680.00	€ 3.00	11,040.00
7.02	Furnizimi dhe punimi ne rruge i vijave te bardha terthore (te plota) te ndalimit (gjeresia 500 mm)	m'	120.00	€ 7.00	840.00
7.03	Furnizimi dhe punimi ne rruge me vija te bardha te nderpred (3+3+3 m. me gjeresi 150 mm); pjesa e ngjyrosur e rruges	m'	680.00	€ 3.00	2,040.00
7.04	Furnizimi dhe punimi ne rruge me vija te bardha te nderpred (1+1+1 m. me gjeresi 150 mm); pjesa e ngjyrosur e rruges	m'	95.00	€ 3.00	285.00
7.05	Furnizimi dhe punimi ne rruge per shenjimin e vendkalimit te kembesoreve (pjesa e ngjyrosur e rruges)	m <sup>2</sup>	159.00	€ 30.00	4,770.00
7.06	Furnizimi dhe punimi ne rruge i vijave terthore te bardha te nderpred, para vendkalimit te kembesoreve (0.5+0.5 m, me gjeresi 0.25 m)	m'	102.00	€ 5.00	510.00
7.07	Furnizimi dhe punimi ne rruge me shigjeta per levizje (me gjatesi 5.00 m)	copë	24.00	€ 40.00	960.00
7.08	Furnizimi dhe punimi ne rruge i shtreses se hollie me ngjyre (ngjyre e kugjerimit per shenjimin e shigjeteve per bicikleta (Sygnocnyl cycle path 200-350 µm).	m <sup>2</sup>	2860.00	€ 7.00	20,020.00
7.09	Furnizimi dhe punimi ne rruge i vijave te plota me ngjyre te bardha per kufizimin e shtrites te shigjet bicikleteve (gjeresia 100 mm)	m'	2400.00	€ 2.00	4,800.00
7.11	Furnizimi dhe punimi ne rruge i shigjetes per levizje drejt dhe me simbolin e bicikleteve ne shiritin e bicikleteve, me ngjyre te bardha	copë	65.00	€ 35.00	2,275.00
SHUMA					11,040.00




3		TOTAL POZICIONI			3,090.00 €
3.12	Materiali i meti tches i pa specifikuar ( mthja e kanallit per tabelat energjike barja e dheut ose mbushje te hapësirës).	copë	1	200.00	200.00
3.11	Furnizimi dhe montimi i klerëve shpendarese amocanill 30A	copë	4	30.00	120.00
3.10	Montimi i njesoreve te fazor 100A, 220/380, dy kantar.	copë	1	500.00	500.00
3.09	Punimi i bazamentit prej betoni per tabelen T1 sipas detajll te projektit dhe realizimi i tokizimit te tabelës.	copë	1	200.00	200.00
3.08	Kontaktor modular 3Pol, 25A, 230V	copë	4	100.00	400.00
3.07	Furnizimi dhe montimi i Fotoqelis se bashku me relen	copë	1	30.00	30.00
3.06	Furnizimi dhe montimi i nderpertesit (1,0,2) 3p, 16A	copë	1	50.00	50.00
3.05	Furnizimi dhe montimi i sigureses automatike 1P me karakteristike veprimi C per rryma nominale In=6A.	copë	3	30.00	90.00
3.04	Furnizimi dhe montimi i sigureses automatike 3P me karakteristike veprimi C per rryma nominale In=16A dhe 3p, Icc=6kA.	copë	4	50.00	200.00
3.03	Furnizimi dhe montimi i mbrojtjes diferenciale 3P me rryma normale In=16A dhe rryma diferenciale Idn=0.3A.	copë	4	50.00	200.00
3.02	Nderperes magneto termike AS-160/R63A, 3p, Icc=10kA.	copë	1	100.00	100.00
3.01	Furnizimi dhe montimi i tabelës se ndicimit te joshem KSH, me dimensione 1200x600x20mm, IP65, propozohet CD/CP,ABB, tabela duhet te jete metalike e galvanizuar, siq eshte pershkruar ne pershkrim teknike. Karakteristikat teknike: Enclosure series CDC and SDC are made of galvanized steel sheet and with the performance standards ISO 1461, IEC 61439-1, IEC 61439-5.	copë	1	1,000.00	1,000.00
POS	PERSHKRIMI I PUNEVE	NJESIA	SASIA	GMIMI/NJESI	SHUMA

2		TOTAL POZICIONI			7,400.00 €
2.04	Materiali i meti tches i pa specifikuar.	copë	1.0	500.00	500.00
2.03	Furnizimi dhe montimi i kablove energjike N2XH-J 3x1.5mm <sup>2</sup> .	m	640.0	2.50	1,600.00
2.02	Furnizimi dhe montimi i kablove energjike NAYY-J 4x1.6mm <sup>2</sup> .	m	1650.0	3.00	4,950.00
2.01	Furnizimi dhe montimi i kablove energjike NAYY-J 4x2.5mm <sup>2</sup> . Nga TS - T1	m	100.0	3.50	350.00
POS	PERSHKRIMI I PUNEVE	NJESIA	SASIA	GMIMI/NJESI	SHUMA

1		TOTAL POZICIONI			50,922.00 €
1.09	Mbulimi i kanallit me material rethanor dhe ngjeshja e zhavorit deri ne mase densiteti te percaktuar per kete lloj pune.	m <sup>2</sup>	1435.5	8.00	11,484.00
1.08	Furnizimi dhe vendosja e kryqezoreve te tokizimit	copë	65	3.00	195.00
1.07	Furnizimi dhe vendosja e shiritit per paralojtim "rezike per jete"	m	4670	0.50	2,335.00
1.06	Furnizimi dhe shiritja e rezes nen, mbi dhe rellin gypave f=10+10cm.	m <sup>2</sup>	214.5	20.00	4,290.00
1.05	Furnizimi dhe vendosja e gypit te binteuzar dypshresor Ø63mm se bashku me vazhduese kthesa dhe elementet tjera perqellose.	m	4859	2.00	9,718.00

POS	PËRSHKRIMI I PUNËVE	NJËSIA	SASIA	CMIMI/NJËSI	SHUMA
4	TRUPAT NDRIÇUES LED DHE SHYLLAT METALIKE KONIKE	NJËSIA	SASIA	CMIMI/NJËSI	SHUMA
4.01	Furnizimi dhe montimi i trupit ndriçues: Led në formë lineare 100W, për montim në shtyllë metalike konike h=9m, AC:120-240V, 50/60Hz, 100 lm/W, 4000K, 11000 lm, CRI>70, IP65, me 5 vite garancion.	copë	65	200.00	13,000.00
4.02	Furnizimi dhe montimi i trupit ndriçues: Led në formë lineare 40W, për montim në shtyllë metalike konike h=6m, AC:120-240V, 50/60Hz, 110 lm/W, 4000K, 4000 lm, CRI>70, IP65, me 5 vite garancion.	copë	65	120.00	7,800.00
4.03	Furnizimi dhe montimi i shtyllës metalike e galvanizuar dhe me një lloj h=1.5m në formë të harkut për ndriçimin e rrugës, me elementet përçelëse si bulonat lidhëse të dadotë trofuari. 1. Trashësia e murit të shtyllës për h1=3.0m, Ø159, l=5.6mm. 2. Trashësia e murit të shtyllës për h2=3.0m, Ø133, l=4.8mm. 3. Trashësia e murit të shtyllës për h3=3.0m, Ø108, l=3.6mm. 4. Trashësia e murit të llojës për l=1.0m, Ø76, l=2.5mm. 5. Peshë e shtyllës m=165kg. 6. Dimensioni pllakës së shtyllës 40x40x12mm për ankerim. 7. Ankerat Ø20mm. 8. Shtyllat duhet të kenë test, nga prodhuesi.	copë	65	800.00	52,000.00
4.04	Furnizimi dhe montimi i kapakut për shtyllë	copë	65	20.00	1,300.00
4.05	Furnizimi dhe montimi, i grupit të siguresave nga poliesteri (aralgjile) për furnizimin e trupit ndriçues 100W dhe karakteristika teknike: 1. Tensioni nominal 450V. 2. Rynda nomiale e siguresës 16A. 3. Numri i sigures 2. 4. Tipi i kabllës kyqesë 16/Cu. 5. Temperatura e punës -50° deri 130°.	copë	65	30.00	1,950.00
4.06	Materiali i imët lidhës i pa specifikuar.	copë	1	50.00	50.00
TOTAL POZICIONI					76,100.00 €
POS					SHUMA
5	PUNËT NDËRIMORE PËR KANALIZIMIN KABLOR	NJËSIA	SASIA	CMIMI/NJËSI	SHUMA
5.01	Furnizimi dhe punimi i betonit, armimi dhe punimi i elementeve tjera për ndërtimin e pusetave 160x160x180cm, dhe vendosja e kapakut prej gize sipas standardeve dhe detajllimit në projekt.	copë	97	1,000.00	97,000.00
5.02	Furnizimi dhe shtrija e gypit të brinjëzuar Ø200mm PVC	m	6600	8.00	52,800.00
5.03	Punët e paspecifikuar barja e dhent, mbullimi i kanalit (ngjeshç)	copë	1	1,500.00	1,500.00
TOTAL POZICIONI					151,300.00 €
POS					SHUMA
6	PROJEKTI I GJENDJES SE EKZISTUAR	NJËSIA	SASIA	CMIMI/NJËSI	SHUMA
6	PËRSHKRIMI I PUNËVE	NJËSIA	SASIA	CMIMI/NJËSI	SHUMA



TOTAL POZICIONI				4	3,000.00 €
6.01	Punimi i projektit te gjendes se ekzektuor(2kopje dhe CD ne PDF dhe DWG, specifikkimet e materialit a-teset), skemave njeputore te plasifikuar, shenimet e tabelave shenimet e kablllove, shenimet ne siguresa shenjat e rezikut ne tabela.	copë	1	3,000.00	3,000.00



3.00	Punët montuese	PËRSHKRIMI I PUNËVE	NJËSIA	SASIA	GMIMI/NJËSI	SHUMA
3.01	Furnizimi, transporti dhe montimi i tubave të brinjëzuar HDPE SN8					
3.03			m'	1270.0	17.00	21590.0
3.06			m'	250.0	9.00	2250.0
TOTAL POZICIONI						
					3 €	23,840.00

2.00	Punët tokësore	PËRSHKRIMI I PUNËVE	NJËSIA	SASIA	GMIMI/NJËSI	SHUMA
2.01		Gërmimi i kanalit, ngarkimi dhe transporti për kolektorët kryesor në kat. III-IV më makinë më gjërësi sipas normave dhe standardëve, i njëllësia mesatare h=1.50 m	m³	2286.0	5.00	11,430.00
2.02		Gërmimi i kanalit ngarkimi dhe transporti për kolektorët sekondar në kat. III-IV më makinë më gjërësi sipas normave dhe standardëve, i njëllësia mesatare h=1.0 m	m³	100.0	5.00	500.00
2.03		Sigurimi i kanalit nga shembja e dheut, sigurimi bëhet me pahi të parapara sipas normave për këtë lloj pune, në të dy anët e kanalit.	m'	1270.0	1.00	1,270.00
2.04		Pianifikimi i fundit të kanalit me dorë me saktësi ±1cm.	m²	1270.0	2.00	2,540.00
2.05		Ngarkimi dhe transporti i dheut të gërmuor (teper) në depont të qytetit ose në vendin ku e cakton organi mbikqyrës në largësi deri në 5km.	m³	952.5	5.00	4,762.50
2.06		Furnizimi, transporti dhe vendosja e rërës 0-16 mm në fundin e kanalit dhe mbi tub dhe ngjeshja (10 cm rërë vendoset nën gyp dhe 20 cm mbi gyp)	m³	508.0	20.00	10,160.00
2.07		Furnizimi, transporti dhe vendosja e rërës 0-16 mm për gjat përmetrit të gypit	m²	205.6	18.00	3,701.62
2.08		Furnizimi dhe shtrita e shiritit paralel me rruçet.	m'	1270.0	0.50	635.00
2.09		Mbulimi dhe planifikimi i kanalit me material mbushës nga gurthyesit me fraksion 0-63 mm.	m³	1572.4	15.00	23,585.31
TOTAL POZICIONI						
					2 €	58,584.44

1.00	Punët përgatitore	PËRSHKRIMI I PUNËVE	NJËSIA	SASIA	GMIMI/NJËSI	SHUMA
C-1	PUNËT E KANALIZIMIT ATMOSFERIK					
C	PUNËT E HIDROINSTALIMEVE					
1.01		Fiksimi i pikave kontrolluese gjedezike si dhe sigurimi fizik i repërve të rrjetës shtetërore. Në gërmim të kalkulohet trasimi dhe përcjellja e punimeve me instrument gjedezik.	m'	1270.0	1.00	1,270.00
TOTAL POZICIONI						
					1 €	1,270.00

REKAPITULLIM		
1	PUNËT NDERITIMORE PER KANALIZIMIN KABLLOR TE NDRICIMIT TE JASHTEM	50,922.00 €
2	SHPERNDARJA KABLLORE PER NDRICIMIN ELEKTRIKE	7,400.00 €
3	TABELA ENERGETIKE	3,090.00 €
4	PROJEKTI I GJENDJES SE EKZEKUTUAR	76,100.00 €
5	PUNËT NDERITIMORE PER KANALIZIMIN KABLLOR	151,300.00 €
6	PROJEKTI I GJENDJES SE EKZEKUTUAR	3,000.00 €
B	PUNËT E INSTALIMIT ELEKTRIK	
GJITHSEJT		291,812.00 €

Vërejtje: të gjitha materialët e perdorura duhet të jene të klasit të parë, mostrat përpjekësi duhet të aproohen nga organi

REKAPITULLIM I TË GJITHA FAZAVE		
A PUNËT E INFRASTRUKTURËS		962,307.00 €
B PUNËT E INSTALIMIT ELEKTRIK		119,602.84 €
C PUNËT E HIDROINSTALIMEVE		1,373,721.84 €
GJITHSEJTI		1,373,721.84 €

REKAPITULLIM		
1.0 Punët përgjithëse		1,270.00 €
2.0 Punët tokësore		58,584.44 €
3.0 Punët montuese		23,840.00 €
4.0 Punët e betonit		33,368.40 €
5.0 Punët tjera		2,540.00 €
C PUNËT E KANALIZIMIT ATMOSFERIK		119,602.84 €
GJITHSEJTI		119,602.84 €

5.00 Punët tjera						
POS PËRSHKRIMI I PUNËVE						
5.01 Testimi i rrethës së kanalizimit	m <sup>3</sup>	1270.0	1.00	1,270.00 €		
5.02 Kthimi i terrenit në gjendjen ekzistuese. Pasirimi i terrenit dhe largimi i gjilhinës materialeve të mbetura gjatë ekzekutimit të punimeve. Po ashtu edhe rregullimi i skarpaveve të demtuara	m <sup>3</sup>	1270.0	1.00	1,270.00 €		
TOTAL POZICIONI					5 €	2,540.00
SHUMA						

4.00 Punët e betonit						
POS PËRSHKRIMI I PUNËVE						
4.01 Furnizimi me material dhe punimi i bazës së pusetës nga zhavori me trashësi minimale f=20 cm. Zhavori duhet përpjekësi të ngjishtet.	m <sup>3</sup>	29.0	10.00	290.25 €		
4.02 Furnizimi, transporti dhe vendosja e betonit për pllakën e postime për pusetë me betonarme C-25/30 me dimensione sipas projektit	m <sup>3</sup>	21.8	150.00	3,270.15 €		
4.03 Furnizimi, transporti dhe vendosja e betonit për kineta me përpunim sipas detajit.	m <sup>3</sup>	8.6	80.00	688.00 €		
4.04 Furnizimi transporti dhe montimi i tubave (për pusetë) prej betonit të armuar Ø1000/1000mm (elemente të parafabrikuara).	copë	43.0	100.00	4,300.00 €		
4.05 Furnizimi transporti dhe montimi i tubave (për pusetë) prej betonit të armuar Ø1000/500mm (elemente të parafabrikuara).	copë	43.0	70.00	3,010.00 €		
4.06 Furnizimi transporti dhe montimi i konuseve për pusetë prej betonit Ø1000/Ø600mm (elemente të parafabrikuara).	copë	43.0	70.00	3,010.00 €		
4.07 Furnizimi transporti dhe montimi i tubave (për pusetë) prej betonit të armuar Ø400/1000mm për grumbullimin e ujërave në rrugë (elemente të parafabrikuara).	copë	45.0	60.00	2,700.00 €		
4.08 Furnizimi dhe montimi i shkallëve prej armatues Ø20mm në gdo 30cm dhe inkastimi i tyre në beton me lye antikorrozive.	copë	150.0	5.00	750.00 €		
4.09 Furnizimi, transporti, montimi dhe betonimi i kapakëve prej gize Ø800, me artesi mbajtëse 40t. Në çmim të llogaritjes edhe betonimi i kurorës prej betonarme C-25/30.	copë	43.0	200.00	8,600.00 €		
4.10 Furnizimi, transporti, montimi dhe betonimi i Grilave gjim të llogaritjes 40t. Në artesi mbajtëse 40t. Në çmim të llogaritjes edhe betonimi i kurorës prej betonarme C-25/30.	copë	45.0	150.00	6,750.00 €		
TOTAL POZICIONI					4 €	33,368.40
SHUMA						