



Republika e Kosovës / Republika Kosova / Republic of Kosova

Komuna e Podujevës / Opština Podujevo / Municipality of Podujeva

KONTRATË

Numri i kontratës:¹ 615-25-7815-5-1-1/C1241

KOMUNA E PODUJEVËS, (në vazhdim "Autoriteti Kontraktues"), në njërën anë; dhe

Grup i Operatorëve Ekonomik **BABAJ COMPANY SH.P.K.; IBM SH.P.K.; MBB Construction SH.P.K., prishtine, Prishtinë**, (në vazhdim "Kontraktuesi"), në anën tjetër, janë pajtuar të lidhin një kontratë publike për punë e shënuara me poshtë:

Renovimi i stadiumit të qytetit në Podujevë me numër identifikues: **615-25-7815-5-1-1**

Neni 1 Lënda

1.1 Lënda e kontratës është ekzekutimi i punëve në vijim nga ana e Kontraktuesit: **Renovimi i stadiumit të qytetit në Podujevë**

| No. | Lot |
|-----|---|
| 1 | Renovimi i stadiumit të qytetit në Podujevë |

Neni 2 Çmimi

2.1 Çmimi total i punëve duhet të jetë: **1,886,808.29 €**;

(një milion tetëqindë tetëdhjetë e gjashtë mijë tetëqindë tetë euro) Euro.

2.2 Çmimi i përmendur në Nenin 2.1 më sipër duhet të jetë e vetmja pagesë që Autoriteti Kontraktues i ka borxh Kontraktuesit sipas kontratës. Ai duhet të jetë i prerë dhe të mos i nënshtrohet ndryshimeve.

2.3 Pagesat do të bëhen në pajtim me Kushtet e përgjithshme dhe/ose të Veçanta të kontratës.

Neni 3 Rendi i përparësisë i dokumenteve të kontratës

3.1 Kontrata përbëhet nga dokumentet në vijim:

Marrëveshja e kontratës;

Kushtet e Veçanta të Kontratës;

Kushtet e Përgjithshme të Kontratës;

Tenderi i Kontraktuesit, duke përfshirë edhe Specifikimet Teknike;

Oferta financiare (Paramasa dhe Paralogaria);

3.2 Dokumentet e ndryshme që e përbëjnë kontratën konsiderohet se shpjegojnë njëra tjetrën; dhe në raste të paqartësisë ose divergjencës, ato duhet të lexohen sipas rendit të përparësisë në të cilin janë dhënë më sipër.

¹ Ju lutemi referojuni këtij numri të kontratës në dokumentet e faturimit dhe pagesës, procedurat dhe transaksionet që lidhen me thesarin.

Neni 4

Komunikimet

4.1 Të gjitha komunikimet me shkrim që kanë të bëjnë me këtë Kontratë ndërmjet Autoritetit Kontraktues, nga njëra anë dhe Kontraktuesit nga ana tjetër duhet të cekin titullin e Kontratës dhe numrin e saj të identifikimit dhe duhet të dërgohen me postë, faks, email ose të dorëzohen personalisht. Komunikimet për Autoritetin Kontraktues mund të adresohen Autoritetit Kontraktues ose Menaxherit të Projektit i emëruar në Kushtet e Veçanta të Kontratës.

4.2 Nëse personi që dërgon komunikatën kërkon vërtetim të pranimit të saj, ai duhet ta thotë këtë në komunikatën e tij. Sa herë që ka afat të fundit për pranimin e komunikatës me shkrim, dërguesi duhet të kërkojë vërtetim të pranimit të komunikatës së tij. Në të gjitha rastet, dërguesi duhet t'i marrë të gjitha masat e nevojshme për të siguruar pranimin e komunikimit të tij.

4.3 Kudo në kontratë parashikohet për dhënien e ndonjë njoftimi, pëlqimi, miratimi, certifikate, ose vendimi, përveç nëse specifikohet ndryshe në njoftim të tillë, pëlqim, miratim, certifikatë apo vendim do të jetë në formë të shkruar dhe fjalët "njofton", "vërtetojë", "miratoj" ose "vendosë" do të interpretohen në përputhje me rethanat. Ndonjë miratim, pajtim, certifikatë ose vendim i tillë nuk duhet të mbahet apo vonohet pa arsye.


4.4 Kjo kontratë është e përgatitur në gjuhën Shqipe në tri origjinale, dy prej të cilave janë për Autoritetin Kontraktues dhe një origjinale për Kontraktuesin.

Për Autoritetin Kontraktues

| | |
|-------------|--|
| Emri: | Bashkim Ibrahim |
| Pozita: | Zyrtar përgjegjës i prokurimit |
| Nënshkrimi: |  |
| Data: | 03.12.2025 |
| Vula: | |



| | |
|-------------|---|
| Emri: | Shpejtim Bulliqi |
| Pozita: | Zyrtar Kryesor Administrativ |
| Nënshkrimi: |  |
| Data: | 03.12.2025 |
| Vula: | |



Për Kontraktuesin

| | |
|-------------|---|
| Emri: | Lavdim Babaj |
| Pozita: | Drejtor |
| Nënshkrimi: |  |
| Data: | 03.12.2025 |
| Vula: | |



KUSHTET E PËRGJITHSHME

Numri i kontratës: 615-25-7815-5-1-1/C1241

Neni 1 Përkufizimet

1.1 "Kontratë" do të thotë marrëveshje të lidhur ndërmjet Autoritetit kontraktues dhe Kontraktuesit, siç është shënuar në formularin e kontratës të nënshkruar nga palët, duke përfshirë të gjitha shtojcat për këtë dhe të gjitha dokumentet e inkuorporuar me referencë në të.

1.2 "Punë" konsiderohen të gjitha ato punë të cilat janë objekt i kontratës dhe të cilat Autoriteti Kontraktues kërkon që të kryhen nga kontraktuesi, qofshin ato ndërtim, restaurim, meremetim apo rrënim ndërtesash, pajisje, struktura inxhinieringu civil, struktura të tjera apo pjesë të tyre.

1.3 "Kontraktuesi" është operatori ekonomik (apo grupi i operatorëve ekonomik), i caktuar në formularin e kontratës, i cili (të cilët) është palë në kontratë dhe është i obliguar të kryejë punët sipas marrëveshjes dhe i cili do të marrë shumën sipas marrëveshjes me kontratë.

1.4 "Menaxheri i Projektit" është njeriu i caktuar në kushtet e veçanta të kontratës (apo cilido njeri kompetent i autorizuar nga Autoriteti Kontraktues), i cili është përgjegjës për mbikëqyrjen e kryerjes së punëve dhe për të gjitha hollësitë duhet t'i raportojë Autoritetit Kontraktues.

1.5 "Çmimi Kontratës" do të thotë shuma që i paguhet Kontraktuesit sipas marrëveshjes në formularin e kontratës.

1.6 "Vendi i ndërtimit" do të thotë vendi i caktuar për kryerjen e punëve të kontraktuara.

1.7 "Pajisjet e kontraktuesit" do të thotë e tërë makineria përfshirë edhe atë për bartjen e pajisjeve, dhe mjetet tjera që nevojiten për kryerjen e punëve të kontraktuara që duhet të bëhen sipas kontratës.

1.8 "Skicat" nënkuptojnë vizatimet, llogaritjet, informatat e siguruara dhe të miratuara nga Autoriteti Kontraktues për kryerjen e punëve të kontraktuara.

1.9 "KPK" do të thotë Kushtet e Përgjithshme të Kontratës.

1.10 "KVK" do të thotë Kushtet e Veçanta të Kontratës.

Neni 2 Gjuha dhe ligji i aplikueshëm

2.1 KVK e saktësojnë cili është ligji që i përcakton të gjitha çështjet që nuk janë të mbuluara në kontratë.

2.2 Kontrata dhe të gjitha komunikimet e shkruara ndërmjet palëve hartohen në gjuhën e specifikuar në KVK.

Neni 3 Transferimi

3.1 Transferimi do të jetë valid vetëm nëse ka marrëveshje të shkruar përmes të cilës Kontraktuesi e transferon kontratën e vet ose një pjesë të saj te një palë e tretë.

3.2 Kontraktuesi nuk mundet që, pa miratim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues, ta transferojë kontratën ose një pjesë të saj, ose ndonjë përfitim apo interes nga ajo, përveç në këto raste:

a) kur ka ngarkesë për pagesë, në favor të bankierëve të Kontraktuesit, të shumave që duhet të paguhen ose që do të bëhen borxh sipas kontratës; ose

b) në rast të dhënies së të drejtës së Kontraktuesit siguresve të Kontraktuesit për të kërkuar pagesën nga ndonjë person tjetër i detyruar në rastet kur siguresit e kanë shkarkuar humbjen ose detyrimin e Kontraktuesit.

3.3 Për qëllimet e nenit 3.2, aprovimi i një transferimi nga Autoriteti kontraktues nuk do ta lirojë Kontraktuesin nga obligimet e veta për pjesën e kontratës që tashmë është realizuar ose për pjesën që nuk është bartur.

3.4 Pranuesit e dispozitave të kontratës duhet të plotësojnë kriteret e përshtatshmërisë që zbatohen për dhënien e kontratës përveç në raste kur transferimi bëhet në bankë apo kompani të sigurimit ose institucion tjetër financiar.

Neni 4 Nën-kontraktimi

4.1 Nënkontrata është valide vetëm nëse ka marrëveshje të shkruar përmes së cilës Kontraktuesi ia beson realizimin e një pjese të kontratës së tij një pale të tretë.

4.2 Elementet e kontratës që do të nënkontraktohen dhe identiteti i nënkontraktuesve i bëhen të ditura Autoritetit kontraktues me rastin e dorëzimit të ofertës. Në rast të ndryshimit të nënkontraktuesve gjatë implementimit të kontratës, Kontraktuesi duhet të njoftoj me shkrim Autoritetin Kontraktues. Autoriteti kontraktues do ta lajmërojë Kontraktuesin për vendimin e vet brenda 30 ditë pune nga marrja e njoftimit, duke i paraqitur arsyet e veta nëse nuk lëshohet autorizimi. Kontraktuesi nuk nënkontrakteton pa autorizim me shkrim nga Autoriteti Kontraktues. Te gjithë nënkontraktuesit e propozuar duhet të përmbushin kërkesat e përshtatshmërisë.

4.3 Autoriteti kontraktues nuk njih lidhje kontraktore ndërmjet vetes dhe nënkontraktuesve, megjithatë mund të siguroj, ku e konsideron si të nevojshme, pagesat direkte për nënkontraktorët.

4.4 Kontraktuesi është përgjegjës për aktet, gabimet dhe neglizhencën e nënkontraktuesve të vet si dhe të agjentëve ose të punësuarve, në të njëjtën mënyrë si po të ishin akte, gabime ose neglizhencë e Kontraktuesit, agjentëve të tij ose punëtorëve të tij. Aprovimi i nënkontraktimit të ndonjë pjese të kontratës ose aprovimi i nënkontraktuesit nga ana e Menaxherit të Projektit nuk e liron Kontraktuesin nga obligimet e tij sipas kontratës

4.5 Nëse nënkontraktuesi ka marrë ndonjë obligim të vazhdueshëm që vazhdon për një periudhë që e tejkalon atë të periudhës së garancisë nën kontratë ndaj Kontraktuesit, përkritazi me furnizimet që i jep nënkontraktuesi, Kontraktuesi duhet që, në çfarëdo momenti pas skadimit të periudhës së garancisë, t'i transferojë menjëherë te Autoriteti kontraktues, me kërkesë dhe shpenzime të Autoritetit kontraktues, përfitimet e obligimeve të tilla për kohëzgjatjen e garancisë së skaduar.

OBLIGIMET E AUTORITETIT KONTRAKTUES

Neni 5 Dhënia e dokumenteve

5.1 Nëse është e nevojshme, brenda 30 ditësh nga nënshkrimi i kontratës, autoriteti kontraktues duhet t'i japë Kontraktuesit, pa pagesë, një kopje të skicave të përgatitura për realizimin e kontratës dhe kopje të specifikimeve dhe dokumenteve tjera të kontratës. Kontraktuesi mund të blejë kopje tjera të këtyre skicave, specifikimeve dhe dokumenteve tjera, në rast se ato janë në dispozicion. Pas lëshimit të certifikatës përfundimtare, Kontraktuesi duhet ti kthen autoritetit kontraktues të gjitha skicat, specifikimet dhe dokumentet tjera të kontratës.

5.2 Përveç nëse është e nevojshme për qëllime të kontratës, skicat, specifikimet dhe dokumentet tjera që i jep autoriteti kontraktues nuk duhet të përdoren as nuk duhet t'i komunikohen një pale të tretë nga Kontraktuesi pa pajtim paraprak të autoritetit kontraktues.

5.3 Autoriteti kontraktues ka autoritetin për t'i lëshuar Kontraktuesit urdhra administrative që inkorporojnë ato dokumente plotësuese dhe udhëzimet që janë të nevojshme për ekzekutim të mirë të kontratës dhe për kompensim dëmi nga ndonjë defekt të saj.

Neni 6 Qasja në vend punishte

6.1 Autoriteti kontraktues, në kohën e duhur dhe në përputhje me ecurinë e punimeve, do ti jap qasje dhe akses Kontraktuesit në vend punishte, në përputhje me programin e zbatimit të detyrave të përcaktuara në këto Kushte të përgjithshme.

6.2 Kontraktuesi, gjatë shfrytëzimit, duhet të mirëmbaje çdo objekt të vendosur në dispozicion të tij në gjendje të mirë, dhe duhet, nëse kërkohet nga Autoriteti Kontraktues, ti kthej ato në gjendjen e tyre origjinale pas përfundimit të kontratës.

6.3 Kontraktuesi nuk do të ketë të drejtë të ndonjë pagese për përmirësimet që rezultojnë nga puna e kryer me iniciativën e tij.

Neni 7 Ndhima lidhur me rregulloret vendore

7.1 Kontraktuesi mund të kërkojë ndihmën e Autoritetit kontraktues për marrjen e kopjeve të ligjeve, rregulloreve dhe informatave mbi zakonet, urdhëratë apo ligjet anësore të Republikës së Kosovës të cilat mund të ndikojnë te Kontraktuesi gjatë realizimit të obligimeve të tij me kontratë. Autoriteti kontraktues mund ta japë ndihmën e kërkuar Kontraktuesit me shpenzime të Kontraktuesit.

7.2 Në bazë të dispozitave të ligjeve dhe rregulloreve mbi punën, Autoriteti Kontraktues do të bëjë të gjitha përpjekjet e nevojshme për të lehtësuar prokurimin nga Kontraktuesi për të gjitha vizat dhe lejet e nevojshme, duke përfshirë lejen e punës dhe lejet e qëndrimit, për personelin, shërbimet e të cilëve Kontraktuesi dhe Autoriteti kontraktues i konsideron të nevojshme, si dhe lejet e qëndrimit për familjet e tyre.

OBLIGIMET E KONTRAKTUESIT

Neni 8 Obligimet e Kontraktuesit

8.1 Kontraktuesi duhet të veprojë sipas urdhrave administrative që i jep autoriteti kontraktues. Nëse Kontraktuesi konsideron se kërkesa e një urdhri administrativ shkon përtej fushëveprimit të kontratës, ai, duke iu ekspozuar dënimit për shkelje të kontratës, do ta njoftojë autoritetin kontraktues për këtë duke i paraqitur arsyet e tij brenda 30 ditësh pas pranimit të urdhrat. Ekzekutimi i urdhrat administrativ nuk do të pezullohet për shkak të këtij njoftimi.

8.2 Kontraktuesi duhet t'i respektojë dhe të veprojë sipas të gjitha ligjeve dhe rregulloreve në fuqi në Republikën e Kosovës dhe do të sigurojë që personeli i tij, të afërmit e tyre, dhe punëtorët vendorë të tij gjithashtu t'i respektojnë dhe të veprojnë sipas këtyre ligjeve dhe rregulloreve.

8.3 Kontraktuesi duhet t'i trajtojë të gjitha dokumentet dhe informatat e marra lidhur me kontratën si private dhe konfidenciale. Përveç në rastet kur kjo është e nevojshme për qëllime të ekzekutimit të kontratës, ai nuk do të publikojë ose shpallë asnjë detaj të kontratës pa pajtim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues.

8.4 Nëse Kontraktuesi është grup, përbërja e grupit nuk do të ndryshohet pa pëlqimin paraprak me shkrim të Autoritetit kontraktues.

8.5 Kontraktuesi do të siguroj se punët do të fillojnë dhe të përfundojnë brenda afatit të caktuar rënë dakord në programin e bërë sipas Nenit 12.

8.6 Kontraktuesi do të siguroj që të gjitha punët që ai/ajo do të bëjë, si dhe riparimin e defekteve gjatë realizimit të punimeve do të bëhen në kohë dhe në përputhje me standardet, praktikat, metodat dhe procedurat ekzistuese dhe për më tepër me shkallën e aftësisë dhe zellit, e cila do të pritet nga një kontraktues i aftë dhe me përvojë që ka ndërmarr punë të ngjashme.

8.7 Kontraktuesi do të siguroj për cilësinë e punës dhe për cilësinë e materialeve dhe cilësisë profesionale të punonjësve që janë përdorur për realizimin e punëve të kontraktuara.

8.8 Kontraktuesi duhet të siguroj zonën e ndërtimit menjëherë pas fillimit të punës për arsyet e mëposhtme:

- a. në qoftë se për kryerjen e punëve pajisjet e rënda si: ekskavatorë të llojeve të ndryshme, vinça, kamionë të llojeve të ndryshme, skela të larta, etj do të përdoren dhe
- b. në mënyrë që të mos dëmtojë kalimtarët e rastit, objektet përreth, trafikun etj.

8.9 Kontraktuesi do të jetë përgjegjës për sigurinë e të gjitha aktiviteteve në vend punim.

Neni 9 Personeli

9.1 Kontraktuesi duhet të punësoj personel kyç dhe të përdor pajisje të identifikuar në tender e tij, për të kryer punë ose personel tjetër dhe pajisje të aprovuara nga menaxheri i projektit. Menaxheri i Projektit do të aprovoj çdo zëvendësim të propozuar të personelit kyç dhe pajisjeve vetëm nëse kualifikimet e tyre përkatëse, ose karakteristikat janë në thelb të barabarta ose më të mirë se ato të propozuara gjatë tenderit.

Neni 10 Siguria e ekzekutimit

10.1 Kontraktuesi do të, jo më vonë se dita e nënshkrimit të kontratës, furnizoj Autoritetin Kontraktues me siguri për ekzekutim të plotë dhe të mire të kontratës. Shuma e sigurisë do të saktësohet në KVK. Siguria e ekzekutimit do të ndalet nga pagesa e Autoritetit kontraktues për çfarëdo humbjeje që është pasojë e mosekzekutimit të plotë dhe të duhur të obligimeve kontraktore nga ana e Kontraktuesit.

10.2 Sigurimi do të vazhdoj të mbetet i vlefshëm 30 ditë pas lëshimit të Certifikatës së Pranimit të Përkohshëm.

10.3 Siguria e ekzekutimit të kontratës do të jetë në formën e dhënë në pjesën IV të kontratës.

Neni 11 Përgjegjësia dhe Sigurimi i Kontraktuesit

11.1 Nga data e fillimit e deri sa të lëshohet Certifikata e Korrigjimit të Defekteve, rreziqet e lëndimeve personale, vdekja, dhe humbja ose dëmtimi i pronës (përfshirë, pa kufizim, Punët, Impiantet, Materialet, dhe Pajisjet) janë rreziqet e Kontraktuesit dhe pronës së afërt.

11.2 Kontraktuesi duhet të siguroj një sigurim nga dita fillimit të punimeve deri në fund të periudhës garantuese të defekteve në shumat e përcaktuara në KVK për ngjarjet e mëposhtme të cilat janë për shkak të rreziqeve të Kontraktuesit:

- (a) humbje ose dëmtim i Punëve, Impianteve dhe Materialeve;
- (b) humbje ose dëmtim i Pajisjeve;
- (c) humbje ose dëmtim i pronës (përveç Punëve, Impianteve, Materialeve dhe Pajisjeve) në lidhje me Kontratën; dhe
- (d) dëmtim ose vdekje e personelit të tij.

11.3 Kontraktuesi brenda 15 ditëve pas nënshkrimit të kontratës duhet t'i dërgojë Autoritetit Kontraktues policën dhe certifikatën për sigurim që ka për qëllim kompensimin e nevojshëm për të siguruar humbjen apo dëmet e pësuar.

11.4 Në qoftë se kontraktuesi nuk ofron një sigurim të tillë atëherë kontrata do të konsiderohet e anuluar dhe kontraktuesi do të përjashtohet nga pjesëmarrja në aktivitetet e prokurimit për jo më pak se një vit.

11.5 Në qoftë se ekzistojnë arsye të mjaftueshme dhe bindëse për zgjatjen e afatit të ofrimit të certifikatës mbi sigurim, Autoriteti Kontraktues mund të zgjasë afatin e caktuar për dorëzimin e certifikatës mbi sigurimin ose të eliminojë sigurimin dhe të zbrisë çmimin e shpërblimit nga fitimi i kontraktuesit.

Neni 12 Programi

12.1 Brenda kohës se specifikuar në KVK, kontraktuesi do t'i dorëzojë Menaxherit të Projektit një program për miratim. Programi do të përmbajë se paku me se vijon: mënyrën se si Kontraktuesi propozon ekzekutimin e punëve, afatin kohor që kërkohet për dorëzim dhe miratim të vizatimeve, metodat e përgjithshme që do të zbatohen, dhe afatin kohor për secilin aktivitet të specifikuar.

12.2 Nëse menaxheri i projektit për me tepër kërkon modifikime në programin e punëve në kuadër të punëve të kontraktuara, kontraktuesi duhet ta rishikojë edhe njëherë programin dhe t'ia kthejë prapë Menaxherit të projektit. Kontraktuesi do të azhurnoj Programin në intervale jo më shumë se periudha e përcaktuar në KVK.

12.3 Për çdo pakënaqësi apo mosmarrëveshje në lidhje me modifikimin e programit, kontraktuesi do të sigurojë argument me shkrim Menaxherit të Projektit.

12.4 Paraqitja e programit të tillë, duke përfshirë çdo shtesë nga menaxheri i projektit nuk do të zvogëloj ose të rris detyrimet e kontraktuesit sipas punëve të kontraktuara, si dhe çdo modifikim të përfshirë në programin e punimeve nuk do të rezultojë në ndonjë pagesë shtesë për kontraktuesin, nëse kjo ka ndodhur si pasojë e neglizhencës së kontraktuesit gjatë përpilimit të programit.

Neni 13 Siguria në vend punishte

13.1 Kontraktuesi do të ketë të drejtën të ndaloj qasjen në vend-punishte për çdo person i cili nuk është i përfshirë në zbatimin e kontratës, me përjashtim të personave të autorizuar nga Autoriteti Kontraktues.

13.2 Kontraktuesi do të sigurojë sigurinë në vend-punishte gjatë gjithë periudhës së ekzekutimit dhe do të jetë përgjegjës për të marrë hapat e nevojshëm, në interes të punonjësve të tij, agjentëve të Autoritetit Kontraktues dhe palëve të treta, për të parandaluar çdo humbje ose aksident i cili mund të rezultojë nga kryerja e punëve.

13.3 Kontraktuesi do të marrë të gjitha hapat e domosdoshme, për përgjegjësinë e tij dhe me shpenzimet e tij, për të siguruar që strukturat dhe instalimet ekzistuese mbrohen, ruhen dhe mirëmbahen. Ai do të jetë përgjegjës për sigurimin, me shpenzimet e tij, ndriçimin, sigurinë, skermën dhe pajisjet e sigurisë të cilat janë të nevojshme për zbatimin e duhur të detyrave ose që me arsye mund të kërkohen nga Autoriteti Kontraktues.

Neni 14 Ndërhyrja me trafikun

14.1 Kontraktuesi do të sigurojë që punimet dhe instalimet nuk shkaktojnë dëme, ose pengojnë trafikun në, lidhjet e komunikimit të tilla si rrugët, hekurudhat, rruge ujore dhe aeroporte. Ai, në veçanti, do të marrë parasysh kufizimet në peshë kur zgjedh rrugët dhe automjetet.

14.2 Çdo masë te veçantë të cilën Kontraktuesi e konsideron të nevojshme, ose është kërkuar nga Autoriteti Kontraktues me qëllim të mbrojtjes apo për të përforcuar pjesët e rrugëve, urave, do të bartet ne shpenzime të Kontraktuesit, pa marre parasysh se ato kryhen nuk ato kryhen nga Kontraktuesi. Kontraktuesi duhet të njoftojë Autoritetin kontraktues për çfarëdo masa të veçanta që ai synon të ndërmarrë para se kryej ato. Riparimet e dëmit te shkaktuara në rrugë, ura nga transporti i materialeve apo pajisjeve do të jetë në shpenzime të Kontraktuesit.

Neni 15 Tatimi

15.1 Kontraktuesi është përgjegjës për të gjitha tatimet dhe detyrimet doganore në përputhje me Ligjin e Republikës së Kosovës.

15.2 Të gjitha tatimet dhe detyrimet tjera doganore konsiderohet se janë përfshirë në çmimin e kontraktuar.

15.3 Menaxheri i Projektit do të harmonizojë çmimin e kontraktuar nëse konstaton se ka ngritje të tatimeve dhe detyrimeve doganore brenda datës prej 28 ditësh para dorëzimit të tenderit dhe datës së fundit të vërtetimit të përfundimit të punëve.

15.4 Menaxheri i Projektit nuk do të lejojë ndryshimin e çmimit të kontraktuar për shkak të ngritjes së tatimeve dhe/ose ngritjes se detyrimeve doganore në qoftë se kjo ka ndodhur gjatë kohës sa ka qenë në vonesë kontraktuesi.

Neni 16 Kostoja e Riparimeve

16.1 Humbja ose dëmtimi i Punëve ose Materialeve që do të përfshihen në Punët në mes të Datës së fillimit dhe në fund të periudhës së Korrigjimit të Defekteve do të rregullohet nga Kontraktuesi në koston e Kontraktuesit nëse humbja ose dëmtimi lind nga aktet ose mosveprimet e Kontraktuesit.

FILLIMI DHE VONESAT

Neni 17 Fillimi i punëve

17.1 Kontraktuesi do të filloj punët brenda afatit kohor të specifikuar në KVK.

17.2 Kontraktuesi do të ndërtoj dhe instaloj Punët në pajtim me Specifikimet dhe Vizatimet dhe Punët do të kryhen në pajtim me Programin e dorëzuar nga Kontraktuesi, i përditësuar me miratimin e Menaxherit të Projektit, dhe do të plotësoj ato brenda afatit kohor të specifikuar në KVK.

Neni 18 Zgjatja e periudhës së ekzekutimit

18.1 Kontraktuesi mund të kërkojë zgjatje të periudhës së ekzekutimit nëse realizimi i kontratës së tij vonohet, ose pritset se do të vonohet, për ndonjërin nga këto arsye:

- a) Autoriteti kontraktues ka dështuar t'i plotësojë obligimet e veta sipas kontratës;
- b) Forca madhore të përkufizuara si në Nenin 38;

18.2 Brenda 15 ditësh pasi ka kuptuar se mund të ketë vonesë, Kontraktuesi duhet ta lajmërojë Autoritetin Kontraktues se ka për qëllim të bëjë kërkesë për zgjatje të periudhës së realizimit për të cilën ai konsideron se ka të drejtë dhe, përveç nëse ka ndonjë marrëveshje tjetër ndërmjet Kontraktuesit dhe Autoritetit Kontraktues, brenda 30 ditësh i jep Autoritetit Kontraktues të dhëna gjithëpërfshirëse ashtu që të mund të kontrollohet kërkesa.

18.3 Brenda 30 ditësh pas pranimit te detajeve sipas Nenit 18.2 Autoriteti Kontraktues do ti lejojë me shkrim Kontraktuesit këtë zgjatje të periudhës së realizimit nëse mund të arsyetohet, ose në mënyrë prospektive ose retrospektive, ose ta informojë Kontraktuesin që nuk i është dhënë e drejta për zgjatje të periudhës.

Neni 19 Dëmet e likuiduara

19.1 Kontraktuesi do të paguaj dëmet e likuiduara Autoritetit Kontraktues në normën ditore të cekur në KVK për çdo ditë që Data e Përfundimit është me vonë se Data e Kërkuar e Përfundimit. Shuma totale e dëmeve të likuiduara nuk duhet të tejkaloj shumën e përcaktuar në KVK. Autoriteti Kontraktues mund të zbrës dëmet e likuiduara nga pagesat për shkak të Kontraktuesit. Pagesa e dëmeve të likuiduara nuk do të ndikoj në detyrimet e Kontraktuesit.

19.2 Nëse Autoriteti Kontraktues ka fituar të drejtën e vlerës maksimale në bazë të nenit 19.1 ai mundet, pasi ta njoftojë Kontraktuesin:

- (a) konfiskoje garancinë e realizimit; dhe / ose
- (b) të ndërpresë kontratën; dhe
- (c) të hyjë në një kontratë me një palë të tretë në koston e Kontraktuesit për ofrimin e bilancit të punimeve.

MATERIALET DHE MJESHTËRITË

Neni 20 Regjistri i punës

20.1 Një regjistër i punës do të, përveç kur parashikohet ndryshe nga KVK, mbahen në vend-punishte nga ana e Kontraktuesit, i cili do të mbaje të paktën informacionin e mëposhtëm:

kushtet e motit, ndërprerjet e punës që detyrohen nga moti me shi, orët e punës, numrin dhe llojin e punëtorëve të punësuar në vend-punishte, materialet e furnizuara, pajisjet në përdorim, pajisjet jo në gjendje pune, testet e kryera në vend, mostrat e dërguara, rrethanat e paparashikuara si dhe urdhrat dhëne Kontraktuesit;

deklaratat e hollësishme të të gjitha elementeve sasiore dhe cilësore të punës së bërë dhe furnizimet e dorëzuara dhe të përdorura, të afta për tu kontrolluar në vend-punishte dhe të rëndësishme në llogaritjen e pagesave që duhet bërë Kontraktuesit.

20.2 Shënimet e bëra në regjistrin e punës, si pune në progres, duhet të nënshkruhen nga Autoriteti Kontraktues dhe të bashkë-nënshkruhen nga Kontraktuesi ose përfaqësuesi i tij. Nëse Kontraktuesi refuzon, ai do të komunikojë pikëpamjet e tij ndaj Autoritetit Kontraktues në afat prej 15 ditësh pas datës në të cilën janë regjistruar të dhënat apo deklaratat kundërshtuese. Nëse Kontraktuesi dështon që të nënshkruajë ose të paraqesë pikëpamjet e tij brenda periudhës së lejuar, do të konsiderohet se Kontraktuesi pajtohet me shënimet e paraqitura në regjistër. Kontraktuesi mund të shqyrtojë regjistrin e punës në çdo kohë dhe mund, pa hequr dokumentin, të bëjë ose të marr një kopje të shënimeve të cilat ai i konsideron të nevojshme për informacionin e tij.

20.3 Sipas kërkesës, Kontraktuesi do ta sigurojë Autoritetin Kontraktues me informacionin e duhur për të mbajtur regjistrin e punës në mënyrën e duhur.

Neni 21 Origjina dhe cilësia e punimeve dhe materialeve

21.1 Punët, komponentët dhe materialet do të jenë në përputhje me specifikimet, vizatimet, sondazhet, modelet, mostrat, strukturat dhe kërkesat tjera në kontratë dhe do të mbahen në dispozicion të Autoritetit kontraktues për qëllime identifikimi gjatë gjithë periudhës së realizimit.

21.2 Të gjitha pranimet teknike preliminare do të jenë objekt i një kërkesë të dërguar nga Kontraktuesi tek Autoriteti Kontraktues. Kërkesa duhet të referohet numrit të kontratës, numrin e Lotit dhe vendin ku do të zhvillohet pranimi i tillë, sipas rastit. Komponentët dhe materialet e specifikuar në kërkesë duhet të certifikohen nga autoriteti kontraktues se plotësojnë kërkesat për këtë pranim para se të inkorporohen në pune.

21.3 Edhe nëse janë pranuar teknikisht materialet apo artikujt që do të përfshihen në pune ose në prodhimin e komponentëve, ato mund të refuzohen dhe duhet të zëvendësohen menjëherë nga Kontraktuesi nëse ndonjë kontrollim tjetër zbulon defekte ose gabime. Kontraktuesit mund t'i jepet mundësia t'i riparojë dhe t'i përmirësojë materialet dhe artikujt që janë refuzuar, por këto materiale dhe artikujt do të pranohen për inkorporim në pune vetëm nëse janë riparuar.

Neni 22 Inspektimi dhe testimi

22.1 Autoriteti Kontraktues do të emërojë "Menaxherin e Projektit", të cekur në KVK, i cili do të jetë përgjegjës për mbikëqyrjen e ekzekutimit të punëve gjatë tërë kohës, duke filluar që nga dita e parë e fillimit të punëve e deri në skadimin e periudhës garantuese të defekteve dhe për raportim tek Autoriteti Kontraktues.

22.2 Qëllimi i mbikëqyrjes është të kontrollojë cilësinë e punëve dhe cilësinë e materialeve të përdorura në pajtim me specifikimet teknike të rena dakord.

22.3 Kontraktuesi do të sigurojë që komponentët dhe materialet të dorëzohen në kohë në vend për të lejuar autoritetit kontraktues që të vazhdojë me pranimin e komponentëve dhe materialeve. Kontraktuesi konsiderohet se ka vlerësuar plotësisht vështirësitë që mund t'i hasë në këtë aspekt, dhe nuk do të lejohet që të paraqesë ndonjë arsye për vonesë në përmbushjen e detyrave.

22.4 Autoriteti kontraktues do të ketë të drejtë, ose nga vetë ose agjentit e tij, që të inspektojë, kontrollojë, masë dhe testojë komponentët, materialet, dhe mjeshtërinë, dhe të kontrollojë progresin e përgatitjes, fabrikimit apo

prodhimin të çfarëdo artikulli që përgatitet, fabrikohet ose prodhohet për ofrimin e sipas kontratës, në mënyrë që të përcaktojë nëse komponentët, materialet dhe mjeshtëria kanë cilësinë dhe sasinë e kërkuar. Kjo do të bëhet në vendin e prodhimin, fabrikimit, përgatitjes ose në vend-punishte ose në ndonjë vend tjetër, siç mund të specifikohet në kontratë.

22.5 Nëse komponentët dhe materialet i kanë kaluar testet, Autoriteti kontraktues do ta njoftojë Kontraktuesin ose do të miratojë certifikimin e procedurës lidhur me këtë.

22.6 Nëse Autoriteti Kontraktues dhe Kontraktuesi nuk pajtohen për rezultatet e testit, secili do të japë një deklaratë për pikëpamjet e tij ndaj tjetrit brenda 15 ditëve pas ngritjes së mosmarrëveshjes së tillë. Autoriteti kontraktues ose Kontraktuesi mund të kërkojnë që këto teste të përsëriten në të njëjtat kushte dhe rrethana, ose nëse ndonjëra palë kërkon, nga një ekspert që zgjidhet me pëlqimin e përbashkët. Të gjitha raportet e testimit do t'i dorëzohen autoritetit kontraktues i cili do t'i komunikojë rezultatet e këtyre testeve pa vonesë të Kontraktuesi. Rezultatet e ri-testimit do të jenë përfundimtare. Kostoja e ri-testimit do të bartet nga pala pikëpamja e të cilit dëshmohet se është gabim nga ri-testimit.

Neni 23 Paralajmërim i hershëm

23.1 Kontraktuesi pa humbur kohë do të informojë Menaxherin e Projektit, në qoftë se vëren ndonjë gabim apo lëshim në skica (vizatime) apo edhe në specifikim gjatë kryerjes së punëve duke ia tërhequr vërejtjen se ato mund të ndikojnë me vone në kualitetin e punëve.

23.2 Nëse Menaxheri i Projektit vëren ekzistimin e disa gabimeve apo lëshimeve, qofshin ato në skica apo në specifikim teknik, ai/ajo do t'i evitojë menjëherë dhe do t'i konsideroj pasojat.

23.3 Nëse palët në kontratë vlerësojnë se ndërrimet substanciale të punëve janë bere të nevojshme për shkak të gabimeve të tilla ose të përjashtimeve të cilat substancialisht ndikojnë në çmimin e kontratës, atëherë Menaxheri i Projektit në bashkëpunim me autoritetin kontraktues do të korrigjojë dhe kompensojë situatën sipas Ligjit të Prokurimit Publik.

PAGESAT

Neni 24 Pagesa

24.1 Pagesat do të bëhen në Euro.

24.2 Pagesat do të rregullohen për zbritje për pagesat paradhënie dhe të mbajtjes. Autoriteti Kontraktues duhet të paguaj Kontraktuesit shumën e certifikuar nga Menaxheri i Projektit brenda 30 ditëve nga data e çdo certifikate. Nëse Autoriteti Kontraktues bën një pagesë me vonesë, Kontraktuesit do t'i paguhet interes për pagesë me vonesë në pagesën e ardhshme. Interesi do të llogaritet nga data në të cilën pagesa duhet të ishte bërë, deri në datën kur pagesa është bërë me vonesë, e rregulluar sipas bankave vendase për kredi në sektorin e ndërtimit.

24.3 Artikujt e Punëve për të cilat nuk është dhënë normë apo çmim nuk do të paguhet nga Autoriteti Kontraktues dhe do të konsiderohen të mbuluara nga normat dhe çmimet tjera në Kontratë.

24.4 Pagesat që duhet të bëhen sipas faturës së lëshuar nga Kontraktuesi do të bëhen në llogarinë bankare të dhënë në Pjesën V, Identifikimi Financiar, i kësaj kontrate që e plotëson Kontraktuesi. I njëjti formular, që i bashkëngjitet kërkesës për pagesë, duhet të përdoret për t'i raportuar ndryshimet në llogarinë bankare.

Neni 25 Paramasa dhe Paralogaria

25.1 Paramasa dhe paralogaria duhet të përmbajnë pajisje për ndërtim, instalim, testim, dhe punën e komisioneve që duhet të kryhet nga ana e Kontraktuesit. Paramasa dhe paralogaria përdoret për të llogaritur çmimin e kontratës. Kontraktuesi do të paguhet për sasinë e punës së kryer në normën e Paramasës dhe Paralogarisë për çdo artikull.

25.2 Në rast të kontratës paushallë, Përshkrimi i Aktivitetit duhet të përmbajë aktivitetet me çmim për punët e kryera nga ana e Kontraktuesit. Përshkrimi i Aktivitetit përdoret për monitorim dhe kontroll të kryerjes së aktiviteteve në bazë të të cilave Kontraktuesi do të paguhet. Nëse pagesa për Materiale në vend punim do të bëhet veç e veç, Kontraktuesi do të tregoj shpërndarjen e Materialeve në vend punim veçmas në Përshkrimin e Aktivitetit.

Neni 26 Parapagimi

26.1 Autoriteti Kontraktues do të bëjë pagesë paradhënie Kontraktuesit të shumave të përcaktuara në KVK nga data e caktuar në KVK kundër dispozitës nga Kontraktuesi i një Garancioni të Pakushtëzuar Bankar në një formë të

pranueshme për Autoritetin Kontraktues në sasi dhe valutë të barabartë me parapagim. Garancia do të mbetet në fuqi deri sa të bëhet pagesa e parë, por shuma e garancisë duhet të reduktohet në mënyrë progresive nga shuma që paguhet nga Kontraktuesi. Interesi nuk do të paguhet për parapagim.

26.2 Kontraktuesi do të përdorin parapagimin vetëm për të paguar Pajisjet, materialet dhe shpenzimet e tjera të nevojshme posaçërisht për kryerjen e punëve. Kontraktuesi duhet të dëshmojë se pagesa paradhënie është përdorur në këtë mënyrë me furnizim të kopjeve të faturave ose dokumenteve të tjera për Menaxherin e Projektit.

26.3 Parapagim do të paguhet duke zbritur shuma proporcionale nga pagesat përndryshe për shkak të Kontraktuesit, pas orarit të përqindjeve të përfunduar të Punëve në bazë të pagesës.

Neni 27 Mbajtja e Parasë

27.1 Shuma, e specifikuar në KVK, do të ndalet nga çdo pagesë e Kontraktuesit deri në përfundim të tërë të Punëve. Kjo shume në asnjë rast nuk do të tejkalojë 10% e vlerës totale të kontratës origjinale. Kontraktuesi mund të zëvendësojë paratë e mbajtura me garancion bankar "me kërkesë".

27.2 Shuma e mbajtur ose garancia e mbajtjes do të paguhet brenda 30 ditësh nga dita e lëshimit të deklaratës së llogarisë përfundimtare të referuar në Nenin 29.

Neni 28 Vërtetimet e pagesës

28.1 Kontraktuesi do t'i dorëzojë Menaxherit të projektit raportet mujore të çmimeve të vlerësuara të punëve të përfunduara me minus shumën kumulative të vërtetuar më parë.

28.2 Menaxheri i Projektit do ta kontrollojë punën e kryer të kontraktuesit për të vërtetuar cilësinë e punës dhe vërteton shumën që duhet t'i paguhet kontraktuesit.

28.3 Vlera e punës së kryer do të përcaktohet nga Menaxheri i Projektit.

28.4 Vlera e punës së përfunduar përfshin:

- a) Në rastin e Kontratës së Paramasës dhe Paralogarisë, vlerën e sasisë së punës në Paramasë dhe Paralogari që është përfunduar; ose
- b) Në rast të kontratës paushallë, vlera e punës së ekzekutuar do të përbëjë vlerën e aktiviteteve të përfunduara në Përshkrimin e Aktivitetit.

28.5 Vlera e punës së përfunduar përfshin vlerësimin e ndryshimeve dhe shkaqeve për kompensim.

Neni 29 Llogaritja përfundimtare

29.1 Kontraktuesi jo më vonë se 90 ditë pas lëshimit të certifikatës përfundimtare të pranimit, do të dorëzojë tek Menaxheri i Projektit një draft të deklaratës së llogarisë përfundimtare me dokumentet mbështetëse që tregojnë në detaje vlerën e punës së bërë në përputhje me kontratën, së bashku me të gjitha shumat e mëtejshme të cilën Kontraktuesi konsideron se duhet paguar sipas kontratës, në mënyrë që Menaxheri i Projektit të përgatis deklaratën e llogarisë përfundimtare.

29.2 Brenda 30 ditëve pas pranimit të draft-deklaratës së llogarisë përfundimtare dhe të gjithë informacionit të kërkuar në mënyrë të arsyeshme për verifikimin e saj, Menaxheri i Projektit do të përgatisë deklaratën e llogarisë përfundimtare, e cila përcakton:

- a) Shumën e cila sipas opinionit të tij duhet të paguhet sipas kontratës; dhe
- b) pas evidentimit të shumave të paguara paraprakisht nga Autoriteti Kontraktues dhe i të gjitha shumave të cilat i takojnë Autoritetit Kontraktues sipas kontratës, bilanci, nëse ka, nga Autoriteti Kontraktues tek Kontraktuesi, ose nga Kontraktuesi tek Autoriteti Kontraktues, siç mund të jete rasti.

29.3 Menaxheri i Projektit do të lëshojë te autoriteti kontraktues ose te përfaqësuesi i tij i autorizuar, dhe te Kontraktuesi, deklaratën e llogarisë përfundimtare që paraqet shumën përfundimtare për të cilën duhet paguar Kontraktuesi në bazë të kontratës. Autoriteti kontraktues ose përfaqësuesi i tij i autorizuar dhe Kontraktuesi duhet të nënshkruajnë deklaratën e llogarisë përfundimtare, si një njohje e vlerës së plotë dhe përfundimtar të punës së realizuar sipas kontratës dhe menjëherë do të dorëzojë një kopje të nënshkruar të Menaxherin e Projektit.

Neni 30 Shkaqet për kompensim

30.1 Shkaqe për kompensim konsiderohen ngjarjet si në vijim:

- (a) Autoriteti Kontraktues nuk lejon qasje në një pjesë të vend ndërtimit data e posedimit e specifikuar në KVK.
- (b) Menaxheri i Projektit urdhëron shtyrje pa dhënë llogari për këtë, ose vonohet apo nuk i jep skicat (vizatimet, specifikacionet) apo udhëzimet e duhura për kryerjen e punëve të kontraktuara në afatin e caktuar si në kontratë.
- (c) Menaxheri i Projektit urdhëron kontraktuesin që t'i zbulojë ose kryejë testet në punën përfundimtare, e cila mandej zbulohet se nuk ka pasur defekt.
- (d) Kontraktuesit tjerë, autoritetet publike, shërbimet komunale ose Autoriteti Kontraktues shkaktojnë vonesë apo shpenzime shtesë për Kontraktuesin.
- (e) Parapagimi vonohet.
- (f) Menaxheri i Projektit pa arsye të justifikuar vonohet në lëshimin e vërtetimit për përmbushje të kontratës.
- (g) Kontraktuesi has në pengesa për kryerjen e aktiviteteve të punëve të kontraktuara të cilat pengesa nuk janë për shkak të joprofesionalizmit të Kontraktuesit.

30.2 Nëse një ngjarje e tillë ndodh, atëherë Çmimi i Kontratës do të rregullohet po ashtu.

PRANIMI DHE PËRGJEGJËSIA MBI DEFEKTET

Neni 31 Parimet e përgjithshme

31.1 Verifikimi i punëve nga Autoriteti Kontraktues me qëllim të pranimit të përkohshëm ose final do të bëhet në prani të Kontraktuesit. Mungesa e kontraktuesit nuk do të jetë pengesë për verifikimin me kusht që Kontraktuesi të jete informuar prej të paktën 30 ditëve para datës së verifikimit.

Neni 32 Testet për përfundimin

32.1 Punët nuk do të pranohen deri sa të jene kryer verifikimet dhe testet e caktuara ne shpenzime të Kontraktuesit. Kontraktuesi duhet të njoftojë Autoritetin Kontraktues për datën në të cilën verifikimi dhe testet të tilla mund të fillojnë.

32.2 Punët te cilat nuk plotësojnë kushtet e kontratës, duhet, nëse kërkohet, të shkatërrohen dhe rindërtohen nga kontraktuesi ose te riparohen, sipas kërkesës së Autoritetit Kontraktues, përndryshe kjo do të bëhet pas njoftimit të duhur në shpenzime të Kontraktuesit, me urdhër të Autoritetit Kontraktues.

Neni 33 Pranimi i përkohshëm

33.1 Punimet do të merren përsipër nga Autoriteti kontraktues kur të kenë kaluar në mënyrë të kënaqshme testet për pranim dhe te jete lëshuar, ose konsiderohet te jete lëshuar, një certifikatë e pranimit të përkohshëm.

33.2 Kontraktuesi mund të aplikojë, duke njoftuar Autoritetin Kontraktues, për një certifikatë të pranimit të përkohshëm jo më herët se 15 ditë para se punët, sipas mendimit te Kontraktuesit, te jene të gatshme për pranim të përkohshëm. Autoriteti kontraktues brenda 30 ditësh pas pranimit të aplikacionit të Kontraktuesit ose:

- a) t'i lëshojë kontraktuesit certifikatën e pranimit të përkohshëm me një kopje për Autoritetin kontraktues duke thënë, nëse kjo është e përshtatshme, rezervat e tij, dhe përveç tjerash, edhe datën në të cilën sipas mendimit të tij janë përfunduar punët në pajtim me kontratën dhe janë të gatshme për pranim të përkohshëm; ose
- b) të refuzojë aplikacionin, duke i dhënë arsyet e tij dhe duke specifikuar veprimin të cilin, sipas mendimit të tij i kërkon nga Kontraktuesi për ta lëshuar certifikatën.

33.3 Nëse autoriteti kontraktues nuk arrin ose të lëshojë certifikatën e pranimit të përkohshëm ose të refuzojë furnizimet brenda një periudhe prej 30 ditësh, ai do të konsiderohet se ka lëshuar certifikatën në ditën e fundit të asaj periudhe.

33.4 Pas pranimit të përkohshëm të punëve, Kontraktuesi i çmonton dhe i heq strukturat e përkohshme dhe materialet që nuk kërkohen më për përdorim përkitazi me realizimin e kontratës. Ai gjithashtu do të heqë ndonjë mbeturinë apo pengesë dhe do të bëjë ndonjë ndryshim të gjendjes së vendit të pranimit siç kërkohen në kontratë.

Neni 34 Përgjegjësia mbi Defektet

34.1 Kontraktuesi do të jetë përgjegjës për mënjanimin e defekteve, ose dëmeve, në ndonjë pjesë të punëve të cilat mund të shfaqen apo shfaqen gjatë periudhës së defekteve dhe të cilat lindin nga ose:

- a) përdorimin i impiantit ose materialeve të dëmtuara ose mjeshtëria ose dizajni i gabueshme i Kontraktuesit; dhe / ose
- b) çdo veprim apo mosveprim i Kontraktuesit gjatë periudhës së defekteve.

34.2 Kontraktuesi me shpenzime të veta do ta përmirësojë defektin ose dëmin sa më shpejt të jetë e mundur. Periudha mbi përgjegjësinë e defekteve për të gjitha zëvendësimet ose rinovimet do të fillojë nga data kur zëvendësimi ose rinovimi është bërë për kënaqësinë e mbikëqyrësit. Nëse kontrata mundëson pranim të pjesshëm, periudha e defekteve do të vazhdohet vetëm për atë pjesë të punimeve e cila është ndikuar nga ndërrimi apo rinovim.

34.3 Nëse shfaqet ndonjë defekt ose ndodh ndonjë dëm gjatë periudhës së përmendur, autoriteti kontraktues ose menaxheri i projektit do ta njoftojnë Kontraktuesin. Nëse Kontraktuesi nuk arrin të korrigjoj një defekt ose një dëm brenda afatit kohor të përcaktuar në njoftim, autoriteti kontraktues mund të:

- a) të kryejë vetë punë, ose të punësojë dikë tjetër për kryerjen e punimeve, në rrezik dhe kosto të Kontraktuesit, në të cilin rast kostoja e shkaktuar nga autoriteti kontraktues do të zbritet nga pagesat e pritura ose nga garancitë që mbahen ndaj Kontraktuesit ose nga të dy; ose
- b) të ndërpresë kontratën.

34.4 Në raste urgjente, kur kontraktuesi nuk mund të arrihet menjëherë ose, pasi është arritur, nuk është në gjendje që të marrë masat e nevojshme, autoriteti kontraktues ose Menaxheri i projektit mund të kryejnë punën në kurriz të Kontraktuesit. Autoriteti kontraktues ose Menaxheri i projektit duhet të informojë sa më shpejt që të jetë e mundur Kontraktuesin për veprimin e marrë.

34.5 Periudha e përgjegjësisë së defekteve do të parashihet në KVK dhe specifikimet teknike. Nëse kohëzgjatja e periudhës së përgjegjësisë së defekteve nuk është e specifikuar, ajo do të jetë 365 ditë. Periudha e Përgjegjësisë së defekteve do të fillojë në datën e pranimin të përkohshëm.

Neni 35 Pranimit përfundimtar

35.1 Pas skadimit të periudhës së garancisë ose, në rastet kur ka më tepër se një periudhë, pas skadimit të periudhës së fundit, dhe atëherë kur të jenë zgjidhur të gjitha defektet apo dëmet, autoriteti kontraktues do t'i lëshojë Kontraktuesit një certifikatë të pranimit përfundimtar, me një kopje Autoritetit kontraktues, duke cekur datën në të cilën Kontraktuesi i ka plotësuar obligimet e tij sipas kontratës dhe në mënyrë të tillë që autoriteti kontraktues të jetë i kënaqur. Certifikata përfundimtare e pranimit do të lëshohet nga autoriteti kontraktues brenda 30 ditësh nga skadimi i periudhës së garancisë ose menjëherë pasi riparimet eventuale që janë kërkuar sipas Nenit 34 të jenë përfunduar në mënyrë të tillë që të jetë i kënaqur autoriteti kontraktues.

35.2 Punët nuk do të konsiderohen se janë realizuar plotësisht derisa të jetë nënshkruar certifikata përfundimtare e pranimit nga Menaxheri i Projektet dhe të jete dorëzuar tek autoriteti kontraktues, e një kopje tek Kontraktuesi.

35.3 Pa marrë parasysh lëshimin e certifikatës përfundimtare, Kontraktuesi dhe autoriteti kontraktues do të mbeten të detyruar për plotësimin e obligimeve që dalin sipas kontratës para lëshimit të certifikatës përfundimtare të pranimit dhe të cilat kanë mbetur të parealizuara në kohën kur lëshohet certifikata përfundimtare e pranimit. Natyra dhe masa e obligimeve të tilla do të përcaktohen duke iu referuar dispozitave të kontratës.

SHKELJA E KONTRATËS DHE SHKËPUTJA

Neni 36 Shkelja e kontratës

36.1 Pala ka shkelë kontratën nëse nuk arrin të shlyejë ndonjë nga obligimet e veta me kontratë.

36.2 Në rastet kur ndodh një shkelje e kontratës, pala e dëmtuar do të ketë të drejtë për këto kompensime:

- a) dëmet; dhe/ose
- b) ndërprerjen e kontratës.

36.3 Përveç masave të sipërpërmendura, mund të jepen dëmshpërblime. Ato mund të jenë:

- a) dëme të përgjithshme; ose
- b) dëme të likuidueshme.

36.4 Mbulimi i dëmeve, pagesat apo shpenzimet që rezultojnë nga zbatimi i masave të parapara në këtë nen do të zbatohen duke u zbritur nga shumatat që duhet t'i paguhet Kontraktuesit, nga depozita, ose me pagesë nga siguria

Neni 37 Shkëputja e kontratës

37.1 Autoriteti Kontraktues ose Kontraktuesi mund të shkëpus Kontratën në qoftë se pala tjetër shkakton një shkelje themelore të Kontratës.

37.2 Shkelja themelore e kontratës do të përfshijnë, por nuk do të kufizohet në:

- a. Kontraktuesi ndërpre punën për 15 ditë rresht pa qenë e përfshirë kjo ndërprerje në programin e punës si dhe pa autorizim të menaxherit të projektit;
- b. Menaxheri i projektit urdhëron Kontraktuesin pa arsye të justifikuar të ndërpresë apo pezullojë aktivitetin e punëve të kontraktuara për më shumë se 15 ditë pune; ose marrëveshjet e arritura mbi pagesat për shkak të kontraktuesit për kosto të vonesës;
- c. Autoriteti Kontraktues ose Kontraktuesi falimenton apo hyn në likuidim tjetër nga rindërtimi ose shkrirja;
- d. Pagesa e vërtetuar nga Menaxheri i Projektit, nuk paguhet nga Autoriteti Kontraktues brenda 30 ditësh nga data e certifikatës së Menaxherit të Projektit;
- e. Menaxheri i Projektit njofton se mos korigjimi i defekteve është shkelje e kontratës dhe Kontraktuesi nuk arrin t'i korigjoj brenda 30 ditëve të përcaktuara nga ana e Menaxherit të Projektit;
- f. Kontraktuesi vonohet në përmbushjen e kontratës për numrin e ditëve për të cilat shuma minimale e dëmeve të likuiduara mund të paguhet.

37.3 Kur pala tjetër kontraktuese bën shkelje të kontratës për raste të tjera nga ato të parapara me Nenin 37.2, Menaxheri i Projektit do të vlerësojë nëse shkelja materiale e kontratës paraqet bazë për shkëputje të kontratës.

37.4 Nëse për shkak të fajit të palës së tretë krijohen rrethana emergjente objektive dhe kjo e pengon përmbushjen e detyrimeve të kontratës, Menaxheri i Projektit me pëlqimin e Kontraktuesi do të përfundojë vazhdimësinë e përmbushjes së punëve sa më parë që është e mundur. Menaxheri i Projektit do të bëjë vlerësimin e punës së kryer pjesërisht, do të kërkojë nga kontraktuesi të largohet nga zona e punës dhe ta lënë atë në një gjendje të mirë. Menaxheri i Projektit duhet të paguajë kontraktuesin për punët e kryera deri në momentin e marrjes së njoftimit me shkrim për ndërprerje.

37.5 Në qoftë se kontrata shkëputet, Kontraktuesi do të ndërpres punën menjëherë, do të sigurojë vend punimin dhe ta liroj vend punimin brenda 15 ditëve nga përfundimi i periudhës së njoftimit.

Neni 38 Forca madhore

38.1 "Force Madhore" siç përdoret këtu mendohet në çrregullimet industriale, çrregullimet civile, luftërat, eksplozimet, tërmeti, zjarret, vërshimet, epidemitë etj e shkaktuar jo me fajin apo neglizhimin e palëve kontraktuese, e paparashikueshme dhe jashtë kontrollit të palëve kontraktuese.

38.2 Në rast se ndodh ndonjëra nga ngjarjet që përcakton Forcën Madhore dhe kjo i bën të pamundur punëmarrësit kryerjen e obligimeve dhe përgjegjësitë të parapara me kontratë, punëmarrësi sa më shpejtë që është e mundur duhet t'i sigurojë punëdhënësit një deklaratë me shkrim me të dhënat e plota lidhur me ngjarjen. Në këtë rast aplikohen dispozitat si në vijim:

- i. Obligimet dhe përgjegjësitë e kontraktuesit do të pezullohen deri sa të arrihet niveli i mundësisë objektive së përmbushjes së tyre.
- ii. Gjatë pezullimit dhe në lidhje me punët e pezulluara, të gjitha shpenzimet lidhur me riparimin e pajisjeve teknike, akomodimit të personelit dhe shpenzimet tjera të ngjashme i bart kontraktuesi.
- iii. Brenda pesëmbëdhjetë 15 ditë, duke llogaritur nga dita e ngjarjes që përcakton Forcën Madhore, Menaxheri i Projektit në bashkëpunim me Autoritetin Kontraktues duhet t'i vlerësojë të gjitha punët e përfunduara në mënyrë që Autoriteti Kontraktues ta paguajë kontraktuesin.
- iv. Afati për përmbushje të obligimeve nga Kontraktuesi të detyrimeve të kontratës mund të zgjatet edhe për një periudhë për aq sa ka zgjatur periudha e pezullimit.
- v. Në qoftë se kontraktuesi për një kohë të gjatë është bërë i pa aftë, për shkak të Forcës Madhore, për t'i kryer obligimet dhe përgjegjësitë e parapara me kontratë, Autoriteti Kontraktues brenda shtatë 7 ditë mund ta njoftojë me shkrim kontraktuesin për ndërprerjen e kontratës.

Neni 39 Pagesa pas shkëputjes së kontratës

39.1 Nëse kontrata ndërpritet për shkak të shkeljes materiale të kontratës nga ana e kontraktuesit, Menaxheri Projektues do të përpilojë shkresën mbi vlerësimin e punës së përfunduar dhe materialet e porositura duke i llogaritur ato me minus pagesat në avans që janë marrë para datës së lëshimit të shkresës në fjalë dhe minus përqindjen e vlerësuar të punëve të pakryera, siç është cekur në KVK. Dëmet shtesë të likuidimit nuk do të aplikohen. Nëse shuma totale e borxhit të Autoritetit Kontraktues tejkalon ndonjë pagesë si borxh ndaj kontraktuesit, diferenca do të jetë obligim borxhi ndaj Autoritetit Kontraktues.

39.2 Nëse kontrata ndërpritet për shkak të interesit të Autoritetit Kontraktues ose shkeljes materiale bazë të kontratës nga Autoriteti Kontraktues, Menaxheri i Projektit do të lëshoj një certifikatë për vlerën e punës së bërë, materialet e porositura, koston e arsyeshme të heqjes së Pajisjeve, riatdhesimin e personelit të Kontraktuesit i punësuar vetëm për Punët, shpenzimet e Kontraktuesit për mbrojtjen dhe sigurimin e Punëve dhe pagesat në avans të marra deri në datën e certifikatës.

Neni 40 Prona

40.1 Të gjitha materialet dhe pajisjet e ndërtimit në vend punim, Impiantet, Punët e Përkohshme, dhe Punët do të konsiderohen të jenë pronë e Autoritetit Kontraktues nëse Kontrata ndërpritet për shkak të gabimit të Kontraktuesit.

Neni 41 Lirimi nga Ekzekutimi

41.1 Në qoftë se pamundësohet përmbushja e kontratës nga shpërthimi i luftës apo ndonjë rasti tjetër jashtë kontrollit të Autoritetit Kontraktues ose Kontraktuesit, Menaxheri i Projektit do të vërtetojë këtë. Kontraktuesi do të sigurojë vend punimin dhe do të ndërpres punën sa më shpejt që është e mundur pas pranimit të këtij vërtetimi dhe do të paguhet për punët e kryera para pranimit të tij dhe për punët e kryera më pas për të cilat është arritur marrëveshje.

ZGJIDHJA E MOSMARRËVESHJEVE

Neni 42 Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjeve

42.1 Palët do t'i bëjnë të gjitha përpjekjet për të zgjidhur në mënyrë miqësore të gjitha mosmarrëveshjet që mund të ndodhin ndërmjet tyre. Sapo të shfaqet ndonjë mosmarrëveshje, Palët do ta lajmërojnë njëra tjetrën me shkrim për pozitën e tyre në mosmarrëveshje dhe për ndonjë zgjidhje që ata konsiderojnë se është e mundshme. Nëse cilado Palë e sheh të dobishme, palët do të takohen dhe të mundohen ta zgjidhin mosmarrëveshjen. Pala do të i përgjigjet kërkesës për zgjidhje miqësore brenda 15 ditësh pas kërkesës. Periudha maksimale që jepet për arritjen e kësaj zgjidhjeje do të jetë 30 ditë nga fillimi i procedurës. Nëse përpjekja për të arritur zgjidhje miqësore dështon ose nëse Pala dështon të përgjigjet me kohë ndaj kërkesave për zgjidhje, të dyja palët do të jenë të lira të vazhdojnë në fazën e ardhshme të procedurës së zgjidhjes së mosmarrëveshjes duke e lajmëruar tjetrën.

42.2 Nëse procedura e zgjidhjes miqësore të mosmarrëveshjes dështon, palët mund të merren vesh të përipiqen të pajtohen përmes institucionit të specifikuar në KVK. Nëse nuk mund të arrihet zgjidhja brenda 30 ditësh pas fillimit të procedurës së pajtimit, secila palë do të ketë të drejtë të vazhdojë në fazën e ardhshme të procedurës së zgjidhjes së mosmarrëveshjes.

Neni 43 Zgjidhja e mosmarrëveshjeve me procedurë gjyqësore

43.1 Nëse nuk mund të arrihet zgjidhje brenda 30 ditësh nga fillimi i procedurës miqësore për zgjidhje të mosmarrëveshjes, secila palë mund të kërkojë:

- a) ose vendim nga gjyqi;
- b) kurdo që palët pajtohen vendim arbitrimi në pajtim me KVK.

43.2 Para nënshkrimit të kontratës palët duhet të vendosin për mënyrën e zgjidhjes së mosmarrëveshjes, gjykata apo arbitrimi.

KUSHTET E VEÇANTA

Numri i kontratës: 615-25-7815-5-1-1/C1241

KVK në vijim do të plotësojnë dhe/ose ndryshojnë KPK. Sa herë që ka një konflikt, dispozitat këtu do të mbizotërojnë mbi ato të KPK.

[Udhëzimet për plotësimin e KVK janë dhënë, sipas nevojës, në shënimet kursive të përmendura për nenet

| Kushtet e Përgjithshme të Kontratës | | Amandamentimet/Modifikimi i Nenit përkatës në KPK |
|---|-----------|---|
| Përshkrimi i nenit | Neni. Nr. | |
| Ligji i zbatueshëm dhe gjuha | 2.1 | Ligjet e Kosovës që janë në fuqi do të zbatohen për të gjitha çështjet që nuk mbulohen nga dispozitat e kontratës. Juridiksioni do të jetë gjykata përkatëse në Prishtinë. |
| | 2.2 | Gjuha e përdorur do të jetë Gjuha shqipe |
| Siguria e ekzekutimit | 10.1 | Shuma e Sigurisë së Ekzekutimit është 188,680.83 për kohëzgjatjen e periudhës prej 450 diteve nga koha e nënshkrimit të kontratës prej 03.12.2025 deri me 26.02.2027 |
| Përgjegjësia dhe Sigurimi i Kontraktuesit | 11.2 | <p>Shuma minimale e sigurimit do të jetë:</p> <p>(a) Nëse ndodh ndonjë humbje apo dëmtim lidhur me punët, ndonjë pjesë të tyre, materialet apo impiantin gjatë periudhës mbi të cilën kontraktuesi është përgjegjës për përkujdesjen e tyre, për çfarëdo arsye, përpos rreziqeve të definuara sipas nenit 38 të KPK, kontraktuesi korrigjon humbjen apo dëmtimin e tillë nën shpenzimet e veta, në mënyrë që punët e përhershme në çdo aspekt të jenë në përputhje me dispozitat e kontratës sipas kërkesave të menaxherit të kontratës. Kontraktuesi siguron punët, së bashku me materialin dhe impiantin gjer në koston e zëvendësimit të plotë;</p> <p>(b) Nëse ndodh ndonjë humbje apo dëmtim i Pajisjeve një shumë e cila është e mjaftueshme për zëvendësimin e tyre;</p> <p>(c) Nëse ndodh ndonjë humbje apo dëmtim i pronës (përveç Punëve, Impianteve, Materialeve dhe Pajisjeve) në lidhje me Kontratën shuma minimale është 15.000 euro për çdo ndodhi, kurse numri i ndodhive është i pakufizuar.</p> <p>(d) Nëse ndodh ndonjë dëmtim personal ose vdekje:</p> <p>(i) e punëtorëve të Kontraktuesit: 50.000 euro për çdo ndodhi, kurse numri i ndodhive është i pakufizuar</p> <p>e personave të tjerë: 50.000 euro për çdo ndodhi, kurse numri i ndodhive është i pakufizuar</p> |
| Programi | 12.1 | Kontraktuesi do ta dorëzojë për aprovim Programin për Punët brenda <u>[shëno numrin]</u> ditëve nga data e nënshkrimit të kontratës. |
| | 12.2 | Periudha për Programin e azhurnuar është 5 ditë |
| Fillimi i punëve | 17.1 | Data e fillimit do të jetë 5 dite nga koha e nënshkrimit të kontratës |
| | 17.2 | Data e përfundimit e të gjitha Punëve do të jetë 420 ditë. |
| Dëmet e likuiduara | 19.1 | Dëmet e likuiduara për të gjitha Punët janë 0.25% e Çmimit |

| | | |
|--|------|--|
| | | <p>përfundimtar të Kontratës për ditë.</p> <p>Shuma maksimale e dëmeve të likuiduara për të gjitha Punët është 10% e Çmimit final të Kontratës</p> |
| Regjistri i punës | 20.1 | Një regjistër i punës do të mbahen në vend-punishte nga ana e Kontraktuesit, |
| Inspektimi dhe testimi | 22.1 | Menaxheri i Projektit është Caktohet nga Zka brenda 3 dite |
| Parapagimi | 26.1 | <p>Autoriteti Kontraktues do ta bëjë pagesen e paradhenies kontraktuesit ne baze te ligjit 08/L-332 për Buxhetin e Republikës se Kosoves per vitin 2025 nenin 13.1 nga data e caktuar e menaxherit te projektit kunder dispozites nga kontraktuesi i një garancioni te pakushtezuar Bankar ne nje forme te pranueshme per autortitetin kontraktues ne sasi dhe valutë te barabartë me parapagim. Garancia do te mbetet ne fuqi deri sa te behet pagesa e pare, por shuma e garancise duhet te reduktohet ne menyre progresive nga shuma qe paguhet nga kontraktuesi. Interesi nuk do te paguhet per parapagim. Kontraktuesi do te perdorë parapagimin vetëm për te paguar Paisjet, materialet dhe shpenzimet e tjera te nevojshme posaqerisht per kryrejen e punëve. Kontraktuesi duhet te deshmoj se pagesa paradhenie eshte perdorur ne kete menyre me furnizim te kopjeve te para faturave ose dokumenteve te tjera per menaxherin e projektit.</p> <p>Parapagimi do të paguhet duke zbritur shumen proporcinale nga pagesat per shkak te kontraktuesit, pas orarit te perqindjeve te perfunduara te puneve ne baze te pageses.</p> |
| Mbajtja e Parasë | 27.1 | Shuma e parave të mbajtura është:N/A |
| Shkaqet për kompensim | 30.1 | Data e posedimit të vend punimit do të jetë 5 ditë pas nënshkrimit të kontratës. |
| Përgjegjësia mbi Defektet | 34.5 | Periudha garantuese e defekteve është 365 ditë nga koha e pranimit te punëve. |
| Pagesa pas shkëputjes së kontratës | 39.1 | Përqindja që do të zbatohet për vlerën e punëve që nuk janë përfunduar, që përfaqëson koston shtesë të Autoritetit Kontraktuesin për kompletimin e Punëve, është përqindja e vlerësuar të punëve të pakryera minus shuma e dëmeve te likuiduara. |
| Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjeve | 42.2 | Komisioni për Ndërmjetësim ne kuadër te Ministrisë se Drejtësisë |
| Zgjidhja e mosmarrëveshjeve me procedurë gjyqësore | 43.1 | <p>a) Çdo mosmarrëveshje ndërmjet palëve të cilat mund të lindin gjatë ekzekutimit së kësaj kontrate dhe se nuk është e mundur të zgjidhet ndryshe ndërmjet palëve do të dorëzohet ne Gjykatën Themelore ne Prishtine – Dega Podujeve në pajtim me ligjin në Kosovë. ose</p> <p>b) kurdo qe palët pajtohen, çdo mosmarrëveshje ndërmjet palëve të cilat mund të lindin gjatë ekzekutimit së kësaj kontrate dhe se nuk është e mundur të zgjidhet ndryshe ndërmjet palëve do të dorëzohet në arbitrazh të Tribunali i Përhershëm i Arbitrazhit të Kosovës në kuadër të Odës Ekonomike të Kosovës, në përputhje me rregullat e Dhomës Ndërkombëtare të Tregtisë.</p> <p>a) Para nënshkrimit te kontratës palët duhet te vendosin për mënyrën e zgjidhjes se mosmarrëveshjes, gjykata apo arbitrimi.</p> |

PARAMASA DHE PARALLOGARIA

PROJEKTI: (A)Tribuna Lindore, (B)Mbulesa e Tribunave Perendimore, Jugore dhe Veriore dhe (C)Ndriqimi i Fushes sipas kerkesave te rregullores se UEFAS-s per Stadione te kategorisë 3

LOKACIONI: PODUJEVË

INVESTITORI: KUVENDI KOMUNAL PODUJEVË

VËREJTJE:

Gjatë realizimit të pozicioneve të kësaj paramase duhet referuar edhe: Përshkrimi Teknik, Projekti, Detajet, Skemat grafike dhe Specifikimet Teknike. Per te gjitha punet montuese qe planifikohen te realizohen, duhet te parashihen montimi i skelerise se nevojshme per montimin e strukturave te qelikut, aplikimi i autokraneve me peshe bartese konform ngarkesave. Pas perfundimit te puneve montuese, duhet te behet demontimi i skelerive dhe pastrimi i terrenit. Çmimi për çdo pozicion duhet të përfshijë: Blerjen, furnizimin, transportin, punën, montimin, lidhjet, sjelljen e pozicionit në gjendje plotësisht funksionale (te kompletuar), garancinë. Çmimi duhet të përfshijë gjithashtu të gjitha materialet shpenzuese deri në vuarjen në punë. Llogaritja e sasive përfundimtare do të bëhet pas përfundimit të pozicioneve. Të dhënat teknike, dimensionet, sasi të, etj, nëpërmjet kësaj kontrate duhet të jenë me ISU - Sistemi Ndërkombëtar i Njësive (International System of Units). Të gjitha produktet e propozuara duhet të shoqërohen me një certifikatë cilësie të prodhuesit dhe të miratuar paraprakisht nga mbikëqyrësi. Nëse për shkak të neglizhencës në punë shkaktohet dëmtim në zonën përreth kantierit dhe brenda kantierit, atëherë përgjegjësia për rregullimin i takon kontraktorit. Çmimi për skelerit duhet të përfshihet në çdo pozicion ku nevojiten për përfundimin e punimeve apo realizimin e atij pozicioni. Çmimet duhet të përfshijnë çdo aktivitet tjetër që nuk përkrahët këtu, por që është i nevojshëm për përfundimin e punimeve apo realizimin e pozicionit. Kontraktori është i detyruar të bëjë matjet e të gjitha pozicioneve, para fillimit të prodhimit dhe furnizimit. Per çdo paqartesi apo ndryshim eventual te projektit duhet te miret paraprakisht apovim nga projektanti.

| A | TRIBUNA LINDORE | | | | | |
|------------------------|---|---------|-------|-------------|----------|-------------|
| 1 | PUNËT NDËRTIMORE | | | | | |
| 1.01 | PUNËT PARAPREGADITORE DHE DEMOLIMIT | | | | | |
| POS | PËRSHKRIMI I PUNËVE | NJËSIA | SASIA | ÇMIMI/NJËSI | SHUMA | Vlera reale |
| 1.01.01 | Rrethimi dhe sigurimi i punishtes me konstruksion metalik dhe llamarinë të zinkuar me lartësi 2 m në tërë perimetrin e caktuar të punishtes dhe shënjëzimi informativ me tabelën informuese me dimensione 1.5x2 m të punuar nga profilet e hekurit dhe llamarina. | komplet | 1.00 | 995.00 | 995.00 | |
| 1.01.02 | Organizimi i punishtes dhe depove, furnizimi me material dhe ndërtimi i rrjetit të përkohshëm të ujësjellësit, kanalizimit, rrjetit elektrik dhe ndriçimit të kantierit, vendosja e kontejnerit për zyrën e menaxhimit të projektit dhe vendosja e WC kabinave për nevojat e punëtorëve. | komplet | 1.00 | 995.00 | 995.00 | |
| 1.01.03 | Pozicionimi gjeodezik dhe shënjëzimi i objektit për ndërtim | komplet | 1.00 | 796.00 | 796.00 | |
| 1.01.04 | Pastrimi i tërësishëm i terrenit/punishtes nga të gjitha ndërtimet e përkohshme, rrethojat, pemet, lizat, mbeturinat inerte dhe ambalazhet e paketimet e materialeve, etj. | komplet | 1.00 | 1,194.00 | 1,194.00 | |
| 1.01.05 | Pergaditja e punishtes per fillimin e punimeve e cila perfshine: Pastrimi i pergjithshem i terrenit, demontimin e reklamave dhe konstruksionit te reklamave, demollimin e mureve ekzsituete dhe largimi i materialit ne deponi ne komplet sipërfaqen ne te cilene eshte planifikuar te ndertohet Tribuna Lindore. Verejtje: Ne kete pozicion perfshihen te gjitha punet per pastrimin e parcelles deri te pergaditja e parcelles per fillimin e punimeve(germimit).Transporti i mbeturinave deri ne deponi e cila percaktohet nga ana e Autoritetit Kontraktues. | komplet | 1.00 | 2,487.50 | 2,487.50 | |
| TOTAL POZICIONI | | | | 1.01 | 6,467.50 | |

| 1.02 | PUNËT E DHEUT DHE ZHAVORIT | | | | | |
|---------|--|----------------|--------|-------------|----------|--------|
| POS | PËRSHKRIMI I PUNËVE | NJËSIA | SASIA | ÇMIMI/NJËSI | SHUMA | |
| 1.02.01 | Gërmimi i shtresës së humurit dhe dheut në tërë sipërfaqen e paraparë për pozicionimin e Tribunave Lindore. Në çmim duhet të përfshihet edhe transportimi i dheut të gërmuar deri në deponinë e përcaktuar nga autoritetet komunale në distancë deri 10 km. Vërejtje: Sasia e shënuar paraqet vëllimin e ngjeshur ku nuk është marrë parasysh koeficienti i shkriftësisë. Vërejtje: Një sasi e dheut duhet të mbetet në punishte për mbushjet eventuale dhe modellimin e oborrit. | m ³ | 134.25 | 4.98 | 667.89 | |
| 1.02.02 | Gërmimi i dheut me makineri dhe me trashesi 25 për hapjen e themeleve per Tribunen Lindore. Në çmim duhet të përfshihet edhe transportimi i dheut të gërmuar deri në deponinë e përcaktuar nga autoritetet komunale në distancë deri 10 km. Vërejtje: Sasia e shënuar paraqet vëllimin e ngjeshur ku nuk është marrë parasysh koeficienti i shkriftësisë. | m ³ | 140.00 | 4.98 | 696.50 | 697.20 |
| 1.02.03 | Furnizimi me material dhe punimi i tamponit nga zhavori me fraksion 0/63 në tërë sipërfaqen e themelit te Tribunave Lindore duke përfshirë edhe nivelimin dhe ngjeshjen me mekanizëm deri në arritjen e kompaktësisë Mv=50 MPa. | m ³ | 164.00 | 29.85 | 4,895.40 | |
| 1.02.04 | Furnizimi me material dhe punimi i tamponit nga zhavori me fraksion 0/31 në tërë sipërfaqen e themelit te Tribunave Lindore duke përfshirë edhe nivelimin dhe ngjeshjen me mekanizëm deri në arritjen e kompaktësisë Mv=50 MPa. | m ³ | 52.00 | 29.85 | 1,552.20 | |
| 1.02.05 | Furnizimi me material dhe mbushja e hapësirës mbrenda Tribunave Lindore me material rrethor/guror duke përfshirë edhe nivelimin dhe ngjeshjen me mekanizëm deri në arritjen e kompaktësisë MS=40 MPa. | m ³ | 345.00 | 21.89 | 7,552.05 | |

| | | | | | | | |
|------------------------|---|----------------|--------------|--------------------|--------------|------------------|-----------|
| 1.02.06 | Furnizimi me material dhe mbushja e perimetrit te Tribunave Lindore ne gure te lemuar te lumit fr 63mm ngjyre e bardhe per punimin e drenazhimit. Guret vendosen ne perimeter te tribunave me gjeresi 20cm the trashesi 30cm | m ³ | 95.00 | 24.88 | 2,363.13 | | |
| TOTAL POZICIONI | | | | | 1.02 | 17,727.17 | 17,729.02 |
| 1.03 | PUNËT E BETONIT | | | | | | |
| POS | PËRSHKRIMI I PUNËVE | NJËSIA | SASIA | ÇMIMI/NJËSI | SHUMA | | |
| | VËREJTJE 1: Punëkryesi është i obliguar që të marr mostrat e betonit për çdo 'partit' betoni, të kujdeset për mirëmbajtjen e tyre, dërgimin në laboratore të specializuara për shqyrtimet e nevojshme dhe sigurimin e raporteve përkatëse për të gjitha mostrat. VËREJTJE 2: Për pozicionet e parapara të betonohen me shtesa të specifikuar si më poshtë punëkryesi obligohet që të veproj sipas udhëzimeve të prodhuesit duke ju përmbajtur reçetës së përzjerjes, duke respektuar raportet e përzjerjes ujë-çimento-agregat ndërsa aditivet e kërkuara duhet të shtohen në mikser pas ardhjes në punishte në praninë e organit mbikqyrës. | | | | | | |
| 1.03.01 | Furnizimi me material dhe punimi i bazës në tërë sipërfaqen e Tribunave Lindore për mbështetjen e shtreses së hidroizollimit. Betonimi të bëhet me beton të varfër të markës c-16/20 me trashësi min.8 cm mbi tamponin e zhavorit, duke përfshirë edhe nivelimin horizontal. Gjerësia e betonimit të jetë së paku nga 20 cm më e gjerë në të gjitha anët e pllakës së themeleve. | m ³ | 30.00 | 109.45 | 3,283.50 | | |
| 1.03.02 | Furnizimi me material, kallëpimi dhe betonimi i themelit të Tribunave Lindore me trashësi 20 cm. Betonimi të bëhet me beton të markës c-30/37 me aditiv kristalor për arritjen e padepërtueshmërisë nga uji, në masën 1 kg për çdo 100 kg të çimentos.Në çmim të përfshihen të gjitha mjetet lidhëse, distancuesit dhe kallëpet e nevojshme e nevojshme për realizimin e pozicionit. | m ³ | 54.00 | 159.20 | 8,596.80 | | |
| 1.03.03 | Furnizimi me material, kallëpimi dhe betonimi i mureve perimetrike të Tribunave Lindore me trashësi 20 cm . Betonimi të bëhet me beton të markës c-30/37 me aditiv kristalor për arritjen e padepërtueshmërisë nga uji, në masën 1 kg për çdo 100 kg të çimentos. Në çmim të përfshihen të gjitha mjetet lidhëse, distancuesit dhe kallëpet e nevojshme e nevojshme për realizimin e pozicionit. VËREJTJE: Tek muret e betoni duhet të jetë beton i natyralizuar i cili nuk duhet të suvatohet por kallëpet duhen të jenë speciale në mënyrë që faqet e jashtme dhe te mbrendeshme të mureve të jenë të pastërta.Pahitë për kallëpim të betonit duhet të jenë metalike. pas largimit të pahive, sipërfaqja e betonit duhet të pastrohet nga papërsosshmëritë nga rrjedhja eventuale e lëngut të betonit ndërmjet pahive. | m ³ | 42.00 | 159.20 | 6,686.40 | | |
| 1.03.04 | Furnizimi me material, kallëpimi dhe betonimi i shkalleve/ulëseve të Tribunave Lindore. Betonimi të bëhet me beton të markës c-30/37 me aditiv kristalor për arritjen e padepërtueshmërisë nga uji, në masën 1 kg për çdo 100 kg të çimentos. Në çmim të përfshihen të gjitha mjetet lidhëse, distancuesit dhe kallëpet e nevojshme e nevojshme për realizimin e pozicionit. VËREJTJE: Tek muret e betoni duhet të jetë beton i natyralizuar i cili nuk duhet të suvatohet por kallëpet duhen të jenë speciale në mënyrë që faqet e jashtme të mureve të jenë të pastërta.Pahitë për kallëpim të betonit duhet të jenë metalike. pas largimit të pahive, sipërfaqja e betonit duhet të pastrohet nga papërsosshmëritë nga rrjedhja eventuale e lëngut të betonit ndërmjet pahive. | m ³ | 126.50 | 159.20 | 20,138.80 | | |
| 1.03.05 | Furnizimi me material, kallëpimi dhe betonimi i themelit të Rampes, pllakes së pjerret të rampes, shkalleve të rampes, platose të rampes. Betonimi të bëhet me beton të markës c-30/37 me aditiv kristalor për arritjen e padepërtueshmërisë nga uji, në masën 1 kg për çdo 100 kg të çimentos. Në çmim të përfshihen të gjitha mjetet lidhëse, distancuesit dhe kallëpet e nevojshme e nevojshme për realizimin e pozicionit. VËREJTJE: Tek muret e betoni duhet të jetë beton i natyralizuar i cili nuk duhet të suvatohet por kallëpet duhen të jenë speciale në mënyrë që faqet e jashtme dhe te mbrendeshme të mureve të jenë të pastërta.Pahitë për kallëpim të betonit duhet të jenë metalike. pas largimit të pahive, sipërfaqja e betonit duhet të pastrohet nga papërsosshmëritë nga rrjedhja eventuale e lëngut të betonit ndërmjet pahive. | m ³ | 21.40 | 159.20 | 3,406.88 | | |
| 1.03.06 | Furnizimi me material, kallëpimi dhe betonimi i mureve perimetrike të paraportit të Tribunave Lindore me trashësi 20 cm. Betonimi të bëhet me beton të markës c-30/37 me aditiv kristalor për arritjen e padepërtueshmërisë nga uji, në masën 1 kg për çdo 100 kg të çimentos. Në çmim të përfshihen të gjitha mjetet lidhëse, distancuesit dhe kallëpet e nevojshme e nevojshme për realizimin e pozicionit. VËREJTJE: Tek muret e betoni duhet të jetë beton i natyralizuar i cili nuk duhet të suvatohet por kallëpet duhen të jenë speciale në mënyrë që faqet e jashtme dhe te mbrendeshme të mureve të jenë të pastërta.Pahitë për kallëpim të betonit duhet të jenë metalike. pas largimit të pahive, sipërfaqja e betonit duhet të pastrohet nga papërsosshmëritë nga rrjedhja eventuale e lëngut të betonit ndërmjet pahive. | m ³ | 32.40 | 159.20 | 5,158.08 | | |

| | | | | | | |
|------------------------|---|----------------|-------------|------------------|------------------|--|
| 1.03.07 | Furnizimi me material, kallëpimi dhe betonimi i shkalleve mbi ulese te vendosura ne mes te Tribunave qe mundesojne hypjen /zbritjen e shikuesve . Betonimi të bëhet me beton të markës c-30/37 me aditiv kristalor për arritjen e padepërtueshmërisë nga uji, në masën 1 kg për çdo 100 kg të çimentos. Në çmim të përfshihen të gjitha mjetet lidhëse, distancuesit dhe kallëpet e nevojshme e nevojshme për realizimin e pozicionit. VËREJTJE: Tek muret e betoni duhet të jetë beton i natyralizuar i cili nuk duhet të suvatohet por kallëpet duhen të jenë speciale në mënyrë që faqet e jashtme dhe te mbrendeshme të mureve të jenë të pastërta.Pahitë për kallëpim të betonit duhet të jenë metalike, pas largimit të pahive, sipërfaqja e betonit duhet të pastrohet nga papërsosshmëritë nga rrjedhja eventuale e lëngut të betonit ndërmjet pahive. | m ³ | 4.50 | 159.20 | 716.40 | |
| TOTAL POZICIONI | | | 1.03 | 47,986.86 | 47,976.06 | |

| | | | | | | |
|------------------------|---|---------------|--------------|--------------------|------------------|--|
| 1.04 | PUNËT E ARMIMIT | | | | | |
| POS | PËRSHKRIMI I PUNËVE | NJËSIA | SASIA | ÇMIMI/NJËSI | SHUMA | |
| 1.04.01 | Furnizimi me material, prerja, lakimi dhe lidhja e armaturës për formimin e elementeve të armaturës së brinjëzuar sipas planeve dhe specifikimeve të armaturës. Të gjitha armaturat duhet të jenë të kualitetit B500B, sipas standardit EN-10080 dhe duhet jenë të pastra nga korrozioni. Në çmim të përfshihet përdorimi i distancerave të llojeve të ndryshme në varësi të pozicionit me qëllim të arritjes së trashësisë së duhur të shtresës mbrojtëse. | | | | | |
| | Ø8,Ø10,Ø12,Ø16,Rrjetë Q-335 | kg | 34,550.00 | 1.20 | 41,460.00 | |
| TOTAL POZICIONI | | | 1.20 | 41,460.00 | 41,460.00 | |

| | | | | | | |
|-------------|--|---------------|--------------|--------------------|--------------|-----------|
| 1.05 | PUNËT E KONSTRUKSIONIT METALIK TE MBULESE SE TRIBUNES LINDORE | | | | | |
| POS | PËRSHKRIMI I PUNËVE | NJËSIA | SASIA | ÇMIMI/NJËSI | SHUMA | |
| | Vërejtje: I tërë konstruksioni i mbulese perfaqshylyllat, trajet, shtangimet horizontale dhe vertikale, pllakat lidhese,pllakat perforcuese,duhet te jete i galvanizuar ne uzina te galvanizimit. Metoda e galvanizimit duhet te jete Galvanizim i "Nxehte" (Hot Dip Galvanised sipas BS ISO 1461). Të gjitha profilet metalike duhet të jenë të reja, të papërdorura, të padëmtuara dhe pa shenja korrozioni. Të merren të gjitha masat që të mbrohen nga korrozioni gjatë deponimit të tyre. Të gjitha punët e saldimit duhet të kryhen nga saldues të çertifikuar. Saldimet të jenë të plota, uniforme, pa vrima të cilat nuk mund të mbrohen nga korrozioni. Të gjitha vijat kontaktuese në mes të profile duhet të jenë plotësisht të mbyllura me saldimit. Per te gjitha,profillet,bulonat,pllakat etj duhet te behen paraaprovime dhe secila prej tyre te posedoj çertifikatat nga prodhuesi.Kualiteti i fortesise se bulonave dhe anker bulonave per te gjithë konstruksionin, duhet te jete i klases se fortesise kl: 8.8 | | | | | |
| 1.05.01 | Furnizimi me material dhe punimi i KONSTRUKSIONIT MBAJTES te mbulese se Tribunave Lindore. Konstruksioni Mbahtes eshte i perbere nga Shtylla, Trau Mbahtes dhe shtangimet, pllakat perforcuese, pllakat lidhese etj, ku ne mes veti jane te lidhura me ane te pllakave lidhese dhe bulonave me diameter te ndryshem. Shtylla e Konstruksionit Mbahtes eshte e tipi HEA200, Trau i Konstruksionit Mbahtes eshte i tipit IPE240 - Shih Detalin e Lidhjes Vërejtje: I tërë konstruksioni mbahtes i mbulese,duhet te jete i galvanizuar ne uzina te galvanizimit. Metoda e galvanizimit duhet te jete Galvanizim i "Nxehte" (Hot Dip Galvanised sipas BS ISO 1461). Të gjitha profilet metalike duhet të jenë të reja, të papërdorura, të padëmtuara dhe pa shenja korrozioni. Të merren të gjitha masat që të mbrohen nga korrozioni gjatë deponimit të tyre. Të gjitha punët e saldimit duhet të kryhen nga saldues të çertifikuar. Saldimet të jenë të plota, uniforme, pa vrima të cilat nuk mund të mbrohen nga korrozioni. Të gjitha vijat kontaktuese në mes të profile duhet të jenë plotësisht të mbyllura me saldimit. Per te gjitha,profillet,bulonat,pllakat etj duhet te behen paraaprovime dhe secila prej tyre te posedoj çertifikatat nga prodhuesi. | kg | 9,650.00 | 3.48 | 33,606.13 | 33,582.00 |
| 1.05.02 | Furnizimi me material dhe punimi i konstruksionit mbahtes te BRINAKEVE te Tribunave Lindore. Profili i Brinakeve eshte i tipit S 160 me trashesi te mureve 5mm. Lidhja e Brinakeve per Mbahtesine Kryesor-Traun IPE240 realizohet me ane te L profileve 100x100x8mm, te cilat paraprakisht saldohen per Traun IPE240, ku Brinaket me profilin L100x100x8 lidhen me anet te bulonave 4M16 kl:8.8 - Shih Detalin e Lidhjes Vërejtje: I tërë konstruksioni mbahtes i mbulese,duhet te jete i galvanizuar ne uzina te galvanizimit. Metoda e galvanizimit duhet te jete Galvanizim i "Nxehte" (Hot Dip Galvanised sipas BS ISO 1461). Të gjitha profilet metalike duhet të jenë të reja, të papërdorura, të padëmtuara dhe pa shenja korrozioni. Të merren të gjitha masat që të mbrohen nga korrozioni gjatë deponimit të tyre. Të gjitha punët e saldimit duhet të kryhen nga saldues të çertifikuar. Saldimet të jenë të plota, uniforme, pa vrima të cilat nuk mund të mbrohen nga korrozioni. Të gjitha vijat kontaktuese në mes të profile duhet të jenë plotësisht të mbyllura me saldimit. Per te gjitha,profillet,bulonat,pllakat etj duhet te behen paraaprovime dhe secila prej tyre te posedoj çertifikatat nga prodhuesi. | kg | 4,850.00 | 3.48 | 16,890.13 | 16,878.00 |

| | | | | | | |
|------------------------|--|---------------|--------------|--------------------|------------------|------------------|
| 1.05.03 | Furnizimi me material dhe punimi i konstruksionit mbajtes te SHTANGIMEVE HORIZONTALE TE TRAJEVE IPE 240 te Tribunave Lindore. Profili i Shtangimeve Horizontale eshte i tipit L 80x80x8. Lidhja e Lidhja e Profileve te Shtangimeve Horizontale ne mes veti dhe me Traun e Mbajtesit Kryesor realizohet me ane te bulonave M16 kl:8.8 - Shih Detalin e Lidhjes Vërejtje: I tërë konstruksioni mbajtes i mbulesë,duhet te jete i galvanizuar ne uzina te galvanizimit. Metoda e galvanizimit duhet te jete Galvanizim i "Nxehte" (Hot Dip Galvanised sipas BS ISO 1461). Të gjitha profilet metalike duhet të jenë të reja, të papërdorura, të padëmtuara dhe pa shenja korozioni. Të merren të gjitha masat që të mbrohen nga korozioni gjatë deponimit të tyre. Të gjitha punët e saldimit duhet të kryhen nga saldues të çertifikuar. Saldimet të jenë të plota, uniforme, pa vrima të cilat nuk mund të mbrohen nga korozioni. Të gjitha vijat kontaktuese në mes të profile duhet të jenë plotësisht të mbyllura me saldimit. Per te gjitha,profilet,bulonat,plakat etj duhet te behen paraaprovime dhe secila prej tyre te posedoj certifikatat nga prodhuesi. | kg | 2,550.00 | 3.48 | 8,880.38 | 8874.00 |
| 1.05.03 | Furnizimi me material punimi dhe montimi i SHTANGIMEVE HORIZONTALE TE SHTYLLAVE HEA260 te Tribunave Lindore. Profili i Shtangimeve Horizontale eshte i tipit UPN 140. Profili i Shtangimeve Horizontale aplikohet ne lidhjen e shtyllave metalike HEA 260 ne mes veti. Lidhja e Lidhja e Profileve te Shtangimeve Horizontale me shtyllen HEA 360 realizohet me ane te bulonave M16 kl:8.8 - Shih Detalin e Lidhjes Vërejtje: I tërë konstruksioni mbajtes i mbulesë,duhet te jete i galvanizuar ne uzina te galvanizimit. Metoda e galvanizimit duhet te jete Galvanizim i "Nxehte" (Hot Dip Galvanised sipas BS ISO 1461). Të gjitha profilet metalike duhet të jenë të reja, të papërdorura, të padëmtuara dhe pa shenja korozioni. Të merren të gjitha masat që të mbrohen nga korozioni gjatë deponimit të tyre. Të gjitha punët e saldimit duhet të kryhen nga saldues të çertifikuar. Saldimet të jenë të plota, uniforme, pa vrima të cilat nuk mund të mbrohen nga korozioni. Të gjitha vijat kontaktuese në mes të profile duhet të jenë plotësisht të mbyllura me saldimit. Per te gjitha,profilet,bulonat,plakat etj duhet te behen paraaprovime dhe secila prej tyre te posedoj certifikatat nga prodhuesi. | kg | 4,850.00 | 3.48 | 16,890.13 | 16,887.00 |
| 1.05.04 | Furnizimi me material dhe Ankerimi i Mbajtesit Kryesor per konstruksionin betonarme. Ankerimi realizohet ku fillimisht , para fazes se betonimit , me saktesi te madhe pozicionohen ankeret ne pjesen e poshtme te shtylles, te cilet ankerohen per pllaken betonarme dhe ankeret ne mesin e shtylles te cilet ankerohen per murin e parapetit betonarme. Anker bulonat te cilet perdoren jane M24x240mm kl:8.8 Per te gjitha,profilet,bulonat,anker bulonat,plakat etj duhet te behen paraaprovime dhe secila prej tyre te posedoj certifikatat nga prodhuesi. | cope | 105.00 | 14.93 | 1,567.13 | 1,567.65 |
| 1.05.04 | Furnizimi me material punimi dhe Ankerimi i L PROFILIT 100x100x10mm - L=300mm ne Parapetin betonarme te Konstruksionit egzistues betonarme, dhe i njejti lidhet per per Shtyllen Metalike HEA260 , me ane te bulonave 2M24. Ankerimi realizohet ku fillimisht , realizohet shpimi i konstruksionit te murit betonarme te parapetit, me ane te paisjes shpuese-Hillit me diameter te vrimes fi25mm. Te njejta vrime pastrohen nga pluhuri me ane te ajrit-kompresor, si dhe behet mbushja me produkt adheziv dykomponentesh per arrijten e adehzionit ne mes anker bulonit dhe konstruksionit te betonit Anker bulonat te cilet perdoren jane 2Mx200mm kl:8.8-shih Detalin 4. Qmimi te kalkulohet per furnizim me material (Bulona 2M24,ankerbulona 2M20+Profili L100x100x10x300mm), punim dhe montim. Per te gjitha,profilet,bulonat,anker bulonat,plakat, produktin adheziv dykomponentesh etj duhet te behen paraaprovime dhe secila prej tyre te posedoj certifikatat nga prodhuesi. | cope | 13.00 | 29.85 | 388.05 | |
| 1.05.05 | Furnizimi me material dhe punimi i GARDHIT METALIK nga Profile katerendore 80x80x4mm. Gardhi Metalik ka lartesi 120cm dhe perbehet nga shtyllat metalike 80x80x4 /200cm dhe nga profilet horizontale - 4 profile 80x80x4. Ankerimi i gardhit metalik - shtylles se gardhit , per konstruksionin betonarme-pllaken , realizohet me ane te pllakes lidhese 150x150x10mm e cila saldohet ne pjesen e poshtme te shtylles, dhe e cila perforcohet me 4M16 Anker bulona.Ankerimi i gardhit me ane te anker bulonave realizohet , duke bere shpuarjen e vrimeve, pastrimin e vrimeve nga pluhuri, mbushja e vrimeve me material adheziv- epoksid dykomponentesh Vërejtje: I tërë konstruksioni mbajtes i mbulesë,duhet te jete i galvanizuar ne uzina te galvanizimit. Metoda e galvanizimit duhet te jete Galvanizim i "Nxehte" (Hot Dip Galvanised sipas BS ISO 1461). Të gjitha profilet metalike duhet të jenë të reja, të papërdorura, të padëmtuara dhe pa shenja korozioni. Të merren të gjitha masat që të mbrohen nga korozioni gjatë deponimit të tyre. Të gjitha punët e saldimit duhet të kryhen nga saldues të çertifikuar. Saldimet të jenë të plota, uniforme, pa vrima të cilat nuk mund të mbrohen nga korozioni. Të gjitha vijat kontaktuese në mes të profile duhet të jenë plotësisht të mbyllura me saldimit. Per te gjitha,profilet,bulonat,plakat etj duhet te behen paraaprovime dhe secila prej tyre te posedoj certifikatat nga prodhuesi. | kg | 3,750.00 | 3.48 | 13,059.38 | 13,050.00 |
| TOTAL POZICIONI | | | 1.20 | | 91,281.30 | 91,217.70 |
| 1.06 | PUNËT E MBULESË SE TRIBUNAVE - SANDWICH PANELIT | | | | | |
| | PËRSHKRIMI I PUNËVE | NJËSIA | SASIA | ÇMIMI/NJËSI | TOTAL | |

| | | | | | |
|------------------------|--|----------------|--------|-------------|-----------------|
| 1.06.01 | Furnizimi me material , si dhe montimi i Mbuleses se Tribunave Lindore - Sandwich Panelit per kulm me mbushje poliruetani, 5 brinjesh, me trashesi 40mm dhe trashesi te llamarinës se plastifikuar min 0,5mm ne te dy anet. Ne qmim te parashifen te gjitha mjetet lidhese-bulonat, dado, gomate, selikonet etj te nevojshem. Montimi i Sandwich Panelit te behet konform udhezimeve teknike te prodhuesit. Ngjyra e Sandwich panelit duhet te jete e bardhe ne te dy anet. Paraprakisht duhet te sillen atestet dhe te dhenat teknike te materialeve qe duhet te perdoren , dhe te njejtat te aprovohe nga menaxheri. | m ² | 265.00 | 29.85 | 7,910.25 |
| TOTAL POZICIONI | | | | 1.06 | 7,910.25 |

| 1.07 PUNËT E ULËSEVE TE SHIKUESVE | | | | | |
|--|---|--------|--------|-------------|------------------|
| POS | PËRSHKRIMI I PUNËVE | NJËSIA | SASIA | ÇMIMI/NJËSI | SHUMA |
| 1.07.01 | Furnizimi dhe montimi i uleseve VIP per stadium DAPLAST CR3 • Karrige me densitet të lartë të mbështetur nga mbështetësja e lartë për tribuna tradicionale. • E mbështjellur rreth gjithë perimetrit te sajë për të parandaluar grumbullimin e papastërtive brenda ulëseve dhe për pastrim të lehtë. KARAKTERISTIKAT • Vendulëset formohem nga injektimi i polimereve të stabilizuar me cilësi të lartë. • Rezistenca e dritës (anti-UV, EN 13200: 4) • Rezistenca ndaj përdorimit të rëndë publik (vandalizëm – Thuerjeve të mundësme) (EN 12727: 01 - certifikuar nga Aidima). • Kullimi qendror. • Të mberthyer (përforcuar) me flakë (klasa M4 deri në M2). • Dy pikat e ankorimit, me bashkëngjitje të përfurcuar në bazën e ulëses. • E prodhuar në përputhje me rekomandimet e UEFA dhe FIFA. Në çmim të përfshihen edhe elementet e harkuara fundore për secilin segment të mbrojtësve horizontal. Ngjyra të përcaktohet nga organi mbikqyrës në konsultim me përfaqësuesit e investitorit. | cope | 250.00 | 139.30 | 34,825.00 |
| TOTAL POZICIONI | | | | 1.07 | 34,825.00 |

| 1.08 PUNËT E NGJYROSJES | | | | | |
|--------------------------------|--|----------------|----------|-------------|------------------|
| POS | PËRSHKRIMI I PUNËVE | NJËSIA | SASIA | ÇMIMI/NJËSI | SHUMA |
| 1.08.01 | Furnizimi me material dhe ngjyrosja e komplet konstruksionit e betonit te Tribunave Lindore me ngjyre te betonit ne nuance te perzgjedhur nga Investitori. | m ² | 1,448.65 | 3.98 | 5,765.63 |
| 1.08.02 | Furnizimi me material dhe shenjzimet e ndryshme ne konstruksionin e betonit te tribunave | cope | 80.00 | 99.50 | 7,960.00 |
| TOTAL POZICIONI | | | | 1.08 | 13,725.63 |

| 1.09 PUNËT E LAMARINES | | | | | |
|-------------------------------|---|--------|--------|-------------|-----------------|
| POS | PËRSHKRIMI I PUNËVE | NJËSIA | SASIA | ÇMIMI/NJËSI | SHUMA |
| 1.09.01 | Furnizimi me material, punimi dhe montimi i olluqeve horizontale dhe vertikale nga llamarinana e palstifikuar me trashesi min 0.55mm, ngjyre e bardhe Dimensionet e olluqeve horizontale jane 20x20cm. Dimensionet e Olluqeve Vertikale - zbrazeve jane fi 15cm. Ne qmim te parashifen te gjitha mjetet lidhese per fiksime (buloha , shparinga, dado, selikonet etj) | m | 90.00 | 19.90 | 1,791.00 |
| 1.09.02 | Furnizimi me material punimi dhe montimi i te gjitha pikoreve, llamarinave, kapakeve te ndyshem nga llamarinana e palstifikuar me trashesi min 0.55mm ngjyre e bardhe. Ne qmim te parashifen te gjitha mjetet lidhese per fiksime (buloha, shparinga, dado, selikonet etj) | m | 184.00 | 19.90 | 3,661.60 |
| TOTAL POZICIONI | | | | 1.09 | 5,452.60 |

| REKAPITULLIM | | | | | |
|---------------------|--|--|--|------------------|-------------------|
| 1.01 | PUNËT PARAPREGADITORE DHE DEMOLIMIT | | | | 6,467.50 |
| 1.02 | PUNËT E DHEUT DHE ZHAVORIT | | | | 17,727.17 |
| 1.03 | PUNËT E BETONIT | | | | 47,986.86 |
| 1.04 | PUNËT E ARMIMIT | | | | 41,460.00 |
| 1.05 | PUNËT E KONSTRUKSIONIT METALIK TE MBULESES SE TRIBUNES LINDORE | | | | 91,281.30 |
| 1.06 | PUNËT E MBULESE SE TRIBUNAVE - SANDWICH PANELIT | | | | 7,910.25 |
| 1.07 | PUNËT E ULËSEVE TE SHIKUESVE | | | | 34,825.00 |
| 1.08 | PUNËT E NGJYROSJES | | | | 13,725.63 |
| 1.09 | PUNËT E LAMARINES | | | | 5,452.60 |
| A | TRIBUNA LINDORE | | | GJITHSEJT | 266,836.31 |
| | | | | | 266,763.75 |

| B MBULESA E TRIBUNAVE PERENDIMORE, JUGORE DHE VERIORE | | | | | |
|--|--|---------|-------|-------------|----------|
| POS | PËRSHKRIMI I PUNËVE | NJËSIA | SASIA | ÇMIMI/NJËSI | SHUMA |
| 1.01.01 | PUNËT PARAPREGADITORE DHE DEMOLIMIT | | | | |
| 1.01.01 | Rrethimi dhe sigurimi i punishtes me konstruksion metalik dhe llamarinë të zinkuar me lartësi 2 m në tërë perimetrit e caktuar të punishtes dhe shënjëzimi informativ me tabelën informuese me dimensione 1.5x2 m të punuar nga profilet e hekurit dhe llamarinat. | komplet | 1.00 | 995.00 | 995.00 |
| 1.01.02 | Organizimi i punishtes dhe depove, furnizimi me material dhe ndërtimi i rrjetit të përkohshëm të ujësjellësit, kanalizimit, rrjetit elektrik dhe ndriçimit të kantierit, vendosja e kontejnerit për zyren e menaxhimit të projektit dhe vendosja e WC kabinave për nevojat e punëtorëve. | komplet | 1.00 | 995.00 | 995.00 |
| 1.01.03 | Pozicionimi gjeodezik dhe shënjëzimi i komplet pozicionit te montimit te konstruksionit metalik te mbuleses | komplet | 1.00 | 796.00 | 796.00 |
| 1.01.04 | Pastrimi i tërësishtëm i terrenit/punishtes nga të gjitha ndërtimet e përkohshme, rrethojat, pemet, lisat, mbeturinat inerte dhe ambalazhet e paketimet e materialeve, etj. | komplet | 1.00 | 1,194.00 | 1,194.00 |

| | | | | | | |
|---------|--|---------|------|----------|----------|--|
| 1.01.05 | <p>Pergaditja e punishtes per fillimin e punimeve e cila perfshine: Pastrimi i pergjithshem i terenit, demontimin e reklamave dhe konstruksionit te reklamave , demolimin e mureve ekzistuese dhe largimi i materialit ne deponi ne komplet siperfaqen ne te cilene eshte planifikuar te ndertohet Tribuna Lindore</p> <p>Verejtje: Ne kete pozicion perfshihen te gjitha punet per pastrimin e parcelles deri te pergaditja e parcelles per fillimin e punimeve(germimit),transporti i mibeturinave deri ne deponi e cila percaktohet nga ana e Autoritetit Kontraktues.</p> | komplet | 1.00 | 1,990.00 | 1,990.00 | |
|---------|--|---------|------|----------|----------|--|

| | | | | | | |
|------------------------|--|--|-------------|-----------------|--|--|
| TOTAL POZICIONI | | | 1.01 | 5,970.00 | | |
|------------------------|--|--|-------------|-----------------|--|--|

| | | | | | |
|-------------|---|--|--|--|--|
| 2.01 | PUNËT E KONSTRUKSIONIT METALIK TE MBULESES SE TRIBUNES PERENDIMORE, JUGORE DHE VERIORE | | | | |
|-------------|---|--|--|--|--|

| | | | | | |
|------------|----------------------------|---------------|--------------|--------------------|--------------|
| POS | PËRSHKRIMI I PUNËVE | NJËSIA | SASIA | ÇMIMI/NJËSI | SHUMA |
|------------|----------------------------|---------------|--------------|--------------------|--------------|

Verejtje: I tërë konstruksioni i mbulese perfsihre shtyllat, trajet, shtangimet horizontale dhe vertikale, pllakat lidhese, pllakat perforcuese, duhet te jete i galvanizuar ne uzina te galvanizimit. Metoda e galvanizimit duhet te jete Galvanizim i "Nxehte" (Hot Dip Galvanised sipas BS ISO 1461). Të gjitha profillet metalike duhet të jenë të reja, të papërdorura, të padëmtuara dhe pa shenja korozioni. Të merren të gjitha masat që të mbrohen nga korozioni gjatë deponimit të tyre. Të gjitha punët e saldimit duhet të kryhen nga saldues të çertifikuar. Saldimet të jenë të plota, uniforme, pa vrima të cilat nuk mund të mbrohen nga korozioni. Të gjitha vijat kontaktuese në mes të profile duhet të jenë plotësisht të mbyllura me saldime. Per te gjitha, profillet, bulonat, pllakat etj duhet te behen paraaprovime dhe secila prej tyre te posedoj certifikatat nga prodhuesi. Kualiteti i fortesise se bulonave dhe anker bulonave per te gjithë konstruksionin, duhet te jete i klases se fortesise kl: 8.8

| | | | | | | |
|---------|---|----|-----------|------|-----------|-----------|
| 2.01.01 | <p>Furnizimi me material dhe punimi i SHTYLLAVE MBAJTESE TE KONSTRUKSIONIT TE MEBULESE NGA PROFILI HEA360 te mbulese se Tribunave Perendimore, Jugore dhe Veriore. Ne qmim jane te kalkuluar edhe pllakat metalike te cilat jane te salduara per profilin e shtylles, te cilat sherbejne per ankerim te shtylles per konstruksion ekzistuese te betonit- pjesa e poshtme dhe lidhje te shtylles me konstruksionin kapriate te mbulese-pjesa e siperme</p> <p>Verejtje: I tërë konstruksioni mbajtes i mbulese, duhet te jete i galvanizuar ne uzina te galvanizimit. Metoda e galvanizimit duhet te jete Galvanizim i "Nxehte" (Hot Dip Galvanised sipas BS ISO 1461). Të gjitha profillet metalike duhet të jenë të reja, të papërdorura, të padëmtuara dhe pa shenja korozioni. Të merren të gjitha masat që të mbrohen nga korozioni gjatë deponimit të tyre. Të gjitha punët e saldimit duhet të kryhen nga saldues të çertifikuar. Saldimet të jenë të plota, uniforme, pa vrima të cilat nuk mund të mbrohen nga korozioni. Të gjitha vijat kontaktuese në mes të profile duhet të jenë plotësisht të mbyllura me saldime. Per te gjitha, profillet, bulonat, pllakat etj duhet te behen paraaprovime dhe secila prej tyre te posedoj certifikatat nga prodhuesi.</p> | kg | 16,800.00 | 3.48 | 58,506.00 | 58,464.00 |
|---------|---|----|-----------|------|-----------|-----------|

| | | | | | | |
|---------|--|----|-----------|------|-----------|-----------|
| 2.01.02 | <p>Furnizimi me material dhe punimi i PROFIEVE MBAJTESE LIDHESE TE TIPIT 2 xUPN 140 te mbulese se Tribunave Perendimore, Jugore dhe Veriore.</p> <p>Verejtje: I tërë konstruksioni mbajtes i mbulese, duhet te jete i galvanizuar ne uzina te galvanizimit. Metoda e galvanizimit duhet te jete Galvanizim i "Nxehte" (Hot Dip Galvanised sipas BS ISO 1461). Të gjitha profillet metalike duhet të jenë të reja, të papërdorura, të padëmtuara dhe pa shenja korozioni. Të merren të gjitha masat që të mbrohen nga korozioni gjatë deponimit të tyre. Të gjitha punët e saldimit duhet të kryhen nga saldues të çertifikuar. Saldimet të jenë të plota, uniforme, pa vrima të cilat nuk mund të mbrohen nga korozioni. Të gjitha vijat kontaktuese në mes të profile duhet të jenë plotësisht të mbyllura me saldime. Per te gjitha, profillet, bulonat, pllakat etj duhet te behen paraaprovime dhe secila prej tyre te posedoj certifikatat nga prodhuesi.</p> | kg | 10,200.00 | 3.48 | 35,521.50 | 35,496.00 |
|---------|--|----|-----------|------|-----------|-----------|

| | | | | | | |
|---------|---|----|-----------|------|------------|------------|
| 2.01.03 | <p>Furnizimi me material dhe punimi i MBAJTESIS KRYESOR KAPRIATE i perbere nga Profillet Kendore 100x100x5(brezi i poshtem dhe i siperm) , Profileve kendore 100x80x4 (mbushjet diagonale) te mbulese se Tribunave Perendimore, Jugore dhe Veriore. Ne qmim jane te kalkuluar edhe pllakat metalike te cilat jane te salduara per Mbjatesin Kryesor Kapriate (vazhdimet montuese, pllakat lidhese etj)</p> <p>Verejtje: I tërë konstruksioni mbajtes i mbulese, duhet te jete i galvanizuar ne uzina te galvanizimit. Metoda e galvanizimit duhet te jete Galvanizim i "Nxehte" (Hot Dip Galvanised sipas BS ISO 1461). Të gjitha profillet metalike duhet të jenë të reja, të papërdorura, të padëmtuara dhe pa shenja korozioni. Të merren të gjitha masat që të mbrohen nga korozioni gjatë deponimit të tyre. Të gjitha punët e saldimit duhet të kryhen nga saldues të çertifikuar. Saldimet të jenë të plota, uniforme, pa vrima të cilat nuk mund të mbrohen nga korozioni. Të gjitha vijat kontaktuese në mes të profile duhet të jenë plotësisht të mbyllura me saldime. Per te gjitha, profillet, bulonat, pllakat etj duhet te behen paraaprovime dhe secila prej tyre te posedoj certifikatat nga prodhuesi.</p> | kg | 48,200.00 | 3.48 | 167,856.50 | 167,736.00 |
|---------|---|----|-----------|------|------------|------------|

| | | | | | | |
|---------|--|------|-----------|-------|------------|------------|
| 2.01.04 | <p>Furnizimi me material dhe punimi i konstruksionit mbahtes te BRINAKEVE te Tribunave Perendimore,Jugore dhe Veriore. Profili i Brinakeve eshte i tipit S 160 me trashesi te mureve 5mm. Lidhja e Brinakeve per Mbahtesine Kryesor Kapriate, realizohet me ane te L profileve 100x100x8mm, te cilet paraprakisht saldohen per Mbahtesin Kryesor Kapriate, ku Brinaket me profilin L100x100x8 lidhen me anet te bulonave 4M16 kl:8.8 - Shih Detalin e Lidhjes</p> <p>Vërejtje: I tërë konstruksioni mbahtes i mbulesë,duhet te jete i galvanizuar ne uzina te galvanizimit. Metoda e galvanizimit duhet te jete Galvanizim i "Nxehte" (Hot Dip Galvanised sipas BS ISO 1461). Të gjitha profilet metalike duhet të jenë të reja, të papërdorura, të padëmtuara dhe pa shenja korozioni. Të merren të gjitha masat që të mbrohen nga korozioni gjatë deponimit të tyre. Të gjitha punët e saldimit duhet të kryhen nga saldues të çertifikuar. Saldimet të jenë të plota, uniforme, pa vrima të cilat nuk mund të mbrohen nga korozioni. Të gjitha vijat kontaktuese në mes të profile duhet të jenë plotësisht të mbyllura me saldimit. Per te gjitha,profillet,bulonat,pilakat etj duhet te behen paraaprovime dhe secila prej tyre te posedoj çertifikatat nga prodhuesi.</p> | kg | 34,850.00 | 3.48 | 121,365.13 | 121,278.00 |
| 2.01.05 | <p>Furnizimi me material punimi dhe montimi i SHTANGIMEVE HORIZONTALE TE MBAJTESIT KAPRIATE te Tribunave Perendimore,Jugore dhe Veriore. Profili i Shtangimeve Horizontale eshte i tipit L 80x80x8. Lidhja e Lidhja e Profileve te Shtangimeve Horizontale ne mes veti dhe me Traun e Mbahtesit Kryesor Kapriate realizohet me ane te bulonave M16 kl:8.8 - Shih Detalin e Lidhjes</p> <p>Vërejtje: I tërë konstruksioni mbahtes i mbulesë,duhet te jete i galvanizuar ne uzina te galvanizimit. Metoda e galvanizimit duhet te jete Galvanizim i "Nxehte" (Hot Dip Galvanised sipas BS ISO 1461). Të gjitha profilet metalike duhet të jenë të reja, të papërdorura, të padëmtuara dhe pa shenja korozioni. Të merren të gjitha masat që të mbrohen nga korozioni gjatë deponimit të tyre. Të gjitha punët e saldimit duhet të kryhen nga saldues të çertifikuar. Saldimet të jenë të plota, uniforme, pa vrima të cilat nuk mund të mbrohen nga korozioni. Të gjitha vijat kontaktuese në mes të profile duhet të jenë plotësisht të mbyllura me saldimit. Per te gjitha,profillet,bulonat,pilakat etj duhet te behen paraaprovime dhe secila prej tyre te posedoj çertifikatat nga prodhuesi.</p> | kg | 26,850.00 | 3.48 | 93,505.13 | 93,438.00 |
| 2.01.06 | <p>Furnizimi me material punimi dhe montimi i SHTANGIMEVE HORIZONTALE TE SHTYLLAVE HEA360 te Tribunave Perendimore,Jugore dhe Veriore. Profili i Shtangimeve Horizontale eshte i tipit UPN 140. Profili i Shtangimeve Horizontale O aplikohet ne lidhjen e shtyllave metalike HEA 360 ne mes veti. Lidhja e Lidhja e Profileve te Shtangimeve Horizontale me shtyllen HEA 360 realizohet me ane te bulonave M16 kl:8.8 - Shih Detalin e Lidhjes</p> <p>Vërejtje: I tërë konstruksioni mbahtes i mbulesë,duhet te jete i galvanizuar ne uzina te galvanizimit. Metoda e galvanizimit duhet te jete Galvanizim i "Nxehte" (Hot Dip Galvanised sipas BS ISO 1461). Të gjitha profilet metalike duhet të jenë të reja, të papërdorura, të padëmtuara dhe pa shenja korozioni. Të merren të gjitha masat që të mbrohen nga korozioni gjatë deponimit të tyre. Të gjitha punët e saldimit duhet të kryhen nga saldues të çertifikuar. Saldimet të jenë të plota, uniforme, pa vrima të cilat nuk mund të mbrohen nga korozioni. Të gjitha vijat kontaktuese në mes të profile duhet të jenë plotësisht të mbyllura me saldimit. Per te gjitha,profillet,bulonat,pilakat etj duhet te behen paraaprovime dhe secila prej tyre te posedoj çertifikatat nga prodhuesi.</p> | kg | 5,850.00 | 3.48 | 20,372.63 | 20,358.00 |
| 2.01.07 | <p>Furnizimi me material dhe Ankerimi i Mbahtesit Kryesor per konstruksionin betonarme. Ankerimi realizohet ku fillimisht , realizohet shpimi i konstruksionit betonarme te tribunave egzistuese me ane te paisjes shpuese-Hilit me diameter te vrimes 828mm. Te njejtat vrime pastruhen nga pluhuri me ane te ajrit-kompresorir, si dhe behet mbushja me produkt adheziv dykomponentesh per arritjen e adehzionit ne mes anker bulonit dhe konstruksionit te betonit Anker bulonat te cilet perdoren jane M24x240mm kl:8.8-shih Detalin 1</p> <p>Per te gjitha,profillet,bulonat,anker bulonat,pilakat, produktin adheziv dykomponentesh etj duhet te behen paraaprovime dhe secila prej tyre te posedoj çertifikatat nga prodhuesi.</p> | cope | 320.00 | 19.90 | 6,368.00 | |

| | | | | | | |
|------------------------|---|---------------|--------------|--------------------|-------------------|-----------|
| 2.01.08 | <p>Furnizimi me material ,punimi i PLLAKES MBAJTESE ANKERUESE e cila eshte e parapare te ankerohet per konstruksionin betonarme te shtyllave egzistuese ne pjesen vertikale te shtyllës. Ankerimi realizohet ku fillimisht , realizohet shpimi i konstruksionit betonarme te shtyllave egzistuese me ane te paisjes shpuese-Hillit me diameter te vrimes f28mm. Te njejtat vrima pastruhen nga pluhuri me ane te ajrit-kompresorir, si dhe behet mbushja me produkt adheziv dykomponentesh per arritjen e adehzionit ne mes anker bulonit dhe konstruksionit te betonit Anker bulonat te cilet perdoren jane M24x240mm kl:8.8-shih Detalin 2</p> <p>Vërejtje: Pas Punimit te Pllakes Mbjajtese Ankeruese, te nejtat duhet te galvanizohen ne uzina perkatese. Metoda e galvanizimit duhet te jete Galvanizim i "Nxehte" (Hot Dip Galvanised sipas BS ISO 1461). Të gjitha profilet metalike duhet të jenë të reja, të papërdorura, të padëmtuara dhe pa shenja korozioni. Të merren të gjitha masat që të mbrohen nga korozioni gjatë deponimit të tyre. Të gjitha punët e saldimit duhet të kryhen nga saldues të certifikuar. Saldimet të jenë të plota, uniforme, pa vrima të cilat nuk mund të mbrohen nga korozioni. Të gjitha vijat kontaktuese në mes të profile duhet të jenë plotësisht të mbyllura me saldime.</p> <p>Per te gjitha,profilet,bulonat,plakate etj duhet te behen paraaprovime dhe secila prej tyre te posedoj certifikatat nga prodhuesi.</p> | kg | 3.950.00 | 3.48 | 13,755.88 | 13,746.00 |
| 2.01.09 | <p>Furnizimi me material dhe Ankerimi i PLLAKES MBAJTESE ANKERUESE per konstruksionin betonarme te shtyllave egzistuese ne pjesen vertikale te shtyllës. Ankerimi realizohet ku fillimisht , realizohet shpimi i konstruksionit betonarme te shtyllave egzistuese me ane te paisjes shpuese-Hillit me diameter te vrimes f28mm. Te njejtat vrima pastrohen nga pluhuri me ane te ajrit-kompresorir, si dhe behet mbushja me produkt adheziv dykomponentesh per arritjen e adehzionit ne mes anker bulonit dhe konstruksionit te betonit Anker bulonat te cilet perdoren jane M24x240mm kl:8.8-shih Detalin 2</p> <p>Per te gjitha,profilet,bulonat,anker bulonat,plakat, produktin adheziv dykomponentesh etj duhet te behen paraaprovime dhe secila prej tyre te posedoj certifikatat nga prodhuesi.</p> | cope | 540.00 | 19.90 | 10,746.00 | |
| 2.01.10 | <p>Furnizimi me material punimi dhe Ankerimi i L PROFILIT 100x100x10mm - L=300mm ne Parapetin betonarme te Konstruksionit egzistues betonarme, dhe i njejt lidhet per per Shtyllen Metalike HEA360 , me ane te bulonave 2M24. Ankerimi realizohet ku fillimisht , realizohet shpimi i konstruksionit te murit betonarme te parapetit, me ane te paisjes shpuese-Hillit me diameter te vrimes f25mm. Te njejtat vrima pastrohen nga pluhuri me ane te ajrit-kompresorir, si dhe behet mbushja me produkt adheziv dykomponentesh per arritjen e adehzionit ne mes anker bulonit dhe konstruksionit te betonit Anker bulonat te cilet perdoren jane 2Mx200mm kl:8.8-shih Detalin 4. Qmimi te kalkulohet per furnizim me material (Bulona 2M24,ankerbulona 2M20+Profil L100x100x10x300mm), punim dhe montim.</p> <p>Per te gjitha,profilet,bulonat,anker bulonat,plakat, produktin adheziv dykomponentesh etj duhet te behen paraaprovime dhe secila prej tyre te posedoj certifikatat nga prodhuesi.</p> | cope | 55.00 | 49.75 | 2,736.25 | |
| 2.01.11 | <p>Furnizimi me material punimi dhe montimi i pllakave te ndryshme te paspecifikuara me trashesi prej 10 deri 20mm</p> <p>Vërejtje:plakat,duhet te jete i galvanizuar ne uzina te galvanizimit. Metoda e galvanizimit duhet te jete Galvanizim i "Nxehte" (Hot Dip Galvanised sipas BS ISO 1461). Të gjitha profilet metalike duhet të jenë të reja, të papërdorura, të padëmtuara dhe pa shenja korozioni. Të merren të gjitha masat që të mbrohen nga korozioni gjatë deponimit të tyre. Të gjitha punët e saldimit duhet të kryhen nga saldues të certifikuar. Saldimet të jenë të plota, uniforme, pa vrima të cilat nuk mund të mbrohen nga korozioni. Të gjitha vijat kontaktuese në mes të profile duhet të jenë plotësisht të mbyllura me saldime.</p> <p>Per te gjitha,profilet,bulonat,plakat etj duhet te behen paraaprovime dhe secila prej tyre te posedoj certifikatat nga prodhuesi.</p> | kg | 5.000.00 | 4.48 | 22,387.50 | 22,400.00 |
| 2.01.12 | Furnizimi me material dhe montimi i bulonave M16 te klase 8.8. Paraprakisht duhet te sillen certifikatat dhe ateset per aprovim | cope | 3,400.00 | 9.95 | 33,830.00 | |
| 2.01.13 | Furnizimi me material dhe montimi i bulonave M20 te klase 8.8. Paraprakisht duhet te sillen certifikatat dhe ateset per aprovim | cope | 500.00 | 9.95 | 4,975.00 | |
| 2.01.14 | Furnizimi me material dhe montimi i bulonave M24 te klase 8.8. Paraprakisht duhet te sillen certifikatat dhe ateset per aprovim | cope | 450.00 | 9.95 | 4,477.50 | |
| 2.01.15 | Furnizimi me material dhe montimi i bulonave M30 te klase 8.8. Paraprakisht duhet te sillen certifikatat dhe ateset per aprovim | cope | 590.00 | 9.95 | 5,870.50 | |
| 2.01.16 | Furnizimi me material dhe montimi i bulonave M40 te klase 8.8. Paraprakisht duhet te sillen certifikatat dhe ateset per aprovim | cope | 220.00 | 14.93 | 3,283.50 | 3284.60 |
| TOTAL POZICIONI | | | 2.01 | | 605,557.00 | |
| 3.01 | PUNËT E MBULESE SE TRIBUNAVE - SANDWICH PANELIT | | | | | |
| | PËRSHKRIMI I PUNËVE | NJËSIA | SASIA | ÇMIMI/NJËSI | TOTAL | |

| | | | | | | |
|---------|---|------------------------|-------------|-------------|------------------|--|
| 3.01.01 | Furnizimi me material , si dhe montimi i Mbuleses se Tribunave Perendimore,Jugore dhe Veriore - Sandwich Panelit per kulm me mbushje poliruetani, 5 brinjesh, me trashesi 40mm dhe trashesi te lamarines se plastifikuar min 0.5mm ne te dy anet.Ne qmim te parashifen te gjitha mjetet lidhese-bulonat,dadot gomat,selikonet etj te nevojshem. Montimi i Sandwich Panelit te behet konform udhezimeve teknike te prodhuesit, Ngjyra e Sandwich panelit duhet te jete e bardhe ne te dy anet. Paraprakisht duhet te sillen atestet dhe te dhenat teknike te materialeve qe duhet te perdoren , dhe te njejtat te aprovohe nga Investitori | m2 | 1,980.00 | 29.85 | 59,103.00 | |
| 3.01.02 | Furnizimi me material , si dhe montimi i Mbuleses se Tribunave Perendimore,Jugore dhe Veriore - Sandwich Panelit per muri-parapet (Mbulja e pjeses ballore te konstruksionit te kapriates)me mbushje poliruetani, me trashesi 40mm dhe trashesi te lamarines se plastifikuar min 0.5mm ne te dy anet.Ne qmim te parashifen te gjitha mjetet lidhese-bulonat,dadot gomat,selikonet etj te nevojshem. Montimi i Sandwich Panelit te behet konform udhezimeve teknike te prodhuesit, Ngjyra e Sandwich panelit duhet te jete e bardhe ne te dy anet. Paraprakisht duhet te sillen atestet dhe te dhenat teknike te materialeve qe duhet te perdoren , dhe te njejtat te aprovohe nga Investitori | m2 | 180.00 | 29.85 | 5,373.00 | |
| | | TOTAL POZICIONI | 3.01 | 3.01 | 64,476.00 | |

| 4.01 | PUNET E LAMARINES | | | | |
|------------------------|---|--------|----------|-------------|------------------|
| POS | PËRSHKRIMI I PUNËVE | NJËSIA | SASIA | ÇMIMI/NJËSI | SHUMA |
| 4.01.01 | Furnizimi me material , punimi dhe montimi i olluqeve horizontale dhe vertikale nga lamariana e palstifikuar me trashësi min 0.55mm, ngjyre e bardhe Dimensionet e olluqeve horizontale jane 20x20cm. Dimensionet e Olluqeve Vertikale - zbrazjeve jane fi 15cm. Ne qmim te parashifen te gjitha mjetet lidhese per fiksim (buloha , shparinga, dado, selikonet etj) | m | 920.00 | 19.90 | 18,308.00 |
| 4.01.02 | Furnizimi me material punimi dhe montimi i te gjitha pikoreve , lamarinave , kapsakeve te ndyshem nga lamariana e plastifikuar me trashësi min 0.55mm ngjyre e bardhe.Ne qmim te parashifen te gjitha mjetet lidhese per fiksim (buloha , shparinga, dado, selikonet etj) | m | 1,640.00 | 11.94 | 19,581.60 |
| TOTAL POZICIONI | | | | 4.01 | 37,889.60 |

| REKAPITULLIM | | | | | |
|--------------|--|--|--|------------------|-------------------|
| 1.01 | PUNËT PARAPREGADITORE DHE DEMOLIMIT | | | | 5,970.00 |
| 1.02 | PUNËT E KONSTRUKSIONIT METALIK TE MBULESE SE TRIBUNES PERENDIMORE,JUGORE DHE VERIORE | | | | 605,557.00 |
| 1.03 | PUNËT E MBULESE SE TRIBUNAVE - SANDWICH PANELIT | | | | 64,476.00 |
| 1.04 | PUNET E LAMARINES | | | | 37,889.60 |
| B | MBULESA E TRIBUNAVE PERENDIMORE,JUGORE DHE VERIORE | | | GJITHSEJT | 713,892.60 |

| | |
|----------|--|
| C | NDRIQIMI I FUSHES SIPAS KËRKESAVE TË RREGULLORES UEFA-S TË KATEGORISE 3 |
|----------|--|

| 1.01 | PUNËT NDËRTIMORE PËR SHTRIRJEN E KABLOVE | | | | | |
|------------------------|---|--------|--------|-------------|-------------------|----------------|
| | PËRSHKRIMI I PUNËVE | NJËSIA | SASIA | ÇMIMI/NJËSI | SHUMA | |
| 1.01.01 | Mihja, Largimi i dheut të tepërt nga terreni dhe bartja e tij në deponinë e qytetit. Mbushja e kanaleve në shtresa nga 20 cm me ngjeshje manuale, për shtrirje e kabllosme dim: 0.8x0.4. | m' | 440.00 | 4.98 | 2,189.00 € | 2191.20 |
| 1.01.02 | Furnizimi dhe shtrirja e rërës fraksion 0-30mm për mbrojtjen e gypave në kanal, rëra shtrihet nën gypa 10 cm dhe mbi gypat 10cm t=10+10cm. | m³ | 32.50 | 24.88 | 808.44 € | 808.60 |
| 1.01.03 | Vendosja e gypit të brinjëzuar nga PE Ø100mm PVC si mbrojtës mekanik i kabllove . | m' | 640.00 | 3.18 | 2,037.76 € | 2,035.20 |
| 1.01.04 | Furnizimi dhe shtrirja e gypit Ø63mm PVC | m' | 640.00 | 1.99 | 1,273.60 € | |
| 1.01.05 | Furnizimi dhe shtrirja e shiritit sinjalizues "trezik per jete" | m' | 500.00 | 0.50 | 248.75 € | 250.00 |
| 1.01.06 | Furnizimi dhe shtrirja shiritit Fezn 25x4mm ne tokë | m' | 400.00 | 3.48 | 1,393.00 € | 1392.00 |
| 1.01.07 | Furnizimi dhe montimi i gypave për tokzim (sondave) 1.5m. | copë | 20.00 | 24.88 | 497.50 € | 497.600 |
| 1.01.08 | Barazimi i potencialit me percuces P/F 16mm2 , per kycjen galvanike te ma save metalike. | m | 185.00 | 2.49 | 460.19 € | |
| 1.01.09 | Përgaditja e bazamentit prej betoni për vëndosjen e Ormanave kryesor KKS me gypave të brinjëzuar+armatur dhe beton te klases C-25/30 me dimensione (115x60x36)cm, sipas detajit në projekt. Në qmim përfshihet hapja e themelit të bazamenteve dhe largimi i dheut deri në deponi dhe mbushje te hapësires reth bazamentit. | copë | 1.00 | 248.75 | 248.75 € | |
| 1.01.10 | Materiali imët lidhes i pa specifikuar | pl | 1.00 | 199.00 | 199.00 € | |
| TOTAL POZICIONI | | | | 1.01 | 9,355.99 € | 7174.60 |

| 2.01 | SHPËRNDARJA KABLORE DHE SHTRITËT METALIKE | | | | | |
|------------------------|--|--------|----------|-------------|--------------------|----------|
| | PËRSHKRIMI I PUNËVE | NJËSIA | SASIA | ÇMIMI/NJËSI | SHUMA | |
| 2.01.01 | Furnizimi dhe shtrirja e kabllos nga transformatori per furnizimin e tabelës KKS NAYY-J 4x150mm² | m | 180.00 | 19.90 | 3,582.00 € | |
| 2.01.02 | Furnizimi dhe shtrirja e kabllos nga tabela KKS për tabelat T1,T2,T3 dhe T4. NAYY-J 4x50mm² | m | 964.00 | 11.94 | 11,510.16 € | |
| 2.01.03 | Furnizimi dhe shtrirja e kabllos nga tabela e Gjeneratorit për furnizimin e KKS, NYM-J 4x185mm² | m | 68.00 | 29.85 | 2,029.80 € | |
| 2.01.04 | Furnizimi dhe shtrirja e kabllos NYY-J 5x16mm² për furnizimin e tabelës për UPS. | m | 45.00 | 17.91 | 805.95 € | |
| 2.01.05 | Furnizimi dhe shtrirja e kabllos NAYY-J 4x16mm² nga tabela UPS për furnizimin e tabelave Tr1 dhe Tr2 | m | 450.00 | 4.98 | 2,238.75 € | |
| 2.01.06 | Furnizimi dhe shtrirja e kabllos Perques (PF) 2.5 mm2. Për lidhjen dhe aktivizimin e kontaktarve të ndricimit të fushës në tabelat T1,T2,T3 dhe T4 dhe tabelat Tr1 dhe Tr2 për aktivizimin e ndricuesve të Tribunave. Këto kontaktor aktivizohen nga një vend te tabela KKS me nderpersa 16A, 1,0 | m' | 1,500.00 | 0.80 | 1,194.00 € | 1200.00 |
| 2.01.07 | Furnizimi dhe montimi i kanalit metalik PNK me dimensione 300x60mm nga elementet e zinkuara për shtrirje të kabllove të tensionit të lartë, të përfshihen edhe elementet lidhëse dhe mbajtëse dhe përforcuese si mbajtësit profil L, L=1m i cili duhet te ankerohet ne kapriat dhe mbajtësit anesor L=500mm se bashku me anker Ø8mm. | m' | 1,480.00 | 14.93 | 22,089.00 € | 22096.40 |
| 2.01.08 | Furnizimi dhe montimi i ktheses T 300mm | copë | 9.00 | 14.93 | 134.33 € | 134.37 |
| 2.01.09 | Furnizimi dhe montimi i gypit rixhid Ø25mm. | m' | 450.00 | 0.50 | 223.88 € | 225 |
| 2.01.10 | Furnizimi dhe montimi i gypit rixhid Ø20mm fleksibil. | m' | 150.00 | 1.00 | 149.25 € | 150 |
| 2.01.11 | Furnizimi dhe montimi i mbajtësit te gypit rixhid Ø25mm. | copë | 180.00 | 0.50 | 89.55 € | 90 |
| 2.01.12 | Furnizimi dhe montimi i kutis 100x100mm OG IP55. | copë | 10.00 | 1.99 | 19.90 € | |
| 2.01.13 | Furnizimi dhe montimi i ktheses 90° per gyp Ø25mm. | copë | 40.00 | 1.49 | 59.70 € | 59.6 |
| 2.01.14 | Furnizimi dhe montimi i vazhdueses per gyp rixhid Ø25mm | copë | 50.00 | 0.50 | 24.88 € | 25.00 |
| 2.01.15 | Materiali i imët lidhës i pa specifikuar (Lidhese steg, Vida veteshpues, Dado, Bulona, tija). | pl | 1.00 | 248.75 | 248.75 € | |
| TOTAL POZICIONI | | | | 2.01 | 44,399.89 € | |

| 3.01 | TABELAT SHPËRNDARËSE ENERGJETIKE | | | | |
|------|----------------------------------|--------|-------|-------------|-------|
| | PËRSHKRIMI I PUNËVE | NJËSIA | SASIA | ÇMIMI/NJËSI | SHUMA |

| | | | | | |
|---------|---|------|-------|--------|----------|
| 3.01.01 | Furnizimi dhe montimi si dhe lidhja e tabelës për përdorim të jashtëm IP65, me dimensione 1250x910x25cm, KKSH, i punuar nga llamarinë e çelikut për stabilimente TU:c:1000V, konform IEC 61439-1&2 dhe IEC 60439-1, mete gjitha paisjet siq janë zbarrat Cu për fazë, për tokezim dhe zero, dhe te gjitha paisjet e nevojshme duke pasur parasysh edhe hapsiren rezerve 30%, e paisur me paisje si nevljim: | copë | 1.00 | 845.75 | 845.75 € |
| 3.01.02 | Furnizimi dhe montimi i nderperisit magento termike AS 3p 320A 36kA. | copë | 1.00 | 477.60 | 477.60 € |
| 3.01.03 | Furnizimi dhe montimi i nderperisit magento termike AS 3p 100A 18kA. | copë | 4.00 | 129.35 | 517.40 € |
| 3.01.04 | Furnizimi dhe montimi i shkrukesit e mbitensionit tip 1 40kA dhe sigures shkrirese 125A se bashku me baze. | set | 1.00 | 159.20 | 159.20 € |
| 3.01.05 | Furnizimi dhe montimi i siguresave automatike 63A, 3P , C | copë | 1.00 | 44.78 | 44.78 € |
| 3.01.06 | Furnizimi dhe montimi i siguresave automatike 16A, 1P , C | copë | 3.00 | 4.98 | 14.93 € |
| 3.01.07 | Furnizimi dhe montimi i klemeve shpërndarëse amocanali 250A | set | 5.00 | 27.86 | 139.30 € |
| 3.01.08 | Furnizimi dhe montimi i Llampses për sinjalizim të tri fazave 220V 50Hz (L1,L2,L3). | copë | 1.00 | 24.88 | 24.88 € |
| 3.01.09 | Furnizimi dhe montimi i Ndërprerësit me dy pozita 0,1, 690V, 16A, IP65, për aktivizimin e kontaktorve për dritat e fushës, instalohet në KKSH. | copë | 4.00 | 14.93 | 59.70 € |
| 3.01.10 | Materiali i imët lidhës i pa specifikuar (Dado, Bulona, tiplina, H Papuqe kunjore me izolim dhe rrethore, gëzhova, papuqe bakrit/alumin, Izolir VDE, Tub termotkures njeshtrisor). | pl | 1.00 | 199.00 | 199.00 € |
| 3.01.11 | Furnizimi dhe montimi si dhe lidhja e tabelës për përdorim të jashtëm IP65, me dimensione 80x60x25cm, T-UPS, i punuar nga llamarinë e çelikut për stabilimente TU:c:1000V, konform IEC 61439-1&2 dhe IEC 60439-1, mete gjitha paisjet siq janë zbarrat Cu për fazë, për tokezim dhe zero, dhe te gjitha paisjet e nevojshme duke pasur parasysh edhe hapsiren rezerve 30%, e paisur me paisje si nevljim: | copë | 1.00 | 283.58 | 283.58 € |
| 3.01.12 | Furnizimi dhe montimi i siguresave automatike 63A, 3P , C | copë | 1.00 | 24.88 | 24.88 € |
| 3.01.13 | Furnizimi dhe montimi i siguresave automatike 40A, 3P , C | copë | 1.00 | 19.90 | 19.90 € |
| 3.01.14 | Furnizimi dhe montimi i siguresave automatike 32A, 3P , C | copë | 1.00 | 14.93 | 14.93 € |
| 3.01.15 | Furnizimi dhe montimi i Llampses për sinjalizim të tri fazave 220V 50Hz (L1,L2,L3). | copë | 1.00 | 24.88 | 24.88 € |
| 3.01.16 | Furnizimi dhe montimi i klemeve shpërndarëse amocanali 250A | set | 5.00 | 27.86 | 139.30 € |
| 3.01.17 | Furnizimi dhe montimi i Ndërprerësit me dy pozita 0,1, 690V, 16A, IP65, për aktivizimin e kontaktorve për dritat e Tribunave. Instalohet në KKSH. | copë | 2.00 | 14.93 | 29.85 € |
| 3.01.18 | Materiali i imët lidhës i pa specifikuar (Dado, Bulona, tiplina, H Papuqe kunjore me izolim dhe rrethore, gëzhova, papuqe bakrit/alumin, Izolir VDE, Tub termotkures njeshtrisor). | pl | 1.00 | 99.50 | 99.50 € |
| 3.01.19 | Furnizimi dhe montimi si dhe lidhja e tabelës për përdorim të jashtëm IP65, me dimensione 100x80x25cm, T1, i punuar nga llamarinë e çelikut për stabilimente TU:c:1000V, konform IEC 61439-1&2 dhe IEC 60439-1, mete gjitha paisjet siq janë zbarrat Cu për fazë, për tokezim dhe zero, dhe te gjitha paisjet e nevojshme duke pasur parasysh edhe hapsiren rezerve 30%, Tabela montohet në shtyllën e trupave ndricues në lartësi min 2m nga niveli zero, e paisur me paisje si nevljim: | copë | 1.00 | 348.25 | 348.25 € |
| 3.01.20 | Furnizimi dhe montimi i nderperisit magento termike AS 3p 100A 18kA. | copë | 1.00 | 129.35 | 129.35 € |
| 3.01.21 | Furnizimi dhe montimi i shkrukesit e mbitensionit tip 1 40kA dhe sigures shkrirese 125A se bashku me baze. | set | 1.00 | 159.20 | 159.20 € |
| 3.01.22 | Furnizimi dhe montimi i Mbrojtjes diferenciale katërploare me rryma normale In=63A dhe rryma diferenciale Idn=0.3A. | copë | 3.00 | 44.78 | 134.33 € |
| 3.01.23 | Kontaktor 38A 3P 18,5kW 100-250 AC/DC | copë | 3.00 | 84.58 | 253.73 € |
| 3.01.24 | Furnizimi dhe montimi i siguresave automatike 20A, 1P , C | copë | 24.00 | 9.95 | 238.80 € |
| 3.01.25 | Materiali i imët lidhës i pa specifikuar (Dado, Bulona, tiplina, H Papuqe kunjore me izolim dhe rrethore, gëzhova, papuqe bakrit/alumin, Izolir VDE, Tub termotkures njeshtrisor). | pl | 1.00 | 99.50 | 99.50 € |
| 3.01.26 | Furnizimi dhe montimi si dhe lidhja e tabelës për përdorim të jashtëm IP65, me dimensione 100x80x25cm, T2, i punuar nga llamarinë e çelikut për stabilimente TU:c:1000V, konform IEC 61439-1&2 dhe IEC 60439-1, mete gjitha paisjet siq janë zbarrat Cu për fazë, për tokezim dhe zero, dhe te gjitha paisjet e nevojshme duke pasur parasysh edhe hapsiren rezerve 30%, Tabela montohet në shtyllën e trupave ndricues në lartësi min 2m nga niveli zero, e paisur me paisje si nevljim: | copë | 1.00 | 348.25 | 348.25 € |
| 3.01.27 | Furnizimi dhe montimi i nderperisit magento termike AS 3p 100A 18kA. | copë | 1.00 | 129.35 | 129.35 € |
| 3.01.28 | Furnizimi dhe montimi i shkrukesit e mbitensionit tip 1 40kA dhe sigures shkrirese 125A se bashku me baze. | set | 1.00 | 159.20 | 159.20 € |
| 3.01.29 | Furnizimi dhe montimi i Mbrojtjes diferenciale katërploare me rryma normale In=63A dhe rryma diferenciale Idn=0.3A. | copë | 3.00 | 44.78 | 134.33 € |
| 3.01.30 | Kontaktor 38A 3P 18,5kW 100-250 AC/DC | copë | 3.00 | 84.58 | 253.73 € |
| 3.01.31 | Furnizimi dhe montimi i siguresave automatike 20A, 1P , C | copë | 24.00 | 4.98 | 119.40 € |
| 3.01.32 | Materiali i imët lidhës i pa specifikuar (Dado, Bulona, tiplina, H Papuqe kunjore me izolim dhe rrethore, gëzhova, papuqe bakrit/alumin, Izolir VDE, Tub termotkures njeshtrisor). | pl | 1.00 | 99.50 | 99.50 € |

| | | | | | | |
|------------------------|--|---------------|--------------|--------------------|--------------------|-----------|
| 3.01.33 | Furnizimi dhe montimi si dhe lidhja e tabelës për përdorim të jashtëm IP65, me dimensione 100x80x25cm, T3, i punuar nga llamarinë e çelikut për stabilimente TU:c:1000V, konform IEC 61439-1&2 dhe IEC 60439-1, me të gjitha paisjet siq janë zbarrat Cu për fazë, për tokezim dhe zero, dhe të gjitha paisjet e nevojshme duke pasur parasysh edhe hapsirën rezervë 30%, Tabela montohet në shtyllën e trupave ndricues në lartësi min 2m nga niveli zero, e paisur me paisje si nevojim: | copë | 1.00 | 348.25 | 348.25 € | |
| 3.01.34 | Furnizimi dhe montimi i ndërperisit magento termike AS 3p 100A 18kA. | copë | 1.00 | 129.35 | 129.35 € | |
| 3.01.35 | Furnizimi dhe montimi i shkrukesit e mbitensionit tip 1 40kA dhe sigures shkritese 125A se bashku me baze. | set | 1.00 | 159.20 | 159.20 € | |
| 3.01.36 | Furnizimi dhe montimi i Mbrojtjes diferenciale katërpoare me rryma normale In=63A dhe rryma diferenciale Idn=0.3A. | copë | 3.00 | 44.78 | 134.33 € | |
| 3.01.37 | Kontaktor 38A 3P 18,5kW 100-250 AC/DC | copë | 3.00 | 84.58 | 253.73 € | |
| 3.01.38 | Furnizimi dhe montimi i siguresave automatike 20A, 1P, C | copë | 24.00 | 4.98 | 119.40 € | 119.52 |
| 3.01.39 | Materiali i imët lidhës i pa specifikuar (Dado, Bulona, tiplla, H Papuqe kunjore me izolim dhe rrethore, gëzhova, papuqe bakrit/alumin, izolir VDE, Tub termotkures njeshtresor). | pl | 1.00 | 99.50 | 99.50 € | |
| 3.01.40 | Furnizimi dhe montimi si dhe lidhja e tabelës për përdorim të jashtëm IP65, me dimensione 100x80x25cm, T4, i punuar nga llamarinë e çelikut për stabilimente TU:c:1000V, konform IEC 61439-1&2 dhe IEC 60439-1, me të gjitha paisjet siq janë zbarrat Cu për fazë, për tokezim dhe zero, dhe të gjitha paisjet e nevojshme duke pasur parasysh edhe hapsirën rezervë 30%, Tabela montohet në shtyllën e trupave ndricues në lartësi min 2m nga niveli zero, e paisur me paisje si nevojim: | copë | 1.00 | 348.25 | 348.25 € | |
| 3.01.41 | Furnizimi dhe montimi i ndërperisit magento termike AS 3p 100A 18kA. | copë | 1.00 | 129.35 | 129.35 € | |
| 3.01.42 | Furnizimi dhe montimi i shkrukesit e mbitensionit tip 1 40kA dhe sigures shkritese 125A se bashku me baze. | set | 1.00 | 159.20 | 159.20 € | |
| 3.01.43 | Furnizimi dhe montimi i Mbrojtjes diferenciale katërpoare me rryma normale In=63A dhe rryma diferenciale Idn=0.3A. | copë | 3.00 | 44.78 | 134.33 € | |
| 3.01.44 | Kontaktor 38A 3P 18,5kW 100-250 AC/DC | copë | 3.00 | 84.58 | 253.73 € | |
| 3.01.45 | Furnizimi dhe montimi i siguresave automatike 20A, 1P, C | copë | 24.00 | 4.98 | 119.40 € | 119.52 |
| 3.01.46 | Materiali i imët lidhës i pa specifikuar (Dado, Bulona, tiplla, H Papuqe kunjore me izolim dhe rrethore, gëzhova, papuqe bakrit/alumin, izolir VDE, Tub termotkures njeshtresor). | pl | 1.00 | 99.50 | 99.50 € | |
| 3.01.47 | Furnizimi dhe montimi si dhe lidhja e tabelës për përdorim të jashtëm IP65, me dimensione 80x60x25cm, Tr.1, i punuar nga llamarinë e çelikut për stabilimente TU:c:1000V, konform IEC 61439-1&2 dhe IEC 60439-1, me të gjitha paisjet siq janë zbarrat Cu për fazë, për tokezim dhe zero, dhe të gjitha paisjet e nevojshme duke pasur parasysh edhe hapsirën rezervë 30%, Tabela montohet në shtyllën e trupave ndricues në lartësi min 2m nga niveli zero, e paisur me paisje si nevojim: | copë | 1.00 | 283.58 | 283.58 € | |
| 3.01.48 | Furnizimi dhe montimi i siguresave automatike 32A, 3P, C | copë | 1.00 | 14.93 | 14.93 € | |
| 3.01.49 | Furnizimi dhe montimi i shkrukesit e mbitensionit tip 1 40kA dhe sigures shkritese 125A se bashku me baze. | set | 1.00 | 159.20 | 159.20 € | |
| 3.01.50 | Furnizimi dhe montimi i Mbrojtjes diferenciale katërpoare me rryma normale In=40A dhe rryma diferenciale Idn=0.3A. | copë | 1.00 | 44.78 | 44.78 € | |
| 3.01.51 | Kontaktor 38A 3P 18,5kW 100-250 AC/DC | copë | 1.00 | 84.58 | 84.58 € | |
| 3.01.52 | Furnizimi dhe montimi i siguresave automatike 16A, 1P, C | copë | 7.00 | 7.96 | 55.72 € | |
| 3.01.53 | Furnizimi dhe montimi si dhe lidhja e tabelës për përdorim të jashtëm IP65, me dimensione 80x60x250cm, Tr.2, i punuar nga llamarinë e çelikut për stabilimente TU:c:1000V, konform IEC 61439-1&2 dhe IEC 60439-1, me të gjitha paisjet siq janë zbarrat Cu për fazë, për tokezim dhe zero, dhe të gjitha paisjet e nevojshme duke pasur parasysh edhe hapsirën rezervë 30%, Tabela montohet në shtyllën e trupave ndricues në lartësi min 2m nga niveli zero, e paisur me paisje si nevojim: | copë | 1.00 | 348.25 | 348.25 € | |
| 3.01.54 | Furnizimi dhe montimi i siguresave automatike 40A, 3P, C | copë | 1.00 | 19.90 | 19.90 € | |
| 3.01.55 | Furnizimi dhe montimi i shkrukesit e mbitensionit tip 1 40kA dhe sigures shkritese 125A se bashku me baze. | set | 1.00 | 159.20 | 159.20 € | |
| 3.01.56 | Furnizimi dhe montimi i Mbrojtjes diferenciale katërpoare me rryma normale In=40A dhe rryma diferenciale Idn=0.3A. | copë | 1.00 | 44.78 | 44.78 € | |
| 3.01.57 | Kontaktor 38A 3P 18,5kW 100-250 AC/DC | copë | 1.00 | 84.58 | 84.58 € | |
| 3.01.58 | Furnizimi dhe montimi i siguresave automatike 16A, 1P, C | copë | 14.00 | 5.97 | 83.58 € | |
| TOTAL POZICIONI | | | | 3.01 | 9,596.78 € | |
| 4.01 | INSTALIMET KABLORE | | | | | |
| | PËRSHKRIMI I PUNËVE | NJËSIA | SASIA | ÇMIMI/NJËSI | SHUMA | |
| 4.01.01 | Furnizimi dhe shtrirja e kablos NYY-J 3x4mm² | m | 6,200.00 | 3.48 | 21,591.50 € | 21,576.00 |
| 4.01.02 | Furnizimi dhe shtrirja e kablos NYY-J 3x2.5mm² | m | 1,980.00 | 2.99 | 5,910.30 € | 5,920.20 |
| 4.01.03 | Furnizimi dhe shtrirja e kablos NYM-J 3x1.5mm² | m | 180.00 | 1.49 | 268.65 € | 268.2 |
| TOTAL POZICIONI | | | | 4.01 | 27,770.45 € | |
| 5.01 | NDRICIMI ELEKTRIK I TRIBUNAVE DHE FUSHËS | | | | | |
| | PËRSHKRIMI I PUNËVE | NJËSIA | SASIA | ÇMIMI/NJËSI | SHUMA | |
| 5.01.01 | Furnizimi dhe montimi i ndricues INNOVA XL 1200mm - 164W, IP67, CRI>80, 4000K. Apo e ngjashme. | copë | 133.00 | 99.50 | 13,233.50 € | |
| 5.01.02 | Furnizimi dhe montimi i driver 1800W 220-400V ON-OFF DALI alim.2000mA për furnizimin e reflektorve për ndricimin e fushës. | copë | 96.00 | 1,194.00 | 114,624.00 € | |
| 5.01.03 | Furnizimi dhe montimi i ndricuesit reflektor për ndricimin e fushës, Disano Illuminazione SpA 3198 Forum 2.0 3M FS_Led_tipoA+ 857 3198 Forum 2.0 3M FS_Led_tipoA+ 857 Article No.: 3198 Forum 2.0 3M FS_Led_tipoA+ 857, CRI>80, 1569 W, 5700 K, +40° -30°, IP66, 225698 lm. | copë | 44.00 | 2,487.50 | 109,450.00 € | |

| | | | | | | |
|------------------------|--|------|-------|-------------|---------------------|--|
| 5.01.04 | Furnizimi dhe montimi i ndricuesit reflektor për ndricimin e fushës, Disano Illuminazione SpA 3230 Forum 2.0 3M FMS_Led_tipoA+ 857 3230 Forum 2.0 3M FMS_Led_tipoA+ 857 Article No.: 3230 Forum 2.0 3M FMS_Led_tipoA+ 857 857, CRI>80, 1569 W, 5700 K, +40° -30°, IP66, 230033 lm. | copë | 52.00 | 2,189.00 | 113,828.00 € | |
| 5.01.05 | Konfigurimi i renditjes së trupave ndriçues, kalibrimi dhe pozicionimi i tyre me precizitet si në detaje sipas projektit. Testimi dhe përgatitja për pranim teknik të ndriçimit sipas Standardit të rregullimeve të UEFA-s , për stadion të Kategorise se 3 | psh | 1.00 | 15,920.00 | 15,920.00 € | |
| 5.01.06 | Furnizimi dhe montimi i materialeve të pa specifikume siq mund të jëne: lidhese të ndryshme, kabilo të ndryshme, pjese percjellëse, mbajtës, ateste, çertifikata etj. Të meret 5% nga shumta e pos 5.01.01 deri 5.01.05 | % | 0.05 | 367,055.50 | 18,352.78 € | |
| TOTAL POZICIONI | | | | 5.01 | 385,408.28 € | |

| 6.01 SHTYLLAT METALIKE DHE BAZAMENTI | | | | |
|---|--------|-------|-------------|---------------------|
| PËRSHKRIMI I PUNËVE | | | | |
| | NJËSIA | SASIA | ÇMIMI/NJËSI | SHUMA |
| 6.01.01 | copë | 4.00 | 77,610.00 | 310,440.00 € |
| <p>Furnizimi dhe montimi i shtyllave metalike poligonale 18 këndore të kualitetit Fe510c (S355 JO) të galvanizuara me metoden e galvanizimit ne te "nxehte" - Hot Dip Galvanised sipas BS ISO 1461, për mbajtjen e konstruksionit të trupave ndricues për ndricimin e fushës. Shtylla metalike është me gjatësi totale 35m e përbëre prej 4 seksioneve. Segmenti 1 Profil Poligonal 18 brinje, dim:9600x6mm,fi 1600 ~ fi1335 . Segmenti 2 Profil Poligonal 18 brinje, dim:1100x5mm,fi 1355 ~ fi 1040 Segmenti 3 Profil Poligonal 18 brinje, dim:11000x4mm,fi 1060 ~fi750 Segmenti 4 Profil Poligonal 18 brinje, dim:5600x4mm,fi 770 ~ fi 610 Segmentet ne mes veti montohen me ane te "Palmit" njeri me tjetrin me ane te autokranit. Shtylla duhet te posedoj plakat ankeruese poshte qe te mund te ankerohet ne themelin betonarme. Plaka Ankeruese e poshtme ka dimensione fi 2200x40mm dhe lidhet me 18M36 bulona kl 8.8 me gjatesi 1500mm. Plakat ankeruese te sipërme kane dimensione 2xfi1000x40mm dhe lidhen me mbajtësin metalik te reflektoreve me 12M30 bulona kl: 8.8. Shtylla duhet te posedoj shkallet metalike per ngjitje ne tere gjatesine e shtylles. Shtylla duhet te posedoj "Deren Metalike" ne te cilen duhet te behet lidhja ekablove te ndriqimit me drive. Kjo dere duhet te posedoj braven per mbyllje me qeles dhe bagllamet metalike. Kontraktari është i obliguar qe të prezentoj llogarine statike nga prodhuesi i shtylles,detalet teknike te egzekutimit te shtylles, dhe te njejtat ta marrin aprovimin e Projektuesit dhe Organit Mbikqyres.</p> | | | | |
| 6.01.02 | copë | 4.00 | 9,751.00 | 39,004.00 € |
| <p>Furnizimi dhe montimi i Konstruksionit Mbajtes për Trupat Ndriques, dim: 4x7.75m, sipas detajit në projekt. Profilët metalike te mbajtesit te reflektoreve jane profile këndore me dimensione 120x120x5mm te cilet ne mes veti lidhen me ane te saldimit. Mbajtesit i reflektoreve posedon edhe shkallet metalike dhe pllatformen shkelese metalike.Pas punimit te majtesit , i njejt duhet te galvanizohet me metoden e galvanizimit ne te "nxehte" - Hot Dip Galvanised sipas BS ISO 1461</p> | | | | |
| 6.01.03 | copë | 4.00 | 8,457.50 | 33,830.00 € |
| <p>Germimi i dheut me makineri, shtruarja e shtrese se zhavorit nen themel min 20cm, kallepimi, armimi, furnizimi me beton dhe betonimi i bazamentit të shtyllave Themel Betonarme C 30/37 dim: 4.0mx4.0mx2.0m sipas detajit në projekt. Ne qmim është parapare edhe furnizimi, punimi dhe montimi i armatures fi 16/10cm. Min 90kg/m3. Te mirren mostrat kubike per kontrolle te soliditetit ne shtypje te betonit.</p> | | | | |
| 6.01.04 | pl | 1.00 | 1,990.00 | 1,990.00 € |
| Materiali imët lidhës i pa specifikuar. | | | | |
| TOTAL POZICIONI | | | 6.01 | 385,264.00 € |
| 7.01 TOKEZIMI DHE RRUFEPRITESI | | | | |
| PËRSHKRIMI I PUNËVE | | | | |
| | NJËSIA | SASIA | ÇMIMI/NJËSI | SHUMA |
| 7.01.01 | m | 2.00 | 1,393.00 | 2,786.00 € |
| <p>Furnizimi dhe montimi i shkopi per rrufeprites Model: S-DA. Dimension: 59x12cm, Weight: 2.8kg, ΔT=60μs, radius 80m. Material:Stainless Stee I STANDARD NFC 17-102: 2011, UNE 21186: 2011. Në ofertë përfshihet edhe gypi 2" i galvanizuar për mbajtjen e rrufepritesit me gjatësi 3m, që vendoset mbi mbajtësit e reflektorve, saldohet në mënyrë që përmes shtyllës ti përcjellë shkarkimet atmosferike në tokë.</p> | | | | |
| 7.01.02 | copë | 1.00 | 298.50 | 298.50 € |
| <p>Furnizimi dhe montimi i testerit per testim te shkopi tModel: SA-1T, Dimension: 10.5x7.5x2.8 cm Weight: 0.2kg.</p> | | | | |
| 7.01.03 | copë | 2.00 | 298.50 | 597.00 € |
| <p>Furnizimi dhe montimi i numruesit SLSC-10 and battery&Charging, Model: SLSC-10, Dimension: 18.5x6.5x4.2 cm</p> | | | | |
| 7.01.04 | copë | 2.00 | 179.10 | 358.20 € |
| <p>Furnizimi dhe montimi i vazhduesit per shtylle 2" (Joint adapter for 2" pipe)</p> | | | | |
| 7.01.05 | copë | 2.00 | 298.50 | 597.00 € |
| <p>Furnizimi dhe montimi i LED-Beacon SLB, që vendoset në majë të rrufepritesit. Blinkon ngjyre të kuqe, ka sensor ditë/natë, IP67, 6W, operon në 120V AC -220V AC. Temperatura e punës -40°C deri +80°C .</p> | | | | |
| 7.01.06 | pl | 1.00 | 447.75 | 447.75 € |
| Matja e tokezimit dhe punimi i elaboratit | | | | |
| TOTAL POZICIONI | | | 7.01 | 5,084.45 € |

| 8.01 | GJENERATORI DHE UPS | | | |
|--|--|-------|----------------|--------------|
| PËRSHKRIMI I PUNËVE | | | | |
| | NJËSIA | SASIA | ÇMIMI/NJËSI | SHUMA |
| 8.01.01 | copë | 1.00 | 32,337.50 | 32,337.50 € |
| 8.01.02 | copë | 1.00 | 6,766.00 | 6,766.00 € |
| TOTAL POZICIONI | | | 8.01 | 39,103.50 € |
| | | | | |
| 9.01 | PROJEKTI I GJENDJES SE EKZEKUTUAR DHE TESTIMI I INSTALIMIT | | | |
| PËRSHKRIMI I PUNËVE | | | | |
| | NJËSIA | SASIA | ÇMIMI/NJËSI | SHUMA |
| 9.01.01 | | | | |
| 9.01.02 | | | | |
| 9.01.03 | | | | |
| 9.01.04 | | | | |
| 9.01.05 | | | | |
| 9.01.06 | | | | |
| TOTAL POZICIONI | | | 9.01 | 497.50 € |
| | | | | |
| REKAPITULLIM | | | | |
| 1.01 | PUNËT NDËRTIMORE PËR SHTRIRJEN E KABLLOVE | | | 9,355.99 € |
| 2.01 | SHPËRNDARJA KABLORE DHE SHTRËTËRIT METALIKE | | | 44,399.89 € |
| 3.01 | TABELAT SHPËRNDARËSE ENERGJETIKE | | | 9,596.78 € |
| 4.01 | INSTALIMET KABLORE | | | 27,770.45 € |
| 5.01 | NDRIÇIMI ELEKTRIK I TRIBUNAVE DHE FUSHËS | | | 385,408.28 € |
| 6.01 | SHTYLLAT METALIKE DHE BAZAMENTI | | | 385,264.00 € |
| 7.01 | TOKEZIMI DHE RRUFEPRITESI | | | 5,084.45 € |
| 8.01 | GJENERATORI DHE UPS | | | 39,103.50 € |
| 9.01 | PROJEKTI I GJENDJES SE EKZEKUTUAR DHE TESTIMI I INSTALIMIT | | | 497.50 € |
| C | NDRIQIMI I FUSHES SIPAS KËRKESAVE TË RREGULLORES UEFA-STË KATEGORISE 3 | | GJITHSEJT | 906,480.82 € |
| | | | | |
| REKAPITULLIMI TOTAL | | | | |
| PROJEKTI: (A)Tribuna Lindore , (B)Mbulesa e Tribunave Perendimore ,Jugore dhe Veriore dhe (C)Ndriqimi i Fushes sipas kerkesave te rregullore se UEFAS-s per Stadione te kategorisë 3 | | | | |
| | | | | |
| A | TRIBUNA LINDORE | | | 266,836.31 |
| B | MBULESA E TRIBUNAVE PERENDIMORE ,JUGORE DHE VERIORE | | | 713,892.60 |
| C | NDRIQIMI I FUSHES SIPAS KËRKESAVE TË RREGULLORES UEFA-STË KATEGORISE 3 | | | 906,480.82 |
| | | | GJITHSEJT | 1,599,330.28 |
| | | | TVSH (18%) | 287,879.45 |
| | | | TOTALI ME TVSH | 1,887,209.73 |
| | | | | 401.4400 |
| Çmimi real duhet te jete ky | | | | 1,886,808.29 |

Blerina Zeka

Fatmir Latifi

Fidan Salihu